

Directia Cultura.Str.Bucuresti,68

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii exterioare si interioare

Valoarea de deviz 1 622 784,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari exterioare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	975,000	2,39 1,89	2 332,70 1 844,70
2	RpDB35D	Desfaceri de pavaje	m2	186,000	22,70 22,70	4 222,94 4 222,94
3	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t	40,000	52,50 52,50	2 100,12 2 100,12
4	TsI51C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	40,000	39,75 0,00	1 590,00 0,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	192,100	12,77 12,77	2 452,98 2 452,98
6	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t	15,000	52,50 52,50	787,54 787,54
7	TsI51C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	15,000	39,80 0,00	597,00 0,00
8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice	m3	34,700	302,13 260,15	10 484,00 9 027,20
9	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t	70,000	52,50 52,50	3 675,21 3 675,21
10	TsI51C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	70,000	39,77 0,00	2 784,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,420	1 752,38 0,00	736,00 0,00
12	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	9,800	99,81 99,81	978,16 978,16
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,260	1 907,69 0,00	496,00 0,00
14	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	55,000	39,76 0,00	2 187,00 0,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,480	328,61 208,65	814,96 517,46
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(inclusiv compactarea)	m3	37,200	541,96 9,46	20 160,91 351,91
17	CE17A	Strat de pelicula sub beton	m2	272,000	16,80 11,82	4 569,56 3 216,40
18	CA05D	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20	m3	68,400	1 703,00 234,13	116 485,43 16 014,83
19	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6 750,000	13,84 1,23	93 401,77 8 301,15
20	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	525,000	61,01 44,94	32 028,88 23 590,88

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	216,000	10,46 9,46	2 259,36 2 043,36
22	CA05Dapl	Beton turnat in pardoseli cu "Penetron" (4 kg/m3) la inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20	m3	31,800	2 053,16 234,13	65 290,39 7 445,49
23	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 980,000	13,84 1,23	41 235,15 3 664,80
24	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	38,000	61,01 44,94	2 318,29 1 707,53
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,000	14,66 14,66	322,59 322,59
26	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	2,200	375,59 322,07	826,30 708,55
27	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm,	100m2	1,600	630,86 630,86	1 009,38 1 009,38
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	408,000	20,30 5,68	8 282,81 2 315,81
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	192,000	121,49 80,41	23 326,22 15 438,72

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin K=2	m2	216,000	85,89 33,11	18 551,41 7 151,76
31	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	5,000	108,48 17,03	542,39 85,14
32	TsC54A	Pat nisip	m3	2,300	502,53 42,57	1 155,81 97,91
33	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe(Rigola)	buc	48,000	226,47 68,58	10 870,32 3 292,08
34	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000	106,31 15,14	2 126,22 302,72
35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	80,19 13,24	962,33 158,93
36	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ppraimer"	m2	69,000	83,22 41,62	5 742,46 2 872,06
37	CK26D	Pervazuri montate (picurator)	m	76,000	59,73 4,73	4 539,48 359,48
38	CI21A	Placarea peretilor exterioricu placi din ceramica-granit:1.2x1.2 gr 10mm	m2	192,000	436,10 137,17	83 731,32 26 336,64
39	CG47C	Pardoseli exterioare din placi de gresie ceramica 1.2x1.2m, gr=20mm, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	226,000	307,16 55,81	69 419,18 12 613,96
40	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de (Balustrada din INOX gr,metal 3.0mm din teava de otel INOX D=1 1/4" ,gr 3 mm,si otel	m	79,000	549,57 42,57	43 416,03 3 363,03

1	2	3	4	5	6	7
		laminat (inclusiv suportii-63.buc pas 1.25m,fisii de imbinare 5 rinduri -392.5ml)				
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				688 812,60 168 371,42
		2. Lucrari interioare				
41	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata reparatiilor	m2	228,300	13,21 7,10	3 016,83 1 620,03
42	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	19,200	42,61 42,57	818,04 817,34
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	28,000	10,41 10,41	291,37 291,37
44	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	64,000	6,15 6,15	393,54 393,54
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	618,800	12,77 12,77	7 902,89 7 902,89
46	TrB02C1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 70 m	t	9,880	42,56 42,56	420,50 420,50
47	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,880	64,52 0,00	637,50 0,00
48	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,064	20 691,09 6 917,66	1 324,23 442,73
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	5,600	75,95 56,76	425,30 317,86

1	2	3	4	5	6	7
50	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	48,800	224,00 176,43	10 931,20 8 609,55
51	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	134,400	38,53 34,53	5 178,21 4 640,61
52	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG ng 3*2.5	m	336,000	15,60 6,62	5 240,93 2 224,99
53	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG ng 3*1.5	m	258,000	13,25 6,62	3 419,02 1 708,48
54	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm(Tub gofrat)	m	134,400	28,96 26,49	3 891,56 3 559,80
55	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	134,400	18,65 14,19	2 507,10 1 907,14
56	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	14,000	33,09 12,77	463,28 178,79
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	47,59 14,66	190,37 58,65
58	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2"	buc	56,000	12,53 7,57	701,95 423,81

1	2	3	4	5	6	7
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	618,800	3,79 1,42	2 347,54 877,89
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	618,800	75,88 57,71	46 952,23 35 708,66
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	618,800	14,13 9,46	8 743,65 5 853,85
62	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	618,800	74,93 56,76	46 369,74 35 123,09
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	618,800	29,39 26,01	18 186,94 16 098,08
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	618,800	16,75 14,19	10 367,13 8 780,77
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. culoarea sw va coordona cu beneficiarul	m2	618,800	44,86 26,01	27 757,52 16 098,08
66	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	212,400	46,34 28,38	9 842,74 6 027,92
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	228,200	213,86 104,06	48 802,85 23 746,49
68	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,	buc	36,000	169,24	6 092,78

1	2	3	4	5	6	7
		de plafon sau de perete, complet echipate			13,24	476,78
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				273 216,94 184 309,69
		3. Lucrari interioare				
		3.1. Demontari				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	38,050	19,86 19,86	755,86 755,86
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	77,080	36,89 36,89	2 843,68 2 843,68
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77,080	14,19 14,19	1 093,58 1 093,58
72	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,350	187,10 187,10	252,58 252,58
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	111,210	12,77 12,77	1 420,41 1 420,41
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,960	75,69 75,69	1 283,72 1 283,72
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	77,080	19,87 19,87	1 531,58 1 531,58
76	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,040	62,39 62,39	189,67 189,67
77	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,040	64,14 0,00	195,00 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 566,08 9 371,08
		3.2. Pardoseli				
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,080	85,89 33,11	6 362,44 2 452,98

1	2	3	4	5	6	7
79	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	74,080	57,61 22,71	4 267,84 1 681,99
80	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa)	m2	74,080	40,90 32,16	3 029,88 2 382,50
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	74,080	299,96 137,17	22 221,03 10 161,45
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				35 881,19 16 678,92
		3.3. Pereti				
82	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	52,900	46,63 39,74	2 466,88 2 102,01
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,210	3,80 1,42	422,08 157,98
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,210	14,13 9,46	1 571,28 1 051,95
85	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	111,210	74,93 56,76	8 333,46 6 312,18
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	111,210	29,39 26,01	3 268,29 2 892,87
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	111,210	16,75	1 863,05

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			14,19	1 577,93
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,210	3,80 1,42	422,08 157,98
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.culoarea sw va coordona cu beneficiarul	m2	111,210	44,86 26,02	4 988,56 2 893,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 335,68 17 146,24
		3.4. Timplarii				
90	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m.Modeluul se va coordona cu beneficiarul	m2	3,400	937,27 85,14	3 186,72 289,47
91	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.(Aluminiu cu punte termica,vopsit exterior,bicameral cu argon,sticla lowe,flot si solar)	m2	8,660	645,59 44,95	5 590,82 389,28
92	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv.Aluminiu cu punte termica,vopsit exterior,bicameral cu argon,sticla lowe,flot si solar)	m2	45,480	688,99 52,03	31 335,12 2 366,42
		Total Timplarii Inclusiv salariu				40 112,66 3 045,17
		3.5. Tavane				
93	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2	74,080	161,06 120,14	11 930,97 8 899,96

1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	74,080	3,79 1,42	280,91 105,01
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,080	29,39 26,02	2 177,55 1 927,47
96	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,080	16,76 14,19	1 241,38 1 051,48
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	74,080	3,79 1,42	280,91 105,01
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	74,080	44,85 26,01	3 322,71 1 927,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 234,43 14 015,93
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				128 130,04 60 257,34

		Total	lei	1 090 159,58
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	99 105,23
		Cheltuieli de transport	4,00 %	26 413,29
		Total	100,00 +	1 215 678,10
		Cheltuieli de regie	8,00 %	97 254,25
		Total	100,00 +	1 312 932,35
		Beneficiul de deviz	3,00 %	39 387,98
		Total	100,00 +	1 352 320,33
		TVA	20,00 %	270 464,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 622 784,41 412 938,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Lucrari dereparatii exterioare sin**

Valoarea de deviz 1 622 784,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,14	47,30	290,42
2.	7122050013400	Zidar	h-om	585,82	47,30	27 709,29
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	522,66	47,30	24 721,82
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 698,25	47,30	80 327,22
5.	7123010010200	Betonist	h-om	539,60	47,30	25 523,08
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	252,98	47,30	11 965,95
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	62,40	47,30	2 951,52
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	456,61	47,30	21 597,66
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	21,60	47,30	1 021,68
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	116,82	47,30	5 525,59
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	13,57	47,30	641,86
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	663,71	47,30	31 393,48
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	41,62	47,30	1 968,63
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	54,40	47,30	2 573,12
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,56	47,30	546,79
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	17,28	47,30	817,34
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	196,96	47,30	9 316,21
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	471,93	47,30	22 322,29
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	48,96	47,30	2 315,81
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	52,84	47,30	2 499,33
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	19,50	47,30	922,35
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	71,10	47,30	3 363,03
23.	7422010060100	Timplar	h-om	842,57	47,30	39 853,56
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	235,92	47,30	11 159,00
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	995,01	47,30	47 063,96
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	121,63	47,30	5 753,11
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	608,76	47,30	28 794,35
Total manopera						412 938,45

Materiale:

1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	256,50	3,20	820,80
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	14,14	20,00	282,80
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	42,78	450,00	19 251,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,65	380,00	7 847,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,84	380,00	1 079,20
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	40,29	2,20	88,63

7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,58	1,20	0,70
8.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,48	1 200,00	576,00
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 046,80	0,03	181,41
10.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,40	850,00	2 890,00
11.	203011293810a	Ferestre din aluminiuAluminiu cu punte termica,vopsit exterior,bicameral cu argon,sticla lowe,flot si solar)	m2	45,48	580,00	26 378,40
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	61,93	100,00	6 193,00
13.	2051142950700	Dibluri	buc	8,00	1,80	14,40
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,59	25,00	14,75
15.	24165373438290 p	Praimer	kg	55,20	52,00	2 870,40
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,39	50,00	1 819,50
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	148,40	15,00	2 226,00
18.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,44	85,00	122,40
19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	321,63	45,00	14 473,35
20.	24302261000001	Fuga	kg	210,61	35,00	7 371,35
21.	2430226101010b	Grund cu cuar "Betonogrund"	kg	236,64	25,00	5 916,00
22.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,27	12,50	15,88
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,75	85,00	1 083,75
24.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,02	45,00	45,90
25.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,62	15,20	161,42
26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	109,50	15,00	1 642,50
27.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	25,49	10,00	254,90
28.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	853,25	5,50	4 692,88
29.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	216,65	15,20	3 293,08
30.	2521216720160t c110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	20,60	87,50	1 802,50
31.	2523156721037c 11045	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare(Cot 45 gr d110mm	buc	12,00	65,00	780,00
32.	2523156721037c 45 160	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare Cot d160 45 gr.	buc	5,00	88,20	441,00
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	803,01	2,20	1 766,63
34.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,05	880,00	44,00
35.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	188,16	4,20	790,27
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 613,36	2,80	18 517,40
37.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	66,67	6,20	413,35
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	277,44	2,20	610,37
39.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 637,80	2,50	24 094,50
40.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	396,42	5,20	2 061,38
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	848,24	3,20	2 714,36
42.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 1.2x1.2m gr .mm	m2	76,30 235,11	120,00 200,00	9 156,00 47 022,00
43.	2661122803601t g	Tub flexibil(Gofra) d016	m	150,80	2,20	331,76
44.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	18,06	45,00	812,70
45.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	27,41	35,00	959,35
46.	26631021c20/25	Beton clasa clasa C 25/20	m3	105,78	1 380,00	145 976,40
47.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,19	0,00	0,00
48.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,40	0,00	0,00
49.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,09	0,00	0,00
50.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	15,81	0,00	0,00
51.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	300,02	5,50	1 650,11
52.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 072,82	5,50	5 900,51
53.	2666122800600r	Element prefabricat(Rigola	buc	48,48	150,00	7 272,00

54.	2670112202051	Placi din ceramica granit 1.2 gr 10mm	m2	197,80	250,00	49 450,00
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	434,53	1,20	521,44
56.	2682132600465	Folie pelicula	m2	322,18	4,20	1 353,16
57.	2710602000080	Armatura A1	kg	3,84	12,30	47,23
58.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	9 973,25	12,30	122 670,97
59.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	239,61	100,00	23 961,00
60.	2743123549027p	Picurator	m	76,00	55,00	4 180,00
61.	2746167335100	Priza	buc	4,08	28,50	116,28
62.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	86,40	2,50	216,00
63.	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	57,68	2,50	144,20
64.	2812106305714i	Mina curenta dreapta din teava de otel INOX D=1 1/4" ,gr 3 mm,si otel laminat (inclusiv suportii-63.buc pas 1.25m,fisii de imbinare 5 rinduri -392.5ml)	m	79,00	507,00	40 053,00
65.	2812106306050a	Usi din profiluri din aluminiu Aluminiu cu punte termica,vopsit exterior,bicameral cu argon,sticla lowe,flot si solar)	m2	8,66	560,00	4 849,60
66.	2822115708000	Element de sustinere	buc	225,54	0,50	112,77
67.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	110,07	22,00	2 421,54
68.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	40,50	12,50	506,25
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,18	25,00	429,50
70.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	168,90	0,20	33,78
71.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 773,60	0,05	288,68
72.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 896,80	0,03	86,91
73.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	115,36	0,10	11,54
74.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	8,00	0,12	0,96
75.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	168,90	0,50	84,45
76.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,81	12,50	35,13
77.	2874136313300	Diblu din metal	buc	912,80	1,20	1 095,36
78.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	37,44	150,00	5 616,00
79.	2875276305105	Conector	buc	328,92	0,50	164,46
80.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,89	35,00	591,15
81.	31301348174043 *1.5	Cablu de energie VVG ng 3*1.5	m	263,16	6,50	1 710,54
82.	31301348174043 *2.5	Cablu de energie VVG ng 3*2.5	m	342,72	8,80	3 015,94
83.	3320517355021	"Pardoseala calda" cu pelicula intrarosie* (complect)	set	74,82	7,07	528,98
84.	3436654pa	Penetron Admix	kg	131,02	85,00	11 136,70
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	69,86	2,50	174,65
		Total materiale de constructii				660 332,16

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,69	50,00	234,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,20	100,00	420,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	12,14	100,00	1 214,00
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,29	20,00	5,80
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,85 0,89	20,00 20,19	417,00 17,97
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,08	400,00	1 232,00
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	60,12	20,00	1 202,40
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	14,02	20,00	280,40
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	12,14	20,00	242,80
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,15 0,44	35,00 35,01	250,25 15,40
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,94	25,00	123,50
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	16,61	25,00	415,25

13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	32,51	20,00	650,20
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,88	100,00	488,00
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,26	150,00	1 689,00
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,33	250,00	832,50
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,86	300,00	7 158,00
Total utilaje de construcții						16 888,97

Total	lei	1 090 159,58
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	99 105,23
Cheltuieli de transport	4,00 %	26 413,29
Total	100,00 +	1 215 678,10
Cheltuieli de regie	8,00 %	97 254,25
Total	100,00 +	1 312 932,35
Beneficiul de deviz	3,00 %	39 387,98
Total	100,00 +	1 352 320,33
TVA	20,00 %	270 464,08

Total deviz:

**1 622 784,
41**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari exterioare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,39
						1,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	47,30	0,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020	47,30	0,95
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	100,00	0,50
2	RpDB35D	Desfaceri de pavaje	m2			22,70
						22,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480	47,30	22,70
3	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t			52,50
						52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	47,30	52,50
4	TsI51C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			39,75
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	300,00	39,75
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,77
						12,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	47,30	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,30	7,09
6	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t			52,50
						52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	47,30	52,50
7	TsI51C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			39,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	300,00	39,80
8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice	m3			302,13
						260,15
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	47,30	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	47,30	70,95
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	100,00	34,99
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	20,00	7,00
9	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t			52,50
						52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	47,30	52,50
10	TsI51C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			39,77
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	300,00	39,77
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 752,38
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39	h-ut	4,390	400,00	1 752,38

1	2	3	4	5	6	7
		mc buldoex				
12	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			99,81 99,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,110	47,30	99,81
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 907,69 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	400,00	1 907,69
14	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			39,76 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	300,00	39,76
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			328,61 208,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,410	47,30	208,65
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,800	25,00	119,96
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(inclusiv compactarea)	m3			541,96 9,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,200	47,30	9,46
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	450,00	517,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,100	50,00	5,00
17	CE17A	Strat de pelicula sub beton	m2			16,80 11,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	47,30	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	47,30	2,37
	2682132600465	Folie pelicula	m2	1,150	4,20	4,97
18	CA05D	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20	m3			1 703,00 234,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	47,30	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,950	47,30	44,93
	26631021c20/25	Beton clasa clasa C 25/20	m3	1,025	1 380,00	1 456,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
19	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,84 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026	47,30	1,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	12,30	12,61
20	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			61,01 44,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	47,30	8,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,770	47,30	36,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	12,50	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	100,00	11,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	150,00	3,00
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau	buc			10,46 9,46

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,100	47,30	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,30	4,73
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	2,50	1,00
22	CA05Dapl	Beton turnat in pardoseli cu "Penetron" (4 kg/m3) la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20	m3			2 053,16 ----- 234,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	47,30	189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,950	47,30	44,93
	26631021c20/25	Beton clasa clasa C 25/20	m3	1,025	1 380,00	1 456,81
	3436654pa	Penetron Admix	kg	4,000	85,00	350,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
23	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,84 ----- 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026	47,30	1,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	12,30	12,61
24	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			61,01 ----- 44,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	47,30	8,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,770	47,30	36,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	12,50	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	100,00	11,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	150,00	3,00
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,66 ----- 14,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	47,30	14,66
26	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2			375,59 ----- 322,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	47,30	322,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	25,00	53,52
27	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm,	100m2			630,86 ----- 630,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,340	47,30	630,86
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,30 ----- 5,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	47,30	5,68
	2430226101010b	Grund cu quart "Betonogrunder"	kg	0,580	25,00	14,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,49 ----- 80,41
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	47,30	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	47,30	14,19
	2651122100403	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	380,00	11,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin K=2	m2			85,89 ----- 33,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	47,30	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,30	4,73
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,80	36,40

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	380,00	15,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
31	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			108,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	47,30	17,03
	2523156721037c4 5 160	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Cot d160 45 gr.	buc	1,000	88,20	88,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060	45,00	2,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	25,00	0,55
32	TsC54A	Pat nisip	m3			502,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	47,30	42,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	380,00	418,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	20,87
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	50,00	21,09
33	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe(Rigola)	buc			226,47
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,300	47,30	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,30	7,09
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	2666122800600r	Element prefabricat(Rigola)	buc	1,010	150,00	151,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600	2,80	4,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	380,00	1,90
34	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			106,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	47,30	15,14
	2521216720160tc 110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,030	87,50	90,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	45,00	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	25,00	0,38
35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			80,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	47,30	13,24
	2523156721037c1 1045	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare(Cot 45 gr d110mm)	buc	1,000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	25,00	0,38
36	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ppraimer"	m2			83,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	47,30	23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	47,30	17,97
	24165373438290p	Praimer	kg	0,800	52,00	41,60
37	CK26D	Pervazuri montate (picurator)	m			59,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	47,30	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	47,30	0,47
	2743123549027p	Picurator	m	1,000	55,00	55,00
38	CI21A	Placarea peretilor exterioricu placi din ceramica-granit:1.2x1.2 gr 10mm	m2			436,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	47,30	137,17
	2670112202051	Placi din ceramica granit1.2 gr 10mm	m2	1,020	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	5,50	24,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	35,00	15,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	20,00	1,46
39	CG47C	Pardoseli exterioare din placi de gresie ceramica 1.2x1.2m, gr=20mm, inclusiv stratul suport din adezivi	m2			307,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,180	47,30	55,81

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 1.2x1.2m gr .mm	m2	1,030	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	5,50	26,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,460	35,00	16,26
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,000	0,03	0,61
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
40	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de (Balustrada din INOX gr,metal 3.0mm din teava de otel INOX D=1 1/4" ,gr 3 mm,si otel laminat (inclusiv suportii-63.buc pas 1.25m,fisii de imbinare 5 rinduri -392.5ml)	m			549,57 42,57
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	47,30	42,57
	2812106305714i	Mina curenta dreapta din teava de otel INOX D=1 1/4" ,gr 3 mm,si otel laminat (inclusiv suportii-63.buc pas 1.25m,fisii de imbinare 5 rinduri -392.5ml)	m	1,000	507,00	507,00
		2. Lucrari interioare				
41	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata reparatiilor	m2			13,21 7,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,100	47,30	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	47,30	2,37
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,070	3,20	3,60
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,002	1 200,00	2,52
42	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			42,61 42,57
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	47,30	42,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	1,20	0,04
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	47,30	10,41
44	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc			6,15 6,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,130	47,30	6,15
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,77 12,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	47,30	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,30	7,10
46	TrB02C1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 70 m	t			42,56 42,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	47,30	42,56
47	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,52 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	250,00	64,52
48	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			20 691,09 6 917,66
	7122050013400	Zidar	h-om	121,450	47,30	5 742,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,870	47,30	1 175,16
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,000	4,20	12 347,97
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,830	880,00	687,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,000	12,30	737,97
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			75,95 56,76
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	47,30	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	47,30	9,46
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,80	8,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	380,00	10,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	35,00	0,19
50	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			224,00 176,43
	7422010060100	Timplar	h-om	3,450	47,30	163,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	47,30	10,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	47,30	2,36
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,370	45,00	16,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,950	22,00	20,90
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,420	12,50	5,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,000	0,05	2,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,000	0,03	0,87
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,800	0,50	1,40
51	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			38,53 34,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,150	47,30	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,580	47,30	27,43
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	20,00	4,00
52	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG ng 3*2.5	m			15,60 6,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	47,30	6,62
	31301348174043*2.5	Cablu de energie VVG ng 3*2.5	m	1,020	8,80	8,98
53	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG ng 3*1.5	m			13,25 6,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,140	47,30	6,62
	31301348174043*1.5	Cablu de energie VVG ng 3*1.5	m	1,020	6,50	6,63
54	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm(Tub gofrat)	m			28,96 26,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	47,30	26,49
	2661122803601tg	Tub flexibil(Gofra) d016	m	1,020	2,20	2,47
55	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			18,65 14,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	47,30	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	2,20	3,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	380,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	35,00	0,53
56	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			33,09 12,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	47,30	12,77
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010	20,00	20,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,20	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	2,20	0,11
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			47,59 14,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	47,30	14,66
	2746167335100	Priza	buc	1,020	28,50	29,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,20	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,000	0,12	0,24
58	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de	buc			12,53

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2"				7,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	47,30	7,57
	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	1,000	2,50	2,58
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,025	85,00	2,19
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	2,000	0,10	0,21
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	47,30	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,13
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	47,30	57,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,50	17,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	20,00	0,32
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	47,30	9,46
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	2,20	2,42
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,00	2,25
62	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			74,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	47,30	56,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	2,50	17,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	20,00	0,30
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,39
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	47,30	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,30	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	47,30	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,30	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	5,20	2,56
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.culoarea sw va coordona cu beneficiarul	m2			44,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	47,30	26,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
66	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			46,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	47,30	26,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	47,30	2,37
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,020	15,20	15,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,50	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	15,20	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	380,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,80	0,35
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	10,00	1,20
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila modelul	m2			213,86

1	2	3	4	5	6	7
		se va coordona cu beneficiarul				104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,30	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	47,30	96,96
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	100,00	105,00
68	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			169,24
						13,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	47,30	13,24
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,000	150,00	156,00
		3. Lucrari interioare				
		3.1. Demontari				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,86
						19,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	47,30	9,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	47,30	9,93
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,89
						36,89
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	47,30	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	47,30	18,45
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,19
						14,19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	47,30	7,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,30	7,09
72	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			187,10
						187,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	47,30	21,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	47,30	165,73
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,77
						12,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	47,30	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,30	7,09
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			75,69
						75,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	47,30	37,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	47,30	37,85
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,87
						19,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	47,30	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	47,30	9,94
76	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,39
						62,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	47,30	62,39
77	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,14
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	250,00	64,14
		3.2. Pardoseli				
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,89
						33,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	47,30	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,30	4,73
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	380,00	15,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
79	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			57,61 22,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	47,30	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	47,30	3,79
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	380,00	10,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,01	0,21
80	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa)	m2			40,90 32,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,680	47,30	32,16
	3320517355021	"Pardoseala calda" cu pelicula intrasosie* (complect)	set	1,000	7,07	7,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0039	20,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,076	20,00	1,52
81	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			299,96 137,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	47,30	123,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	47,30	13,71
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 1.2x1.2m gr .mm	m2	1,030	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,50	22,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	6,20	5,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	20,19	0,24
		3.3. Pereti				
82	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			46,63 39,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	47,30	24,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	47,30	15,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,80	3,61
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	380,00	3,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,80 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	47,30	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,13 9,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	47,30	9,46
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	2,20	2,42
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,00	2,25
85	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			74,93 56,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	47,30	56,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	2,50	17,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	20,00	0,30
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,39 26,01

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	47,30	21,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,30	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,75 14,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	47,30	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,30	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	5,20	2,56
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,80 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	47,30	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.culoarea sw va coordona cu beneficiarul	m2			44,86 26,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	47,30	26,02
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11
		3.4. Timplarii				
90	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m.Modeluul se va coordona cu beneficiarul	m2			937,27 85,14
	7422010060100	Timplar	h-om	1,470	47,30	69,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,080	47,30	3,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	47,30	11,82
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,000	850,00	850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	25,00	2,13
91	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.(Aluminiu cu punte termica,vopsit exterior,bicameral cu argon,sticla lowe,flot si solar)	m2			645,59 44,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	47,30	40,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,30	4,75
	2812106306050a	Usi din profiluri din aluminiuAluminiu cu punte termica,vopsit exterior,bicameral cu argon,sticla lowe,flot si solar)	m2	1,000	560,00	560,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,20	0,72
92	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv.Aluminiu cu punte termica,vopsit exterior,bicameral cu argon,sticla lowe,flot si solar)	m2			688,99 52,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	47,30	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,30	4,73
	203011293810a	Ferestre din aluminiuAluminiu cu punte termica,vopsit exterior,bicameral cu argon,sticla lowe,flot si solar)	m2	1,000	580,00	580,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	50,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	85,00	20,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	1,20	0,72
		3.5. Tavane				
93	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din	m2			161,06

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				120,14
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	47,30	108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	47,30	8,99
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	47,30	2,36
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	35,00	12,95
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	22,00	18,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	12,50	3,37
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,05	2,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,03	0,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	0,50	0,60
	2875276305105	Conector	buc	4,440	0,50	2,22
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,79
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	47,30	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,39
						26,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	47,30	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,30	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,20	3,38
96	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,76
						14,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	47,30	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,30	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	5,20	2,56
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,79
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	47,30	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,50	0,12
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			44,85
						26,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	47,30	26,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	2,20	0,11

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.