

**Obiectivul:** Lucrari de restaurare a terenului de joaca din str.Albisoara 70,sectorul Riscani ,mun Chisinau

**Obiectul:** Lucrări de restaurare a terenului de joacă din str. Albîșoara 70, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău

**Devizul:** Lucrări de restaurare a terenului de joacă din str. Albîșoara 70, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău

### Deviz local Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-12

Valoarea de deviz 166 827,60 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.Lucrari de reparatie</b>				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	95,50	83,32	7 957,06
					19,32	1 845,06
2	TsH90A Apl	Reparatia echipamentelor de joaca	m3	3,50	9 343,50	32 702,25
					1 596,00	5 586,00
2.1	1421102200001	Leat rindeluit	m3	3,50	7 500,00	26 250,00
2.2	2873145887002	Cuie	kg	19,25	45,00	866,25
2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,50	84,00	5 586,00
3	RpCH10B	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative	m	125,00	341,41	42 676,25
					324,24	40 530,00
3.1	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	50,00	5,00	250,00
3.2	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,50	45,00	112,50
3.3	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,75	21,00	78,75
3.4	7124010010700	Dulgher	h-om	267,50	84,00	22 470,00
3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	215,00	84,00	18 060,00
3.6	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	7,50	200,00	1 500,00
3.7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	10,00	20,00	200,00
3.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,00	5,00	5,00
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis	m2	3,52	60,58	213,24
					60,48	212,89
5	RpCI12A Apl	Invelitoare din placaj laminat vopsit	m2	3,52	363,43	1 279,27
					80,64	283,85
6	RpCK03A	Repararea pardoselilor din placi fibrolemnoase, melaminate	m2	3,00	318,08	954,24
					161,28	483,84
7	RpCL01A	Repararea treptelor la scari drepte de brad cu trepte si contratrepte	m	5,92	554,31	3 281,53
					309,12	1 829,99
8	RpCL02A	Repararea balustradei scarilor de lemn, confectionarea mainii curente de brad	m	1,80	319,93	575,87
					228,48	411,26
9	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	49,99	132,83	6 640,17
					84,00	4 199,16
10	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare.	buc	1,00	8 165,25	8 165,25
					604,80	604,80
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul -	m2	3,00	132,83	398,49
					84,00	252,00
		<b>TOTAL 1.Lucrari de reparatie</b>				<b>104 843,62</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>56 238,86</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>669,51</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00</b>

Total		104 843,62
Asigurari sociale si medicale	24,00%	13 497,33
Total		118 340,94
Cheltuieli de transport	7,00%	3 257,06
Total		121 598,01
Cheltuieli de regie	11,00%	13 375,78
Total		134 973,79
Beneficiu de deviz	3,00%	4 049,21

<b>Total General fara TVA</b>	<b>139 023,00</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>27 804,60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>166 827,60</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>56 238,86</b>

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;