

**Reparatia capitala acoperisului  
cladirii gimnaziul Iserlia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL****РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 1 056 586,43 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Garaj</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)коэф к зплате=0,50	m2	69,6000	11,364	790,940
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,5200	30,92	387,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5200	30,92	387,118
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3920	12,00	16,704
2	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului (Кровля из средне- или сильно волнистых асбошиферных плит (с капроновыми или асбестовыми волокнами), по прогонам из дерева на крышах без термоизоляции, на площади более 40 м2, включая	m2	69,6000	161,391	11 232,806






1	2	3	4	5	6	7
		изготовление фронтальных досок, примыкание к вентиляционным шахтам из листовой стали толщиной 0,5 мм и герметизацию швов (Scinduri rasinoase- по проекту) Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie)=1,0500				
	7124010010700	Dulgher	h-om	36,8880	30,92	1 140,577
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,4800	30,92	107,602
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3920	30,92	43,041
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	91,3500	92,00	8 404,200
	2873145887450 1	Cuie pentru foi de ardezii	kg	5,8464	14,00	81,850
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	21,9240	14,10	309,128
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	8,0388	16,00	128,621
	2710403750000	Pazie	buc	2,9232	11,37	33,237
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2000	2 900,00	580,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	10,9620	27,00	295,974
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,9200	7,20	100,224
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,6960	12,00	8,352
3	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din profil metalic LS20, cu latimea medie de 0,45 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок PAL, средней шириной 0,4м)	m2	22,4000	232,031	5 197,505
	7124010010700	Dulgher	h-om	95,2000	30,92	2 943,584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9600	30,92	277,043
	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,1456	2 900,00	422,240
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2100	2 900,00	609,000
	2030112947000 1	Pervaz de rasinoase	m	156,8000	5,10	799,680
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,0800	14,00	141,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6720	7,20	4,838
		<i>Total</i>	Lei			17 221,251
		<b>Total Garaj Inclusiv salariu</b>				<b>17 221,251 5 286,083</b>
		<b>2. Кровля</b>				
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища,	m2	246,5000	11,371	2 803,000



*Handwritten signature in blue ink.*




1	2	3	4	5	6	7
		тростника и т.д., включая повторное использование листов)коэф к зплате=0,50				
	7213050013100	Tinichigi	h-om	44,3700	30,92	1 371,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,3700	30,92	1 371,920
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,9300	12,00	59,160
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)коэф к зплате=0,50	m2	240,8000	3,051	734,744
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,8300	30,92	334,864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8300	30,92	334,864
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	7,2240	9,00	65,016
6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)коэф к зплате=0,50	m2	195,8000	6,656	1 303,261
	7124010010700	Dulgher	h-om	27,4000	30,92	847,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7600	30,92	332,699
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	13,7060	9,00	123,354
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	1,2000	115,556	138,667
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5200	30,92	77,918
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5840	30,92	48,977
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	30,00	1,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3480	12,00	4,176
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3480	12,00	4,176
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1800	9,00	1,620
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	10,5000	21,436	225,082



*[Handwritten signature]*



1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,9350	30,92	152,590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000	30,92	64,932
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6300	12,00	7,560
9	TrB22F3B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 0,5-1 т)	t	20,5000	13,436	275,438
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1500	30,92	190,158
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,0500	41,60	85,280
10	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	5,6000	1 135,138	6 356,774
	7123010010200	Betonist	h-om	27,7200	30,92	857,102
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5200	30,92	77,918
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,9122	894,00	5 285,507
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9611	30,00	58,833
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3192	12,00	3,830
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1008	190,00	19,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,3600	12,00	40,320
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5680	9,00	14,112
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	33,6000	83,814	2 816,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4000	30,92	259,728
	7124010010700	Dulgher	h-om	48,7200	30,92	1 506,422
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,0400	21,00	105,840
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,4000	14,00	117,600
	2320187315789	Decofrol	kg	4,0320	25,00	100,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0672	900,00	60,480
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0672	900,00	60,480




*[Handwritten signature]*







1	2	3	4	5	6	7
		8 mm				
16	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,3600	1 131,792	407,445
	7123010010200	Betonist	h-om	1,7820	30,92	55,099
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1620	30,92	5,009
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,3801	894,00	339,809
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1261	30,00	3,783
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0205	12,00	0,246
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2160	12,00	2,592
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1008	9,00	0,907
17	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой кровли из отесанных лесоматериалов, с установкой козырька на каркасную конструкцию)	m2	240,6000	125,292	30 145,247
	7124010010700	Dulgher	h-om	300,7500	30,92	9 299,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,1500	30,92	1 859,838
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,3171	2 900,00	3 819,590
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4481	2 900,00	1 299,490
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,2830	2 900,00	9 520,700
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,4624	2 900,00	1 340,960
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	60,1500	14,00	842,100
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	36,0900	12,00	433,080
	2874115850000	Buloane M 20	buc	842,1000	0,94	791,574
	2874115840601	Piulita M20	buc	842,1000	0,52	437,892
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	33,6840	0,24	8,084





1	2	3	4	5	6	7
	2874115802561	Surub M 12	buc	1 203,0000	0,15	180,450
	2874115840479	Piulita M12	buc	1 203,0000	0,21	252,630
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	38,4960	0,20	7,699
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,2180	7,20	51,970
18	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute, triunghiulara (Слуховые окна обычные, из дерева хвойных пород и досок толщиной 24 мм, фальцованные и строганные по лицевой стороне, окна треугольные)	buc	1,0000	953,582	953,582
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,0000	30,92	61,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	30,92	18,552
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,1000	2 900,00	290,000
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,2000	2 900,00	580,000
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,2000	14,00	2,800
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0150	12,00	0,180
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	12,00	0,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	9,00	0,090
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(выход на чердак)	m2	1,0000	908,415	908,415
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,92	22,572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,474
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	820,00	820,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,20	8,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,00	39,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	67,00	11,725
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,20	1,920
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,78	1,780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,20	0,144
20	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu (Обшивка выхода на чердак стеновым профнастилом) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	5,2000	60,607	315,158
	7422010060100	Timplari	h-om	5,6160	30,92	173,647
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0800	30,92	64,314



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0400	30,92	32,157
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3447	2,25	5,276
	2743123549024	Profil (la lambriuri ) din aluminiu	m2	5,4709	7,20	39,390
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0520	7,20	0,374
21	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений.	m2	242,3000	31,244	7 570,516
	7124010010700	Dulgher	h-om	54,5175	30,92	1 685,681
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,9610	30,92	524,434
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,6900	2 900,00	4 901,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	29,0760	14,00	407,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,2690	7,20	52,337
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500	m2	247,5000	158,269	39 171,583
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	222,7500	30,92	6 887,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,8750	30,92	1 913,175
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	298,8562	92,00	27 494,770
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	129,9375	14,10	1 832,119
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 338,8750	0,25	584,719
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	25,9875	6,10	158,524
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	10,3950	11,37	118,191
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	12,9938	7,20	93,555
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,3750	7,20	89,100
23	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок PAL, средней шириной 0,4м)	m2	43,5000	243,181	10 578,359
	7124010010700	Dulgher	h-om	184,8750	30,92	5 716,335
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,4000	30,92	538,008
	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,2828	2 900,00	820,120
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,5750	2 900,00	1 667,500
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	304,5000	5,10	1 552,950



*[Handwritten signature]*



1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,5750	14,00	274,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3050	7,20	9,396
24	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat (Окраска деревянных поверхностей специальными растворами (обработка поверхности), вручную, антисептической и влагоупорной краской по подготовленной поверхности пропитанного дерева)	m2	240,6000	16,883	4 062,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	96,2400	30,92	2 975,741
	2430116104160	Email alchidic	kg	60,1500	14,22	855,333
	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	24,0600	8,10	194,886
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,0300	3,00	36,090
25	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком, свертывающихся ставней)	m2	70,5000	27,128	1 912,524
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,3500	30,92	1 525,902
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	14,1000	19,40	273,540
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,9350	16,20	79,947
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,0500	3,20	22,560
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,5250	3,00	10,575
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	31,5000	139,348	4 389,462
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,0250	30,92	340,893
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	33,7365	71,00	2 395,291
	2875274000502	Cot burlan	buc	16,0650	35,00	562,275
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,0325	32,00	257,040
	2413217300010	Cleme	buc	16,0650	15,30	245,795
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,0325	2,10	16,868
	2875274000503	Cot de capat	buc	8,0325	35,00	281,138
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,0325	35,70	286,760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4725	7,20	3,402
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass")	m	60,0000	133,803	8 028,168






1	2	3	4	5	6	7
		из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,0000	30,92	556,560
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	64,8900	71,00	4 607,190
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	86,5200	14,00	1 211,280
	2666122800555	Element de inchidere	buc	12,3600	35,70	441,252
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,1800	35,70	220,626
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,3600	27,00	333,720
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12,3600	45,00	556,200
	2874115837745	Suruburi	buc	618,0000	0,15	92,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2000	7,20	8,640
28	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2	2,5000	45,374	113,436
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,184
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,7500	12,00	45,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	2,7500	12,00	33,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7500	8,00	6,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0013	350,00	0,455
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,5000	9,00	22,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0042	12,00	0,050
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0275	9,00	0,247
29	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit (Cheramzit), pe suprafete orizontale (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита (Cheramzit), уложенного на горизонтальные)	m3	0,1000	885,140	88,514
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1610	30,92	4,978



*Handwritten signature*



1	2	3	4	5	6	7
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,1040	800,00	83,200
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0280	12,00	0,336
30	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетеной стальной проволочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.) для балконов)	m2	32,5000	146,995	4 777,350
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,7500	30,92	1 507,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2500	30,92	100,490
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8125	30,92	25,122
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	32,5000	84,00	2 730,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6250	35,00	56,875
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,6000	1,78	4,628
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,2750	19,40	44,135
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	32,5000	9,50	308,750
31	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную красками на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой грунта и 1 слой краски поверхностей металлических конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи и т.д.), из легких профилей)	t	0,3200	655,934	209,899
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,4240	30,92	105,870
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	1,6960	11,50	19,504
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	1,4720	19,40	28,557
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,1120	25,00	52,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0560	3,00	3,168
		Total	Lei			133 029,415
		Total Кровля				133 029,415



*[Handwritten signature]*