

## Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de termoizolare a peretilor exterior la blocul #A#

Valoarea de deviz 300 000,12 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Finisarea exterioara</b>				
		<b>1.1. Termoizolarea peretilor exteriori</b>				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	420,00	3,90 1,10	1 637,29 461,29
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 180 kg/m3 gr 100mm	m2	420,00	139,34 58,44	58 522,30 24 546,06
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	420,00	10,43 3,04	4 379,45 1 275,12
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	420,00	69,42 30,87	29 158,50 12 963,72
5	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimei pina la 10m	m2	420,00	76,26 20,24	32 028,15 8 500,80
		<b>Total Termoizolarea peretilor exteriori</b>				<b>125 725,69</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>47 746,99</b>
		<b>1.2. Finisarea glafurilor la ferestre</b>				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	86,80	3,90 1,10	338,23 95,19

1	2	3	4	5	6	7
7	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 180kg/m3 gr 30mm	m2	86,80	156,25 73,95	13 562,66 6 419,12
8	CK26D	Pervazuri coltare din aluminiu montate la ferestre	m	347,20	8,51 3,66	2 955,01 1 271,10
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,80	10,43 3,04	905,16 263,63
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	86,80	69,43 30,87	6 026,19 2 679,27
		<b>Total Finisarea glafurilor la ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>23 787,25 10 728,31</b>
		<b>1.3. Finisarea glafurilor la usi</b>				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor iglafurilor la usi cu Betonocontact	m2	4,13	3,86 1,06	15,96 4,39
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 180kg/m3 gr 30mm	m2	4,13	156,21 73,94	645,15 305,37
13	CK26D	Pervazuri coltare din aluminiu montate la ferestre	m	16,52	8,53 3,68	140,91 60,77
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,13	10,44 3,06	43,10 12,65
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,13	69,43 30,87	286,75 127,51
		<b>Total Finisarea glafurilor la usi Inclusiv salariu</b>				<b>1 131,87 510,69</b>
		<b>1.4. Finisarea glafurilor la vitralii</b>				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor iglafurilor la usi cu Betonocontact	m2	8,36	3,89 1,09	32,48 9,15
17	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida	m2	8,36	156,21 73,93	1 305,91

1	2	3	4	5	6	7
		a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 180kg/m3 gr 30mm				618,08
18	CK26D	Pervazuri coltare din aluminiu montate la ferestre	m	33,44	8,51 3,66	284,44 122,28
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,36	10,42 3,03	87,10 25,30
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	8,36	69,43 30,87	580,44 258,06
		<b>Total Finisarea glafurilor la vitralii Inclusiv salariu</b>				<b>2 290,37 1 032,87</b>
		<b>1.5. Captusirea cu vata minerala gr 30mm sub ferestre</b>				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	99,20	3,90 1,10	386,86 109,10
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 30	m2	99,20	139,34 58,45	13 822,86 5 797,75
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	99,20	10,43 3,03	1 034,32 301,07
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	99,20	69,42 30,87	6 886,89 3 061,81
		<b>Total Captusirea cu vata minerala gr 30mm sub ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>22 130,93 9 269,73</b>
		<b>1.6. Captusirea glafurilor la pereti cu vata minerala gr 50mm</b>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	32,64	3,90 1,10	127,34 35,88
26	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 50	m2	32,64	152,30 58,44	4 970,91 1 907,37

1	2	3	4	5	6	7
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,64	10,43 3,04	340,50 99,18
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,64	69,42 30,87	2 266,00 1 007,45
		<b>Total Captusirea glafurilor la pereti cu vata minerala gr 50mm Inklusiv salariu</b>				<b>7 704,75 3 049,88</b>
		<b>1.7. Soclu (Itocoli)</b>				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,80	9,99 9,89	257,76 255,17
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	25,80	3,89 1,09	100,43 28,19
31	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T	m2	25,80	87,76 58,58	2 264,14 1 511,26
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25,80	10,43 3,04	269,18 78,43
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster la soclu	m2	25,80	76,44 30,87	1 972,22 796,44
		<b>Total Soclu (Itocoli) Inklusiv salariu</b>				<b>4 863,73 2 669,49</b>
		<b>1.8. Reparatia pragului exterior-teracota antiderapanta</b>				
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,00	259,76 106,17	2 078,06 849,36
		<b>Total Reparatia pragului exterior-teracota antiderapanta Inklusiv salariu</b>				<b>2 078,06 849,36</b>
		<b>1.9. Curatirea si vopsirea ancadramentului metalic</b>				
35	RpCR27A1	Vopsirea ancadramentului din armatura de otel in doua straturi, cu vopsele de ulei,	m	186,00	7,57 5,52	1 408,90 1 026,40
36	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor	m2	12,00	51,56 46,85	618,77

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, in doua straturi de vopsea				562,19
		<b>Total Curatirea si vopsirea ancadramentului metalic Inclusiv salariu</b>				<b>2 027,67 1 588,59</b>
		<b>1.10. Captusirea sandramalii cu profnastil (tigla metalica protejata anticoroziv)</b>				
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	43,70	174,12 42,11	7 609,00 1 840,02
		<b>Total Captusirea sandramalii cu profnastil (tigla metalica protejata anticoroziv) Inclusiv salariu</b>				<b>7 609,00 1 840,02</b>
		<b>1.11. Glafuri la ferestre din aluminu sau tigla protejata anticoroziv l 300mm</b>				
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu sau tigla protejata anticoroziv culoare alba	m	105,40	83,49 14,64	8 800,25 1 543,48
		<b>Total Glafuri la ferestre din aluminu sau tigla protejata anticoroziv l 300mm Inclusiv salariu</b>				<b>8 800,25 1 543,48</b>
		<b>Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>208 149,57 80 829,41</b>

		Прямые затраты	Lei	208 149,57
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	18 186,62
		Transportarea materialelor	3,50 %	3 697,03
		Total	100,00 +	230 033,22
		Cheltuieli de regie	4,50 %	10 351,50
		Total	100,00 +	240 384,72
		Beneficiul de deviz	4,00 %	9 615,38
		Total	100,00 +	250 000,10
		TVA	20,00 %	50 000,02
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>300 000,12 80 829,41</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

