

Reparatie curenta a drumurilor
impietruite s. Pivniceni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 171 396,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	6 500,000 0	0,25 0,02	1 616,15 137,40
2	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica	m3	375,0000	317,06 12,36	118 898,47 4 634,10
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, (incarcarea pietrisului in autobasculanta)	100 m3	3,7500	1 431,00 0,00	5 366,25 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta t la distanta de 1 km	t	478,5000	16,00 0,00	7 656,00 0,00

	Total	lei	133 536,87
	CASM	24 %	1 145,16
	Total		134 682,03
	Cheltuieli de regie	5 %	6 734,10
	Total		141 416,13
	Beneficiu	1 %	1 414,16
	Total		142 830,29
	TVA	20 %	28 566,06
	Total deviz:		171 396,35
	Inclusiv salariu		4 771,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)