

**Construirea stadionului-complex
sportiv din satul Tantareni, r-l
Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 2 302 301 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 119,280	41,97	46 976,182
2.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	5,890	41,97	247,203
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	196,000	41,97	8 226,120
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	477,400	41,97	20 036,478
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	547,470	41,97	22 977,316
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 559,142	41,97	65 437,188
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 021,359	41,97	42 866,437
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,670	41,97	741,610
9.	7212030022700	Sudor	h-om	5,992	41,97	251,484
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	113,848	41,97	4 778,201
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 052,776	41,97	170 095,009
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	462,662	41,97	19 417,924
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,642	41,97	1 663,775
		Total manopera				403 711

Materiale:

1.	00000003	Humus (Перегной)	kg	245 200,00 0	0,05	12 260,000
2.	00000007	Sol fertil - fara cost	kg	2 452 000,0 00	0,00	0,000
3.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	523,512	60,00	31 410,720
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	280,600	250,00	70 150,000
5.	1421102200068a p	Amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	67,850	295,00	20 015,750
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,432	125,00	304,000
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	541,118	125,00	67 639,750
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,670	125,00	833,750
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	77,482	125,00	9 685,250
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,261	2 950,00	769,950
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,825	2 950,00	5 383,750
12.	2010237318750	Distantieri	buc	1 470,000	0,84	1 234,800
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	52,140	75,00	3 910,500
14.	2320187315789	Decofrol	kg	62,568	20,84	1 303,917

15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	887,680	1,35	1 198,368
16.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 134,400	1,35	2 881,440
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26 914,800	1,35	36 334,980
18.	266111280065530	Placi din beton, pentru trotuare gr=30 mm	m2	391,790	90,91	35 617,629
19.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr=40 mm	m2	962,220	90,00	86 599,800
20.	2663102100000125	Beton B 12.5	m3	55,140	980,00	54 037,200
21.	26631021000007.5	Beton B 7.5	m3	131,503	850,00	111 777,550
22.	26631021000001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,680	0,00	0,000
23.	2663102100000110	Beton B10	m3	60,372	880,00	53 127,360
24.	266310210090815	Beton marfa B-15	m3	60,060	1 050,00	63 063,000
25.	2666122800285b	Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8	m	305,520	53,10	16 223,112
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,500	9,59	234,955
27.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	184,800	13,19	2 437,512
28.	2732103646250E	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	m2	263,000	63,00	16 569,000
29.	2732103646250E2	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	m2	90,000	65,00	5 850,000
30.	2732103646250EP	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	m2	1,000	2 850,00	2 850,000
31.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,992	12,23	73,282
32.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,070	12,23	318,836
33.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,000	12,23	599,270
34.	2775276309886T	Confectii metalice inglobate in beton - Teava 63*63*3	kg	599,200	11,76	7 046,592
35.	2811106302005E	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	267,000	300,00	80 100,000
36.	2811106302005E4	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect.80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	267,000	500,00	133 500,000
37.	287312200410010	Plase sudate d=10A1 150*150	kg	4 949,000	9,17	45 382,330
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,712	17,00	709,104
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,996	32,36	96,951
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	156,420	0,15	23,463
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	156,420	0,10	15,642
42.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,607	0,15	0,390
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,642	17,50	273,735
44.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,680	25,00	667,000
45.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	226,636	14,00	3 172,904
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,033	14,00	280,462
47.	4100126202818	Apa	m3	33,250	14,00	465,500
48.	g1711217329883G	Gazon artificial h=50 mm	m2	589,000	331,66	195 345,384
49.	зкуе	Липа серебристая	buc	38,000	83,34	3 166,920
50.	зкуе 1	Береза бородавчатая	buc	55,000	83,34	4 583,700
51.	зкуе 2	Ива плакучая	buc	35,000	83,34	2 916,900
Total materiale de constructii						1 192 439

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	139,650	156,00	21 785,400
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	69,825	155,00	10 822,875
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,940	230,00	676,200
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	58,900	15,00	883,500

5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,624	230,00	4 283,520
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	59,364	150,00	8 904,600
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,291	225,00	965,475
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,269	215,00	487,835
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	107,640	18,00	1 937,520
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,534	210,00	742,140
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	44,850	230,00	10 315,500
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,499	220,00	4 509,780
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,048	220,00	1 990,560
		Total utilaje de construcții				68 303

Total	lei	1 664 453
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	90 835
Transportarea materialelor	3,00 %	35 773
Cheltuieli de regie	4,00 %	71 642
Beneficiu de deviz	3,00 %	55 881
TVA	20,00 %	383 717

Total deviz:

2 302 301

Intocmit

Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)