



**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Arhitectura (marca SA) Blocul I,II,V,VI

Valoarea de deviz 2 602 007 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	474,20	7,53 7,53	3 572,06 3 572,06
2	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 392,40	10,27 10,27	14 302,74 14 302,74
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane	m2	295,40	10,27 10,27	3 034,34 3 034,34
4	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	47,80	21,91 21,91	1 047,48 1 047,48
5	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,80	174,62 174,62	488,95 488,95
6	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti (пробивка отверстий)	m3	2,48	508,46 508,46	1 260,99 1 260,99
7	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis	m3	3,21	83,55 83,55	268,18 268,18

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	80,00	26,02 26,02	2 081,79 2 081,79
9	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	80,00	20,54 20,54	1 643,52 1 643,52
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	80,00	13,25 0,00	1 060,00 0,00
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,85	160,01 13,01	136,01 11,06
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				28 896,06 27 711,11
		2. Acoperis				
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inlocuirea partiala a elementelor din lemn la acoperis)	m3	3,21	4 159,30 824,84	13 351,35 2 647,74
13	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,21	37,17 29,10	119,32 93,42
		Total Acoperis Inclusiv salariu				13 470,67 2 741,16
		3. Pereti				
14	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	11,20	622,59 167,09	6 973,03 1 871,43
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	2,664	26 154,17 5 826,62	69 674,71 15 522,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				76 647,74 17 393,55
		4. Ferestre				
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V1,V2)	m2	30,42	2 523,97 23,97	76 779,11 729,11

1	2	3	4	5	6	7
17	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V3,V4 - Ei3 0)	m2	28,21	3 175,68 25,68	89 585,94 724,44
18	CK26A	Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (b= 300 mm)	m	63,00	140,68 12,33	8 863,04 776,56
19	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m	63,00	89,54 13,70	5 640,77 862,85
		Total Ferestre Inclusiv salariu				180 868,86 3 092,96
		5. Usi				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	59,67	1 528,57 27,73	91 210,03 1 654,91
21	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	25,12	1 532,00 31,16	38 483,80 782,70
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U 2* - EI 30 - antifoc)	m2	3,45	2 537,13 36,29	8 753,11 125,21
		Total Usi Inclusiv salariu				138 446,94 2 562,82
		6. Pardoseli				
		6.1. Blocul I , II				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.1. S = 56,4 m2				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3	9,59	166,15 33,90	1 593,36 325,08
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	56,40	147,93 30,82	8 343,45 1 738,02
25	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-56,40	24,11 0,68	-1 359,71 -38,62
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 250*250 mm)	kg	33,84	26,45 1,03	895,08 34,76
27	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm	m2	56,40	135,82 5,82	7 660,29 328,29
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	56,40	50,37 23,97	2 840,75 1 351,79
29	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	56,40	8,51 4,11	479,89 231,73
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	56,40	317,88 85,60	17 928,63 4 827,84
31	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	50,80	70,97 17,12	3 605,45 869,70
		Total S = 56,4 m2 Inclusiv salariu				41 987,19 9 668,59
		6.1.2. S = 36,1 m2				

1	2	3	4	5	6	7
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg	19,86	$\frac{26,45}{1,03}$	$\frac{525,30}{20,40}$
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	36,10	$\frac{50,37}{23,97}$	$\frac{1\ 818,29}{865,25}$
34	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	36,10	$\frac{8,51}{4,11}$	$\frac{307,21}{148,33}$
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	36,10	$\frac{327,31}{44,51}$	$\frac{11\ 815,89}{1\ 606,88}$
		Total S = 36,1 m2 Inclusiv salariu				14 466,69 2 640,86
		6.1.3. S = 198,5 m2				
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg	109,18	$\frac{26,45}{1,03}$	$\frac{2\ 887,87}{112,15}$
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	198,50	$\frac{50,37}{23,97}$	$\frac{9\ 998,04}{4\ 757,64}$
38	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	198,50	$\frac{8,51}{4,11}$	$\frac{1\ 688,95}{815,59}$
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	198,50	$\frac{317,88}{85,60}$	$\frac{63\ 099,87}{16\ 991,60}$
40	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	178,65	$\frac{70,97}{17,12}$	$\frac{12\ 679,38}{3\ 058,49}$

1	2	3	4	5	6	7
		Total S = 198,5 m2 Inclusiv salariu				90 354,11 25 735,47
		6.1.4. S = 122,2 m2				
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3	20,77	166,15 33,90	3 450,88 704,05
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	122,20	147,93 30,82	18 077,47 3 765,71
43	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-122,20	24,11 0,68	-2 946,03 -83,68
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 250*250 mm)	kg	73,32	26,45 1,03	1 939,35 75,31
45	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm	m2	122,20	135,82 5,82	16 597,30 711,30
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	122,20	50,37 23,97	6 154,97 2 928,89
47	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-122,20	8,51 4,11	-1 039,77 -502,09
48	IzF04B K= 4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe	m2	122,20	98,19 10,96	11 998,67 1 338,92

1	2	3	4	5	6	7
		toata suprafata cu mastic de bitum				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	122,20	50,37 23,97	6 154,97 2 928,89
50	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-122,20	8,51 4,11	-1 039,77 -502,09
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	122,20	317,88 85,60	38 845,36 10 460,32
52	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	110,00	70,97 17,12	7 807,07 1 883,20
		Total S = 122,2 m2 Inclusiv salariu				106 000,47 23 708,73
		6.1.5. S = 159,9 m2				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3	27,18	166,15 33,90	4 515,90 921,34
54	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	159,90	147,93 30,82	23 654,52 4 927,48
55	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-159,90	24,11 0,68	-3 854,98 -109,50
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 250*250 mm)	kg	95,94	26,45 1,03	2 537,66 98,54
57	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3	m2	159,90	135,82 5,82	21 717,75 930,75

1	2	3	4	5	6	7
		- 100mm				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	159,90	50,37 23,97	8 053,85 3 832,49
59	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	159,90	8,51 4,11	1 360,52 657,00
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	159,90	317,88 85,60	50 829,57 13 687,44
61	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	143,91	70,97 17,12	10 213,79 2 463,74
		Total S = 159,9 m2 Inclusiv salariu				119 028,58 27 409,28
		Total Blocul I , II Inclusiv salariu				371 837,04 89 162,93
		6.2. Blocul V, VI				
		6.2.1. S = 43,8 m2				
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg	26,28	26,45 1,03	695,12 27,00
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	43,80	50,37 23,97	2 206,12 1 049,80
64	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	43,80	8,51 4,11	372,68 179,96
		Total S = 43,8 m2 Inclusiv salariu				3 273,92 1 256,76
		6.2.2. S = 154,2 m2				

1	2	3	4	5	6	7
65	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg	84,81	26,45 1,03	2 243,27 87,12
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	43,80	50,37 23,97	2 206,12 1 049,80
67	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	154,20	8,51 4,11	1 312,06 633,58
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	154,20	327,31 44,51	50 471,12 6 863,75
		Total S = 154,2 m2 Inclusiv salariu				56 232,57 8 634,25
		6.2.3. S = 67,8 m2				
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg	37,30	26,45 1,03	986,61 38,32
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	67,80	50,37 23,97	3 414,95 1 625,03
71	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	67,80	8,51 4,11	576,90 278,58
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	67,80	317,88 85,60	21 552,51 5 803,68
73	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	61,02	70,97 17,12	4 330,79 1 044,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total S = 67,8 m2 Inclusiv salariu				30 861,76 8 790,27
		6.2.4. S = 124,2 m2				
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	124,20	50,37 23,97	6 255,70 2 976,82
75	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	124,20	8,51 4,11	1 056,79 510,31
76	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	124,20	253,93 16,02	31 538,66 1 990,22
77	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	124,20	220,27 37,66	27 357,81 4 677,87
		Total S = 124,2 m2 Inclusiv salariu				66 208,96 10 155,22
		Total Blocul V, VI Inclusiv salariu				156 577,21 28 836,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				528 414,25 117 999,43
		7. Finisarea interioara				
		7.1. Tavan				
		7.1.1. Blocul I, II				
78	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	295,40	142,90 75,39	42 213,98 22 271,11
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	295,40	4,01 1,03	1 184,31 303,43
80	CF56A K=4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	295,40	29,30 20,54	8 655,13 6 068,70

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	295,40	4,01 1,03	1 184,31 303,43
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2	295,40	26,96 18,83	7 963,98 5 562,97
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	268,10	4,01 1,03	1 074,86 275,39
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	268,10	267,61 75,33	71 745,71 20 195,44
		Total Blocul I, II Inclusiv salariu				134 022,28 54 980,47
		7.1.2. Blocul V, VI				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	251,40	4,01 1,03	1 007,91 258,24
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului MP - 75 (20 mm)	m2	251,40	68,10 52,39	17 119,13 13 170,14
87	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (K = 15 la materiale; K= 5 la manopera, utilaje)	m2	251,40	100,26 53,07	25 205,87 13 342,30
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	251,40	4,01 1,03	1 007,91 258,24
89	CF56A K=4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2	251,40	29,30 20,54	7 365,94 5 164,76

1	2	3	4	5	6	7
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	251,40	4,01 1,03	1 007,91 258,24
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2	251,40	26,96 18,83	6 777,74 4 734,36
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	92,30	4,01 1,03	370,05 94,81
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	92,30	267,61 75,33	24 700,21 6 952,77
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2	43,80	4,01 1,03	175,60 44,99
95	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	251,40	68,10 52,39	17 119,13 13 170,14
96	CF53B K = 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm se scade	m2	-43,80	27,52 21,23	-1 205,41 -929,82
97	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	43,80	4,75 2,05	208,24 89,98
		Total Blocul V, VI Inclusiv salariu				100 860,23 56 609,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				234 882,51 111 589,62
		7.2. Pereti				
		7.2.1. Blocul I, II				
98	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	1 427,10	57,89	82 611,96

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50			41,09	58 636,68
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	1 427,10	4,01 1,03	5 721,53 1 465,92
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP - 75)	m2	1 427,10	57,48 41,77	82 030,85 59 613,96
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	1 427,10	4,01 1,03	5 721,53 1 465,92
102	CF56A K=4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2	1 427,10	29,30 20,54	41 813,57 29 318,34
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	1 427,10	4,01 1,03	5 721,53 1 465,92
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2	1 427,10	26,96 18,83	38 474,62 26 875,15
105	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2	134,80	57,89 41,09	7 803,30 5 538,66
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	134,80	4,01 1,03	540,44 138,47
107	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	134,80	265,60 83,89	35 802,26 11 308,10

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
		Total Blocul I, II Inclusiv salariu				306 241,59 195 827,12
		7.2.2. Blocul V, VI				
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2	602,10	57,89 41,09	34 854,36 24 739,08
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	602,10	4,01 1,03	2 413,94 618,48
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP - 75)	m2	602,10	57,48 41,77	34 609,19 25 151,40
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	602,10	4,01 1,03	2 413,94 618,48
112	CF56A K=4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2	602,10	29,30 20,54	17 641,33 12 369,54
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2	602,10	4,01 1,03	2 413,94 618,48
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2	602,10	26,96 18,83	16 232,62 11 338,75
115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2	95,10	57,89 41,09	5 505,14 3 907,46
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	95,10	4,01	381,28

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor "Supraton "			1,03	97,69
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	95,10	265,60 83,89	25 258,11 7 977,74
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50 (30 mm)	m2	152,00	57,89 41,09	8 798,98 6 245,38
119	CF02B5 K = 2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	152,00	33,45 24,65	5 084,83 3 747,23
120	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	152,00	4,75 2,05	722,67 312,27
		Total Blocul V, VI Inclusiv salariu				156 330,33 97 741,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				462 571,92 293 569,10
		7.3. Glafurile interioare (ferestre, usi)				
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50 (usi)	m2	29,40	57,89 41,09	1 701,91 1 207,99
122	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	62,80	57,89	3 635,36

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50 (ferestre)			41,09	2 580,32
123	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la usi, ferestre, arce	m	620,00	12,05 8,90	7 472,49 5 519,49
124	CF61A K = 0,5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	92,20	44,49 25,44	4 102,29 2 345,60
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,20	23,52 18,83	2 168,15 1 736,31
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2	92,20	26,96 18,83	2 485,71 1 736,31
		Total Glafurile interioare (ferestre, usi) Inclusiv salariu				21 565,91 15 126,02
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				719 020,34 420 284,74

		Total	lei	1 685 756
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	133 150
		Transportarea materialelor	7,00 %	76 495
		Total	100,00 +	1 895 401
		Cheltuieli de regie	10,00 %	189 540
		Total	100,00 +	2 084 941
		Beneficiu de deviz	4,00 %	83 398
		Total	100,00 +	2 168 339
		Total	100,00 +	2 168 339
		TVA	20,00 %	433 668
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 602 007 591 779

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Arhitectura (marca SA) Blocul I,II,V,VI**

Valoarea de deviz 2 602 007 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3 267,7934	34,24	111 889,24
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 071,89	34,24	36 701,51
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 607,422	34,24	123 518,12
4.	7123010010200	Betonist	h-om	295,60	34,24	10 121,34
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,0132	34,24	411,34
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,02	34,24	822,44
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	69,5928	34,24	2 382,86
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	207,8793	34,24	7 117,79
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	735,027	34,24	25 167,32
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 063,5156	34,24	70 654,79
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	271,007	34,24	9 279,28
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	96,649	34,24	3 309,26
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 721,259	34,24	58 935,92
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,0245	34,24	788,36
15.	7422010060100	Timplar	h-om	953,116	34,24	32 634,70
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,2876	34,24	3 605,05
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 907,1268	34,24	65 299,99
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,20	34,24	1 479,17
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	808,0399	34,24	27 667,29
		Total manopera				591 779

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	201,8132	5,83	1 176,57
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	10,976	375,00	4 116,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	66,171	115,00	7 609,67
4.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,6643	2 678,33	7 135,87
5.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1926	2 678,33	515,85
6.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,5136	2 678,33	1 375,59
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20 123,594	0,01	201,23

8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	84,79	1 500,00	127 185,00
9.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	172,9827	12,64	2 186,50
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	489,847	0,21	102,87
11.	2320166200755	Solutie ignifuga	kg	3,21	8,07	25,90
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	733,20	8,33	6 107,56
13.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,2916	8,07	50,77
14.	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	1 210,005	19,88	24 054,86
15.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO - SNEJCA LUX	kg	1 067,28	20,32	21 687,13
16.	24302261000001	Fuga	kg	314,467	35,78	11 251,64
17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	37,2218	19,88	739,97
18.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	13,83	19,88	274,94
19.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	80,4537	2,20	177,00
20.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	25,2126	3,33	83,96
21.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	919,60	3,05	2 804,78
22.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	200,0596	3,05	610,19
23.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	224,8843	0,10	22,49
24.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	126,063	12,64	1 593,44
25.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	64,26	125,00	8 032,50
26.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	305,7833	17,36	5 308,40
27.	2521302602901	Cimentoplast monolit	m2	352,04	125,00	44 005,00
28.	2523116716345	Covor PVC	m2	132,3662	158,67	21 002,54
29.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	29,6205	3 000,00	88 861,50
30.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	30,42	2 500,00	76 050,00
31.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	697,6609	0,10	69,77
32.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	6,5752	800,00	5 260,16
33.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	13 426,56	3,50	46 992,96
34.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	58,74	9,00	528,66
35.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	544,32	3,33	1 812,58
36.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3 823,3231	7,67	29 324,89
37.	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	23 345,742	2,20	51 360,64
38.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	5 079,872	4,44	22 554,63
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	97,2618	4,44	431,84
40.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	673,521	2,20	1 481,75
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	146,64	0,50	73,32
42.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	622,944	200,00	124 588,80
43.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	311,7208	27,67	8 625,31
44.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	34,6962	1 142,61	39 644,23
45.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-6,9393	1 142,61	
46.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,784	800,00	627,20
47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	35,4524	800,00	28 361,92
48.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 449,44	3,05	7 470,79
49.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	54,2413	800,00	43 393,04
50.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	241,395	150,00	36 209,25
51.	2670112204051	Placi din laminat	m2	201,8132	250,00	50 453,31
52.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,8498	8,33	90,38
53.	2682132601626	Carton bitumat	m2	537,68	8,33	4 478,87
54.	2710602000080	Armatura A1	kg	239,76	9,20	2 205,79
55.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках	kg	14,0598	8,50	119,51

		Д=6,3 - 6,5 мм)				
56.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	272,83	4,44	1 211,37
57.	2710703520285	Profil de suport	m	653,1294	4,44	2 899,89
58.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	378,42	180,00	68 115,60
59.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,8053	17,33	83,27
60.	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	651,00	1,80	1 171,80
61.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	63,00	75,00	4 725,00
62.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,45	2 500,00	8 625,00
63.	2873122000751	Piese forjate	kg	6,1272	8,50	52,08
64.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	121,98	8,50	1 036,83
65.	2873122004100	Plase sudate	kg	485,3353	25,00	12 133,39
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 582,00	0,21	962,22
67.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 806,4386	0,21	1 009,35
68.	2874116312500	Plinte din placi de ceramica	m	583,031	45,67	26 627,02
69.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 441,60	0,82	1 182,11
70.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	23,112	16,39	378,81
		Total materiale de constructii				1 092 792

Utilaje de constructii:

1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,357	350,00	124,95
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,48	125,00	1 060,00
		Total utilaje de constructii				1 185

Total	lei	1 685 756
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	133 150
Transportarea materialelor	7,00 %	76 495
Total	100,00 +	1 895 401
Cheltuieli de regie	10,00 %	189 540
Total	100,00 +	2 084 941
Beneficiu de deviz	4,00 %	83 398
Total	100,00 +	2 168 339
Total	100,00 +	2 168 339
TVA	20,00 %	433 668

Total deviz:

2 602 007

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusele din scindura, dulapi, etc	m2			7,53
						7,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	34,24	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	34,24	3,77
2	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,27
						10,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	34,24	5,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,27
						10,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	34,24	5,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
4	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,91
						21,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	34,24	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	34,24	10,96
5	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			174,62
						174,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	34,24	18,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	34,24	155,79
6	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti (пробивка отверстий)	m3			508,46
						508,46
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	34,24	342,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8500	34,24	166,06
7	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis	m3			83,55
						83,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	34,24	68,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	34,24	15,07
8	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			26,02
						26,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	34,24	7,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	34,24	18,49
9	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			20,54
						20,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	34,24	20,54
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			13,25

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	125,00	13,25
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			160,01 13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	34,24	13,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		2. Acoperis				
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inlocuirea partiala a elementelor din lemn la acoperis)	m3			4 159,30 824,84
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	34,24	742,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	34,24	82,52
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 678,33	428,53
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 678,33	160,70
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 678,33	2 223,01
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,39	118,01
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	8,50	37,23
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,33	28,16
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	8,07	15,82
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	8,50	323,00
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			37,17 29,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	34,24	29,10
	2320166200755	Solutie ignifuga	kg	1,0000	8,07	8,07
		3. Pereti				
14	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			622,59 167,09
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	34,24	138,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	34,24	28,42
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	375,00	367,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	800,00	32,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	800,00	56,00
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			26 154,17 5 826,62
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	34,24	4 836,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	34,24	990,56
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	800,00	1 840,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	9,20	828,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	8,50	19,55
		4. Ferestre				
16	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V1,V2)	m2			2 523,97 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	34,24	22,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	34,24	1,71
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
17	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V3,V4 - Ei3 0)	m2			3 175,68 25,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	34,24	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	34,24	1,71

1	2	3	4	5	6	7
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	3 000,00	3 150,00
18	CK26A	Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (b= 300 mm)	m			140,68 12,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	34,24	9,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	34,24	2,74
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	125,00	127,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,86
19	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m			89,54 13,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	34,24	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	34,24	2,74
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
		5. Usi				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 528,57 27,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	34,24	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	34,24	2,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
21	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 532,00 31,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	34,24	27,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U 2* - EI 30 - antifoc)	m2			2 537,13 36,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	34,24	32,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	34,24	3,77
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,21	0,84
		6. Pardoseli				
		6.1. Blocul I , II				
		6.1.1. S = 56,4 m2				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3			166,15 33,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,24	33,90
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	115,00	132,25
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			147,93 30,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	34,24	27,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 142,61	117,12
25	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			24,11

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				0,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,68
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 142,61	23,42
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 250*250 mm)	kg			26,45 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
27	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm	m2			135,82 5,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	34,24	5,82
	2521302602901	Cimentoplast monolit	m2	1,0400	125,00	130,00
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
29	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			8,51 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			317,88 85,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,05	12,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,78	10,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,33	3,00
31	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			70,97 17,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2874116312500	Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	45,67	48,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,05	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,1000	35,78	3,76
		6.1.2. S = 36,1 m2				
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg			26,45 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
34	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			8,51 4,11

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			327,31 44,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	34,24	39,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,83	6,18
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,64	11,49
		6.1.3. S = 198,5 m2				
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg			26,45 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
38	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			8,51 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			317,88 85,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,05	12,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,78	10,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,33	3,00
40	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			70,97 17,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2874116312500	Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	45,67	48,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,05	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,1000	35,78	3,76
		6.1.4. S = 122,2 m2				
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3			166,15 33,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,24	33,90
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	115,00	132,25
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			147,93 30,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	34,24	27,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 142,61	117,12
43	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			24,11

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				0,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,68
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 142,61	23,42
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 250*250 mm)	kg			26,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
45	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm	m2			135,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	34,24	5,82
	2521302602901	Cimentoplast monolit	m2	1,0400	125,00	130,00
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			50,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
47	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			8,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
48	IzF04B K= 4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			98,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	34,24	10,96
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,33	49,98
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,33	36,65
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,50	0,60
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			50,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
50	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			8,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			317,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,05	12,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,78	10,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,33	3,00
52	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			70,97

1	2	3	4	5	6	7
						17,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2874116312500	Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	45,67	48,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,05	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,1000	35,78	3,76
		6.1.5. S = 159,9 m2				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3			166,15
						33,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,24	33,90
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	115,00	132,25
54	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			147,93
						30,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	34,24	27,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 142,61	117,12
55	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			24,11
						0,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,68
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 142,61	23,42
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 250*250 mm)	kg			26,45
						1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
57	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3 - 100mm	m2			135,82
						5,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	34,24	5,82
	2521302602901	Cimentoplast monolit	m2	1,0400	125,00	130,00
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37
						23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
59	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			8,51
						4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			317,88
						85,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,05	12,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,78	10,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,33	3,00
61	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			70,97
						17,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	45,67	48,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,05	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,1000	35,78	3,76
		6.2. Blocul V, VI				
		6.2.1. S = 43,8 m2				
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg			26,45 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
64	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			8,51 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
		6.2.2. S = 154,2 m2				
65	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg			26,45 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
67	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			8,51 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			327,31 44,51
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	34,24	39,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,13
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,83	6,18
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,64	11,49
		6.2.3. S = 67,8 m2				
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 Bp 1, 200*200 mm)	kg			26,45 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,33	0,17

1	2	3	4	5	6	7
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
71	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			8,51 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			317,88 85,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,05	12,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,78	10,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,33	3,00
73	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			70,97 17,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2874116312500	Plinte din placi de ceramica	m	1,0200	45,67	48,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,05	1,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,1000	35,78	3,76
		6.2.4. S = 124,2 m2				
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
75	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			8,51 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
76	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			253,93 16,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	34,24	16,02
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,67	236,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,88	1,80
77	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz	m2			220,27 37,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	34,24	34,24
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	158,67	169,10
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,33	0,68
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,64	12,83
		7. Finisarea interioara				
		7.1. Tavan				
		7.1.1. Blocul I, II				

1	2	3	4	5	6	7
78	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2			142,90 75,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	34,24	75,39
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,67	29,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,44	4,10
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	4,44	9,82
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	17,36	17,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,10	0,24
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,10	0,08
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,20	0,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,88	1,75
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,21	0,35
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,21	3,42
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
80	CF56A K= 4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2			29,30 20,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	6,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,44	8,76
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2			26,96 18,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,24	18,83
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO - SNEJCA LUX	kg	0,4000	20,32	8,13
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			267,61 75,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	34,24	70,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,82	3,28
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
		7.1.2. Blocul V, VI				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului MP - 75 (20 mm)	m2			68,10 52,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	34,24	52,39
	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	7,1400	2,20	15,71
87	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			100,26 53,07

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (K = 15 la materiale; K= 5 la manopera, utilaje)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	34,24	53,07
	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	1,4300	2,20	47,19
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
89	CF56A K= 4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2			29,30 20,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	6,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,44	8,76
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2			26,96 18,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,24	18,83
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO - SNEJCA LUX	kg	0,4000	20,32	8,13
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			267,61 75,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	34,24	70,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,82	3,28
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton Extra"	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
95	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			68,10 52,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	34,24	52,39
	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	7,1400	2,20	15,71
96	CF53B K = 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm se scade	m2			27,52 21,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	34,24	21,23
	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	1,4300	2,20	6,29
97	CN01A	Zugravuri simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,75 2,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	9,00	2,70
		7.2. Pereti				
		7.2.1. Blocul I, II				

1	2	3	4	5	6	7
98	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2			57,89 41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP - 75)	m2			57,48 41,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	34,24	41,77
	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	7,1400	2,20	15,71
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
102	CF56A K= 4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2			29,30 20,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	6,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,44	8,76
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2			26,96 18,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,24	18,83
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO - SNEJCA LUX	kg	0,4000	20,32	8,13
105	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2			57,89 41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
107	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,60 83,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,78	11,81
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,05	12,20
		7.2.2. Blocul V, VI				

1	2	3	4	5	6	7
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2			57,89 41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP - 75)	m2			57,48 41,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	34,24	41,77
	26531021008312	Amestec uscat MP - 75	kg	7,1400	2,20	15,71
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
112	CF56A K= 4	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2,0 mm)	m2			29,30 20,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	34,24	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	6,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	4,44	8,76
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2			26,96 18,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,24	18,83
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO - SNEJCA LUX	kg	0,4000	20,32	8,13
115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2			57,89 41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Supraton "	m2			4,01 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,24	1,03
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	0,1500	19,88	2,98
117	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			265,60 83,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	34,24	77,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,78	11,81
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,05	12,20
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			57,89

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50 (30 mm)				41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
119	CF02B5 K = 2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			33,45 24,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	34,24	19,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	34,24	4,79
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	8,80
120	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,75 2,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	9,00	2,70
		7.3. Glafurile interioare (ferestre, usi)				
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50 (usi)	m2			57,89 41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
122	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50 (ferestre)	m2			57,89 41,09
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,24	34,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	800,00	16,80
123	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la usi, ferestre, arce	m			12,05 8,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	34,24	8,90
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,0500	1,80	1,89
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,21	1,26
124	CF61A K = 0,5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2			44,49 25,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	34,24	25,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirrmitteli)	kg	0,3000	19,88	2,98
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	16,07
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,52 18,83
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	34,24	15,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,44	4,68
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEJCA LUX)	m2			26,96 18,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,24	18,83
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ECO - SNEJCA LUX	kg	0,4000	20,32	8,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.**

Etapă II № 15613

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Blocul № 1 Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 144 008 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП - 5	buc	6,00	350,00 0,00	2 100,00 0,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	3,00	800,00 0,00	2 400,00 0,00
3	Pret de piata	Счетчик холодной воды Д 40 мм	buc	1,00	3 900,00 0,00	3 900,00 0,00
4	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 100 мм с электроприводом	buc	1,00	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			13 200,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				13 200,00
		2. Lucrari de montare				
5	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40 mm	buc	1,00	11,98 11,98	11,98 11,98
6	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm Задвижка д	buc	1,00	87,31 87,31	87,31 87,31

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm				
7	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,00	149,29 149,29	149,29 149,29
		Total	lei			248,58
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			55,93
		Total	100,00 +			304,51
		Total	100,00 +			304,51
		Total	100,00 +			304,51
		Cheltuieli de regie	76,00 %			188,92
		Total	100,00 +			493,43
		Beneficiu de deviz	4,00 %			19,74
		Total	100,00 +			513,17
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				513,17 248,58
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
8	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 352,53 160,93	4 057,59 482,78
9	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,00	1 382,67 65,06	5 530,68 260,22
10	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	483,79 56,49	1 935,14 225,98
11	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	5,00	1 367,32 63,34	6 836,62 316,72

1	2	3	4	5	6	7
12	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	693,30 39,38	3 466,50 196,88
13	SF50B	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 40 mm	компл.	1,00	1 717,64 475,93	1 717,64 475,93
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Трехходовой кран д 1/2	buc	1,00	108,16 6,16	108,16 6,16
15	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр бронзово д 40 мм	buc	1,00	316,43 78,75	316,43 78,75
16	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм	buc	2,00	162,43 30,48	324,86 60,95
17	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,00	59,09 9,93	59,09 9,93
18	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,00	32,88 8,56	98,64 25,68
19	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc	3,00	1 699,99 143,81	5 099,97 431,42
20	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Автоматический воздушник д 1/2	buc	2,00	134,00 6,17	268,00 12,33
21	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Гибкая вставка фланц. д	buc	1,00	91,89 8,56	91,89 8,56

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm				
		Total Сантехматериалы Inclusiv salariu				29 911,21 2 592,29
		3.2. Система В 1				
22	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PPR d 63 x 10,5 mm	m	6,50	205,15 18,15	1 333,48 117,96
23	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR 50 x 8,3 mm	m	3,50	126,81 16,43	443,84 57,52
24	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR 40 x 6,7mm	m	36,00	91,15 14,72	3 281,45 530,04
25	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m	12,00	48,64 11,98	583,65 143,81
26	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m	38,00	33,25 11,30	1 263,60 429,37
27	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	96,00	5,48 5,48	525,93 525,93
28	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"	m	1,50	89,51 39,37	134,26 59,06
29	SA03E	Teava din otel zincata pentru	m	2,50	65,83	164,57

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 1 1/2"			29,79	74,47
30	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	4,00	5,13 5,13	20,54 20,54
31	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	50,00	5,85 2,05	292,72 102,72
32	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 63 x 10мм	m	6,50	101,42 17,46	659,25 113,51
33	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 50 x 10мм	m	3,50	82,72 17,46	289,51 61,12
34	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 40 x 10мм	m	36,00	61,18 17,46	2 202,36 628,65
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m	12,00	34,41 17,46	412,92 209,55
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m	26,00	29,16 17,46	758,27 454,02
37	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50 x 20мм	m	1,50	107,57 17,46	161,35 26,19
38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 40 x 20мм	m	2,50	83,26 17,46	208,14 43,66
39	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	2,00	146,63 13,70	293,26 27,39

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 32мм				
40	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc	2,00	65,00 8,22	130,01 16,44
41	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	2,00	47,81 6,17	95,62 12,33
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc	4,00	52,74 6,16	210,98 24,65
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальн. своб. Д 50 мм	buc	2,00	156,65 30,48	313,29 60,95
44	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE Д 63 мм	buc	2,00	92,95 9,59	185,91 19,17
45	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 4 mm	m	1,00	300,12 71,22	300,12 71,22
		Total Система В 1 Inclusiv salariu				14 265,03 3 830,27
		3.3. Система В 2				
46	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"	m	55,00	89,52 39,38	4 923,37 2 165,68
47	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	55,00	5,14 5,14	282,48 282,48

1	2	3	4	5	6	7
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	16,50	16,38 7,88	270,19 129,94
49	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50 x 20мм	m	54,00	107,58 17,46	5 809,53 942,97
50	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход 100 x50 мм	buc	2,00	161,69 54,78	323,39 109,57
51	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальн. своб. Д 50 мм	buc	2,00	156,65 30,48	313,29 60,95
		Total Система B 2 Inclusiv salariu				11 922,25 3 691,59
		3.4. Система T3, T4				
52	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR 50 x 8,3 mm	m	28,00	126,81 16,44	3 550,73 460,19
53	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR 40 x 6,7mm	m	12,00	91,15 14,72	1 093,82 176,68
54	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 5,4 mm	m	47,00	79,93 14,04	3 756,60 659,80
55	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m	25,00	48,64 11,98	1 215,93 299,60
56	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	40,00	33,25	1 330,11

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4			11,30	451,97
57	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	152,00	5,14 5,14	780,67 780,67
58	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	76,00	5,85 2,05	444,93 156,13
59	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 50 x 10мм	m	28,00	82,72 17,46	2 316,17 488,95
60	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 40 x 10мм	m	12,00	61,18 17,46	734,12 209,55
61	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m	47,00	44,86 17,46	2 108,28 820,73
62	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m	25,00	34,41 17,46	860,25 436,56
63	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m	32,00	29,16 17,46	933,26 558,80
64	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 32мм	buc	1,00	146,64 13,70	146,64 13,70
65	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc	2,00	65,00 8,22	130,01 16,44

1	2	3	4	5	6	7
66	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	4,00	47,81 6,16	191,24 24,65
		Total Система T3, T4 Inclusiv salariu				19 592,76 5 554,42
		3.5. Система K 1				
67	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN 4 d 110 mm	m	60,00	68,40 24,65	4 104,04 1 479,17
68	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m	22,00	53,02 10,96	1 166,48 241,05
69	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m	25,00	40,00 8,56	999,89 214,00
70	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR27,6 PN6 d 110mm	m	10,00	126,45 9,52	1 264,47 95,19
71	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	11,70	2,74 2,74	32,05 32,05
72	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00	6,57 2,40	52,53 19,17
73	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	2,00	631,62 10,96	1 263,25 21,91

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, Противопожарная манжета д 110 мм				
74	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm	m	3,00	333,44 71,22	1 000,32 213,66
75	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,50	70,53 70,53	317,40 317,40
76	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,40	10,61 10,61	46,70 46,70
77	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,40	25,68 25,68	112,99 112,99
		Total Система К 1 Inclusiv salariu				10 360,12 2 793,29
		<i>Total</i>	lei			86 051,37
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			4 153,92
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			2 703,58
		<i>Total</i>	100,00 +			92 908,87
		<i>Total</i>	100,00 +			92 908,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			9 290,89
		<i>Total</i>	100,00 +			102 199,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			4 087,99
		<i>Total</i>	100,00 +			106 287,75
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				106 287,75 18 461,86

		Total	lei	120 007
		TVA	20,00 %	24 001

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				144 008
		Inclisiv salariu				18 714

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Blocul № 1 Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 144 008 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	359,261	34,24	12 301,07
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,795	34,24	129,94
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	145,860	34,24	4 994,26
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,340	34,24	182,85
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,470	34,24	290,02
6.	7212030022700	Sudor	h-om	1,680	34,24	57,52
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	34,24	149,29
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,934	34,24	477,09
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,950	34,24	32,53
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,800	34,24	95,87
		Total manopera				18 714

Materiale:

1.	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	6,000	350,00	2 100,00
2.	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	3,000	800,00	2 400,00
3.	03	Счетчик холодной воды Д 40 мм	buc	1,000	3 900,00	3 900,00
4.	04	Задвижка 30ч90бр д 100 мм с электроприводом	buc	1,000	4 800,00	4 800,00
5.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	18,000	8,33	149,93
6.	25132066215001	Banda de avertizare	m	10,800	0,63	6,80
7.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	26,92	84,80
8.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	26,92	215,36
9.	25212167002101 10	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	64,272	40,84	2 624,87
10.	25212167010002 19	Teava din otel 219	m	1,020	187,67	191,42
11.	25212167010002 73	Teava din otel 273	m	3,060	220,33	674,21
12.	25212167100011 110	Teava polietilena 110	m	10,050	115,67	1 162,48
13.	25212167170502 0	Teava din material plastic 20	m	79,560	18,33	1 458,33
14.	25212167170502 5	Teava din material plastic 25	m	37,740	29,33	1 106,91

15.	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	47,940	53,33	2 556,64
16.	252121671705040	Teava din material plastic 40	m	48,960	57,33	2 806,88
17.	25212167170505050	Teava din material plastic 50	m	32,130	87,33	2 805,91
18.	252121671705063	Teava din material plastic 63	m	6,630	145,67	965,79
19.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	22,660	40,84	925,43
20.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	25,750	30,52	785,89
21.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	61,200	50,00	3 060,00
22.	252312672115100	Sifon de pardoseala din polipropilena 100	buc	1,010	48,67	49,16
23.	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena 50	buc	3,030	24,08	72,96
24.	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	5,460	2,70	14,74
25.	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	2,590	3,30	8,55
26.	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	3,290	5,40	17,77
27.	252315671940040	Mufa din material plastic 40	buc	3,360	6,00	20,16
28.	252315671940063	Mufa din material plastic 63	buc	0,455	20,00	9,10
29.	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	6,240	3,30	20,59
30.	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	2,960	5,70	16,87
31.	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	3,760	9,30	34,97
32.	252315671943040	Cot din material plastic 40	buc	3,840	14,83	56,95
33.	252315671943063	Cot din material plastic 63	buc	0,520	39,00	20,28
34.	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	55,380	3,50	193,83
35.	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	26,270	6,30	165,51
36.	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	33,370	12,67	422,80
37.	252315671945040	Teu din material plastic 40	buc	34,080	20,00	681,60
38.	252315671945050	Teu din material plastic 50	buc	22,365	30,00	670,95
39.	252315671945063	Teu din material plastic 63	buc	4,615	40,00	184,60
40.	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	8,580	2,90	24,88
41.	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	4,070	14,33	58,33
42.	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	5,170	12,50	64,62
43.	252315671946040	Reductie din material plastic 40	buc	5,280	19,50	102,96
44.	252315671946063	Reductie din material plastic 63	buc	0,715	50,00	35,75
45.	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Противопож манжета 110	buc	2,000	620,67	1 241,34
46.	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare гибкая вставка фланц д 50 мм	buc	1,000	83,33	83,33
47.	252315672101563	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Втулка РЕ д 63 мм	buc	2,000	83,37	166,74
48.	2622102438000	Lavoar	buc	4,121	720,67	2 969,88
49.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	920,67	2 929,57
50.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,121	450,67	1 857,21
51.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	16,500	8,50	140,25
52.	272210330600040	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 40	m	2,575	34,99	90,10
53.	272210330600050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	58,206	48,67	2 832,89
54.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,961	36,00	106,60

55.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	3,060	50,00	153,00
56.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,084	8,20	33,49
57.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,259	33,33	241,94
58.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,000	0,21	3,36
59.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	8,000	0,21	1,68
60.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	66,00	207,90
61.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,16	1,28
62.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	5,150	1 200,00	6 180,00
63.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	42,67	174,09
64.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,230	66,00	609,18
65.	287527411010050	Piese de legatura Фланец 50	buc	4,000	125,33	501,32
66.	28752742010001/2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3 - x ходовой кран д 1/2	buc	1,020	100,00	102,00
67.	287527420100010050	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Переход 100x50	buc	2,030	105,33	213,82
68.	287527420100011/2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Атомат воздушник 1/2	buc	2,040	125,33	255,67
69.	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	6,120	40,83	249,88
70.	2875274201000151	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	4,080	45,67	186,33
71.	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	4,080	55,67	227,14
72.	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль бронз. муфт. 15Б3р Д 32 мм	buc	3,060	130,33	398,81
73.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	134,000	3,80	509,20
74.	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,210	8,20	83,72
75.	287527440010050	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	2,100	125,67	263,91
76.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,126	100,00	612,60
77.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5,025	650,67	3 269,62
78.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	373,45	1 493,80
79.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	55,96	176,27
80.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	55,96	176,27
81.	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	3,060	475,67	1 455,55
82.	292412732206540	Filtru pentru apa potabila д 40 мм	buc	1,010	235,33	237,68
83.	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	62,727	10,82	678,71
84.	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	40,016	15,67	627,06
85.	33205173522332	Termoizolatie conducte 32	m	50,831	25,33	1 287,55
86.	33205173522340	Termoizolatie conducte 40	m	51,912	40,42	2 098,28
87.	33205173522350	Termoizolatie conducte 50	m	34,067	60,34	2 055,61
88.	332051735223501	Termoizolatie conducte Tubolit DG 50 x 20	m	60,023	83,33	5 001,72
89.	332051735223502	Termoizolatie conducte Tubolit DG 50 x 20	m	2,704	60,83	164,48
90.	33205173522363	Termoizolatie conducte 63	m	7,030	77,63	545,74
91.	3320527328000	Manometru	buc	1,021	160,00	163,36
		Total materiale de construcții				80 790
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	120 007
TVA	20,00 %	24 001

Total deviz:

144 008

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП - 5	buc			350,00
						0,00
	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	1,0000	350,00	350,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc			800,00
						0,00
	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	1,0000	800,00	800,00
3	Pret de piata	Счетчик холодной воды Д 40 мм	buc			3 900,00
						0,00
	03	Счетчик холодной воды Д 40 мм	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
4	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 100 мм с электроприводом	buc			4 800,00
						0,00
	04	Задвижка 30ч906бр д 100 мм с электроприводом	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
		2. Lucrari de montare				
5	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40 mm	buc			11,98
						11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
6	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm Задвижка д 100 мм	buc			87,31
						87,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	34,24	87,31
7	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			149,29
						149,29
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	34,24	149,29
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
8	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 352,53
						160,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	34,24	160,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	920,67	976,52

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	66,00	69,30
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	26,92	28,27
9	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 382,67 65,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	34,24	65,06
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	720,67	742,47
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,67	43,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	66,00	67,32
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	450,67	464,30
10	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			483,79 56,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	34,24	56,49
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	373,45	373,45
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	26,92	53,84
11	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 367,32 63,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	34,24	63,34
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 200,00	1 236,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	66,00	67,98
12	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			693,30 39,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	34,24	39,38
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	650,67	653,92
13	SF50B	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 40 mm	компл.			1 717,64 475,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,1000	34,24	380,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8000	34,24	95,87
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	160,00	163,36
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,0000	100,00	612,60
	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	8,20	33,49
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,1100	33,33	241,94
	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,0000	8,20	83,72
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,9000	36,00	106,60
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Трехходовой кран д 1/2	buc			108,16 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	28752742010001/2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3 - х ходовой кран д 1/2	buc	1,0000	100,00	102,00
15	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр бронзовю д 40 мм	buc			316,43 78,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	34,24	78,75
	292412732206540	Filtru pentru apa potabila д 40 мм	buc	1,0000	235,33	237,68
16	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм	buc			162,43 30,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,48
	287527440010050	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	1,0000	125,67	131,96
17	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			59,09 9,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	34,24	9,93
	252312672115100	Sifon de pardoseala din polipropilena 100	buc	1,0000	48,67	49,16
18	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			32,88 8,56

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena 50	buc	1,0000	24,08	24,32
19	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc			1 699,99
						143,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	34,24	143,81
	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	1,0000	475,67	485,18
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	50,00	51,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	50,00	1 020,00
20	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Автоматический воздушник д 1/2	buc			134,00
						6,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,17
	287527420100011/2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Атомат воздушник 1/2	buc	1,0000	125,33	127,83
21	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Гибкая вставка фланц. д 50 мм	buc			91,89
						8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare гибкая вставка фланц д 50 мм	buc	1,0000	83,33	83,33
		3.2. Система В 1				
22	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PPR д 63 x 10,5 mm	m			205,15
						18,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	34,24	18,15
	252121671705063	Teava din material plastic 63	m	1,0200	145,67	148,58
	252315671943063	Cot din material plastic 63	buc	0,0800	39,00	3,12
	252315671945063	Teu din material plastic 63	buc	0,7100	40,00	28,40
	252315671940063	Mufa din material plastic 63	buc	0,0700	20,00	1,40
	252315671946063	Reductie din material plastic 63	buc	0,1100	50,00	5,50
23	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR 50 x 8,3 mm	m			126,81
						16,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	34,24	16,43
	252121671705050 50	Teava din material plastic 50	m	1,0200	87,33	89,08
	252315671945050	Teu din material plastic 50	buc	0,7100	30,00	21,30
24	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR 40 x 6,7mm	m			91,15
						14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	34,24	14,72
	252121671705040	Teava din material plastic 40	m	1,0200	57,33	58,48
	252315671943040	Cot din material plastic 40	buc	0,0800	14,83	1,19
	252315671945040	Teu din material plastic 40	buc	0,7100	20,00	14,20
	252315671940040	Mufa din material plastic 40	buc	0,0700	6,00	0,42
	252315671946040	Reductie din material plastic 40	buc	0,1100	19,50	2,15
25	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m			48,64
						11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	29,33	29,92
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	5,70	0,46
	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	6,30	4,47
	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	3,30	0,23
	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	14,33	1,58
26	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m			33,25
						11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
27	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			5,48 5,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	34,24	5,48
28	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"	m			89,51 39,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	34,24	39,37
	272210330600050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	1,0100	48,67	50,13
29	SA03E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/2"	m			65,83 29,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8700	34,24	29,79
	272210330600040	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 40	m	1,0100	34,99	36,04
30	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,13 5,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	34,24	5,13
31	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			5,85 2,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
32	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 63 x 10мм	m			101,42 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522363	Termoizolatie conducte 63	m	1,0300	77,63	83,96
33	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 50 x 10мм	m			82,72 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522350	Termoizolatie conducte 50	m	1,0300	60,34	65,25
34	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 40 x 10мм	m			61,18 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522340	Termoizolatie conducte 40	m	1,0300	40,42	43,71
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m			34,41 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	1,0300	15,67	16,95
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m			29,16 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	1,0300	10,82	11,70
37	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50 x 20мм	m			107,57 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	332051735223501	Termoizolatie conducte Tubolit DG 50 x 20	m	1,0300	83,33	90,11
38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 40 x 20мм	m			83,26 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	332051735223502	Termoizolatie conducte Tubolit DG 50 x 20	m	1,0300	60,83	65,79
39	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,	buc			146,63

1	2	3	4	5	6	7
		Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р Д 32мм				13,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	34,24	13,70
	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль бронз. муфт. 15Б3р Д 32 мм	buc	1,0000	130,33	132,94
40	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р Д 20мм	buc			65,00 8,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	34,24	8,22
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	1,0000	55,67	56,78
41	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р Д 15 мм	buc			47,81 6,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,17
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc			52,74 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015 1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	1,0000	45,67	46,58
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальн. своб. Д 50 мм	buc			156,65 30,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,48
	287527411010050	Piese de legatura Фланец 50	buc	1,0000	125,33	125,33
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,21	0,84
44	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE д 63 мм	buc			92,95 9,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	34,24	9,59
	252315672101563	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Втулка PE д 63 мм	buc	1,0000	83,37	83,37
45	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 4 mm	m			300,12 71,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	34,24	56,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	34,24	14,38
	252121670100021 9	Teava din otel 219	m	1,0200	187,67	191,42
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	8,33	37,48
		3.3. Система В 2				
46	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"	m			89,52 39,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	34,24	39,38
	272210330600050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	1,0100	48,67	50,14
47	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,14 5,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	34,24	5,14
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,38 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	34,24	7,88
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
49	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50 x 20мм	m			107,58 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	332051735223501	Termoizolatie conducte Tubolit DG 50 x 20	m	1,0300	83,33	90,12

1	2	3	4	5	6	7
50	SD071	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход 100 x50 мм	buc			161,69 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	34,24	54,78
	287527420100010050	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Переход 100x50	buc	1,0000	105,33	106,91
51	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальн. своб. Д 50 мм	buc			156,65 30,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,48
	287527411010050	Piese de legatura Фланец 50	buc	1,0000	125,33	125,33
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,21	0,84
		3.4. Система Т3, Т4				
52	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR 50 x 8,3 mm	m			126,81 16,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	34,24	16,44
	25212167170505050	Teava din material plastic 50	m	1,0200	87,33	89,08
	252315671945050	Teu din material plastic 50	buc	0,7100	30,00	21,30
53	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR 40 x 6,7mm	m			91,15 14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	34,24	14,72
	252121671705040	Teava din material plastic 40	m	1,0200	57,33	58,48
	252315671943040	Cot din material plastic 40	buc	0,0800	14,83	1,19
	252315671945040	Teu din material plastic 40	buc	0,7100	20,00	14,20
	252315671940040	Mufa din material plastic 40	buc	0,0700	6,00	0,42
	252315671946040	Reductie din material plastic 40	buc	0,1100	19,50	2,15
54	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 5,4 mm	m			79,93 14,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	34,24	14,04
	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	1,0200	53,33	54,40
	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	0,0800	9,30	0,74
	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	0,7100	12,67	9,00
	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	0,0700	5,40	0,38
	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	0,1100	12,50	1,37
55	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m			48,64 11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	29,33	29,92
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	5,70	0,46
	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	6,30	4,47
	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	3,30	0,23
	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	14,33	1,58
56	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
57	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,14 5,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	34,24	5,14
58	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			5,85 2,05

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
59	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 50 x 10мм	m			82,72 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522350	Termoizolatii conducte 50	m	1,0300	60,34	65,26
60	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 40 x 10мм	m			61,18 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522340	Termoizolatii conducte 40	m	1,0300	40,42	43,71
61	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m			44,86 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522332	Termoizolatii conducte 32	m	1,0300	25,33	27,39
62	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m			34,41 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522325	Termoizolatii conducte 25	m	1,0300	15,67	16,95
63	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m			29,16 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522320	Termoizolatii conducte 20	m	1,0300	10,82	11,70
64	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 32мм	buc			146,64 13,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	34,24	13,70
	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронз. муфт. 15БЗр Д 32 мм	buc	1,0000	130,33	132,94
65	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc			65,00 8,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	34,24	8,22
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	1,0000	55,67	56,78
66	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
		3.5. Система К 1				
67	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN 4 d 110 mm	m			68,40 24,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	34,24	24,65
	2521216700210110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,0300	40,84	43,75
68	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m			53,02 10,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,24	10,96
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	40,84	42,06
69	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m			40,00 8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	30,52	31,44
70	Aca52D	Teava din polietilena, pentru conducte de	m			126,45

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR27,6 PN6 d 110mm				9,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	34,24	6,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	34,24	3,25
	25212167100011110	Teava polietilena 110	m	1,0050	115,67	116,25
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,63	0,68
71	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,74 2,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	34,24	2,74
72	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,57 2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	34,24	2,40
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,21	0,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,16	0,16
73	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Противопожарная манжета д 110 мм	buc			631,62 10,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,24	10,96
	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Противопож манжета 110	buc	1,0000	620,67	620,67
74	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm	m			333,44 71,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	34,24	56,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	34,24	14,38
	2521216701000273	Teava din otel 273	m	1,0200	220,33	224,74
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	8,33	37,48
75	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53 70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
76	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,61 10,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,61
77	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68 25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Blocul № 2 Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 85 004 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП - 5	buc	4,00	350,00 0,00	1 400,00 0,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,00	800,00 0,00	1 600,00 0,00
3	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 100 мм с электроприводом	buc	1,00	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			7 800,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				7 800,00
		2. Lucrari de montare				
4	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm Задвижка д 100 мм	buc	1,00	87,31 87,31	87,31 87,31
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,00	149,29 149,29	149,29 149,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			236,60
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			53,23
		<i>Total</i>	100,00 +			289,83
		<i>Total</i>	100,00 +			289,83
		<i>Total</i>	100,00 +			289,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			179,82
		<i>Total</i>	100,00 +			469,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			18,79
		<i>Total</i>	100,00 +			488,44
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				488,44 236,60
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 352,53 160,93	4 057,59 482,78
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,00	1 382,67 65,06	5 530,68 260,22
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00	483,79 56,50	2 418,93 282,48
9	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc	2,00	1 699,99 143,81	3 399,99 287,62
		Total Сантехматериалы Inclusiv salariu				15 407,19 1 313,10
		3.2. Система В 1				
10	SA16B	Teava din material plastic	m	30,00	48,64	1 459,11

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm			11,98	359,52
11	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m	38,00	33,25 11,30	1 263,60 429,37
12	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	58,00	5,48 5,48	317,75 317,75
13	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	30,00	5,85 2,05	175,63 61,63
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m	30,00	34,41 17,46	1 032,28 523,87
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m	22,00	29,16 17,46	641,61 384,17
16	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 159 x 4mm	buc	1,00	81,59 22,26	81,59 22,26
17	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc	1,00	65,00 8,22	65,00 8,22
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	4,00	47,81 6,16	191,24 24,65
19	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si	buc	3,00	52,75	158,24

1	2	3	4	5	6	7
		mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм			6,16	18,49
		Total Система В 1 Inclusiv salariu				5 386,05 2 149,93
		3.3. Система В 2				
20	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2"	m	45,00	89,52 39,38	4 028,21 1 771,92
21	SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 1/2"	m	1,50	27,17 11,99	40,76 17,98
22	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,50	5,14 5,14	238,82 238,82
23	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	14,00	16,38 7,88	229,25 110,25
24	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50 x 20мм	m	44,00	107,58 17,46	4 733,69 768,35
25	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 15 x 20мм	m	1,50	37,65 17,46	56,47 26,19
26	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 159 x 4mm	buc	1,00	81,59 22,26	81,59 22,26
27	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	2,00	47,81 6,17	95,62 12,33
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,	buc	2,00	156,65 30,48	313,29 60,95

1	2	3	4	5	6	7
		Фланец стăлн. своб. Д 50 мм				
29	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход 100 x50 мм	buc	4,00	161,69 54,78	646,78 219,14
		Total Система В 2 Inclusiv salariu				10 464,48 3 248,19
		3.4. Система Т3, Т4				
30	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 5,4 mm	m	22,00	79,93 14,04	1 758,42 308,84
31	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m	15,00	48,64 11,98	729,55 179,76
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m	62,00	33,25 11,30	2 061,68 700,55
33	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	99,00	5,14 5,14	508,46 508,46
34	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	50,00	5,85 2,05	292,72 102,72
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatіe speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m	22,00	44,86 17,46	986,85 384,17
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatіe speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m	15,00	34,41 17,46	516,15 261,94

1	2	3	4	5	6	7
37	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m	56,00	33,25 11,30	1 862,15 632,76
38	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 108 x4 mm	buc	2,00	44,17 19,18	88,35 38,35
39	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 25мм	buc	1,00	86,77 9,93	86,77 9,93
40	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	4,00	47,81 6,16	191,24 24,65
		Total Система T3, T4 Inclusiv salariu				9 082,34 3 152,13
		3.5. Система K 1				
41	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN 4 d 110 mm	m	40,00	68,40 24,65	2 736,02 986,11
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m	18,00	53,02 10,96	954,39 197,22
43	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m	5,00	40,00 8,56	199,98 42,80
44	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR27,6 PN6 d 110mm	m	13,50	126,44 9,52	1 706,95 128,47
45	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si	10 m	7,65	2,74	20,95

1	2	3	4	5	6	7
		functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			2,74	20,95
46	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	6,57 2,40	39,40 14,38
47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Противопожарная манжета д 110 мм	buc	2,00	631,62 10,96	1 263,25 21,91
48	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm	m	7,50	333,44 71,22	2 500,81 534,15
49	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,72	70,53 70,53	403,45 403,45
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,62	10,61 10,61	59,65 59,65
51	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,62	25,68 25,68	144,32 144,32
		Total Система К 1 Inclusiv salariu				10 029,17 2 553,41
		<i>Total</i>	lei			50 369,23
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 793,77

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	4,00 %			1 518,10
		Total	100,00 +			54 681,10
		Total	100,00 +			54 681,10
		Cheltuieli de regie	10,00 %			5 468,11
		Total	100,00 +			60 149,21
		Beneficiu de deviz	4,00 %			2 405,97
		Total	100,00 +			62 555,18
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				62 555,18 12 416,76

		Total	lei	70 837
		TVA	20,00 %	14 167
		Total deviz: Inclusiv salariu		85 004 12 651

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.**

Formular Nr.3

Etapa II № 15613

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3

Blocul № 2 Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 85 004 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	254,502	34,24	8 714,14
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,220	34,24	110,25
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	68,595	34,24	2 348,69
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,780	34,24	60,95
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	14,920	34,24	510,86
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,150	34,24	107,86
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	34,24	149,29
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,740	34,24	607,42
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,282	34,24	43,90
		Total manopera				12 651

Materiale:

1.	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	4,000	350,00	1 400,00
2.	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,000	800,00	1 600,00
3.	04	Задвижка 30ч906р д 100 мм с электроприводом	buc	1,000	4 800,00	4 800,00
4.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	33,750	8,33	281,14
5.	25132066215001	Banda de avertizare	m	14,580	0,63	9,19
6.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	26,92	84,80
7.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	26,92	269,20
8.	25212167002101 10	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	42,848	40,84	1 749,91
9.	25212167010002 73	Teava din otel 273	m	7,650	220,33	1 685,52
10.	25212167100011 110	Teava polietilena 110	m	13,567	115,67	1 569,29
11.	25212167170502 0	Teava din material plastic 20	m	159,120	18,33	2 916,67
12.	25212167170502 5	Teava din material plastic 25	m	45,900	29,33	1 346,25
13.	25212167170503 2	Teava din material plastic 32	m	22,440	53,33	1 196,73
14.	25212167201601 10	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	18,540	40,84	757,17
15.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	5,150	30,52	157,18

	0					
16.	2522103304840108	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 108	m	0,600	83,33	50,00
17.	2522103304840159	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 159	m	0,800	148,33	118,66
18.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40,800	50,00	2 040,00
19.	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	10,920	2,70	29,48
20.	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	3,150	3,30	10,40
21.	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	1,540	5,40	8,32
22.	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	12,480	3,30	41,18
23.	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	3,600	5,70	20,52
24.	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	1,760	9,30	16,37
25.	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	110,760	3,50	387,66
26.	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	31,950	6,30	201,28
27.	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	15,620	12,67	197,91
28.	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	17,160	2,90	49,76
29.	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	4,950	14,33	70,93
30.	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	2,420	12,50	30,25
31.	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Противопож манжета 110	buc	2,000	620,67	1 241,34
32.	2622102438000	Lavoar	buc	4,121	720,67	2 969,88
33.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	920,67	2 929,57
34.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,121	450,67	1 857,21
35.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	14,000	8,50	119,00
36.	272210330600015	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 15	m	1,560	14,60	22,78
37.	272210330600050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	46,359	48,67	2 256,29
38.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,040	50,00	102,00
39.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	0,21	1,68
40.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	6,000	0,21	1,26
41.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	66,00	207,90
42.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	0,16	0,96
43.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	42,67	174,09
44.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	66,00	269,28
45.	287527411010050	Piese de legatura Фланец 50	buc	2,000	125,33	250,66
46.	287527420100010050	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Переход 100x50	buc	4,060	105,33	427,64
47.	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиля муфт бронз. Д 15 мм	buc	10,200	40,83	416,47
48.	2875274201000151	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	3,060	45,67	139,75
49.	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	1,020	55,67	56,78
50.	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль 15БЗз Д 25 мм	buc	1,020	75,33	76,84
51.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	86,000	3,80	326,80
52.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	373,45	1 867,25
53.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	55,96	176,27
54.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	55,96	176,27
55.	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	2,040	475,67	970,37
56.	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	23,793	10,82	257,44

57.	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	48,668	15,67	762,62
58.	33205173522332	Termoizolatie conducte 32	m	23,793	25,33	602,68
59.	33205173522350 1	Termoizolatie conducte Tubolit DG 50 x 20	m	47,586	83,33	3 965,34
60.	33205173522351 5	Termoizolatie conducte Tubolit DG 15 x 20	m	1,622	18,67	30,28
		Total materiale de construcții				45 750
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	70 837
TVA	20,00 %	14 167

Total deviz: 85 004

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП - 5	buc			350,00
						0,00
	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	1,0000	350,00	350,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc			800,00
						0,00
	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	1,0000	800,00	800,00
3	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 100 мм с электроприводом	buc			4 800,00
						0,00
	04	Задвижка 30ч906бр д 100 мм с электроприводом	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
		2. Lucrari de montare				
4	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm Задвижка д 100 мм	buc			87,31
						87,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	34,24	87,31
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			149,29
						149,29
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	34,24	149,29
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 352,53
						160,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	34,24	160,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	920,67	976,52
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	66,00	69,30
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	26,92	28,27
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 382,67
						65,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	34,24	65,06
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	720,67	742,47
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,67	43,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	66,00	67,32

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	450,67	464,30
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			483,79 56,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	34,24	56,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	373,45	373,45
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	26,92	53,84
9	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc			1 699,99 143,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	34,24	143,81
	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	1,0000	475,67	485,19
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	50,00	51,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	50,00	1 020,00
		3.2. Система В 1				
10	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m			48,64 11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	29,33	29,92
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	5,70	0,46
	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	6,30	4,47
	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	3,30	0,23
	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	14,33	1,58
11	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
12	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			5,48 5,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	34,24	5,48
13	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,85 2,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m			34,41 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	1,0300	15,67	16,95
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m			29,16 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	1,0300	10,82	11,70
16	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 159 x 4mm	buc			81,59 22,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	34,24	22,26
	252210330484015 9	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 159	m	0,4000	148,33	59,33
17	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc			65,00 8,22

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	34,24	8,22
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	1,0000	55,67	56,78
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
19	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc			52,75 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015 1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	1,0000	45,67	46,58
		3.3. Система В 2				
20	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2"	m			89,52 39,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	34,24	39,38
	272210330600050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	1,0100	48,67	50,14
21	SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 1/2"	m			27,17 11,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,99
	272210330600015	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 15	m	1,0100	14,60	15,19
22	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,14 5,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	34,24	5,14
23	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,38 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	34,24	7,88
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
24	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG Д 50 x 20мм	m			107,58 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	332051735223501	Termoizolatie conducte Tubolit DG 50 x 20	m	1,0300	83,33	90,12
25	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG Д 15 x 20мм	m			37,65 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	332051735223515	Termoizolatie conducte Tubolit DG 15 x 20	m	1,0300	18,67	20,19
26	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 159 x 4mm	buc			81,59 22,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	34,24	22,26
	252210330484015 9	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 159	m	0,4000	148,33	59,33
27	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,17
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальн. своб. Д 50 мм	buc			156,65 30,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,48
	287527411010050	Piese de legatura Фланец 50	buc	1,0000	125,33	125,33
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,21	0,84

1	2	3	4	5	6	7
29	SD071	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход 100 x50 мм	buc			161,69 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	34,24	54,78
	28752742010001050	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Переход 100x50	buc	1,0000	105,33	106,91
		3.4. Система T3, T4				
30	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 5,4 mm	m			79,93 14,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	34,24	14,04
	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	1,0200	53,33	54,40
	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	0,0800	9,30	0,74
	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	0,7100	12,67	9,00
	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	0,0700	5,40	0,38
	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	0,1100	12,50	1,38
31	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m			48,64 11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	29,33	29,92
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	5,70	0,46
	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	6,30	4,47
	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	3,30	0,23
	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	14,33	1,58
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
33	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,14 5,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	34,24	5,14
34	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,85 2,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m			44,86 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522332	Termoizolatie conducte 32	m	1,0300	25,33	27,39
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m			34,41 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	1,0300	15,67	16,95
37	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
38	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii	buc			44,17

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 108 x4 мм				19,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	34,24	19,18
	2522103304840108	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 108	m	0,3000	83,33	25,00
39	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 25мм	buc			86,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	34,24	9,93
	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль 15БЗз Д 25 мм	buc	1,0000	75,33	76,84
40	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
		3.5. Система К 1				
41	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN 4 d 110 mm	m			68,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	34,24	24,65
	2521216700210110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,0300	40,84	43,75
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m			53,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,24	10,96
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	40,84	42,06
43	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m			40,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	30,52	31,44
44	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR27,6 PN6 d 110mm	m			126,44
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	34,24	6,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	34,24	3,25
	2521216710001110	Teava polietilena 110	m	1,0050	115,67	116,24
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,63	0,68
45	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	34,24	2,74
46	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	34,24	2,40
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,21	0,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,16	0,16
47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Противопожарная манжета д 110 мм	buc			631,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,24	10,96
	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Противопож манжета 110	buc	1,0000	620,67	620,67

1	2	3	4	5	6	7
48	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm	m			333,44 71,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	34,24	56,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	34,24	14,38
	2521216701000273	Teava din otel 273	m	1,0200	220,33	224,74
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	8,33	37,49
49	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53 70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,61 10,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,61
51	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68 25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Blocul № 3,4 Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 314 395 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП - 5	buc	12,00	350,00 0,00	4 200,00 0,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	6,00	800,00 0,00	4 800,00 0,00
3	Pret de piata	Затвор канализационный HL 710.2EPC д 110 мм с электроприводом	buc	1,00	41 666,67 0,00	41 666,67 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			50 666,67
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				50 666,67
		2. Lucrari de montare				
4	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm Затвор канализационный д 110 мм	buc	1,00	87,31 87,31	87,31 87,31
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-	buc	1,00	149,29 149,29	149,29 149,29

1	2	3	4	5	6	7
		600 mm				
		<i>Total</i>	lei			236,60
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			53,23
		<i>Total</i>	100,00 +			289,83
		<i>Total</i>	100,00 +			289,83
		<i>Total</i>	100,00 +			289,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			179,82
		<i>Total</i>	100,00 +			469,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			18,79
		<i>Total</i>	100,00 +			488,44
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				488,44 236,60
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	9,00	1 352,43 160,93	12 171,88 1 448,35
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	8,00	1 382,67 65,06	11 061,38 520,45
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00	483,79 56,50	3 870,29 451,97
9	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	6,00	1 367,32 63,34	8 203,94 380,06
10	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau	buc	6,00	693,30 39,38	4 159,80 236,26

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a.				
11	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	2,00	641,84 77,04	1 283,67 154,08
12	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc	6,00	1 699,99 143,81	10 199,95 862,85
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний д 15 мм	buc	2,00	483,79 56,49	967,57 112,99
14	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	5,00	59,09 9,93	295,43 49,65
15	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	4,00	32,88 8,56	131,52 34,24
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Автоматический воздушник д 1/2	buc	3,00	134,00 6,16	402,00 18,49
17	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Гибкая вставка фланц. д 50 мм	buc	2,00	91,89 8,56	183,78 17,12
18	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка стальная д 100 - 50мм	buc	1,00	610,36 37,66	610,36 37,66
19	SB28A	Sifon din polipropilena, сифон бутылочный	buc	1,00	57,72 8,56	57,72 8,56
		Total Сантехматериалы Inclusiv salariu				53 599,29 4 332,73
		3.2. Система В 1				
20	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	75,00	91,15 14,72	6 836,34 1 104,24

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR 40 x 6,7mm				
21	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 5,4 mm	m	17,00	79,93 14,04	1 358,78 238,65
22	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m	25,00	48,64 11,98	1 215,93 299,60
23	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m	86,00	33,25 11,30	2 859,73 971,73
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	206,00	5,48 5,48	1 128,55 1 128,55
25	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	27,00	5,85 2,05	158,07 55,47
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 40 x 10мм	m	75,00	61,18 17,46	4 588,27 1 309,68
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m	17,00	44,86 17,46	762,58 296,86
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m	28,00	34,41 17,46	963,47 488,95

1	2	3	4	5	6	7
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП Д 20 x 10мм	m	67,00	29,16 17,46	1 954,01 1 169,98
30	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc	4,00	65,00 8,22	260,00 32,87
31	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	2,00	47,81 6,17	95,62 12,33
32	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc	11,00	52,75 6,16	580,22 67,80
		Total Система B 1 Inclusiv salariu				22 761,57 7 176,71
		3.3. Система B 2				
33	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" 80 x 4,0мм	m	3,00	163,95 85,60	491,85 256,80
34	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" 63x3,5мм	m	13,00	114,82 54,78	1 492,62 712,19
35	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"	m	215,00	89,52 39,38	19 245,90 8 465,84
36	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	231,00	5,14 5,14	1 186,42 1 186,42
37	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG Д 80 x 20мм	m	3,00	136,80 17,46	410,41 52,39

1	2	3	4	5	6	7
38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 65 x 20мм	m	13,00	117,32 17,46	1 525,17 227,01
39	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50 x 20мм	m	210,00	107,58 17,46	22 592,59 3 667,10
40	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	70,00	16,38 7,88	1 146,26 551,26
41	SD09D	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 80мм	buc	2,00	1 085,15 75,33	2 170,30 150,66
42	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 50 мм	buc	5,00	733,23 66,77	3 666,16 333,84
43	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 80 мм	buc	6,00	230,84 30,47	1 385,07 182,84
44	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм	buc	10,00	162,07 30,47	1 620,70 304,74
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальн. своб. Д 100 мм	buc	2,00	282,14 30,48	564,29 60,95
46	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE д 110мм	buc	2,00	146,29 10,96	292,59 21,91
47	SD07H	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Обратный клапан 16ч3р д 80мм	buc	2,00	295,52 41,09	591,04 82,18
48	SD07H	Robinet de trecere cu ventil si	buc	2,00	137,85	275,70

1	2	3	4	5	6	7
		mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход 80x65			41,09	82,18
		Total Система B 2 Inclusiv salariu				58 657,07 16 338,31
		3.4. Система T3, T4				
49	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR 40 x 6,7mm	m	78,00	91,15 14,72	7 109,79 1 148,41
50	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 5,4 mm	m	7,50	79,93 14,04	599,45 105,29
51	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m	95,00	48,64 11,98	4 620,52 1 138,48
52	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m	75,00	33,25 11,30	2 493,97 847,44
53	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	255,50	5,14 5,14	1 312,25 1 312,25
54	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	128,00	5,85 2,05	749,36 262,96
55	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 40 x 10мм	m	78,00	61,18 17,46	4 771,78 1 362,07

1	2	3	4	5	6	7
56	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m	7,50	44,86 17,46	336,42 130,97
57	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m	95,00	34,41 17,46	3 268,91 1 658,93
58	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m	65,00	29,16 17,46	1 895,67 1 135,06
59	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	8,00	47,81 6,16	382,48 49,31
60	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc	2,00	29,42 14,72	58,84 29,45
61	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,00	21,76 13,01	21,76 13,01
		Total Система T3, T4 Inclusiv salariu				27 621,20 9 193,63
		3.5. Система K 1				
62	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN 4 d 110 mm	m	45,00	68,40 24,65	3 078,03 1 109,38
63	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m	35,00	53,02 10,96	1 855,77 383,49
64	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m	20,00	40,00 8,56	799,91 171,20

1	2	3	4	5	6	7
65	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR27,6 PN6 d 110mm	m	6,50	126,44 9,52	821,89 61,91
66	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	10,65	2,74 2,74	29,17 29,17
67	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,00	6,57 2,40	78,80 28,76
68	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Противопожарная манжета д 110 мм	buc	1,00	631,63 10,96	631,63 10,96
69	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,00	70,53 70,53	211,60 211,60
70	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,90	10,61 10,61	30,78 30,78
71	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,90	25,68 25,68	74,47 74,47
		Total Система К 1 Inclusiv salariu				7 612,05 2 111,72
		<i>Total</i>	lei			170 251,18
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			8 809,45

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	4,00 %			5 243,92
		Total	100,00 +			184 304,55
		Total	100,00 +			184 304,55
		Cheltuieli de regie	10,00 %			18 430,46
		Total	100,00 +			202 735,01
		Beneficiu de deviz	4,00 %			8 109,40
		Total	100,00 +			210 844,41
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				210 844,41 39 153,10

		Total	lei	261 996
		TVA	20,00 %	52 399
		Total deviz: Inclusiv salariu		314 395
				39 386

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4
Blocul № 3,4 Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 314 395 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	767,022	34,24	26 262,86
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,100	34,24	551,26
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	335,835	34,24	11 499,00
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,020	34,24	548,53
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,190	34,24	40,75
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	34,24	149,29
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,254	34,24	316,85
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,618	34,24	21,16
		Total manopera				39 386

Material:

1.	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	12,000	350,00	4 200,00
2.	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	6,000	800,00	4 800,00
3.	04	Затвор канализац. д 110 мм с электроприводом	buc	1,000	41 666,67	41 666,67
4.	25132066215001	Banda de avertizare	m	7,020	0,63	4,42
5.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,450	26,92	254,39
6.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,000	26,92	538,40
7.	252121670021010	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	48,204	40,84	1 968,65
8.	2521216710001110	Teava polietilena 110	m	6,532	115,67	755,56
9.	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	164,220	18,33	3 010,15
10.	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	122,400	29,33	3 589,99
11.	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	24,990	53,33	1 332,71
12.	252121671705040	Teava din material plastic 40	m	156,060	57,33	8 946,91
13.	252121672016010	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	36,050	40,84	1 472,28
14.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	20,600	30,52	628,71

15.	252210330484063	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 63	m	0,500	58,77	29,39
16.	2522103340	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 40	m	0,250	34,99	8,75
17.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	122,400	50,00	6 120,00
18.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,010	48,67	49,16
19.	252312672115100	Sifon de pardoseala din polipropilena 100	buc	5,050	48,67	245,78
20.	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena 50	buc	4,040	24,08	97,28
21.	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	11,270	2,70	30,43
22.	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	8,400	3,30	27,73
23.	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	1,715	5,40	9,26
24.	252315671940040	Mufa din material plastic 40	buc	10,710	6,00	64,26
25.	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	12,880	3,30	42,50
26.	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	9,600	5,70	54,72
27.	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	1,960	9,30	18,23
28.	252315671943040	Cot din material plastic 40	buc	12,240	14,83	181,52
29.	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	114,310	3,50	400,09
30.	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	85,200	6,30	536,77
31.	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	17,395	12,67	220,40
32.	252315671945040	Teu din material plastic 40	buc	108,630	20,00	2 172,60
33.	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	17,710	2,90	51,36
34.	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	13,200	14,33	189,16
35.	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	2,695	12,50	33,69
36.	252315671946040	Reductie din material plastic 40	buc	16,830	19,50	328,19
37.	252315672015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Втулка под фланец 110	buc	2,000	135,34	270,68
38.	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Противопож манжета 110	buc	1,000	620,67	620,67
39.	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare гибкая вставка фланц д 50 мм	buc	2,000	83,33	166,66
40.	2622102438000	Lavoar	buc	8,242	720,67	5 939,76
41.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,545	920,67	8 787,80
42.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,060	450,67	928,38
43.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	8,242	450,67	3 714,42
44.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	70,000	8,50	595,00
45.	272210330600050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	221,493	48,67	10 780,06
46.	272210330600063	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 63	m	13,327	58,56	780,43
47.	272210330600080	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 80	m	3,075	76,44	235,05
48.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	6,120	50,00	306,00
49.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	0,21	1,68
50.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	12,000	0,21	2,52
51.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,040	42,67	87,05
52.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	9,450	66,00	623,70
53.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,16	1,92
54.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	6,180	1 200,00	7 416,00
55.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,160	42,67	348,19
56.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14,340	66,00	946,44

57.	28751142038701	Воронка стальная д 100 - 50	buc	1,040	550,67	572,70
58.	28752201000888065	Переход 80x65	buc	2,030	95,33	193,52
59.	28752741100050	Piese de legatura Фланец 100	buc	2,000	250,83	501,66
60.	287527420100011/2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Атомат воздушник 1/2	buc	3,060	125,33	383,51
61.	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	10,200	40,83	416,46
62.	2875274201000151	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	11,220	45,67	512,42
63.	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	4,080	55,67	227,13
64.	287527420100088	Robinet de trecere cu ventil cu mufa обратный клапан 80	buc	2,030	250,67	508,86
65.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	167,000	3,80	634,60
66.	287527440010080	Flansa din otel pentru sudura 80	buc	6,300	190,83	1 202,23
67.	28752744001080	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	10,500	125,33	1 315,96
68.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	6,030	650,67	3 923,54
69.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,000	373,45	2 987,60
70.	291312420137015	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Поливочный кран внутрь д 15 мм	buc	2,000	373,45	746,90
71.	291312450803000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt Задвижка 80	buc	2,070	975,67	2 019,64
72.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,450	55,96	528,82
73.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,040	55,96	114,16
74.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,450	55,96	528,82
75.	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	6,120	475,67	2 911,10
76.	291315024503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt задвижка 50	buc	5,200	640,83	3 332,32
77.	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	142,758	10,82	1 544,64
78.	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	133,025	15,67	2 084,50
79.	33205173522332	Termoizolatie conducte 32	m	26,497	25,33	671,17
80.	33205173522340	Termoizolatie conducte 40	m	165,470	40,42	6 688,30
81.	332051735223501	Termoizolatie conducte Tubolit DG 50 x 20	m	227,115	83,33	18 925,49
82.	3320517352235011	Termoizolatie conducte Tubolit DG 80 x 20	m	3,245	110,33	358,02
83.	332051735235011	Termoizolatie conducte Tubolit DG 65 x 20	m	14,060	92,33	1 298,16
Total materiale de construcții						181 767
Total utilaje de construcții						0

Total	lei	261 996
TVA	20,00 %	52 399

Total deviz:

314 395

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП - 5	buc			350,00
						0,00
	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	1,0000	350,00	350,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc			800,00
						0,00
	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	1,0000	800,00	800,00
3	Pret de piata	Затвор канализационный HL 710.2EPC д 110 мм с электроприводом	buc			41 666,67
						0,00
	04	Затвор канализац. д 110 мм с электроприводом	buc	1,0000	41 666,67	41 666,67
		2. Lucrari de montare				
4	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm Затвор канализационный д 110 мм	buc			87,31
						87,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	34,24	87,31
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			149,29
						149,29
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	34,24	149,29
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 352,43
						160,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	34,24	160,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	920,67	976,42
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	66,00	69,30
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	26,92	28,27
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 382,67
						65,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	34,24	65,06
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	720,67	742,47
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,67	43,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	66,00	67,32

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	450,67	464,30
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			483,79 56,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	34,24	56,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	373,45	373,45
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	26,92	53,84
9	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 367,32 63,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	34,24	63,34
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 200,00	1 236,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	66,00	67,98
10	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			693,30 39,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	34,24	39,38
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	650,67	653,92
11	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc			641,84 77,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	34,24	77,04
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	450,67	464,19
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	55,96	57,08
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	42,67	43,52
12	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc			1 699,99 143,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	34,24	143,81
	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	1,0000	475,67	485,18
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	50,00	51,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	50,00	1 020,00
13	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний д 15 мм	buc			483,79 56,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	34,24	56,49
	291312420137015	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Поливочный кран внутрь д 15 мм	buc	1,0000	373,45	373,45
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	26,92	53,84
14	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			59,09 9,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	34,24	9,93
	252312672115100	Sifon de pardoseala din polipropilena 100	buc	1,0000	48,67	49,16
15	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			32,88 8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena 50	buc	1,0000	24,08	24,32
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Автоматический воздушник д 1/2	buc			134,00 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100011/2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Атомат воздушник 1/2	buc	1,0000	125,33	127,84
17	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Гибкая вставка фланц. д 50 мм	buc			91,89 8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare гибкая вставка фланц д 50 мм	buc	1,0000	83,33	83,33
18	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase	buc			610,36

1	2	3	4	5	6	7
		si acoperisuri, Воронка стальная д 100 - 50мм				37,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	34,24	37,66
	28751142038701	Воронка стальная д 100 - 50	buc	1,0000	550,67	572,70
19	SB28A	Sifon din polipropilena, сифон бутылочный	buc			57,72
						8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	48,67	49,16
		3.2. Система В 1				
20	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR 40 x 6,7mm	m			91,15
						14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	34,24	14,72
	252121671705040	Teava din material plastic 40	m	1,0200	57,33	58,48
	252315671943040	Cot din material plastic 40	buc	0,0800	14,83	1,19
	252315671945040	Teu din material plastic 40	buc	0,7100	20,00	14,20
	252315671940040	Mufa din material plastic 40	buc	0,0700	6,00	0,42
	252315671946040	Reductie din material plastic 40	buc	0,1100	19,50	2,15
21	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 5,4 mm	m			79,93
						14,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	34,24	14,04
	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	1,0200	53,33	54,40
	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	0,0800	9,30	0,74
	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	0,7100	12,67	9,00
	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	0,0700	5,40	0,38
	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	0,1100	12,50	1,38
22	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m			48,64
						11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	29,33	29,92
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	5,70	0,46
	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	6,30	4,47
	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	3,30	0,23
	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	14,33	1,58
23	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m			33,25
						11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			5,48
						5,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	34,24	5,48
25	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			5,85
						2,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 40 x 10мм	m			61,18
						17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522340	Termoizolatie conducte 40	m	1,0300	40,42	43,71
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m			44,86
						17,46

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522332	Termoizolatatie conducte 32	m	1,0300	25,33	27,40
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m			34,41 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522325	Termoizolatatie conducte 25	m	1,0300	15,67	16,95
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m			29,16 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522320	Termoizolatatie conducte 20	m	1,0300	10,82	11,70
30	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc			65,00 8,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	34,24	8,22
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	1,0000	55,67	56,78
31	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,17
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
32	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc			52,75 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015 1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	1,0000	45,67	46,58
		3.3. Система В 2				
33	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 3" 80 x 4,0мм	m			163,95 85,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	34,24	85,60
	272210330600080	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 80	m	1,0100	76,44	78,35
34	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" 63x3,5мм	m			114,82 54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	34,24	54,78
	272210330600063	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 63	m	1,0100	58,56	60,03
35	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2"	m			89,52 39,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	34,24	39,38
	272210330600050	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	1,0100	48,67	50,14
36	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"	m			5,14 5,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	34,24	5,14
37	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 80 x 20мм	m			136,80 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	332051735223501 1	Termoizolatatie conducte Tubolit DG 80 x 20	m	1,0300	110,33	119,34
38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 65 x 20мм	m			117,32 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	332051735235011	Termoizolatatie conducte Tubolit DG 65 x 20	m	1,0300	92,33	99,86
39	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie	m			107,58

1	2	3	4	5	6	7
		speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50 x 20мм				17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	332051735223501	Termoizolatie conducte Tubolit DG 50 x 20	m	1,0300	83,33	90,12
40	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,38 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	34,24	7,88
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
41	SD09D	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 80мм	buc			1 085,15 75,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	34,24	75,33
	291312450803000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt Задвижка 80	buc	1,0000	975,67	1 009,82
42	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 50 мм	buc			733,23 66,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	34,24	66,77
	291315024503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt здвижка 50	buc	1,0000	640,83	666,46
43	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 80 мм	buc			230,84 30,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,47
	287527440010080	Flansa din otel pentru sudura 80	buc	1,0000	190,83	200,37
44	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм	buc			162,07 30,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,47
	287527440010080	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	1,0000	125,33	131,60
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальн. своб. Д 100 мм	buc			282,14 30,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,48
	28752741100050	Piese de legatura Фланец 100	buc	1,0000	250,83	250,83
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,21	0,84
46	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE д 110мм	buc			146,29 10,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,24	10,96
	252315672015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Втулка под фланец 110	buc	1,0000	135,34	135,34
47	SD07H	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Обратный клапан 16ч3р д 80мм	buc			295,52 41,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	34,24	41,09
	287527420100088	Robinet de trecere cu ventil cu mufa обратный клапан 80	buc	1,0000	250,67	254,43
48	SD07H	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход 80x65	buc			137,85 41,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	34,24	41,09
	287522010008880 65	Переход 80x65	buc	1,0000	95,33	96,76
		3.4. Система T3, T4				
49	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR 40 x 6,7mm	m			91,15 14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	34,24	14,72
	252121671705040	Teava din material plastic 40	m	1,0200	57,33	58,48
	252315671943040	Cot din material plastic 40	buc	0,0800	14,83	1,19
	252315671945040	Teu din material plastic 40	buc	0,7100	20,00	14,20
	252315671940040	Mufa din material plastic 40	buc	0,0700	6,00	0,42
	252315671946040	Reductie din material plastic 40	buc	0,1100	19,50	2,15

1	2	3	4	5	6	7
50	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 5,4 mm	m			79,93 14,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	34,24	14,04
	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	1,0200	53,33	54,40
	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	0,0800	9,30	0,74
	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	0,7100	12,67	9,00
	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	0,0700	5,40	0,38
	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	0,1100	12,50	1,37
51	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m			48,64 11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	29,33	29,92
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	5,70	0,46
	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	6,30	4,47
	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	3,30	0,23
	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	14,33	1,58
52	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,49
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
53	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,14 5,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	34,24	5,14
54	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			5,85 2,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
55	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 40 x 10мм	m			61,18 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522340	Termoizolatatie conducte 40	m	1,0300	40,42	43,71
56	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m			44,86 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522332	Termoizolatatie conducte 32	m	1,0300	25,33	27,39
57	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m			34,41 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522325	Termoizolatatie conducte 25	m	1,0300	15,67	16,95
58	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m			29,16 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522320	Termoizolatatie conducte 20	m	1,0300	10,82	11,70
59	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
60	SA33E	Confectionarea si montarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind	buc			29,42

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2 1/2"				14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	34,24	14,72
	252210330484063	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 63	m	0,2500	58,77	14,70
61	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2"	buc			21,76
						13,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	34,24	13,01
	2522103340	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 40	m	0,2500	34,99	8,75
		3.5. Система К 1				
62	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN 4 d 110 mm	m			68,40
						24,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	34,24	24,65
	2521216700210110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,0300	40,84	43,75
63	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m			53,02
						10,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,24	10,96
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	40,84	42,07
64	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m			40,00
						8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	30,52	31,44
65	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 100 SDR27,6 PN6 d 110mm	m			126,44
						9,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	34,24	6,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	34,24	3,26
	2521216710001110	Teava polietilena 110	m	1,0050	115,67	116,24
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,63	0,68
66	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,74
						2,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	34,24	2,74
67	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,57
						2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	34,24	2,40
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,21	0,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,16	0,16
68	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Противопожарная манжета д 110 мм	buc			631,63
						10,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,24	10,96
	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Противопож манжета 110	buc	1,0000	620,67	620,67
69	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53
						70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
70	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			10,61
						10,61

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,61
71	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68 25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Blocul № 1 Retele de apa si canalizare interioare

Valoarea de deviz 160 793 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Водомер ультрозвуковой Д 25 мм	buc	1,00	3 900,00 0,00	3 900,00 0,00
2	Pret de piata	Огнетушитель ОП - 5	buc	8,00	350,00 0,00	2 800,00 0,00
3	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	4,00	800,00 0,00	3 200,00 0,00
4	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc	2,00	3 150,00 0,00	6 300,00 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			16 200,00
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				16 200,00
		2. Lucrari de montare				
5	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,00	8,56 8,56	8,56 8,56
6	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm задвижка	buc	2,00	66,77 66,77	133,54 133,54

1	2	3	4	5	6	7
		50				
7	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	2,00	149,28 149,28	298,57 298,57
		<i>Total</i>	lei			440,67
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			99,15
		<i>Total</i>	100,00 +			539,82
		<i>Total</i>	100,00 +			539,82
		<i>Total</i>	100,00 +			539,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			334,91
		<i>Total</i>	100,00 +			874,73
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			34,99
		<i>Total</i>	100,00 +			909,72
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				909,72 440,67
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
8	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 352,53 160,93	4 057,59 482,78
9	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,00	641,83 77,04	641,83 77,04
10	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,00	1 382,67 65,06	5 530,68 260,22
11	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	483,79 56,49	1 935,14 225,98
12	SC02A	Cada pentru dus din fonta	buc	5,00	1 367,32	6 836,62

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, tabla emailata, polimetacril etc.			63,34	316,72
13	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	693,30 39,38	3 466,50 196,88
14	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm	компл.	1,00	1 717,64 475,93	1 717,64 475,93
15	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр бронзовоу д 25 мм	buc	1,00	159,88 78,75	159,88 78,75
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Трехходовой кран д 1/2	buc	1,00	108,16 6,16	108,16 6,16
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровый кран д 1/2	buc	2,00	63,24 6,17	126,49 12,33
18	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc	4,00	1 699,99 143,81	6 799,96 575,23
19	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец д 63мм	buc	2,00	84,39 8,56	168,78 17,12
20	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,00	59,09 9,93	59,09 9,93
21	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,00	32,88 8,56	98,64 25,68
22	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	134,00 6,17	268,00 12,33

1	2	3	4	5	6	7
		Автоматический воздушник д 1/2				
23	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	3,00	1 675,91 15,41	5 027,72 46,22
24	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Гибкая вставка фланц. д 50 мм	buc	1,00	91,89 8,56	91,89 8,56
		Total Сантехматериалы Inclusiv salariu				37 094,61 2 827,86
		3.2. Система A 1				
25	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PPR d 63 x 8,6 mm	m	7,00	205,15 18,15	1 436,05 127,03
26	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR 50 x 6,9 mm	m	3,50	126,81 16,43	443,84 57,52
27	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR 40 x 5,5mm	m	36,00	91,15 14,72	3 281,45 530,04
28	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 3,5 mm	m	7,00	48,64 11,98	340,46 83,89
29	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 2,8	m	38,00	33,25 11,30	1 263,60 429,37

1	2	3	4	5	6	7
30	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	91,50	5,48 5,48	501,27 501,27
31	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 63 x 10мм	m	7,00	101,43 17,46	709,98 122,24
32	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 50 x 10мм	m	3,50	82,72 17,46	289,51 61,12
33	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 40 x 10мм	m	36,00	61,18 17,46	2 202,36 628,65
34	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m	7,00	34,41 17,46	240,88 122,24
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m	26,00	29,16 17,46	758,27 454,02
36	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	55,00	6,57 2,40	361,17 131,82
37	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Ventilь муфтовый бронзовый 15БЗр Д 32мм	buc	1,00	146,64 13,70	146,64 13,70
38	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Ventilь муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc	1,00	65,00 8,22	65,00 8,22
39	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Ventilь муфтовый бронзовый 15БЗр	buc	4,00	47,81 6,16	191,24 24,65

1	2	3	4	5	6	7
		Д 15 мм				
40	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc	12,00	52,75 6,16	632,96 73,96
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальн. своб. Д 50 мм	buc	4,00	156,64 30,47	626,57 121,89
42	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE д 63 мм	buc	4,00	92,96 9,59	371,83 38,35
43	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка д 40мм	buc	1,00	53,74 15,07	53,74 15,07
		Total Система A 1 Inclusiv salariu				13 916,82 3 545,05
		3.3. Система A2 ; A2c				
44	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 2,8 mm (K = 1,4 на фитинги)	m	84,00	100,29 28,08	8 424,10 2 358,45
45	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20	m	0,50	34,18 13,70	17,09 6,85
46	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	84,00	3,77 3,77	316,38 316,38

1	2	3	4	5	6	7
47	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	0,50	3,08 3,08	1,54 1,54
48	IC42A	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea de până la 2 kg / bucătă	kg	17,00	16,38 7,88	278,38 133,88
49	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul țigii la interior din fontă, cu flanșe, drept sau de colț, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 50 мм	buc	3,00	733,23 66,77	2 199,69 200,30
50	SD07A	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare , pentru teava din oțel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	1,00	47,81 6,16	47,81 6,16
51	AcA31A	Montarea prin sudură electrică a flanșelor sau pieselor de legătură, din oțel, la capatul țevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм	buc	8,00	162,07 30,47	1 296,56 243,79
		Total Система A2 ; A2c				12 581,55
		Inclusiv salariu				3 267,35
		3.4. Система T3; T4				
52	SA16E	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 50 mm PPR 50 x 6,9 mm	m	28,00	126,81 16,44	3 550,73 460,19
53	SA16C	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 32 mm PPR 32 x 4,4 mm	m	30,00	79,93 14,04	2 397,83 421,15
54	SA16B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 25 mm PPR 25 x	m	7,00	48,64 11,98	340,46 83,89

1	2	3	4	5	6	7
		3,5 mm				
55	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 2,8	m	70,00	33,25 11,30	2 327,69 790,94
56	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	135,00	5,48 5,48	739,58 739,58
57	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 50 x 10мм	m	28,00	82,72 17,46	2 316,17 488,95
58	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m	30,00	44,86 17,46	1 345,70 523,87
59	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m	7,00	34,41 17,46	240,88 122,24
60	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m	57,00	29,16 17,46	1 662,37 995,36
61	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	82,00	5,85 2,05	480,06 168,46
62	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Ventilь муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc	1,00	65,00 8,22	65,00 8,22
63	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Ventilь муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	4,00	47,81 6,16	191,24 24,65

1	2	3	4	5	6	7
64	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc	15,00	52,75 6,16	791,20 92,45
65	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка д 50мм	buc	1,00	59,87 15,07	59,87 15,07
66	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка д 32мм	buc	1,00	45,34 15,07	45,34 15,07
		Total Система T3; T4 Inclusiv salariu				16 554,12 4 950,09
		3.5. Система C1				
67	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (K = 1,6 на фитинги)	m	60,00	94,65 24,65	5 678,95 1 479,17
68	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR (K = 1,6 на фитинги)	m	22,00	78,26 10,96	1 721,75 241,05
69	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K = 1,6 на фитинги)	m	25,00	58,86 8,56	1 471,42 214,00
70	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PE100PN6 d 110 (K = 1,6 на фитинги)	m	10,00	78,26 10,96	782,61 109,57
71	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,	10 m	11,70	2,74 2,74	32,05 32,05

1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
72	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	32,00	<u>6,57</u> 2,40	<u>210,14</u> 76,70
73	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 110 x 10мм	m	11,50	<u>115,52</u> 17,46	<u>1 328,48</u> 200,82
74	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273 x 5,0 mm	m	3,00	<u>467,85</u> 68,82	<u>1 403,54</u> 206,47
75	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	2,57	<u>84,45</u> 47,26	<u>217,04</u> 121,45
76	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная манжета д 110 мм)	buc	2,00	<u>641,22</u> 20,55	<u>1 282,43</u> 41,09
77	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,10	<u>70,53</u> 70,53	<u>430,26</u> 430,26
78	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчанная подготовка)	m3	0,50	<u>280,00</u> 20,88	<u>140,00</u> 10,44
79	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,50	<u>10,61</u> 10,61	<u>58,38</u> 58,38
80	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a	m3	5,50	<u>25,68</u>	<u>141,24</u>

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			25,68	141,24
		Total Система C1 Inclusiv salariu				14 898,29 3 362,69
		<i>Total</i>	lei			95 045,39
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			4 039,43
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			3 083,69
		<i>Total</i>	100,00 +			102 168,51
		<i>Total</i>	100,00 +			102 168,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			10 216,85
		<i>Total</i>	100,00 +			112 385,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			4 495,41
		<i>Total</i>	100,00 +			116 880,77
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				116 880,77 17 953,04

		Total	lei		133 994
		TVA	20,00 %		26 799
		Total deviz: Inclusiv salariu			160 793 18 392

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5
Blocul № 1 Retele de apa si canalizare interioare**

Valoarea de deviz 160 793 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	295,816	34,24	10 128,74
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	82,275	34,24	2 817,10
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	108,630	34,24	3 719,51
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,710	34,24	572,15
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,547	34,24	121,45
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	34,24	298,57
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,396	34,24	629,88
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,800	34,24	95,87
9.	9312040019600	Sapator	h-om	0,305	34,24	10,44
		Total manopera				18 392

Materiale:

1.	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	8,000	350,00	2 800,00
2.	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	4,000	800,00	3 200,00
3.	03	Водомер ультразвуковой Д 25 мм	buc	1,000	3 900,00	3 900,00
4.	04	Задвижка 30ч90бр д 50 мм с электроприводом	buc	2,000	3 150,00	6 300,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,512	253,05	129,56
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,257	27,36	7,03
7.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	28,304	8,33	235,77
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,994	12,00	71,92
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	16,036	20,00	320,72
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,156	58,75	67,91
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,385	45,57	17,54
12.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,108	28,78	3,11
13.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	26,92	84,80
14.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	26,92	215,36
15.	25212167002101 10	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	102,835	40,84	4 199,78
16.	25212167010002	Teava din otel 20	m	0,507	18,20	9,23

	0					
17.	2521216701000273	Teava din otel 273	m	3,121	220,33	687,65
18.	252121670100057	Teava din otel 57	m	119,364	48,33	5 768,86
19.	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	110,160	18,33	2 019,23
20.	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	14,280	29,33	418,84
21.	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	30,600	53,33	1 631,90
22.	252121671705040	Teava din material plastic 40	m	36,720	57,33	2 105,16
23.	25212167170505050	Teava din material plastic 50	m	32,130	87,33	2 805,91
24.	252121671705063	Teava din material plastic 63	m	7,140	145,67	1 040,08
25.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	52,736	40,84	2 153,74
26.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	41,200	30,52	1 257,42
27.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	81,600	50,00	4 080,00
28.	252312672115100	Sifon de pardoseala din polipropilena 100	buc	1,010	48,67	49,16
29.	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena 50	buc	3,030	24,08	72,96
30.	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	7,560	2,70	20,41
31.	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,980	3,30	3,24
32.	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	2,100	5,40	11,34
33.	252315671940040	Mufa din material plastic 40	buc	2,520	6,00	15,12
34.	252315671940063	Mufa din material plastic 63	buc	0,490	20,00	9,80
35.	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	8,640	3,30	28,51
36.	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	1,120	5,70	6,38
37.	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	2,400	9,30	22,32
38.	252315671943040	Cot din material plastic 40	buc	2,880	14,83	42,71
39.	252315671943063	Cot din material plastic 63	buc	0,560	39,00	21,84
40.	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	76,680	3,50	268,38
41.	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	9,940	6,30	62,62
42.	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	21,300	12,67	269,87
43.	252315671945040	Teu din material plastic 40	buc	25,560	20,00	511,20
44.	252315671945050	Teu din material plastic 50	buc	22,365	30,00	670,95
45.	252315671945063	Teu din material plastic 63	buc	4,970	40,00	198,80
46.	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	11,880	2,90	34,45
47.	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	1,540	14,33	22,06
48.	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	3,300	12,50	41,25
49.	252315671946040	Reductie din material plastic 40	buc	3,960	19,50	77,22
50.	252315671946063	Reductie din material plastic 63	buc	0,770	50,00	38,50
51.	252315671950032	Заглушка д 32мм	buc	1,050	28,83	30,27
52.	252315671950040	Заглушка д 40мм	buc	1,050	36,83	38,67
53.	252315671950050	Заглушка д 50мм	buc	1,050	42,67	44,80
54.	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Противопож манжета 110	buc	2,000	620,67	1 241,34
55.	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru	buc	1,000	83,33	83,33

		canalizare гибкая вставка фланц д 50 мм				
56.	252315672101563	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Втулка РЕ д 63 мм	buc	4,000	83,37	333,48
57.	252316356721037	Втулка под фланец д 63мм	buc	2,000	75,83	151,66
58.	2622102438000	Lavoar	buc	4,121	720,67	2 969,88
59.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	920,67	2 929,57
60.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,030	450,67	464,19
61.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,121	450,67	1 857,21
62.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,312	0,00	0,00
63.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	17,000	8,50	144,50
64.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,163	0,00	0,00
65.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,422	17,33	7,31
66.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,193	17,33	38,01
67.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,961	36,00	106,60
68.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	4,080	50,00	204,00
69.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	3,708	36,00	133,49
70.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,084	8,20	33,49
71.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,259	33,33	241,94
72.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,000	0,21	3,36
73.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	87,000	0,21	18,27
74.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,020	42,67	43,52
75.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	66,00	207,90
76.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	87,000	0,16	13,92
77.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	5,150	1 200,00	6 180,00
78.	2875114201170	Portprosop	buc	3,075	1 620,00	4 981,50
79.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	42,67	174,09
80.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,230	66,00	609,18
81.	287527411010050	Piese de legatura Фланец 50	buc	4,000	125,33	501,32
82.	2875274201000/2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3 - х шаровый кран д 1/2	buc	2,040	55,96	114,16
83.	28752742010001/2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3 - х ходовой кран д 1/2	buc	1,020	100,00	102,00
84.	287527420100011/2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Атомат воздушник 1/2	buc	2,040	125,33	255,67
85.	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	9,180	40,83	374,83
86.	2875274201000151	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	27,540	45,67	1 257,75
87.	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	2,040	55,67	113,56
88.	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль бронз. муфт. 15БЗр Д 32 мм	buc	1,020	130,33	132,94
89.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	169,000	3,80	642,20
90.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,210	8,20	83,72
91.	28752744001080	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	8,400	125,33	1 052,77
92.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,126	100,00	612,60
93.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5,025	650,67	3 269,62
94.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	373,45	1 493,80
95.	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	2,080	0,00	0,00
96.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	55,96	176,27
97.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,020	55,96	57,08
98.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	55,96	176,27
99.	291313732430250	Нидрант de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	4,080	475,67	1 940,73
100.	291315024503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt задвижка 50	buc	3,120	640,83	1 999,39
101.	292412732206525	Filtru pentru apa potabila д 25 мм	buc	1,010	80,33	81,13

102.	332051735223110	Termoizolatie conducte 110	m	12,437	90,67	1 127,66
103.	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	89,765	10,82	971,26
104.	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	15,142	15,67	237,28
105.	33205173522332	Termoizolatie conducte 32	m	32,445	25,33	821,83
106.	33205173522340	Termoizolatie conducte 40	m	38,934	40,42	1 573,71
107.	33205173522350	Termoizolatie conducte 50	m	34,067	60,34	2 055,61
108.	33205173522363	Termoizolatie conducte 63	m	7,571	77,63	587,74
109.	3320527328000	Manometru	buc	1,021	160,00	163,36
		Total materiale de construcții				93 297
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	133 994
TVA	20,00 %	26 799

Total deviz: 160 793

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Водомер ультрозвуковой Д 25 мм	buc			3 900,00
	03	Водомер ультрозвуковой Д 25 мм	buc	1,0000	3 900,00	3 900,00
2	Pret de piata	Огнетушитель ОП - 5	buc			350,00
	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	1,0000	350,00	350,00
3	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc			800,00
	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	1,0000	800,00	800,00
4	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc			3 150,00
	04	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc	1,0000	3 150,00	3 150,00
		2. Lucrari de montare				
5	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc			8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
6	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm задвижка 50	buc			66,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	34,24	66,77
	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0400	0,00	0,00
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1500	0,00	0,00
7	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			149,28
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	34,24	149,28
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
8	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 352,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	34,24	160,93

1	2	3	4	5	6	7
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	920,67	976,52
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	66,00	69,30
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	26,92	28,27
9	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc			641,83
						77,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	34,24	77,04
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	450,67	464,19
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	55,96	57,08
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	42,67	43,52
10	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 382,67
						65,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	34,24	65,06
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	720,67	742,47
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,67	43,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	66,00	67,32
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	450,67	464,30
11	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			483,79
						56,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	34,24	56,49
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	373,45	373,45
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	26,92	53,84
12	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 367,32
						63,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	34,24	63,34
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 200,00	1 236,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	66,00	67,98
13	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			693,30
						39,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	34,24	39,38
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	650,67	653,92
14	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm	компл.			1 717,64
						475,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,1000	34,24	380,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8000	34,24	95,87
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	160,00	163,36
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,0000	100,00	612,60
	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	8,20	33,49
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,1100	33,33	241,94
	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,0000	8,20	83,72
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,9000	36,00	106,60
15	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр бронзовю д 25 мм	buc			159,88
						78,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	34,24	78,75
	292412732206525	Filtru pentru apa potabila д 25 мм	buc	1,0000	80,33	81,13
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Трехходовой кран д 1/2	buc			108,16
						6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	28752742010001/2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3 - x ходовой кран д 1/2	buc	1,0000	100,00	102,00
17	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровый кран д 1/2	buc			63,24
						6,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,17
	2875274201000/2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3 - x	buc	1,0000	55,96	57,08

1	2	3	4	5	6	7
		шаровый кран д 1/2				
18	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc			1 699,99 143,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	34,24	143,81
	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	1,0000	475,67	485,18
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	50,00	51,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	50,00	1 020,00
19	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец д 63мм	buc			84,39 8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	252316356721037	Втулка под фланец д 63мм	buc	1,0000	75,83	75,83
20	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			59,09 9,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	34,24	9,93
	252312672115100	Sifon de pardoseala din polipropilena 100	buc	1,0000	48,67	49,16
21	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			32,88 8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena 50	buc	1,0000	24,08	24,32
22	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Автоматический воздушник д 1/2	buc			134,00 6,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,17
	287527420100011/2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Атомат воздушник 1/2	buc	1,0000	125,33	127,83
23	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			1 675,91 15,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	34,24	15,41
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	1 620,00	1 660,50
24	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Гибкая вставка фланц. д 50 мм	buc			91,89 8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare гибкая вставка фланц д 50 мм	buc	1,0000	83,33	83,33
		3.2. Система А 1				
25	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PPR d 63 x 8,6 mm	m			205,15 18,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	34,24	18,15
	252121671705063	Teava din material plastic 63	m	1,0200	145,67	148,58
	252315671943063	Cot din material plastic 63	buc	0,0800	39,00	3,12
	252315671945063	Teu din material plastic 63	buc	0,7100	40,00	28,40
	252315671940063	Mufa din material plastic 63	buc	0,0700	20,00	1,40
	252315671946063	Reductie din material plastic 63	buc	0,1100	50,00	5,50
26	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR 50 x 6,9 mm	m			126,81 16,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	34,24	16,43
	252121671705050 50	Teava din material plastic 50	m	1,0200	87,33	89,08
	252315671945050	Teu din material plastic 50	buc	0,7100	30,00	21,30
27	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR 40 x 5,5mm	m			91,15 14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	34,24	14,72
	252121671705040	Teava din material plastic 40	m	1,0200	57,33	58,48
	252315671943040	Cot din material plastic 40	buc	0,0800	14,83	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	252315671945040	Teu din material plastic 40	buc	0,7100	20,00	14,20
	252315671940040	Mufa din material plastic 40	buc	0,0700	6,00	0,42
	252315671946040	Reductie din material plastic 40	buc	0,1100	19,50	2,15
28	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 3,5 mm	m			48,64 11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	29,33	29,92
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	5,70	0,46
	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	6,30	4,47
	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	3,30	0,23
	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	14,33	1,58
29	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 2,8	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
30	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			5,48 5,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	34,24	5,48
31	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 63 x 10мм	m			101,43 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522363	Termoizolatie conducte 63	m	1,0300	77,63	83,96
32	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 50 x 10мм	m			82,72 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522350	Termoizolatie conducte 50	m	1,0300	60,34	65,25
33	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 40 x 10мм	m			61,18 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522340	Termoizolatie conducte 40	m	1,0300	40,42	43,71
34	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m			34,41 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	1,0300	15,67	16,95
35	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m			29,16 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	1,0300	10,82	11,70
36	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,57 2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	34,24	2,40
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,21	0,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,16	0,16
37	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 32мм	buc			146,64 13,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	34,24	13,70
	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль бронз. муфт. 15БЗр Д 32 мм	buc	1,0000	130,33	132,94
38	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,	buc			65,00

1	2	3	4	5	6	7
		Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм				8,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	34,24	8,22
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	1,0000	55,67	56,78
39	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
40	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc			52,75 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015 1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	1,0000	45,67	46,58
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальн. своб. Д 50 мм	buc			156,64 30,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,47
	287527411010050	Piese de legatura Фланец 50	buc	1,0000	125,33	125,33
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,21	0,84
42	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE д 63 мм	buc			92,96 9,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	34,24	9,59
	252315672101563	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Втулка PE д 63 мм	buc	1,0000	83,37	83,37
43	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка д 40мм	buc			53,74 15,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	34,24	15,07
	252315671950040	Заклушка д 40мм	buc	1,0000	36,83	38,67
		3.3. Система A2 ; A2c				
44	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 2,8 mm (K = 1,4 на фитинги)	m			100,29 28,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	34,24	28,08
	252121670100057	Teava din otel 57	m	1,0150	48,33	68,68
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	12,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1210	20,00	2,42
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	17,33	0,45
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	17,33	0,09
45	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20	m			34,18 13,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	34,24	13,70
	252121670100020	Teava din otel 20	m	1,0150	18,20	18,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	17,33	0,32
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,33	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
46	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			3,77 3,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	34,24	3,77
47	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,	m			3,08 3,08

1	2	3	4	5	6	7
		covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	34,24	3,08
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,38 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	34,24	7,88
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
49	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 50 мм	buc			733,23 66,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	34,24	66,77
	291315024503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt задвижка 50	buc	1,0000	640,83	666,46
50	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
51	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм	buc			162,07 30,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,47
	28752744001080	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	1,0000	125,33	131,60
		3.4. Система Т3; Т4				
52	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR 50 x 6,9 mm	m			126,81 16,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	34,24	16,44
	252121671705050 50	Teava din material plastic 50	m	1,0200	87,33	89,08
	252315671945050	Teu din material plastic 50	buc	0,7100	30,00	21,30
53	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 4,4 mm	m			79,93 14,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	34,24	14,04
	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	1,0200	53,33	54,40
	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	0,0800	9,30	0,74
	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	0,7100	12,67	9,00
	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	0,0700	5,40	0,38
	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	0,1100	12,50	1,38
54	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 3,5 mm	m			48,64 11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	29,33	29,92
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	5,70	0,46
	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	6,30	4,47
	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	3,30	0,23
	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	14,33	1,58
55	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 2,8	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
56	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110	m			5,48 5,48

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	34,24	5,48
57	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 50 x 10мм	m			82,72 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522350	Termoizolatatie conducte 50	m	1,0300	60,34	65,26
58	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m			44,86 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522332	Termoizolatatie conducte 32	m	1,0300	25,33	27,39
59	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m			34,41 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522325	Termoizolatatie conducte 25	m	1,0300	15,67	16,95
60	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m			29,16 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522320	Termoizolatatie conducte 20	m	1,0300	10,82	11,70
61	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			5,85 2,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
62	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc			65,00 8,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	34,24	8,22
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	1,0000	55,67	56,78
63	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
64	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc			52,75 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015 1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	1,0000	45,67	46,58
65	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка д 50мм	buc			59,87 15,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	34,24	15,07
	252315671950050	Заклушка д 50мм	buc	1,0000	42,67	44,80
66	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка д 32мм	buc			45,34 15,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	34,24	15,07
	252315671950032	Заклушка д 32мм	buc	1,0000	28,83	30,27
		3.5. Система C1				
67	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (K = 1,6 на фитинги)	m			94,65 24,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	34,24	24,65
	252121670021011 0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,0300	40,84	70,00
68	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			78,26

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR (K = 1,6 на фитинги)				10,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,24	10,96
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	40,84	67,30
69	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K = 1,6 на фитинги)	m			58,86 8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	30,52	50,30
70	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PE100PN6 d 110 (K = 1,6 на фитинги)	m			78,26 10,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,24	10,96
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	40,84	67,30
71	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,74 2,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	34,24	2,74
72	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,57 2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	34,24	2,40
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,21	0,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,16	0,16
73	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 110 x 10мм	m			115,52 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	332051735223110	Termoizolatie conducte 110	m	1,0300	90,67	98,06
74	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273 x 5,0 mm	m			467,85 68,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	34,24	68,82
	2521216701000273	Teava din otel 273	m	1,0100	220,33	229,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	12,00	7,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900	20,00	38,93
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51,5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	36,00	44,50
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	8,33	78,59
75	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			84,45 47,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	34,24	47,26
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	58,75	26,42
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	45,57	6,82
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	28,78	1,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,36	2,74
76	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiar cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная манжета д 110 мм)	buc			641,22 20,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	34,24	20,55
	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Противопож манжета 110	buc	1,0000	620,67	620,67
77	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53 70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
78	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de	m3			280,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчанная подготовка)				20,88
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	34,24	20,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	253,05	259,12
79	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,61 10,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,61
80	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68 25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6
Blocul № 2 Retele de apa si canalizare interioare

Valoarea de deviz 76 979 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП - 5	buc	4,00	350,00 0,00	1 400,00 0,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,00	800,00 0,00	1 600,00 0,00
3	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc	1,00	3 150,00 0,00	3 150,00 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			6 150,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				6 150,00
		2. Lucrari de montare				
4	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm задвижка 50	buc	1,00	66,77 66,77	66,77 66,77
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400- 600 mm	buc	1,00	149,29 149,29	149,29 149,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			216,06
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			48,61
		<i>Total</i>	100,00 +			264,67
		<i>Total</i>	100,00 +			264,67
		<i>Total</i>	100,00 +			264,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			164,21
		<i>Total</i>	100,00 +			428,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			17,16
		<i>Total</i>	100,00 +			446,04
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				446,04 216,06
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	1 352,53 160,93	4 057,59 482,78
7	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	2,00	641,84 77,04	1 283,67 154,08
8	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00	1 382,61 65,06	6 913,07 325,28
9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00	483,79 56,50	2 418,93 282,48
10	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc	2,00	1 699,99 143,81	3 399,99 287,62
		Total Сантехматериалы				18 073,25 1 532,24

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.2. Система A 1				
11	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 5,4 mm	m	20,00	79,93 14,04	1 598,55 280,77
12	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m	16,00	48,64 11,98	778,20 191,74
13	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m	18,00	33,25 11,30	598,55 203,39
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	54,00	5,48 5,48	295,83 295,83
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m	20,00	44,86 17,46	897,14 349,25
16	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m	16,00	34,41 17,46	550,55 279,40
17	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m	10,00	29,16 17,46	291,64 174,62
18	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	36,00	5,85 2,05	210,76 73,96
19	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	1,00	86,77 9,93	86,77 9,93

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 25мм				
20	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc	2,00	65,00 8,22	130,01 16,44
21	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	2,00	47,81 6,17	95,62 12,33
22	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc	10,00	52,75 6,16	527,46 61,63
23	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка Д 25мм	buc	1,00	34,18 15,07	34,18 15,07
24	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 x 4.0 mm	m	1,00	134,10 28,76	134,10 28,76
25	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,34	84,41 47,24	28,70 16,06
		Total Система A 1 Inclusiv salariu				6 258,06 2 009,18
		3.3. Система A2 ; A2c				
26	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 2,8 mm (K = 1,4 на фитинги)	m	44,00	100,29 28,08	4 412,62 1 235,38
27	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	0,50	34,18	17,09

1	2	3	4	5	6	7
		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20			13,70	6,85
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	44,00	3,77 3,77	165,72 165,72
29	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	0,50	3,08 3,08	1,54 1,54
30	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,00	16,38 7,88	163,75 78,75
31	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 50 мм	buc	2,00	733,24 66,77	1 466,47 133,54
32	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	2,00	47,81 6,17	95,62 12,33
33	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм	buc	6,00	162,07 30,47	972,42 182,84
34	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159 x 4.0 mm	m	2,00	202,43 28,76	404,86 57,52
35	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,00	84,48 47,25	84,48 47,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Система A2 ; A2c Inclusiv salariu				7 784,57 1 921,72
		3.4. Система T3; T4				
36	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 4,4 mm	m	22,00	79,93 14,04	1 758,42 308,84
37	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 3,5 mm	m	5,00	48,64 11,98	243,18 59,92
38	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 2,8	m	50,00	33,25 11,30	1 662,64 564,96
39	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	77,00	5,48 5,48	421,84 421,84
40	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	52,00	5,85 2,05	304,43 106,83
41	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m	22,00	44,86 17,46	986,85 384,17
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m	5,00	34,41 17,46	172,05 87,31
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m	40,00	29,16 17,46	1 166,57 698,50

1	2	3	4	5	6	7
44	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 25мм	buc	1,00	86,77 9,93	86,77 9,93
45	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	6,00	47,81 6,16	286,86 36,98
46	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc	5,00	52,75 6,16	263,74 30,82
47	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка Д 25мм	buc	1,00	34,18 15,07	34,18 15,07
48	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка Д 20мм	buc	1,00	23,26 15,07	23,26 15,07
49	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 x 4.0 mm	m	2,00	134,15 28,76	268,30 57,52
50	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,68	84,47 47,24	57,44 32,12
		Total Система T3; T4 Inclusiv salariu				7 736,53 2 829,88
		3.5. Система C1				
51	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (K = 1,6 на фитинги)	m	32,00	94,65 24,65	3 028,76 788,89
52	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR (K =	m	18,00	78,26 10,96	1 408,70 197,22

1	2	3	4	5	6	7
		1,6 на фитинги)				
53	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K = 1,6 на фитинги)	m	5,00	58,86 8,56	294,28 42,80
54	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,50	2,74 2,74	15,07 15,07
55	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,00	6,57 2,40	105,07 38,35
56	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 110 x 10мм	m	6,00	115,52 17,46	693,13 104,77
57	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная манжета д 110 мм)	buc	2,00	641,22 20,55	1 282,43 41,09
		Total Система C1 Inclusiv salariu				6 827,44 1 228,19
		<i>Total</i>	lei			46 679,85
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 142,27
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 486,35
		<i>Total</i>	100,00 +			50 308,47
		<i>Total</i>	100,00 +			50 308,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			5 030,85
		<i>Total</i>	100,00 +			55 339,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			2 213,57
		<i>Total</i>	100,00 +			57 552,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				57 552,89 9 521,21
		Total	lei			64 149
		TVA	20,00 %			12 830
		Total deviz:				76 979
		Inclusiv salariu				9 738

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6
Blocul № 2 Retele de apa si canalizare interioare

Valoarea de deviz 76 979 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	163,540	34,24	5 599,65
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	43,465	34,24	1 488,24
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	60,690	34,24	2 078,02
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,540	34,24	326,64
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,787	34,24	95,43
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	34,24	149,29
		Total manopera				9 738

Materiale:

1.	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	4,000	350,00	1 400,00
2.	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,000	800,00	1 600,00
3.	04	Задвижка 30ч90бр д 50 мм с электроприводом	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
4.	2320166200676	White spirit	kg	0,202	27,36	5,53
5.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,675	8,33	5,62
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,635	12,00	43,62
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	7,228	20,00	144,56
8.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,909	58,75	53,41
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,303	45,57	13,81
10.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,085	28,78	2,44
11.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	26,92	84,80
12.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	26,92	269,20
13.	25212167002101 10	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	54,845	40,84	2 239,87
14.	25212167010001 08	Teava din otel 108	m	3,151	83,33	262,58
15.	25212167010001 59	Teava din otel 159	m	2,101	148,33	311,64
16.	25212167010002 0	Teava din otel 20	m	0,507	18,20	9,23
17.	25212167010005 7	Teava din otel 57	m	62,524	48,33	3 021,78
18.	25212167170502	Teava din material plastic 20	m	69,360	18,33	1 271,37

	0					
19.	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	21,420	29,33	628,25
20.	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	42,840	53,33	2 284,66
21.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	29,664	40,84	1 211,48
22.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	8,240	30,52	251,48
23.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40,800	50,00	2 040,00
24.	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	4,760	2,70	12,85
25.	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	1,470	3,30	4,86
26.	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	2,940	5,40	15,88
27.	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	5,440	3,30	17,95
28.	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	1,680	5,70	9,58
29.	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	3,360	9,30	31,25
30.	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	48,280	3,50	168,98
31.	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	14,910	6,30	93,93
32.	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	29,820	12,67	377,82
33.	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	7,480	2,90	21,69
34.	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	2,310	14,33	33,10
35.	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	4,620	12,50	57,75
36.	252315671950020	Заглушка д 20мм	buc	1,050	7,80	8,19
37.	252315671950025	Заглушка д 25мм	buc	2,100	18,20	38,22
38.	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Противопож манжета 110	buc	2,000	620,67	1 241,34
39.	2622102438000	Lavoar	buc	5,151	720,67	3 712,17
40.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	920,67	2 929,57
41.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,060	450,67	928,38
42.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,151	450,67	2 321,40
43.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,156	0,00	0,00
44.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,000	8,50	85,00
45.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,082	0,00	0,00
46.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,222	17,33	3,84
47.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,153	17,33	19,99
48.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,040	50,00	102,00
49.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,780	36,00	28,08
50.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	16,000	0,21	3,36
51.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,040	42,67	87,05
52.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	66,00	207,90
53.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,16	2,56
54.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,100	42,67	217,62
55.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100	66,00	336,60
56.	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	10,200	40,83	416,46
57.	2875274201000151	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	15,300	45,67	698,75
58.	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	2,040	55,67	113,57
59.	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль 15Б3з Д 25 мм	buc	2,040	75,33	153,68
60.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	104,000	3,80	395,20
61.	28752744001080	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	6,300	125,33	789,58

62.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	373,45	1 867,25
63.	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	1,040	0,00	0,00
64.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	55,96	176,27
65.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,040	55,96	114,16
66.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	55,96	176,27
67.	29131373243025 0	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	2,040	475,67	970,37
68.	29131502450300 0	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt задвижка 50	buc	2,080	640,83	1 332,93
69.	33205173522311 0	Termoizolatie conducte 110	m	6,489	90,67	588,36
70.	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	54,075	10,82	585,09
71.	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	22,712	15,67	355,89
72.	33205173522332	Termoizolatie conducte 32	m	45,423	25,33	1 150,57
		Total materiale de construcții				43 308
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	64 149
TVA	20,00 %	12 830

Total deviz:

76 979

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea salii polivalente de competiții din s. Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Școala Sportivă Specializată de Box, Grimancauți, 1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piață	Огнетушитель ОП - 5	buc			350,00
						0,00
	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	1,0000	350,00	350,00
2	Pret de piață	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc			800,00
						0,00
	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	1,0000	800,00	800,00
3	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc			3 150,00
						0,00
	04	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc	1,0000	3 150,00	3 150,00
		2. Lucrari de montare				
4	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm задвижка 50	buc			66,77
						66,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	34,24	66,77
	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0400	0,00	0,00
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1500	0,00	0,00
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de acționare electrică a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			149,29
						149,29
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	34,24	149,29
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 352,53
						160,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	34,24	160,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	920,67	976,52
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	66,00	69,30
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	26,92	28,27
7	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc			641,84
						77,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	34,24	77,04
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	450,67	464,19
	2913134201743	Robinet pt. psoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	55,96	57,08

1	2	3	4	5	6	7
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	42,67	43,52
8	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 382,61 65,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	34,24	65,06
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	720,67	742,43
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,67	43,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	66,00	67,32
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	450,67	464,28
9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			483,79 56,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	34,24	56,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	373,45	373,45
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	26,92	53,84
10	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc			1 699,99 143,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	34,24	143,81
	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	1,0000	475,67	485,19
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	50,00	51,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	50,00	1 020,00
		3.2. Система А 1				
11	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 5,4 mm	m			79,93 14,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	34,24	14,04
	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	1,0200	53,33	54,40
	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	0,0800	9,30	0,74
	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	0,7100	12,67	9,00
	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	0,0700	5,40	0,38
	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	0,1100	12,50	1,38
12	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m			48,64 11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	29,33	29,92
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	5,70	0,46
	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	6,30	4,47
	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	3,30	0,23
	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	14,33	1,58
13	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			5,48 5,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	34,24	5,48
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m			44,86 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522332	Termoizolatie conducte 32	m	1,0300	25,33	27,39
16	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m			34,41 17,46

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	1,0300	15,67	16,95
17	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m			29,16 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	1,0300	10,82	11,70
18	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,85 2,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
19	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 25мм	buc			86,77 9,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	34,24	9,93
	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль 15БЗз Д 25 мм	buc	1,0000	75,33	76,84
20	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc			65,00 8,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	34,24	8,22
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	1,0000	55,67	56,78
21	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,17
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
22	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc			52,75 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015 1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	1,0000	45,67	46,58
23	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка д 25мм	buc			34,18 15,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	34,24	15,07
	252315671950025	Заклушка д 25мм	buc	1,0000	18,20	19,11
24	Aca04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 x 4.0 mm	m			134,10 28,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	34,24	28,76
	252121670100010 8	Teava din otel 108	m	1,0100	83,33	87,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	12,00	3,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	20,00	7,48
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1500	36,00	5,62
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	8,33	1,12
25	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			84,41 47,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	34,24	47,24
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	58,75	26,44
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	45,57	6,82
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	28,78	1,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,36	2,74
		3.3. Система A2 ; A2c				
26	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul	m			100,29 28,08

1	2	3	4	5	6	7
		exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 2,8 mm (K = 1,4 на фитинги)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	34,24	28,08
	252121670100057	Teava din otel 57	m	1,0150	48,33	68,68
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	12,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	20,00	2,42
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	17,33	0,45
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	17,33	0,09
27	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20	m			34,18 13,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	34,24	13,70
	252121670100020	Teava din otel 20	m	1,0150	18,20	18,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	17,33	0,32
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,33	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			3,77 3,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	34,24	3,77
29	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,08 3,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	34,24	3,08
30	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,38 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	34,24	7,88
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
31	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 50 мм	buc			733,24 66,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	34,24	66,77
	291315024503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt задвижка 50	buc	1,0000	640,83	666,47
32	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,17
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
33	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм	buc			162,07 30,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,47
	28752744001080	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	1,0000	125,33	131,60
34	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159 x 4.0 mm	m			202,43 28,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	34,24	28,76
	2521216701000159	Teava din otel 159	m	1,0100	148,33	155,82
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	12,00	3,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	20,00	7,49
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1500	36,00	5,62
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	8,33	1,13
35	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			84,48 47,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	34,24	47,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	58,75	26,44

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	45,57	6,84
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	28,78	1,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,36	2,74
		3.4. Система T3; T4				
36	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32 x 4,4 mm	m			79,93 14,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	34,24	14,04
	252121671705032	Teava din material plastic 32	m	1,0200	53,33	54,40
	252315671943032	Cot din material plastic 32	buc	0,0800	9,30	0,74
	252315671945032	Teu din material plastic 32	buc	0,7100	12,67	9,00
	252315671940032	Mufa din material plastic 32	buc	0,0700	5,40	0,38
	252315671946032	Reductie din material plastic 32	buc	0,1100	12,50	1,38
37	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 3,5 mm	m			48,64 11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	29,33	29,92
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	5,70	0,46
	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	6,30	4,47
	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	3,30	0,23
	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	14,33	1,58
38	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 2,8	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
39	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			5,48 5,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	34,24	5,48
40	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,85 2,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
41	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 32 x 10мм	m			44,86 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522332	Termoizolatii conducte 32	m	1,0300	25,33	27,39
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m			34,41 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522325	Termoizolatii conducte 25	m	1,0300	15,67	16,95
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m			29,16 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522320	Termoizolatii conducte 20	m	1,0300	10,82	11,70
44	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р Д 25мм	buc			86,77 9,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	34,24	9,93
	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль 15Б3з Д 25 мм	buc	1,0000	75,33	76,84
45	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,	buc			47,81

1	2	3	4	5	6	7
		Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм				6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
46	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc			52,75 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015 1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	1,0000	45,67	46,58
47	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка д 25мм	buc			34,18 15,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	34,24	15,07
	252315671950025	Заклушка д 25мм	buc	1,0000	18,20	19,11
48	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка д 20мм	buc			23,26 15,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	34,24	15,07
	252315671950020	Заклушка д 20мм	buc	1,0000	7,80	8,19
49	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 x 4.0 mm	m			134,15 28,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	34,24	28,76
	252121670100010 8	Teava din otel 108	m	1,0100	83,33	87,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	12,00	3,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	20,00	7,49
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1500	36,00	5,62
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	8,33	1,13
50	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			84,47 47,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	34,24	47,24
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	58,75	26,44
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	45,57	6,84
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	28,78	1,22
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,36	2,74
		3.5. Система C1				
51	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (K = 1,6 на фитинги)	m			94,65 24,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	34,24	24,65
	252121670021011 0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,0300	40,84	70,00
52	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR (K = 1,6 на фитинги)	m			78,26 10,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,24	10,96
	252121672016011 0	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	40,84	67,30
53	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K = 1,6 на фитинги)	m			58,86 8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	30,52	50,30
54	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,74 2,74

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	34,24	2,74
55	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,57 2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	34,24	2,40
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,21	0,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,16	0,16
56	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 110 x 10мм	m			115,52 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	332051735223110	Termoizolatie conducte 110	m	1,0300	90,67	98,06
57	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная манжета д 110 мм)	buc			641,22 20,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	34,24	20,55
	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Противопож манжета 110	buc	1,0000	620,67	620,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7
Blocul № 5 Retele de apa si canalizare interioare

Valoarea de deviz 35 023 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП - 5	buc	4,00	350,00 0,00	1 400,00 0,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,00	800,00 0,00	1 600,00 0,00
3	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc	1,00	3 150,00 0,00	3 150,00 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			6 150,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				6 150,00
		2. Lucrari de montare				
4	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm задвижка 50	buc	1,00	75,64 66,77	75,64 66,77
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400- 600 mm	buc	1,00	149,29 149,29	149,29 149,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			224,93
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			48,61
		<i>Total</i>	100,00 +			273,54
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			0,35
		<i>Total</i>	100,00 +			273,89
		<i>Total</i>	100,00 +			273,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			164,21
		<i>Total</i>	100,00 +			438,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			17,52
		<i>Total</i>	100,00 +			455,62
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				455,62 216,06
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	$\frac{1\ 351,93}{160,93}$	$\frac{1\ 351,93}{160,93}$
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	$\frac{1\ 382,38}{65,06}$	$\frac{2\ 764,76}{130,11}$
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	$\frac{483,79}{56,49}$	$\frac{967,57}{112,99}$
9	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,00	$\frac{641,83}{77,04}$	$\frac{641,83}{77,04}$
10	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc	2,00	$\frac{1\ 699,99}{143,81}$	$\frac{3\ 399,99}{287,62}$

1	2	3	4	5	6	7
		Total Сантехматериалы Inclusiv salariu				9 126,08 768,69
		3.2. Система A 1				
11	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m	10,00	48,64 11,98	486,37 119,84
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m	5,50	33,25 11,30	182,89 62,15
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,50	5,48 5,48	84,92 84,92
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m	10,00	34,41 17,46	344,09 174,62
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m	2,00	29,16 17,46	58,32 34,92
16	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	11,00	5,85 2,05	64,40 22,60
17	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Ventilь муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм	buc	1,00	65,00 8,22	65,00 8,22
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc	4,00	52,74 6,16	210,98 24,65
		Total Система A 1 Inclusiv salariu				1 496,97 531,92

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. Система A2 ; A2c				
19	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 2,8 mm (K = 1,4 на фитинги)	m	42,00	100,29 28,08	4 212,05 1 179,23
20	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20	m	0,50	34,18 13,70	17,09 6,85
21	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	42,00	3,77 3,77	158,19 158,19
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	0,50	3,08 3,08	1,54 1,54
23	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	9,00	16,38 7,88	147,38 70,88
24	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугуная фланцевая 30ч6бр д 50 мм	buc	1,00	733,23 66,77	733,23 66,77
25	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	1,00	47,81 6,16	47,81 6,16
26	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a	buc	4,00	162,07	648,28

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм			30,47	121,89
27	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 x 4.0 mm	m	1,00	<u>134,10</u> 28,76	<u>134,10</u> 28,76
28	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,34	<u>84,41</u> 47,24	<u>28,70</u> 16,06
		Total Система A2 ; A2c Inclusiv salariu				6 128,37 1 656,33
		3.4. Система T3; T4				
29	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m	12,00	<u>33,25</u> 11,30	<u>399,04</u> 135,59
30	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,00	<u>5,48</u> 5,48	<u>65,74</u> 65,74
31	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,00	<u>5,86</u> 2,06	<u>46,84</u> 16,44
32	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m	10,00	<u>29,16</u> 17,46	<u>291,64</u> 174,62
33	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	1,00	<u>47,81</u> 6,16	<u>47,81</u> 6,16
34	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый	buc	2,00	<u>52,75</u> 6,17	<u>105,50</u> 12,33

1	2	3	4	5	6	7
		кран латунный Д 15 мм				
		Total Система Т3; Т4 Inclusiv salariu				956,57 410,88
		3.5. Система C1				
35	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (K = 1,6 на фитинги)	m	4,50	94,65 24,65	425,94 110,94
36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR (K = 1,6 на фитинги)	m	1,00	78,26 10,96	78,26 10,96
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K = 1,6 на фитинги)	m	2,00	58,85 8,56	117,71 17,12
38	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,75	2,73 2,73	2,05 2,05
39	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,00	6,57 2,40	19,70 7,19
		Total Система C1 Inclusiv salariu				643,66 148,26
		<i>Total</i>	lei			18 351,65
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			791,12
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			593,42
		<i>Total</i>	100,00 +			19 736,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			19 736,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 973,62
		<i>Total</i>	100,00 +			21 709,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			868,39
		<i>Total</i>	100,00 +			22 578,20
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				22 578,20 3 516,08

		Total	lei			29 186
		TVA	20,00 %			5 837
		Total deviz: Inclusiv salariu				35 023 3 734

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7
Blocul № 5 Retele de apa si canalizare interioare

Valoarea de deviz 35 023 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	47,175	34,24	1 615,29
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	41,375	34,24	1 416,69
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,220	34,24	384,16
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,400	34,24	150,65
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,469	34,24	16,06
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	34,24	149,29
		Total manopera				3 734

Materiale:

1.	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	4,000	350,00	1 400,00
2.	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,000	800,00	1 600,00
3.	04	Задвижка 30ч90бр д 50 мм с электроприводом	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
4.	2320166200676	White spirit	kg	0,034	27,36	0,93
5.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,135	8,33	1,12
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,333	12,00	27,99
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	5,488	20,00	109,76
8.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,153	58,75	8,99
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,051	45,57	2,32
10.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,014	28,78	0,40
11.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	26,92	28,27
12.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	26,92	107,68
13.	252121670021010	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	7,713	40,84	315,00
14.	2521216701000108	Teava din otel 108	m	1,050	83,33	87,50
15.	252121670100020	Teava din otel 20	m	0,507	18,20	9,23
16.	252121670100057	Teava din otel 57	m	59,682	48,33	2 884,43
17.	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	17,850	18,33	327,19
18.	25212167170502	Teava din material plastic 25	m	10,200	29,33	299,17

	5					
19.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,648	40,84	67,30
20.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	3,296	30,52	100,59
21.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40,800	50,00	2 040,00
22.	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	1,225	2,70	3,31
23.	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,700	3,30	2,31
24.	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	1,400	3,30	4,62
25.	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,800	5,70	4,56
26.	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	12,425	3,50	43,49
27.	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	7,100	6,30	44,73
28.	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	1,925	2,90	5,58
29.	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	1,100	14,33	15,76
30.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	720,67	1 484,58
31.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	920,67	975,91
32.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,030	450,67	464,19
33.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	450,67	928,38
34.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,156	0,00	0,00
35.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	9,000	8,50	76,50
36.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,082	8,20	8,87
37.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,212	17,33	3,67
38.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,101	17,33	19,08
39.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,040	50,00	102,00
40.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,156	36,00	5,62
41.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	3,000	0,21	0,63
42.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,020	42,67	43,52
43.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	66,00	69,30
44.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,000	0,16	0,48
45.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	42,67	87,05
46.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	66,00	134,64
47.	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиля муфт бронз. Д 15 мм	buc	2,040	40,83	83,30
48.	2875274201000151	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	6,120	45,67	279,50
49.	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	1,020	55,67	56,78
50.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	22,000	3,80	83,60
51.	28752744001080	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	4,200	125,33	526,39
52.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	373,45	746,90
53.	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	1,040	0,00	0,00
54.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	55,96	58,76
55.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,020	55,96	57,08
56.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	55,96	58,76
57.	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	2,040	475,67	970,37
58.	291315024503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt задвижка 50	buc	1,040	640,83	666,46
59.	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	12,978	10,82	140,42
60.	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	10,815	15,67	169,47
		Total materiale de construcții				20 994
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	29 186

TVA	20,00 %	5 837

Total deviz: **35 023**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub
internat cu profil sportiv box și anexarea
salii polivalente de competiții din s.
Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II №
15613

Investitor Școala Sportivă Specializată de
Box, Grimancauți, 1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piață	Огнетушитель ОП - 5	buc			350,00
						0,00
	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	1,0000	350,00	350,00
2	Pret de piață	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc			800,00
						0,00
	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	1,0000	800,00	800,00
3	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc			3 150,00
						0,00
	04	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc	1,0000	3 150,00	3 150,00
		2. Lucrări de montare				
4	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fontă, cu flanse, drept sau de colț, având diametrul nominal de 50-65 mm задвижка 50	buc			75,64
						66,77
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,9500	34,24	66,77
	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colț	buc	1,0000	0,00	0,00
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0400	8,20	8,87
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1500	0,00	0,00
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de acționare electrică a vanelor, vanele având diametrul de 400-600 mm	buc			149,29
						149,29
	7245070020600	Electrician întreținere-reparații	h-om	4,3600	34,24	149,29
		3. Lucrări sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S	buc			1 351,93
						160,93
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,7000	34,24	160,93
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	920,67	975,91
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2913134201755	Robinet colțar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,96	58,76
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	66,00	69,30
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	26,92	28,27
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 382,38
						65,06
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,9000	34,24	65,06

1	2	3	4	5	6	7
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	720,67	742,29
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	42,67	43,52
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	66,00	67,32
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	450,67	464,19
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			483,79 56,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	34,24	56,49
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	373,45	373,45
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	26,92	53,84
9	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc			641,83 77,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	34,24	77,04
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	450,67	464,19
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	55,96	57,08
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	42,67	43,52
10	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc			1 699,99 143,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	34,24	143,81
	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	1,0000	475,67	485,19
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	50,00	51,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	50,00	1 020,00
		3.2. Система А 1				
11	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25 x 4,2 mm	m			48,64 11,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	34,24	11,98
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	29,33	29,92
	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	0,0800	5,70	0,46
	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	0,7100	6,30	4,47
	252315671940025	Mufa din material plastic 25	buc	0,0700	3,30	0,23
	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	0,1100	14,33	1,58
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,49
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			5,48 5,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	34,24	5,48
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 25 x 10мм	m			34,41 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522325	Termoizolatie conducte 25	m	1,0300	15,67	16,95
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m			29,16 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	1,0300	10,82	11,70
16	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,85 2,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	34,24	2,05
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
17	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau	buc			65,00

1	2	3	4	5	6	7
		fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 20мм				8,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	34,24	8,22
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Вентиль бронзов. муфт. Д 20 мм	buc	1,0000	55,67	56,78
18	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc			52,74 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015 1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	1,0000	45,67	46,58
		3.3. Система A2 ; A2c				
19	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 2,8 mm (K = 1,4 на фитинги)	m			100,29 28,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	34,24	28,08
	252121670100057	Teava din otel 57	m	1,0150	48,33	68,68
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	12,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	20,00	2,42
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	17,33	0,45
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	17,33	0,09
20	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20	m			34,18 13,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	34,24	13,70
	252121670100020	Teava din otel 20	m	1,0150	18,20	18,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	17,33	0,32
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,33	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
21	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			3,77 3,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	34,24	3,77
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,08 3,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	34,24	3,08
23	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,38 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	34,24	7,88
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
24	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 50 мм	buc			733,23 66,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	34,24	66,77
	291315024503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt задвижка 50	buc	1,0000	640,83	666,46
25	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
26	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul	buc			162,07

1	2	3	4	5	6	7
		tevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм				30,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,47
	28752744001080	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	1,0000	125,33	131,60
27	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 x 4.0 mm	m			134,10 28,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	34,24	28,76
	2521216701000108	Teava din otel 108	m	1,0100	83,33	87,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	12,00	3,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	20,00	7,48
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1500	36,00	5,62
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	8,33	1,12
28	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			84,41 47,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	34,24	47,24
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	58,75	26,44
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	45,57	6,82
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	28,78	1,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,36	2,74
		3.4. Система T3; T4				
29	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20 x 3,4	m			33,25 11,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	34,24	11,30
	252121671705020	Teava din material plastic 20	m	1,0200	18,33	18,70
	252315671943020	Cot din material plastic 20	buc	0,0800	3,30	0,26
	252315671945020	Teu din material plastic 20	buc	0,7100	3,50	2,48
	252315671940020	Mufa din material plastic 20	buc	0,0700	2,70	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic 20	buc	0,1100	2,90	0,32
30	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			5,48 5,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	34,24	5,48
31	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,86 2,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	34,24	2,06
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
32	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д 20 x 10мм	m			29,16 17,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	34,24	17,46
	33205173522320	Termoizolatie conducte 20	m	1,0300	10,82	11,70
33	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
34	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Шаровый кран латунный Д 15 мм	buc			52,75 6,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,17
	2875274201000151	Robinet de trecere cu ventil cu mufa шаровый кран латун. Д 15 мм	buc	1,0000	45,67	46,59
		3.5. Система C1				
35	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (K = 1,6 на	m			94,65 24,65

1	2	3	4	5	6	7
		фитинги)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	34,24	24,65
	2521216700210110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,0300	40,84	70,00
36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR (K = 1,6 на фитинги)	m			78,26 10,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,24	10,96
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	40,84	67,30
37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (K = 1,6 на фитинги)	m			58,85 8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	30,52	50,30
38	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,73 2,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	34,24	2,73
39	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			6,57 2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	34,24	2,40
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	3,80	3,80
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,21	0,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,16	0,16

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8
Blocul № 6 Retele de apa si canalizare interioare

Valoarea de deviz 63 970 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Огнетушитель ОП - 5	buc	4,00	350,00 0,00	1 400,00 0,00
2	Pret de piata	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,00	800,00 0,00	1 600,00 0,00
3	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc	1,00	3 150,00 0,00	3 150,00 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			6 150,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				6 150,00
		2. Lucrari de montare				
4	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm задвижка 50	buc	1,00	66,77 66,77	66,77 66,77
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,00	149,29 149,29	149,29 149,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			216,06
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			48,61
		<i>Total</i>	100,00 +			264,67
		<i>Total</i>	100,00 +			264,67
		<i>Total</i>	100,00 +			264,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			164,21
		<i>Total</i>	100,00 +			428,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			17,16
		<i>Total</i>	100,00 +			446,04
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				446,04 216,06
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д 50 мм	buc	2,00	1 699,99 143,81	3 399,99 287,62
		Total Сантехматериалы Inclusiv salariu				3 399,99 287,62
		3.2. Система A2				
7	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 2,8 mm (K = 1,4 на фитинги)	m	72,00	100,29 28,08	7 220,66 2 021,53
8	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20	m	0,50	34,18 13,70	17,09 6,85
9	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	72,00	3,77 3,77	271,18 271,18

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	0,50	3,08 3,08	1,54 1,54
11	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	12,00	16,38 7,88	196,50 94,50
12	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 50 мм	buc	3,00	733,23 66,77	2 199,69 200,30
13	SD09D	Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Обратный клапан фланцевый д 50 мм	buc	2,00	220,57 75,33	441,14 150,66
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc	1,00	47,81 6,16	47,81 6,16
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм	buc	4,00	162,07 30,47	648,28 121,89
16	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка д 50мм	buc	2,00	59,87 15,06	119,74 30,13
17	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Гибкая вставка фланц. д 50 мм	buc	2,00	91,89 8,56	183,78 17,12
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	2,00	156,65	313,29

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальной. своб. Д 50 мм			30,48	60,95
19	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE Д 63 мм	buc	2,00	92,95 9,59	185,91 19,17
20	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219 x5,0 mm	m	14,00	323,66 52,39	4 531,29 733,42
21	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	9,63	84,47 47,25	813,47 455,02
22	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Разделитель труб против трения Д 50 мм	buc	12,00	55,30 13,70	663,55 164,35
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,00	70,53 70,53	634,81 634,81
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,80	10,61 10,61	93,41 93,41
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,80	25,68 25,68	225,98 225,98
		Total Система A2 Inclusiv salariu				18 809,12 5 308,97
		3.3. Система C1				
26	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip	m	26,00	94,65	2 460,88

1	2	3	4	5	6	7
		usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (K = 1,6 на фитинги)			24,65	640,97
27	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100PN6 д 280мм	m	5,70	744,81 6,75	4 245,41 38,45
28	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,17	2,74 2,74	8,70 8,70
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Разделитель труб против трения д 100 мм	buc	15,00	100,36 13,70	1 505,39 205,44
30	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273 x 5,0 mm	m	11,50	467,83 68,82	5 380,05 791,46
31	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	9,86	84,47 47,25	832,86 465,90
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,60	70,53 70,53	606,60 606,60
33	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчанная подготовка)	m3	0,70	280,09 20,89	196,06 14,62

1	2	3	4	5	6	7
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,70	10,61 10,61	81,73 81,73
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,70	25,68 25,68	197,74 197,74
		Total Система C1 Inclusiv salariu				15 515,42 3 051,61
		<i>Total</i>	lei			37 724,53
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 945,85
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 163,05
		<i>Total</i>	100,00 +			40 833,43
		<i>Total</i>	100,00 +			40 833,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			4 083,34
		<i>Total</i>	100,00 +			44 916,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			1 796,67
		<i>Total</i>	100,00 +			46 713,44
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				46 713,44 8 648,20
		Total	lei			53 308
		TVA	20,00 %			10 662
		Total deviz: Inclusiv salariu				63 970 8 864

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.**

Formular Nr.3

Etape II № 15613

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 8
Blocul № 6 Retele de apa si canalizare interioare**

Valoarea de deviz 63 970 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	52,494	34,24	1 797,39
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	69,965	34,24	2 395,60
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	50,998	34,24	1 746,17
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,896	34,24	920,92
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	34,24	149,29
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,746	34,24	1 840,27
7.	9312040019600	Sapator	h-om	0,427	34,24	14,62
		Total manopera				8 864

Materiale:

1.	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	4,000	350,00	1 400,00
2.	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	2,000	800,00	1 600,00
3.	04	Задвижка 30ч90бр д 50 мм с электроприводом	buc	1,000	3 150,00	3 150,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,717	253,05	181,44
5.	2320166200676	White spirit	kg	1,949	27,36	53,33
6.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	155,820	8,33	1 297,98
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,776	12,00	213,31
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	51,661	20,00	1 033,22
9.	2430116104160	Email alchidic	kg	8,771	58,75	515,29
10.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,924	45,57	133,25
11.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,818	28,78	23,54
12.	252121670021010	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	44,562	40,84	1 819,91
13.	252121670100020	Teava din otel 20	m	0,507	18,20	9,23
14.	2521216701000219	Teava din otel 219	m	14,706	183,33	2 696,05
15.	2521216701000273	Teava din otel 273	m	11,963	220,33	2 635,81
16.	252121670100057	Teava din otel 57	m	102,312	48,33	4 944,74
17.	2521216701001280	Teava din polietilena 280	m	5,843	720,00	4 206,96
18.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40,800	50,00	2 040,00

19.	2523156712230100	Разделитель труб против трения д 100	buc	15,600	83,33	1 299,95
20.	252315671223050	Разделитель труб против трения д 50	buc	12,480	40,00	499,20
21.	252315671950050	Заглушка д 50мм	buc	2,100	42,67	89,61
22.	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare гибкая вставка фланц д 50 мм	buc	2,000	83,33	166,66
23.	252315672101563	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Втулка РЕ д 63 мм	buc	2,000	83,37	166,74
24.	27107000000000	Suportii sau dispozitive	kg	12,000	8,50	102,00
25.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,362	17,33	6,27
26.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,881	17,33	32,60
27.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,040	50,00	102,00
28.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	20,184	36,00	726,62
29.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	0,21	1,68
30.	287527411010050	Piese de legatura Фланец 50	buc	2,000	125,33	250,66
31.	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,020	40,83	41,65
32.	28752744001080	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	4,200	125,33	526,39
33.	291312450300050	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt Обратный клапан фланц. д 50 мм	buc	2,070	140,33	290,48
34.	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	2,040	475,67	970,37
35.	291315024503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt задвижка 50	buc	3,120	640,83	1 999,39
		Total materiale de construcții				35 225
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	53 308
TVA	20,00 %	10 662

Total deviz:

63 970

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea sălii polivalente de competiții din s. Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Școala Sportivă Specializată de Box, Grimancauți, 1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piață	Огнетушитель ОП - 5	buc			350,00
	01	Огнетушитель ОП - 5	buc	1,0000	350,00	350,00
2	Pret de piață	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc			800,00
	02	Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя	buc	1,0000	800,00	800,00
3	Antoval - Gaz	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc			3 150,00
	04	Задвижка 30ч906бр д 50 мм с электроприводом	buc	1,0000	3 150,00	3 150,00
		2. Lucrări de montare				
4	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul țigii la interior din fontă, cu flanșe, drept sau de colț, având diametrul nominal de 50-65 mm задвижка 50	buc			66,77
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,9500	34,24	66,77
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de acționare electrică a vanelor, vanele având diametrul de 400-600 mm	buc			149,29
	7245070020600	Electrician întreținere-reparații	h-om	4,3600	34,24	149,29
		3. Lucrări sanitare				
		3.1. Сантехматериалы				
6	SD17A	Hidrant interior, pentru clădiri, cu diametrul de 2", montat în nisip (cu ramă) Пожарный кран д 50 мм	buc			1 699,99
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,2000	34,24	143,81
	291313732430250	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" пожарный кран д 50 мм	buc	1,0000	475,67	485,19
	2811237336446	Ramă pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	50,00	51,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	50,00	1 020,00
		3.2. Система А2				
7	IC12A	Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal pentru construcții, montată prin sudură în conducte de distribuție, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul exterior și grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 2,8 mm (K = 1,4 на фитинги)	m			100,29
						28,08

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	34,24	28,08
	252121670100057	Teava din otel 57	m	1,0150	48,33	68,68
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	12,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	20,00	2,42
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	17,33	0,45
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	17,33	0,09
8	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" 20	m			34,18 13,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	34,24	13,70
	252121670100020	Teava din otel 20	m	1,0150	18,20	18,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	20,00	1,28
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	17,33	0,32
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,33	0,06
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
9	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			3,77 3,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	34,24	3,77
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,08 3,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	34,24	3,08
11	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,38 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	34,24	7,88
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
12	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 50 мм	buc			733,23 66,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	34,24	66,77
	291315024503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt задвижка 50	buc	1,0000	640,83	666,46
13	SD09D	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Обратный клапан фланцевый д 50 мм	buc			220,57 75,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	34,24	75,33
	291312450300050	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt Обратный клапан фланц. д 50 мм	buc	1,0000	140,33	145,24
14	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 15 мм	buc			47,81 6,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	34,24	6,16
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль муфт бронз. Д 15 мм	buc	1,0000	40,83	41,65
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 50 мм	buc			162,07 30,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,47
	28752744001080	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	1,0000	125,33	131,60
16	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка д 50мм	buc			59,87 15,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	34,24	15,06
	252315671950050	Заклушка д 50мм	buc	1,0000	42,67	44,80
17	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Гибкая вставка фланц. д 50 мм	buc			91,89 8,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,24	8,56
	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare гибкая вставка фланц д 50 мм	buc	1,0000	83,33	83,33

1	2	3	4	5	6	7
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стальной. своб. Д 50 мм	buc			156,65 30,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	34,24	30,48
	287527411010050	Piese de legatura Фланец 50	buc	1,0000	125,33	125,33
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,21	0,84
19	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE д 63 мм	buc			92,95 9,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	34,24	9,59
	252315672101563	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Втулка PE д 63 мм	buc	1,0000	83,37	83,37
20	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219 x5,0 mm	m			323,66 52,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	34,24	52,39
	2521216701000219	Teava din otel 219	m	1,0100	183,33	192,57
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	12,00	5,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	20,00	29,33
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	36,00	15,35
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	8,33	28,16
21	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			84,47 47,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	34,24	47,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	58,75	26,44
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	45,57	6,84
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	28,78	1,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,36	2,74
22	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Разделитель труб против трения д 50 мм	buc			55,30 13,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	34,24	13,70
	252315671223050	Разделитель труб против трения д 50	buc	1,0000	40,00	41,60
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53 70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,61 10,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,61
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68 25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68
		3.3. Система C1				
26	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (K = 1,6 на фитинги)	m			94,65 24,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	34,24	24,65
	2521216700210110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,0300	40,84	70,00
27	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100PN6 д 280мм	m			744,81 6,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	34,24	6,75
	252121670100128	Teava din polietilena 280	m	1,0150	720,00	738,06

1	2	3	4	5	6	7
	0					
28	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,74 2,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	34,24	2,74
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Разделитель труб против трения д 100 мм	buc			100,36 13,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	34,24	13,70
	2523156712230100	Разделитель труб против трения д 100	buc	1,0000	83,33	86,66
30	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273 x 5,0 mm	m			467,83 68,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	34,24	68,82
	2521216701000273	Teava din otel 273	m	1,0100	220,33	229,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	12,00	7,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900	20,00	38,93
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51,5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	36,00	44,50
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	8,33	78,59
31	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			84,47 47,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	34,24	47,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	58,75	26,44
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	45,57	6,84
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	28,78	1,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,36	2,74
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53 70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
33	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчанная подготовка)	m3			280,09 20,89
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	34,24	20,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	253,05	259,20
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,61 10,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,61
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68 25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 9

Statia de pompare antiincendiu № 11 Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 9 432 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИИИ - 18	buc	1,00	1 060,15 81,15	1 060,15 81,15
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH - 32 - 3/40A	buc	1,00	239,54 96,21	239,54 96,21
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47 - 29/1/C4A	buc	1,00	71,91 53,41	71,91 53,41
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47 - 29/1/B4A	buc	3,00	71,91 53,41	215,74 160,24
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/T32/16A/10mA	buc	1,00	71,91 53,41	71,91 53,41
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47 - 29/3/C10A	buc	1,00	71,91 53,41	71,91 53,41
7	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe	buc	2,00	108,54 108,54	217,08 217,08

1	2	3	4	5	6	7
		constructie pe perete sau coloana, ПМА				
8	Pretul de piata	Demaror ПМА - 026	buc	1,00	375,00 0,00	375,00 0,00
9	Pretul de piata	Demaror ПМА - 326	buc	1,00	672,00 0,00	672,00 0,00
10	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ64x60	100 buc	0,03	3 023,33 3 023,33	90,70 90,70
11	Pretul de piata	Lampa Б220 - 235 - 60	buc	3,00	45,83 0,00	137,49 0,00
12	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП - 0,25	buc	1,00	588,96 48,96	588,96 48,96
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,20	424,60 424,60	84,92 84,92
14	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,43	1 766,79 1 766,79	759,72 759,72
15	590-400	Cablu ББГНГ - LS - 2*1,5	m	8,00	5,79 0,00	46,32 0,00
16	590-4012	Cablu ББГНГ - LS - 3*1,5	m	55,00	7,42 0,00	408,10 0,00
17	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2	100 m	0,05	269,20 269,20	13,46 13,46
18	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2	100 m	0,20	192,10 192,10	38,42 38,42
19	590-4012	Conducator ПБ1 - 10	m	25,00	5,96 0,00	149,00 0,00
20	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02	4 098,50 1 352,50	81,97 27,05
21	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	4 442,00 1 479,00	44,42 14,79
22	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	0,05	2 765,00	138,25

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm			815,00	40,75
23	2451085	Cutie отв. pentru cablu	buc	8,00	3,25 0,00	26,00 0,00
24	2451085	Cutie отв. pentru teava	buc	1,00	3,25 0,00	3,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 606,22
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			412,58
		<i>Total</i>	100,00 +			6 018,80
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			150,90
		<i>Total</i>	100,00 +			6 169,70
		<i>Total</i>	100,00 +			6 169,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 393,60
		<i>Total</i>	100,00 +			7 563,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			302,53
		<i>Total</i>	100,00 +			7 865,83
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 865,83 1 833,68

		Total	lei	7 860
		TVA	20,00 %	1 572
		Total deviz: Inclusiv salariu		9 432 1 832

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 9
Statia de pompare antiincendiu № 11 Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 9 432 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	53,554	34,24	1 833,68
		Total manopera				1 832

Materiale:

1.	01	Demaror ПМА - 026	buc	1,000	375,00	375,00
2.	01	Cablu ВВГнг - S - 2*1,5	m	8,000	5,79	46,32
3.	02	Demaror ПМА - 326	buc	1,000	672,00	672,00
4.	02	Cablu ВВГнг - S - 3*1,5	m	55,000	7,42	408,10
5.	03	Lampa Б220 - 235 - 60	buc	3,000	45,83	137,49
6.	03	Conducator ПБ1 - 10	m	25,000	5,96	149,00
7.	05	Cutie pentru cablu	buc	8,000	3,25	26,00
8.	06	Cutie pentru teava	buc	1,000	3,25	3,25
9.	100191031	Automat BA47 - 29/3/C10A	100 buc	1,000	18,50	18,50
10.	1011481	Priza	buc	1,000	29,63	29,63
11.	10119103	BA47-29/1/C4A	100 buc	1,000	18,50	18,50
12.	1011977	Automat de sarcina BH - 32 - 3/40A	buc	1,000	143,33	143,33
13.	1019100	Teava d 20 mm	m	5,000	19,50	97,50
14.	1019103	Cutie cu transformatori coboriri ЯТП - 0,25	buc	1,000	540,00	540,00
15.	10191030	Intrerupator cu o clapa	100 buc	2,000	27,46	54,92
16.	10191031	Automat BA47 - 29/1/B4A	100 buc	3,000	18,50	55,50
17.	101910311	Automat АВ/ДТ32/16А/10мА	100 buc	1,000	18,50	18,50
18.	1019852	Шкаф Щи - 18	buc	1,000	979,00	979,00
		Total materiale de construcții				3 771
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	7 860
TVA	20,00 %	1 572

Total deviz:

9 432

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ПЦИ - 18	buc			1 060,15 81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	1019852	Шкаф ПЦИ - 18	buc	1,0000	979,00	979,00
2	08-03-525-2	Înteruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH - 32 - 3/40A	buc			239,54 96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	1011977	Automat de sarcina BH - 32 - 3/40A	buc	1,0000	143,33	143,33
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47 - 29/1/C4A	buc			71,91 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	10119103	BA47-29/1/C4A	100 buc	1,0000	18,50	18,50
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47 - 29/1/B4A	buc			71,91 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	10191031	Automat BA47 - 29/1/B4A	100 buc	1,0000	18,50	18,50
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT32/16A/10mA	buc			71,91 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	101910311	Automat AB/IT32/16A/10mA	100 buc	1,0000	18,50	18,50
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47 - 29/3/C10A	buc			71,91 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	100191031	Automat BA47 - 29/3/C10A	100 buc	1,0000	18,50	18,50
7	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc			108,54 108,54
	1	Muncitor	h-om	3,1700	34,24	108,54
8	Pretul de piata	Demaror ПМА - 026	buc			375,00 0,00
	01	Demaror ПМА - 026	buc	1,0000	375,00	375,00
9	Pretul de piata	Demaror ПМА - 326	buc			672,00 0,00
	02	Demaror ПМА - 326	buc	1,0000	672,00	672,00
10	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ64x60	100 buc			3 023,33 3 023,33

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,3000	34,24	3 023,33
11	Pretul de piata	Lampa Б220 - 235 - 60	buc			45,83
						0,00
	03	Lampa Б220 - 235 - 60	buc	1,0000	45,83	45,83
12	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП - 0,25	buc			588,96
						48,96
	1	Muncitor	h-om	1,4300	34,24	48,96
	1019103	Cutie cu transformatori coboriri ЯТП - 0,25	buc	1,0000	540,00	540,00
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			424,60
						424,60
	1	Muncitor	h-om	12,4000	34,24	424,60
14	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			1 766,79
						1 766,79
	1	Muncitor	h-om	51,6000	34,24	1 766,79
15	590-400	Cablu ББГнг - LS - 2*1,5	m			5,79
						0,00
	01	Cablu ББГнг - S - 2*1,5	m	1,0000	5,79	5,79
16	590-4012	Cablu ББГнг - LS - 3*1,5	m			7,42
						0,00
	02	Cablu ББГнг - S - 3*1,5	m	1,0000	7,42	7,42
17	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2	100 m			269,20
						269,20
	1	Muncitor	h-om	7,8600	34,24	269,20
18	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2	100 m			192,10
						192,10
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,10
19	590-4012	Conducator ПБ1 - 10	m			5,96
						0,00
	03	Conducator ПБ1 - 10	m	1,0000	5,96	5,96
20	08-03-591-1	Intreupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 098,50
						1 352,50
	1	Muncitor	h-om	39,5000	34,24	1 352,50
	10191030	Intreupator cu o clapa	100 buc	100,0000	27,46	2 746,00
21	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 442,00
						1 479,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	34,24	1 479,00
	1011481	Priza	buc	100,0000	29,63	2 963,00
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 765,00
						815,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	34,24	815,00
	1019100	Teava d 20 mm	m	100,0000	19,50	1 950,00
23	2451085	Cutie отв. pentru cablu	buc			3,25
						0,00
	05	Cutie pentru cablu	buc	1,0000	3,25	3,25
24	2451085	Cutie отв. pentru teava	buc			3,25
						0,00
	06	Cutie pentru teava	buc	1,0000	3,25	3,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10

Statie de pompare antiincendiu. Retele de apa si canalizare interioare.

Valoarea de deviz 389 824 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Многонасосная установка Wilo Sibboost Smart 2 Helix V 5204/2 RBI (1 рабочий, 1 резервный), Q = 63,89 m3/h, N = 15 кВт в комплекте)	buc	1,00	225 000,00 0,00	225 000,00 0,00
2	Grundfos	Насос погруженной марки КР - 250 AV, Q =2,25 m3/h, N = 0,3 кВт	buc	2,00	9 173,00 0,00	18 346,00 0,00
3	Wilo	Датчик для защиты насосов от сухого хода WMS	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
4	Pret de piata	Таль ручная шестеренная грузоподъемностью 0,75 тн	buc	1,00	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			248 746,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				248 746,00
		2. Lucrari de montare				
5	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	4,00	95,87 95,87	383,49 383,49

1	2	3	4	5	6	7
6	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	4,00	35,95 35,95	143,81 143,81
7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Датчик	buc	1,00	70,53 70,53	70,53 70,53
8	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t	0,75	5 896,33 5 464,33	4 422,25 4 098,25
		<i>Total</i>	lei			5 020,08
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 056,62
		<i>Total</i>	100,00 +			6 076,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			12,96
		<i>Total</i>	100,00 +			6 089,66
		<i>Total</i>	100,00 +			6 089,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 569,02
		<i>Total</i>	100,00 +			9 658,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			386,35
		<i>Total</i>	100,00 +			10 045,03
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				10 045,03 4 696,08
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Система A2				
9	IC12I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 152 x 6,5 mm ... 159 x 5 mm	m	10,00	185,76 58,21	1 857,63 582,08
10	IC12G	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in	m	10,50	153,70 51,36	1 613,83 539,28

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 127 x 4 mm ... 133 x 3,5 mm				
11	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	12,00	5,14 5,14	61,63 61,63
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,00	16,38 7,88	98,25 47,25
13	ID05E	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm Задвижка чугунная фланцевая д 150мм	buc	5,00	1 546,36 51,36	7 731,80 256,80
14	ID05D	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm Задвижка чугунная фланцевая д 125мм	buc	7,00	1 344,51 44,51	9 411,58 311,58
15	ID05E	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm Фильтр сутчатый фланцевый д 150мм	buc	2,00	4 301,36 51,36	8 602,72 102,72
16	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной приварной д 150x125мм	buc	2,00	377,17 111,97	754,33 223,93
17	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной д 125 x125мм	buc	2,00	438,37 111,97	876,73 223,93
18	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д	buc	12,00	439,40 103,41	5 272,86 1 240,86

1	2	3	4	5	6	7
		150мм				
19	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 125мм	buc	26,00	418,40 103,40	10 878,52 2 688,52
20	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной д 159мм	buc	6,00	484,26 111,97	2 905,59 671,79
21	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной д 133 мм	buc	6,00	295,56 111,97	1 773,39 671,79
22	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной свободный д 125мм	buc	2,00	418,40 103,41	836,81 206,81
23	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец д 140 мм	buc	2,00	262,32 12,32	524,65 24,65
		Total Система A2 Inclusiv salariu				53 200,32 7 853,62
		3.2. Система C2н				
24	Pret de piata	Furtun Flexibil (гибкий шланг) d 40 mm	m	9,00	28,67 0,00	258,03 0,00
25	Pret de piata	Furtun Flexibil (гибкий шланг) d 40 mm	buc	9,00	15,00 0,00	135,00 0,00
26	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 32мм	buc	1,00	146,64 13,70	146,64 13,70
27	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный муфтовый Д 32мм	buc	1,00	253,40 13,70	253,40 13,70
28		2 ввода	h-om	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	0,60	70,53	42,32

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			70,53	42,32
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,58	10,62 10,62	6,16 6,16
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,58	25,67 25,67	14,89 14,89
32		2 выпуска		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,40	70,52 70,52	28,21 28,21
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,38	10,63 10,63	4,04 4,04
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,38	25,68 25,68	9,76 9,76
		Total Система C2н Inclusiv salariu				898,45 132,78
		<i>Total</i>	lei			54 098,77
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 796,94
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 844,49
		<i>Total</i>	100,00 +			57 740,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			57 740,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			5 774,02
		<i>Total</i>	100,00 +			63 514,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			2 540,57
		<i>Total</i>	100,00 +			66 054,79
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				66 054,79 7 986,40

		Total	lei	324 853
		TVA	20,00 %	64 971
		Total deviz: Inclusiv salariu		389 824 12 685

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10

Statie de pompare antiincendiu. Retele de apa si canalizare interioare.

Valoarea de deviz 389 824 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,060	34,24	70,53
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,520	34,24	52,05
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	55,530	34,24	1 901,34
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	184,320	34,24	6 311,12
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	119,692	34,24	4 098,25
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,200	34,24	143,81
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,078	34,24	105,38
		Total manopera				12 685

Materiale:

1.	01	Многонасосная установка Wilo Sibboost Smart 2 Helix V 5204/2 RBI	buc	1,000	225 000,00	225 000,00
2.	02	Насос погруженной марки КР - 250 AV	buc	2,000	9 173,00	18 346,00
3.	03	Датчик для защиты насосов от сухого хода WMS	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
4.	04	Таль ручная шестер. Q = 0,75 tn	buc	1,000	3 200,00	3 200,00
5.	04	Гибкий шланг д 40	m	9,000	28,67	258,03
6.	07	крепление	buc	9,000	15,00	135,00
7.	2521216701000133	Teava din otel 133	m	10,657	100,83	1 074,55
8.	2521216701000159	Teava din otel 159	m	10,150	125,67	1 275,55
9.	2523156721037140	Втулка под фланец д 140мм	buc	2,000	250,00	500,00
10.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	6,000	8,50	51,00
11.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	9,000	36,00	324,00
12.	2875274110150133	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод ст. д 133	buc	6,120	180,00	1 101,60
13.	2875274110150150125	Piesa de legatura din otel pentru sudura переход 150x125	buc	2,040	260,00	530,40
14.	2875274110150150225	Piesa de legatura din otel pentru sudura тройник 125 x125	buc	2,040	320,00	652,80
15.	2875274110150159	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод ст. д 159	buc	6,120	365,00	2 233,80

16.	28752742000032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa клапан обр. муфт. Д 32 мм	buc	1,020	235,00	239,70
17.	28752742010003 2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль бронз. муфт. 15БЗр Д 32 мм	buc	1,020	130,33	132,94
18.	28752742050001 25	Robinet cu flanse 125	buc	7,000	1 300,00	9 100,00
19.	28752742050001 50	Robinet cu flanse д 150	buc	5,000	1 495,00	7 475,00
20.	28752742050001 501	Фильтр сетч. фланцевый д 150	buc	2,000	4 250,00	8 500,00
21.	28752744001001 25	Flansa din otel pentru sudura Фланей ст. прив. д 150	buc	29,400	300,00	8 820,00
22.	28752744001001 50	Flansa din otel pentru sudura Фланей ст. прив. д 150	buc	12,600	320,00	4 032,00
		Total materiale de construcții				295 184
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	324 853
TVA	20,00 %	64 971

Total deviz:

389 824

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub
internat cu profil sportiv box și anexarea
salii polivalente de competiții din s.
Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II №
15613

Investitor Școala Sportivă Specializată de
Box, Grimancauți, 1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Wilo	Многонасосная установка Wilo Sibboost Smart 2 Helix V 5204/2 RBI (1 рабочий, 1 резервный), Q = 63,89 m ³ /h, N = 15 кВт в комплекте)	buc			225 000,00 0,00
	01	Многонасосная установка Wilo Sibboost Smart 2 Helix V 5204/2 RBI	buc	1,0000	225 000,00	225 000,00
2	Grundfos	Насос погруженной марки KP - 250 AV, Q = 2,25 m ³ /h, N = 0,3 кВт	buc			9 173,00 0,00
	02	Насос погруженной марки KP - 250 AV	buc	1,0000	9 173,00	9 173,00
3	Wilo	Датчик для защиты насосов от сухого хода WMS	buc			2 200,00 0,00
	03	Датчик для защиты насосов от сухого хода WMS	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
4	Pret de piata	Таль ручная шестеренная грузоподъемностью 0,75 тн	buc			3 200,00 0,00
	04	Таль ручная шестер. Q = 0,75 tn	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
		2. Lucrari de montare				
5	Acc06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			95,87 95,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	34,24	95,87
6	Acc03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			35,95 35,95
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	34,24	35,95
7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Датчик	buc			70,53 70,53
	1	Muncitor	h-om	2,0600	34,24	70,53
8	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t			5 896,33 5 464,33
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	159,5900	34,24	5 464,33
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	12,0000	36,00	432,00
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Система A2				
9	IC12I	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii	m			185,76 58,21

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 152 x 6,5 mm ... 159 x 5 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	34,24	58,21
	2521216701000159	Teava din otel 159	m	1,0150	125,67	127,56
10	IC12G	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 127 x 4 mm ... 133 x 3,5 mm	m			153,70 51,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	34,24	51,36
	2521216701000133	Teava din otel 133	m	1,0150	100,83	102,34
11	IE03D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			5,14 5,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	34,24	5,14
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			16,38 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	34,24	7,88
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
13	ID05E	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm Задвижка чугунная фланцевая д 150мм	buc			1 546,36 51,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	34,24	51,36
	2875274205000150	Robinet cu flanse д 150	buc	1,0000	1 495,00	1 495,00
14	ID05D	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm Задвижка чугунная фланцевая д 125мм	buc			1 344,51 44,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	34,24	44,51
	2875274205000125	Robinet cu flanse 125	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
15	ID05E	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 150 mm Фильтр сугчатый фланцевый д 150мм	buc			4 301,36 51,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	34,24	51,36
	28752742050001501	Фильтр сетч. фланцевый д 150	buc	1,0000	4 250,00	4 250,00
16	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной приварной д 150x125мм	buc			377,17 111,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	34,24	111,97
	2875274110150150125	Piesa de legatura din otel pentru sudura переход 150x125	buc	1,0000	260,00	265,20
17	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной д 125 x125мм	buc			438,37 111,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	34,24	111,97
	2875274110150150225	Piesa de legatura din otel pentru sudura тройник 125 x125	buc	1,0000	320,00	326,40
18	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д 150мм	buc			439,40 103,41
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	34,24	103,41
	28752744001001500	Flansa din otel pentru sudura Фланей ст. прив. д 150	buc	1,0000	320,00	336,00
19	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной д	buc			418,40

1	2	3	4	5	6	7
		125mm				103,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	34,24	103,40
	2875274400100125	Flansa din otel pentru sudura Фланей ст. прив. д 150	buc	1,0000	300,00	315,00
20	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной д 159mm	buc			484,26
						111,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	34,24	111,97
	2875274110150159	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод ст. д 159	buc	1,0000	365,00	372,30
21	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной д 133 мм	buc			295,56
						111,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	34,24	111,97
	2875274110150133	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод ст. д 133	buc	1,0000	180,00	183,60
22	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной свободный д 125mm	buc			418,40
						103,41
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	34,24	103,41
	2875274400100125	Flansa din otel pentru sudura Фланей ст. прив. д 150	buc	1,0000	300,00	315,00
23	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец д 140 мм	buc			262,32
						12,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	34,24	12,32
	2523156721037140	Втулка под фланец д 140mm	buc	1,0000	250,00	250,00
		3.2. Система С2н				
24	Pret de piata	Furtun Flexibil (гибкий шланг) d 40 mm	m			28,67
						0,00
	04	Гибкий шланг д 40	m	1,0000	28,67	28,67
25	Pret de piata	Furtun Flexibil (гибкий шланг) d 40 mm	buc			15,00
						0,00
	07	крепление	buc	1,0000	15,00	15,00
26	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр Д 32mm	buc			146,64
						13,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	34,24	13,70
	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa вентиль бронз. муфт. 15БЗр Д 32 мм	buc	1,0000	130,33	132,94
27	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный муфтовый Д 32mm	buc			253,40
						13,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	34,24	13,70
	28752742000032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa клапан обр. муфт. Д 32 мм	buc	1,0000	235,00	239,70
28		2 ввода	h-om			0,00
						0,00
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53
						70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,62
						10,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,62
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,67
						25,67

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,67
32		2 выпуска				0,00
						0,00
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,52
						70,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,52
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,63
						10,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,63
35	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68
						25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11

Statie de pompare antiincendiu. Incalzire, ventilare si conditionare

Valoarea de deviz 16 499 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Sistemair	Вентилятор К 315 М	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
2	Sistemair	Регулятор мощности RE 1,5	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
3	Sistemair	Клапан обратный RSK 315	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
4	Sistemair	Хомут FK 315	buc	2,00	75,00 0,00	150,00 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			5 450,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				5 450,00
		2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	1,00	744,72 744,72	744,72 744,72
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан	buc	1,00	33,56 33,56	33,56 33,56

1	2	3	4	5	6	7
		обратный)				
		Total	lei			778,28
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			175,11
		Total	100,00 +			953,39
		Total	100,00 +			953,39
		Total	100,00 +			953,39
		Cheltuieli de regie	76,00 %			591,49
		Total	100,00 +			1 544,88
		Beneficiu de deviz	4,00 %			61,80
		Total	100,00 +			1 606,68
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 606,68 778,28
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. B1				
7	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	5,00	249,30 92,79	1 246,51 463,95
8	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Отвод)	m2	0,65	471,26 254,06	306,32 165,14
9	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan - Lam	m2	3,00	50,57 16,23	151,71 48,69
10	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2	1,80	200,25 102,03	360,45 183,66
11	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2	0,24	177,00 84,17	42,48 20,20
12	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	1,00	142,12	142,12

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 250			17,12	17,12
		Total B1 Inclusiv salariu				2 249,59 898,76
		3.2. ПЕ 1				
13	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	6,69	249,30 92,79	1 667,81 620,77
14	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan - Lam	m2	6,69	50,57 16,23	338,33 108,58
15	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2	0,32	177,12 84,22	56,68 26,95
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 700 x 300	buc	1,00	197,12 17,12	197,12 17,12
		Total ПЕ 1 Inclusiv salariu				2 259,94 773,42
		3.3. BE 1				
17	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	2,00	249,30 92,79	498,60 185,58
18	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan - Lam	m2	1,50	50,57 16,23	75,85 24,34
19	VA13G	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Отвод)	m2	0,21	471,24 254,05	98,96 53,35

1	2	3	4	5	6	7
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400 x 150	buc	1,00	92,12 17,12	92,12 17,12
		Total BE 1 Inclusiv salariu				765,53 280,39
		<i>Total</i>	lei			5 275,06
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			439,33
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			132,90
		<i>Total</i>	100,00 +			5 847,29
		<i>Total</i>	100,00 +			5 847,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			584,73
		<i>Total</i>	100,00 +			6 432,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			257,28
		<i>Total</i>	100,00 +			6 689,30
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				6 689,30 1 952,57
		Total	lei			13 749
		TVA	20,00 %			2 750
		Total deviz: Inclisiv salariu				16 499 2 732

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 11
Statie de pompare antiincendiu. Incalzire, ventilare si conditionare**

Valoarea de deviz 16 499 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,410	34,24	48,27
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	5,304	34,24	181,61
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	72,952	34,24	2 497,88
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	34,24	3,09
		Total manopera				2 732

Materiale:

1.	01	Вентилятор К 315М	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
2.	02	Регулятор мощности RE 1,5	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
3.	03	Клапан обратный RSK 315	buc	1,000	300,00	300,00
4.	04	Хомут FK 315	buc	2,000	75,00	150,00
5.	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	11,526	33,34	384,28
6.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	15,322	10,00	153,22
7.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime	kg	202,401	10,00	2 024,01
8.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,886	8,50	16,03
9.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,773	8,50	32,08
10.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	22,123	8,50	188,04
11.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,106	8,50	17,90
12.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,522	8,50	4,44
13.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	2,153	8,50	18,30
14.	2811233062001	Grila ventilatie 400 x 150	buc	1,000	75,00	75,00
15.	2811236306200	Grila ventilatie 500 x 250	buc	1,000	125,00	125,00
16.	28112363062001	Grila ventilatie 700 x 300	buc	1,000	180,00	180,00
17.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	199,692	0,21	41,94
18.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	199,692	0,16	31,95
19.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	189,372	0,16	30,30
		Total materiale de construcții				8 774
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	13 749
TVA	20,00 %	2 750

Total deviz: 16 499

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Sistemair	Вентилятор К 315 М	buc			2 500,00
	01	Вентилятор К 315М	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
2	Sistemair	Регулятор мощности RE 1,5	buc			2 500,00
	02	Регулятор мощности RE 1,5	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
3	Sistemair	Клапан обратный RSK 315	buc			300,00
	03	Клапан обратный RSK 315	buc	1,0000	300,00	300,00
4	Sistemair	Хомут FK 315	buc			75,00
	04	Хомут FK 315	buc	1,0000	75,00	75,00
		2. Lucrari de montare				
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			744,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	34,24	744,72
6	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный)	buc			33,56
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	34,24	33,56
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. B1				
7	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			249,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	34,24	92,79
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	8,50	13,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.10,7 mm grosime	kg	13,5000	10,00	136,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,55
8	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600	m2			471,26
						254,06

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Отвод)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	34,24	254,06
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	8,50	29,75
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime	kg	18,3000	10,00	183,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,92
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,52
9	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan - Lam	m2			50,57 16,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	34,24	16,23
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	33,34	34,34
10	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2			200,25 102,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	34,24	102,03
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	8,50	10,17
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	8,50	2,47
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	8,50	8,91
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	8,50	9,94
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,16	1,28
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	10,00	62,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,16	1,28
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,21	1,68
11	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2			177,00 84,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	34,24	84,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	8,50	11,58
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,16	2,58
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,71
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,16	2,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,21	3,38
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 250	buc			142,12 17,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	34,24	16,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	34,24	1,03
	2811236306200	Grila ventilatie 500 x 250	buc	1,0000	125,00	125,00
		3.2. ПЕ 1				
13	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			249,30 92,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	34,24	92,79
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	8,50	13,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime	kg	13,5000	10,00	136,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,55
14	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan - Lam	m2			50,57 16,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	34,24	16,23
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	33,34	34,34
15	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2			177,12 84,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	34,24	84,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	8,50	11,59
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,16	2,59
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,72

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,16	2,59
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,21	3,41
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 700 x 300	buc			197,12 17,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	34,24	16,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	34,24	1,03
	28112363062001	Grila ventilatie 700 x 300	buc	1,0000	180,00	180,00
		3.3. BE 1				
17	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			249,30 92,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	34,24	92,79
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	8,50	13,73
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime	kg	13,5000	10,00	136,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,54
18	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan - Lam	m2			50,57 16,23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	34,24	16,23
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	33,34	34,34
19	VA13G	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Отвод)	m2			471,24 254,05
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,4200	34,24	254,05
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	8,50	29,76
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm grosime	kg	18,3000	10,00	183,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,90
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,52
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400 x 150	buc			92,12 17,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	34,24	16,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	34,24	1,03
	2811233062001	Grila ventilatie 400 x 150	buc	1,0000	75,00	75,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12
Blocul I, II, V, VI. Reteaua structurata de cabluri, ceasoficare si radio.

Valoarea de deviz 297 184 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Reteaua de calculatoare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 15U	buc	1,00	1 307,97 1 307,97	1 307,97 1 307,97
2	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 6U	buc	1,00	1 307,97 1 307,97	1 307,97 1 307,97
3	10-01-003-03	19" Optical Patch Panel - 8 - pots	10 buc	0,10	1 308,00 1 308,00	130,80 130,80
4	10-04-066-04	Router IU rock, 5x Gigabit Ethernet 2x SFP	buc	1,00	136,96 136,96	136,96 136,96
5	10-02-016-02	Comutator Switch 24 porturi	buc	2,00	115,73 115,73	231,46 231,46
6	10-01-003-03	Patchi Panel 24 - ports Cat 5e, IU	10 buc	0,20	1 307,95 1 307,95	261,59 261,59
7	10-04-066-04	Filtre de retea din 5 prize 19"	buc	2,00	136,96 136,96	273,92 273,92
8	10-02-016-06	Bloc de alimentare SMART UPS	buc	2,00	345,82 345,82	691,65 691,65
9	10-04-066-01	Panoul de ventilatie IU	buc	2,00	547,84 547,84	1 095,68 1 095,68

1	2	3	4	5	6	7
10	10-04-066-04	Aparataj de perete: Организатор для кабелей 1u	buc	2,00	204,46 136,96	408,92 273,92
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45	buc	9,00	161,74 34,24	1 455,66 308,16
12	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, montaj pe podea	buc	2,00	94,64 74,64	189,29 149,29
13	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45	100 buc	0,09	15 272,00 10 272,00	1 374,48 924,48
14	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d - 50 mm "Eurodoza"	buc	9,00	196,96 136,96	1 772,64 1 232,64
15	10-04-066-07	Conector RJ45 UTP cat. 5	buc	9,00	174,24 34,24	1 568,16 308,16
16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4 pair cat. 5e	100 m	4,60	402,09 192,09	1 849,60 883,60
17	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch - Cord UTP cat. 5e 0,5 m	buc	11,00	34,24 34,24	376,64 376,64
18	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch - Cord UTP cat. 5e 1,5 m	buc	9,00	34,24 34,24	308,16 308,16
19	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	920,80 571,80	552,48 343,08
20	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,02	6 254,00 1 421,00	125,08 28,42
21	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, Лоток кабельный металлический 50x50	100 m	0,80	1 006,65 1 006,65	805,32 805,32
22		Лоток кабельный металлический 50x50x3000	m	80,00	15,26 0,00	1 220,80 0,00
23		Крышка для лотка 50x50	m	80,00	15,26 0,00	1 220,80 0,00
24	10-06-037-09	Cutie de montaj de podea	buc	4,00	1 574,64 74,64	6 298,57 298,57
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,004	2 140,00 2 132,50	8,56 8,53
26	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
		Total Reteaua de calculatoare Inklusiv salariu				25 173,16 11 686,97

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Reteaua de telefoane				
27	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,01	17 120,00 17 120,00	171,20 171,20
28	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,00	811,49 811,49	811,49 811,49
29	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 10x2, invelisul cablului din masa plastica	buc	1,00	205,44 205,44	205,44 205,44
30	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ 45	buc	4,00	246,53 246,53	986,11 986,11
31	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ45	buc	9,00	161,74 34,24	1 455,66 308,16
32	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d - 50 mm "Eurodoza"	buc	4,00	196,96 136,96	787,84 547,84
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4 pair cat. 5e	100 m	2,20	402,09 192,09	884,59 422,59
34	10-04-066-07	Conector RJ45 UTP cat. 5	buc	8,00	174,24 34,24	1 393,92 273,92
35	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch - Cord UTP cat. 5e 1,5 m	buc	4,00	34,24 34,24	136,96 136,96
36	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	920,80 571,80	368,32 228,72
37	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,01	6 254,00 1 421,00	62,54 14,21
38	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	2 130,00 2 120,00	2,13 2,12
39	10-02-030-05	Polita (полка для тяжелого оборудования)	set	1,00	3 480,77 280,77	3 480,77 280,77
		Total Reteaua de telefoane Inclusiv salariu				10 746,97 4 389,53
		1.3. Ceasificarea				
40	10-08-015-01	Ceasornice automate pe perete	buc	12,00	102,72 102,72	1 232,64 1 232,64

1	2	3	4	5	6	7
41	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc	12,00	345,82 345,82	4 149,89 4 149,89
		Total Ceasoficarea Inclusiv salariu				5 382,53 5 382,53
		1.4. Sistema de translare radio				
42	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc	1,00	68,48 68,48	68,48 68,48
43	10-04-101-07	Dinamic FM	buc	15,00	68,48 68,48	1 027,20 1 027,20
44	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc	15,00	345,82 345,82	5 187,36 5 187,36
		Total Sistema de translare radio Inclusiv salariu				6 283,04 6 283,04
		<i>Total</i>	lei			47 585,70
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			6 241,97
		<i>Total</i>	100,00 +			53 827,67
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			793,75
		<i>Total</i>	100,00 +			54 621,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			21 083,97
		<i>Total</i>	100,00 +			75 705,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			3 028,22
		<i>Total</i>	100,00 +			78 733,61
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				78 733,61 27 742,07
		2. Utilaj				
45	Pretul firmei	Dulap 19" 15U 600x600	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
46	Pretul firmei	Dulap 19" 6U 600x600	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
47	Pretul firmei	19" Optical Patch Panel 8 - ports	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
48	Pretul firmei	Router IU rock, 4x Gigabit Ethernet 1x SFP	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
49	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi	buc	2,00	8 200,00 0,00	16 400,00 0,00
50	Pretul	Patch Pannel 24 ports cat. 6e	buc	2,00	2 500,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	IU			0,00	0,00
51	Pretul firmei	SMART UPS 1000W	buc	1,00	23 500,00 0,00	23 500,00 0,00
52	Pretul firmei	SMART UPS 500W	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
53	Pretul firmei	Panou de ventilatie IU	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
54	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat. 5e 0,5 m	buc	11,00	20,00 0,00	220,00 0,00
55	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat. 5e 1,5 m	buc	9,00	22,00 0,00	198,00 0,00
56	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ - 45	buc	4,00	1 500,00 0,00	6 000,00 0,00
57	Pretul firmei	Cesornice automate	buc	12,00	2 500,00 0,00	30 000,00 0,00
58	Pretul firmei	Bloc de alimentare autonom	buc	12,00	1 500,00 0,00	18 000,00 0,00
59	Pretul firmei	Dinamic FM	buc	15,00	2 500,00 0,00	37 500,00 0,00
60	Pretul firmei	Bloc de alimentare autonom	buc	15,00	1 500,00 0,00	22 500,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				168 918,00

		Total	lei	247 653
		TVA	20,00 %	49 531
		Total deviz: Inclusiv salariu		297 184 27 742

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.**

Formular Nr.3

Etapa II № 15613

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 12

Blocul I, II, V, VI. Reteaua structurata de cabluri, ceasoficare si radio.

Valoarea de deviz 297 184 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	810,224	34,24	27 742,07
		Total manopera				27 742

Materiale:

1.	01	организатор для кабелей	buc	2,000	67,50	135,00
2.	02	Priza date retea Legrand RJ45	buc	18,000	127,50	2 295,00
3.	03	doza	buc	2,000	20,00	40,00
4.	04	Rama interioara ordinara RJ 45	buc	9,000	50,00	450,00
5.	05	doza de montal d - 50 mm "Eurodoza"	buc	13,000	60,00	780,00
6.	06	Conector RJ45 UTP cat. 5	buc	17,000	140,00	2 380,00
7.	07	Cablu UTP 4 pair cat. 5e	m	680,000	2,10	1 428,00
8.	08	Лоток кабельный металлический 50x50x3000	m	80,000	15,26	1 220,80
9.	09	Крышка для лотка 50x50	m	80,000	15,26	1 220,80
10.	10	cutie de montaj de podea	buc	4,000	1 500,00	6 000,00
11.	11	Set pentru impamintare TE	buc	1,000	200,00	200,00
12.	12	Dulap 19" 15U 600x600	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
13.	13	Dulap 19" 6U 600x600	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
14.	14	19" Optical Patch Panel 8 - ports	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
15.	15	Router IU rock, 4x Gigabit Ethernet 1x SFP	buc	1,000	600,00	600,00
16.	16	Comutator Switch 24 porturi	buc	2,000	8 200,00	16 400,00
17.	17	Patch Pannel 24 ports cat. 6e IU	buc	2,000	2 500,00	5 000,00
18.	18	SMART UPS 1000W	buc	1,000	23 500,00	23 500,00
19.	19	SMART UPS 500W	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
20.	20	Panou de ventilare IU	buc	2,000	250,00	500,00
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005	8,50	0,04
22.	21	Patch Cord UTP cat. 5e 0,5 m	buc	11,000	20,00	220,00
23.	22	Patch Cord UTP cat. 5e 1,5 m	buc	9,000	22,00	198,00
24.	23	Aparat de telefon RJ - 45	buc	4,000	1 500,00	6 000,00
25.	24	Cesornice automate	buc	12,000	2 500,00	30 000,00

26.	25	Bloc de alimentare autonom	buc	27,000	1 500,00	40 500,00
27.	26	Dinamic FM	buc	15,000	2 500,00	37 500,00
28.	5009030	Teava otel 50	m	3,000	48,33	144,99
29.	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,000	0,50	16,00
30.	5130007	Dispozitiv protectie abonat, marca "A3Y-4"	buc	1,000	3 200,00	3 200,00
31.	5309001120	Tevi de polietilena 20	m	100,000	3,33	333,00
		Total materiale de construcții				188 763
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	247 653
TVA	20,00 %	49 531

Total deviz: 297 184

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Reteaua de calculatoare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 15U	buc			1 307,97
						1 307,97
	1	Muncitor	h-om	38,2000	34,24	1 307,97
2	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 6U	buc			1 307,97
						1 307,97
	1	Muncitor	h-om	38,2000	34,24	1 307,97
3	10-01-003-03	19" Optical Patch Panel - 8 - pots	10 buc			1 308,00
						1 308,00
	1	Muncitor	h-om	38,2000	34,24	1 308,00
4	10-04-066-04	Router IU rock, 5x Gigabit Ethernet 2x SFP	buc			136,96
						136,96
	1	Muncitor	h-om	4,0000	34,24	136,96
5	10-02-016-02	Comutator Switch 24 porturi	buc			115,73
						115,73
	1	Muncitor	h-om	3,3800	34,24	115,73
6	10-01-003-03	Patchi Panel 24 - ports Cat 5e, IU	10 buc			1 307,95
						1 307,95
	1	Muncitor	h-om	38,2000	34,24	1 307,95
7	10-04-066-04	Filtre de retea din 5 prize 19"	buc			136,96
						136,96
	1	Muncitor	h-om	4,0000	34,24	136,96
8	10-02-016-06	Bloc de alimentare SMART UPS	buc			345,82
						345,82
	1	Muncitor	h-om	10,1000	34,24	345,82
9	10-04-066-01	Panoul de ventilatie IU	buc			547,84
						547,84
	1	Muncitor	h-om	16,0000	34,24	547,84
10	10-04-066-04	Aparataj de perete: Организатор для кабелей 1u	buc			204,46
						136,96
	1	Muncitor	h-om	4,0000	34,24	136,96
	01	организатор для кабелей	buc	1,0000	67,50	67,50
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45	buc			161,74
						34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24

1	2	3	4	5	6	7
	02	Priza date retea Legrand RJ45	buc	1,0000	127,50	127,50
12	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, montaj pe podea	buc			94,64
						74,64
	1	Muncitor	h-om	2,1800	34,24	74,64
	03	doza	buc	1,0000	20,00	20,00
13	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45	100 buc			15 272,00
						10 272,00
	1	Muncitor	h-om	300,0000	34,24	10 272,00
	04	Rama interioara ordinara RJ 45	buc	100,0000	50,00	5 000,00
14	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d - 50 mm "Eurodoza"	buc			196,96
						136,96
	1	Muncitor	h-om	4,0000	34,24	136,96
	05	doza de montaj d - 50 mm "Eurodoza"	buc	1,0000	60,00	60,00
15	10-04-066-07	Conector RJ45 UTP cat. 5	buc			174,24
						34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
	06	Conector RJ45 UTP cat. 5	buc	1,0000	140,00	140,00
16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4 pair cat. 5e	100 m			402,09
						192,09
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,09
	07	Cablu UTP 4 pair cat. 5e	m	100,0000	2,10	210,00
17	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch - Cord UTP cat. 5e 0,5 m	buc			34,24
						34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
18	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch - Cord UTP cat. 5e 1,5 m	buc			34,24
						34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
19	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			920,80
						571,80
	1	Muncitor	h-om	16,7000	34,24	571,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,50	16,00
	5309001120	Tevi de polietilena 20	m	100,0000	3,33	333,00
20	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			6 254,00
						1 421,00
	1	Muncitor	h-om	41,5000	34,24	1 421,00
	5009030	Teava otel 50	m	100,0000	48,33	4 833,00
21	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, Лоток кабельный металлический 50x50	100 m			1 006,65
						1 006,65
	1	Muncitor	h-om	29,4000	34,24	1 006,65
22		Лоток кабельный металлический 50x50x3000	m			15,26
						0,00
	08	Лоток кабельный металлический 50x50x3000	m	1,0000	15,26	15,26
23		Крышка для лотка 50x50	m			15,26
						0,00
	09	Крышка для лотка 50x50	m	1,0000	15,26	15,26
24	10-06-037-09	Cutie de montaj de podea	buc			1 574,64
						74,64
	1	Muncitor	h-om	2,1800	34,24	74,64
	10	cutie de montaj de podea	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t			2 140,00
						2 132,50
	1	Muncitor	h-om	62,2000	34,24	2 132,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	8,50	7,50
26	5566	Set pentru impamintare TE	buc			200,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	11	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	200,00	200,00
		1.2. Reteaua de telefoane				
27	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			17 120,00
						17 120,00
	1	Muncitor	h-om	500,0000	34,24	17 120,00
28	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc			811,49
						811,49
	1	Muncitor	h-om	23,7000	34,24	811,49
29	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 10x2, invelisul cablului din masa plastica	buc			205,44
						205,44
	1	Muncitor	h-om	6,0000	34,24	205,44
30	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ 45	buc			246,53
						246,53
	1	Muncitor	h-om	7,2000	34,24	246,53
31	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ45	buc			161,74
						34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
	02	Priza date retea Legrand RJ45	buc	1,0000	127,50	127,50
32	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d - 50 mm "Eurodoza"	buc			196,96
						136,96
	1	Muncitor	h-om	4,0000	34,24	136,96
	05	doza de montaj d - 50 mm "Eurodoza"	buc	1,0000	60,00	60,00
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4 pair cat. 5e	100 m			402,09
						192,09
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,09
	07	Cablu UTP 4 pair cat. 5e	m	100,0000	2,10	210,00
34	10-04-066-07	Conector RJ45 UTP cat. 5	buc			174,24
						34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
	06	Conector RJ45 UTP cat. 5	buc	1,0000	140,00	140,00
35	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch - Cord UTP cat. 5e 1,5 m	buc			34,24
						34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
36	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			920,80
						571,80
	1	Muncitor	h-om	16,7000	34,24	571,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,50	16,00
	5309001120	Tevi de polietilena 20	m	100,0000	3,33	333,00
37	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			6 254,00
						1 421,00
	1	Muncitor	h-om	41,5000	34,24	1 421,00
	5009030	Teava otel 50	m	100,0000	48,33	4 833,00
38	08-01-087-3	Constructii metalice	t			2 130,00
						2 120,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	34,24	2 120,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	8,50	10,00
39	10-02-030-05	Polita (полка для тяжелого оборудования)	set			3 480,77
						280,77
	1	Muncitor	h-om	8,2000	34,24	280,77
	5130007	Dispozitiv protectie abonat, marca "A3Y-4"	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
		1.3. Ceasificarea				

1	2	3	4	5	6	7
40	10-08-015-01	Ceasornice automate pe perete	buc			102,72 102,72
	1	Muncitor	h-om	3,0000	34,24	102,72
41	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc			345,82 345,82
	1	Muncitor	h-om	10,1000	34,24	345,82
		1.4. Sistema de translare radio				
42	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc			68,48 68,48
	1	Muncitor	h-om	2,0000	34,24	68,48
43	10-04-101-07	Dinamic FM	buc			68,48 68,48
	1	Muncitor	h-om	2,0000	34,24	68,48
44	10-02-016-06	Sursa de alimentare autonoma	buc			345,82 345,82
	1	Muncitor	h-om	10,1000	34,24	345,82
		2. Utilaj				
45	Pretul firmei	Dulap 19" 15U 600x600	buc			3 500,00 0,00
	12	Dulap 19" 15U 600x600	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
46	Pretul firmei	Dulap 19" 6U 600x600	buc			2 500,00 0,00
	13	Dulap 19" 6U 600x600	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
47	Pretul firmei	19" Optical Patch Panel 8 - ports	buc			1 000,00 0,00
	14	19" Optical Patch Panel 8 - ports	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
48	Pretul firmei	Router IU rock, 4x Gigabit Ethernet 1x SFP	buc			600,00 0,00
	15	Router IU rock, 4x Gigabit Ethenet 1x SFP	buc	1,0000	600,00	600,00
49	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi	buc			8 200,00 0,00
	16	Comutator Switch 24 porturi	buc	1,0000	8 200,00	8 200,00
50	Pretul firmei	Patch Pannel 24 ports cat. 6e IU	buc			2 500,00 0,00
	17	Patch Pannel 24 ports cat. 6e IU	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
51	Pretul firmei	SMART UPS 1000W	buc			23 500,00 0,00
	18	SMART UPS 1000W	buc	1,0000	23 500,00	23 500,00
52	Pretul firmei	SMART UPS 500W	buc			1 500,00 0,00
	19	SMART UPS 500W	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
53	Pretul firmei	Panou de ventilatie IU	buc			250,00 0,00
	20	Panou de ventilare IU	buc	1,0000	250,00	250,00
54	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat. 5e 0,5 m	buc			20,00 0,00
	21	Patch Cord UTP cat. 5e 0,5 m	buc	1,0000	20,00	20,00
55	Pretul firmei	Patch Cord UTP cat. 5e 1,5 m	buc			22,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	22	Patch Cord UTP cat. 5e 1,5 m	buc	1,0000	22,00	22,00
56	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ - 45	buc			1 500,00
						0,00
	23	Aparat de telefon RJ - 45	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
57	Pretul firmei	Cesornice automate	buc			2 500,00
						0,00
	24	Cesornice automate	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
58	Pretul firmei	Bloc de alimentare autonom	buc			1 500,00
						0,00
	25	Bloc de alimentare autonom	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
59	Pretul firmei	Dinamic FM	buc			2 500,00
						0,00
	26	Dinamic FM	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
60	Pretul firmei	Bloc de alimentare autonom	buc			1 500,00
						0,00
	25	Bloc de alimentare autonom	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13
Retele electrice ЛЭП - 0,4 KB

Valoarea de deviz 186 508 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,44	374,41 0,00	164,74 0,00
2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	20,00	107,86 107,86	2 157,12 2 157,12
3	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	45,00	127,03 127,03	5 716,37 5 716,37
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,10	374,40 0,00	37,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II (для кабеля управления)				
5	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для кабеля управления)	m3	8,00	127,03 127,03	1 016,24 1 016,24
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,04	154 554,00 4 554,00	6 182,16 182,16
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (для кабеля управления)	1 km	0,008	154 553,75 4 553,75	1 236,43 36,43
8	404 - 23	Caramida	buc	2 250,00	3,50 0,00	7 875,00 0,00
9	404 - 23	Caramida (для кабеля управления)	buc	250,00	3,50 0,00	875,00 0,00
10	408 - 93	Nisip	m3	19,00	253,00 0,00	4 807,00 0,00
11	408 - 93	Nisip (для кабеля управления)	m3	2,00	253,00 0,00	506,00 0,00
12	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	14,00	18,49 18,49	258,85 258,85
13	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	14,00	611,98 11,98	8 567,77 167,77
14	DA08A4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta	m2	14,00	10,31 5,82	144,28 81,49
		Total	lei			39 544,40
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			2 163,70
		Transportarea materialelor	4,00 %			1 189,03
		Total	100,00 +			42 897,13
		Total	100,00 +			42 897,13

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	10,00 %			4 289,71
		Total	100,00 +			47 186,84
		Beneficiu de deviz	4,00 %			1 887,47
		Total	100,00 +			49 074,31
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				49 074,31 9 616,43
		2. Lucrari de montare				
15	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 125 A (Блок БРП - 125 A)	buc	1,00	235,60 205,10	235,60 205,10
16	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM - TF - 01 - 200 - 54	buc	1,00	374,50 119,50	374,50 119,50
17	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 200 A	buc	1,00	111,46 96,21	111,46 96,21
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	29,79 29,79	29,79 29,79
19	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 125 A (Блок БРП - 100 A)	buc	1,00	235,60 205,10	235,60 205,10
20	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ 100/5А	buc	3,00	83,20 83,20	249,61 249,61
21	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM - TF - ABP - 1100 - 63	buc	1,00	374,50 119,50	374,50 119,50
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent,	buc	1,00	111,46 96,21	111,46 96,21

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 100 A				
23	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	29,79 29,79	29,79 29,79
24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40	buc	1,00	111,69 79,44	111,69 79,44
25	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3,36	227,01 227,01	762,76 762,76
26	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	3,36	840,03 746,43	2 822,51 2 508,01
27	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,40	986,10 986,10	394,44 394,44
28	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3,36	222,91 222,91	748,97 748,97
29	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп - 4x150 mm2	m	250,00	183,33 0,00	45 832,50 0,00
30	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп - 5x10 mm2	m	50,00	25,67 0,00	1 283,50 0,00
31	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп - 5x4 mm2	m	70,00	14,83 0,00	1 038,10 0,00
32	Pretul firmei	Cablu ВВГ нГ (А) FRLS - 5 x 25 mm2	m	6,00	250,67 0,00	1 504,02 0,00
33	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (для кабеля управления)	100 m	0,59	227,03 227,03	133,95 133,95
34	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (для кабеля управления)	100 m	0,59	569,93 469,08	336,26 276,76
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (для кабеля управления)	100 m	0,08	424,62 424,62	33,97 33,97
36	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (для кабеля управления)	100 m	0,59	222,92 222,92	131,52 131,52
37	Pretul firmei	Cablu КВБбШв - 10 x 1,5 mm2	m	67,00	30,33 0,00	2 032,11 0,00
38	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4	buc	4,00	487,43 104,43	1 949,73 417,73

1	2	3	4	5	6	7
		conductori, 4 x 150 mm2 RAYHEM				
39	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 5 x 16 mm2 RAYHEM	buc	4,00	404,43 104,43	1 617,73 417,73
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,20	1 415,55 650,55	283,11 130,11
		<i>Total</i>	lei			62 769,18
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 616,89
		<i>Total</i>	100,00 +			64 386,07
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			2 223,32
		<i>Total</i>	100,00 +			66 609,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 461,51
		<i>Total</i>	100,00 +			72 070,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			2 882,84
		<i>Total</i>	100,00 +			74 953,74
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				74 953,74 7 186,20
		3. Utilaj				
41	Pretul firmei	Bloc intrerupator siguranta БПІ - 125	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
42	Pretul firmei	Dulap BZUM - TF - 01 - 200	buc	1,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
43	Pretul firmei	Intrerupator BP32 - 35 200A	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
44	Pretul firmei	Contor electric ZMG - 410CR 5A 380 B	buc	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
45	Pretul firmei	Bloc intrerupator siguranta БПІ - 100A	buc	1,00	300,83 0,00	300,83 0,00
46	Pretul firmei	Transformator de curent, ТТН 100/5A	buc	3,00	300,83 0,00	902,49 0,00
47	Pretul firmei	Dulap BZUM - TF - ABP - 110 - 63	buc	1,00	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00
48	Pretul firmei	Intrerupator BH32 - 3P 100A	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
49	Pretul firmei	Contor electric 5 - 80A 380B ZMR -110 ACe	buc	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
50	Pretul firmei	Automat BA47 - 29 - 3P 40A	buc	1,00	83,33 0,00	83,33 0,00
		Total Utilaj Inclisiv salariu				31 396,65

		Total	lei	155 423
		TVA	20,00 %	31 085
		Total deviz: Inclisiv salariu		186 508 16 803

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 13
Rețele electrice ЛЭП - 0,4 KB**

Valoarea de deviz 186 508 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	216,261	34,24	7 404,79
2.	7112020030100	Specialist	h-om	0,980	34,24	33,56
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1,260	34,24	43,14
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,060	34,24	139,01
5.	7137010011500	Electrician	h-om	202,430	34,24	6 931,20
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,740	34,24	2 250,93
		Total manopera				16 803

Materiale:

1.	01	Nisip	m3	21,000	253,00	5 313,00
2.	01	Caramida	buc	2 500,000	3,50	8 750,00
3.	03	Cablu АПвБ6Шп - 4 x 150 mm2	m	250,000	183,33	45 832,50
4.	04	Cablu АПвБ6Шп - 5 x 10 mm2	m	50,000	25,67	1 283,50
5.	05	Cablu АПвБ6Шп - 5 x 4 mm2	m	70,000	14,83	1 038,10
6.	06	Cablu ВВГ нг (А) FRLS 5 x 25 mm2	m	6,000	250,67	1 504,02
7.	07	Cablu KB6Шв - 10 x 1,5 mm2	m	67,000	30,33	2 032,11
8.	08	Cap terminal 4 x 150 mm2 RAYHEM	buc	4,000	383,00	1 532,00
9.	09	Cap terminal 5 x 16 mm2 RAYHEM	buc	4,000	300,00	1 200,00
10.	10	Bloc intrerupator siguranta БПИ - 125	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
11.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,018	8 500,00	153,00
12.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,040	8 500,00	340,00
13.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,004	8 500,00	34,00
14.	11	Dulap BZUM - TF - 01 - 200	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
15.	1111000200010	Asfalt turnat	t	1,008	8 333,33	8 400,00
16.	12	Intrerupator BP32 - 35 200A	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
17.	13	Contor electric ZMG - 410CR 5A 380 B	buc	1,000	6 500,00	6 500,00
18.	14	Transformator de curent, ТТИ 100/5A	buc	4,000	300,83	1 203,32
19.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice	m3	0,546	115,00	62,79

		40-63 mm				
20.	15	Dulap BZUM - TF - ABP - 110 - 63	buc	1,000	8 000,00	8 000,00
21.	16	Interrupator BH32 - 3P 100A	buc	1,000	110,00	110,00
22.	17	Contor electric 5 - 80A 380B ZMR - 110 ACe	buc	1,000	6 500,00	6 500,00
23.	18	Automat BA47 - 29 - 3P 40A	buc	1,000	83,33	83,33
24.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,062	8 500,00	527,00
25.	5009062	Papuci de cablu	buc	42,700	2,50	106,75
26.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	48,000	150,00	7 200,00
		Total materiale de construcții				116 703

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,107	182,64	202,18
		Total utilaje de construcții				202

Total	lei	155 423
TVA	20,00 %	31 085

Total deviz:

186 508

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			374,41
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	182,64	0,00
2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			374,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	182,64	107,86
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	34,24	107,86
3	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpai liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			127,03
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	34,24	127,03
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (для кабеля управления)	100 m3			374,40
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	182,64	0,00
5	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpai liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для кабеля управления)	m3			374,40
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	34,24	127,03
6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			154 554,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	34,24	4 554,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	150,00	150 000,00
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (для кабеля управления)	1 km			154 553,75
	1	Muncitor	h-om	133,0000	34,24	4 553,75
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	150,00	150 000,00
8	404 - 23	Caramida	buc			3,50
	01	Caramida	buc	1,0000	3,50	0,00
						3,50

1	2	3	4	5	6	7
9	404 - 23	Caramida (для кабеля управления)	buc			3,50 0,00
	01	Caramida	buc	1,0000	3,50	3,50
10	408 - 93	Nisip	m3			253,00 0,00
	01	Nisip	m3	1,0000	253,00	253,00
11	408 - 93	Nisip (для кабеля управления)	m3			253,00 0,00
	01	Nisip	m3	1,0000	253,00	253,00
12	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			18,49 18,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	34,24	18,49
13	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			611,98 11,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	34,24	9,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	34,24	2,05
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	8 333,33	600,00
14	DA08A4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta	m2			10,31 5,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	34,24	0,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	34,24	3,08
	7112020030100	Specialist	h-om	0,0700	34,24	2,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0390	115,00	4,49
		2. Lucrari de montare				
15	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 125 A (Блок БРП - 125 А)	buc			235,60 205,10
	1	Muncitor	h-om	5,9900	34,24	205,10
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	2,50	30,50
16	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM - TF - 01 - 200 - 54	buc			374,50 119,50
	1	Muncitor	h-om	3,4900	34,24	119,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	8 500,00	255,00
17	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 200 A	buc			111,46 96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			29,79 29,79
	1	Muncitor	h-om	0,8700	34,24	29,79
19	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 125 A (Блок БРП - 100 А)	buc			235,60 205,10
	1	Muncitor	h-om	5,9900	34,24	205,10
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	2,50	30,50
20	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТИ 100/5А	buc			83,20 83,20
	1	Muncitor	h-om	2,4300	34,24	83,20

1	2	3	4	5	6	7
21	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM - TF - ABP - 1100 - 63	buc			374,50 119,50
	1	Muncitor	h-om	3,4900	34,24	119,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	8 500,00	255,00
22	08-03-521-15	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 100 A	buc			111,46 96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
23	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			29,79 29,79
	1	Muncitor	h-om	0,8700	34,24	29,79
24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40	buc			111,69 79,44
	1	Muncitor	h-om	2,3200	34,24	79,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	8 500,00	17,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
25	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			227,01 227,01
	1	Muncitor	h-om	6,6300	34,24	227,01
26	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			840,03 746,43
	1	Muncitor	h-om	21,8000	34,24	746,43
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	8 500,00	86,01
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	8 500,00	7,59
27	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			986,10 986,10
	1	Muncitor	h-om	28,8000	34,24	986,10
28	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			222,91 222,91
	1	Muncitor	h-om	6,5100	34,24	222,91
29	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп - 4x150 mm2	m			183,33 0,00
	03	Cablu АПвБбШп - 4 x 150 mm2	m	1,0000	183,33	183,33
30	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп - 5x10 mm2	m			25,67 0,00
	04	Cablu АПвБбШп - 5 x 10 mm2	m	1,0000	25,67	25,67
31	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп - 5x4 mm2	m			14,83 0,00
	05	Cablu АПвБбШп - 5 x 4 mm2	m	1,0000	14,83	14,83
32	Pretul firmei	Cablu ВВГ нг (А) FRLS - 5 x 25 mm2	m			250,67 0,00
	06	Cablu ВВГ нг (А) FRLS 5 x 25 mm2	m	1,0000	250,67	250,67
33	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (для кабеля управления)	100 m			227,03 227,03
	1	Muncitor	h-om	6,6300	34,24	227,03
34	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (для кабеля управления)	100 m			569,93 469,08
	1	Muncitor	h-om	13,7000	34,24	469,08
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	8 500,00	86,44
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200	t	0,0010	8 500,00	14,41

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime 4-5 mm				
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (для кабеля управления)	100 m			424,62 424,62
	1	Muncitor	h-om	12,4000	34,24	424,63
36	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (для кабеля управления)	100 m			222,92 222,92
	1	Muncitor	h-om	6,5100	34,24	222,92
37	Pretul firmei	Cablu КВБбШв - 10 x 1,5 mm2	m			30,33 0,00
	07	Cablu КВБбШв - 10 x 1,5 mm2	m	1,0000	30,33	30,33
38	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 4 x 150 mm2 RAYHEM	buc			487,43 104,43
	1	Muncitor	h-om	3,0500	34,24	104,43
	08	Cap terminal 4 x 150 mm2 RAYHEM	buc	1,0000	383,00	383,00
39	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 5 x 16 mm2 RAYHEM	buc			404,43 104,43
	1	Muncitor	h-om	3,0500	34,24	104,43
	09	Cap terminal 5 x 16 mm2 RAYHEM	buc	1,0000	300,00	300,00
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			1 415,55 650,55
	1	Muncitor	h-om	19,0000	34,24	650,55
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	8 500,00	765,00
		3. Utilaj				
41	Pretul firmei	Bloc intrerupator siguranta БПИ - 125	buc			2 500,00 0,00
	10	Bloc intrerupator siguranta БПИ - 125	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
42	Pretul firmei	Dulap BZUM - TF - 01 - 200	buc			5 000,00 0,00
	11	Dulap BZUM - TF - 01 - 200	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
43	Pretul firmei	Intrerupator BP32 - 35 200A	buc			1 500,00 0,00
	12	Intrerupator BP32 - 35 200A	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
44	Pretul firmei	Contor electric ZMG - 410CR 5A 380 B	buc			6 500,00 0,00
	13	Contor electric ZMG - 410CR 5A 380 B	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
45	Pretul firmei	Bloc intrerupator siguranta БПИ - 100A	buc			300,83 0,00
	14	Transformator de curent, ТТИ 100/5A	buc	1,0000	300,83	300,83
46	Pretul firmei	Transformator de curent, ТТИ 100/5A	buc			300,83 0,00
	14	Transformator de curent, ТТИ 100/5A	buc	1,0000	300,83	300,83
47	Pretul firmei	Dulap BZUM - TF - ABP - 110 - 63	buc			8 000,00 0,00
	15	Dulap BZUM - TF - ABP - 110 - 63	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
48	Pretul firmei	Intrerupator BH32 - 3P 100A	buc			110,00 0,00
	16	Intrerupator BH32 - 3P 100A	buc	1,0000	110,00	110,00
49	Pretul firmei	Contor electric 5 - 80A 380B ZMR -110 ACe	buc			6 500,00 0,00
	17	Contor electric 5 - 80A 380B ZMR - 110 ACe	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
50	Pretul firmei	Automat BA47 - 29 - 3P 40A	buc			83,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	18	Automat BA47 - 29 - 3P 40A	buc	1,0000	83,33	83,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14
Blocul I, II, V, VI. Automatizarea incalzirii si ventilarii AIVG

Valoarea de deviz 521 320 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-02-001-01	Avertizoare t + 30 + 100 "REMAK" NS 120	buc	6,00	35,27 35,27	211,60 211,60
2	11-02-002-01	Avertizoare t + 30 + 100 "REMAK" NS 130R	buc	3,00	70,53 70,53	211,60 211,60
3	11-03-011-01	CAP 2M Va - термостат защиты от замерзания REMAK	set	3,00	153,74 153,74	461,21 461,21
4	11-02-002-01	Avertizoare P33 N (30 - 500Pa) "REMAK" (занесения фильтра)	buc	3,00	70,53 70,53	211,60 211,60
5	11-02-002-01	Avertizoare P33 N (30 - 500Pa) "REMAK" (дифференциального давления)	buc	3,00	70,53 70,53	211,60 211,60
6	11-06-001-02	Bloc VCS (Climatix) 800*550*250	buc	3,00	269,13 269,13	807,38 807,38
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,60	424,58 424,58	1 103,90 1 103,90
8	08-02-401-	Cablu, fixare cu scoabe aplicate,	100 m	0,99	1 766,79	1 749,12

1	2	3	4	5	6	7
	1	fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2			1 766,79	1 749,12
9	5901029	Cablu KBBГHГ LSLTx - 4*1,0	m	295,00	25,00 0,00	7 375,00 0,00
10	590261	Cablu BBГHГ LSLTx - 4*1,5	m	18,00	20,00 0,00	360,00 0,00
11	59026	Cablu BBГHГ LSLTx - 3*1,5	m	46,00	12,83 0,00	590,18 0,00
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,60	1 897,91 814,91	4 934,57 2 118,77
		<i>Total</i>	lei			18 227,76
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			1 594,53
		<i>Total</i>	100,00 +			19 822,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			445,64
		<i>Total</i>	100,00 +			20 267,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 385,95
		<i>Total</i>	100,00 +			25 653,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			1 026,16
		<i>Total</i>	100,00 +			26 680,04
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				26 680,04 7 086,78
		2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Avertizoare t + 30 + 100 NS120	buc	6,00	183,33 0,00	1 099,98 0,00
14	Pretul firmei	Avertizoare t + 30 + 100 NS130R	buc	3,00	183,33 0,00	549,99 0,00
15	Pretul firmei	САР 2М Va - термостат защиты от замораживания "РЕМАК"	buc	3,00	15 000,00 0,00	45 000,00 0,00
16	Pretul firmei	Устройство управления с дисплеем (дистанционное) НMISG "РЕМАК"	buc	6,00	30 000,00 0,00	180 000,00 0,00
17	Pretul firmei	Bloc VCS (Climatix) 800*500*250 с програмным обеспечением	buc	3,00	60 000,00 0,00	180 000,00 0,00
18	Pretul firmei	Avertizoare P33 N (30 - 500 Pa) "РЕМАК"	buc	6,00	183,33 0,00	1 099,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				407 749,95

		Total	lei	434 433
		TVA	20,00 %	86 887
		Total deviz:		521 320
		Inclusiv salariu		7 088

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 14
Blocul I, II, V, VI. Automatizarea incalzirii si ventilarii AIVG**

Valoarea de deviz 521 320 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	206,974	34,24	7 086,78
		Total manopera				7 088

Materiale:

1.	01	Cablu KBBГHГ LSLTx - 4 x 1,0	m	295,000	25,00	7 375,00
2.	02	Cablu BBГHГ LSLTx - 4 x 1,5	m	18,000	20,00	360,00
3.	03	Cablu BBГHГ LSLTx - 3 x 1,5	m	46,000	12,83	590,18
4.	04	Teava PVC 20	m	260,000	10,83	2 815,80
5.	05	Avertizoare t + 30 + 100NS 120	buc	6,000	183,33	1 099,98
6.	06	Avertizoare t + 30 + 100NS 130R	buc	3,000	183,33	549,99
7.	07	CAP 2M Va - термостат от замораживания "РЕМАК"	buc	3,000	15 000,00	45 000,00
8.	08	Устройство управления с дисплеем (дистанционное) HMISG "РЕМАК"	buc	6,000	30 000,00	180 000,00
9.	09	Блок VCS (Climatix) с программным обеспечением	buc	3,000	60 000,00	180 000,00
10.	10	Avertizoare P33 N (30 - 500 Pa) "РЕМАК"	buc	6,000	183,33	1 099,98
		Total materiale de construcții				418 891
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	434 433
TVA	20,00 %	86 887

Total deviz:

521 320

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-02-001-01	Avertizoare t + 30 + 100 "REMAK" NS 120	buc			35,27 35,27
	1	Muncitor	h-om	1,0300	34,24	35,27
2	11-02-002-01	Avertizoare t + 30 + 100 "REMAK" NS 130R	buc			70,53 70,53
	1	Muncitor	h-om	2,0600	34,24	70,53
3	11-03-011-01	CAP 2M Va - термостат защиты от замерзания REMAK	set			153,74 153,74
	1	Muncitor	h-om	4,4900	34,24	153,74
4	11-02-002-01	Avertizoare P33 N (30 - 500Pa) "REMAK" (занесения фильтра)	buc			70,53 70,53
	1	Muncitor	h-om	2,0600	34,24	70,53
5	11-02-002-01	Avertizoare P33 N (30 - 500Pa) "REMAK" (дифференциального давления)	buc			70,53 70,53
	1	Muncitor	h-om	2,0600	34,24	70,53
6	11-06-001-02	Bloc VCS (Climatix) 800*550*250	buc			269,13 269,13
	1	Muncitor	h-om	7,8600	34,24	269,13
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			424,58 424,58
	1	Muncitor	h-om	12,4000	34,24	424,58
8	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			1 766,79 1 766,79
	1	Muncitor	h-om	51,6000	34,24	1 766,79
9	5901029	Cablu KBBΓнг LSLTx - 4*1,0	m			25,00 0,00
	01	Cablu KBBΓнг LSLTx - 4 x 1,0	m	1,0000	25,00	25,00
10	590261	Cablu BBΓнг LSLTx - 4*1,5	m			20,00 0,00
	02	Cablu BBΓнг LSLTx - 4 x 1,5	m	1,0000	20,00	20,00
11	59026	Cablu BBΓнг LSLTx - 3*1,5	m			12,83 0,00
	03	Cablu BBΓнг LSLTx - 3 x 1,5	m	1,0000	12,83	12,83

1	2	3	4	5	6	7
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 897,91 814,91
	1	Muncitor	h-om	23,8000	34,24	814,91
	04	Teava PVC 20	m	100,0000	10,83	1 083,00
		2. Utilaj				
13	Pretul firmei	Avertizoare t + 30 + 100 NS120	buc			183,33 0,00
	05	Avertizoare t + 30 + 100NS 120	buc	1,0000	183,33	183,33
14	Pretul firmei	Avertizoare t + 30 + 100 NS130R	buc			183,33 0,00
	06	Avertizoare t + 30 + 100NS 130R	buc	1,0000	183,33	183,33
15	Pretul firmei	CAP 2M Va - термостат защиты от замораживания "РЕМАК"	buc			15 000,00 0,00
	07	CAP 2M Va - термостат от замораживания "РЕМАК"	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
16	Pretul firmei	Устройство управления с дисплеем (дистанционное) HMISG "РЕМАК"	buc			30 000,00 0,00
	08	Устройство управления с дисплеем (дистанционное) HMISG "РЕМАК"	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
17	Pretul firmei	Bloc VCS (Climatix) 800*500*250 с программным обеспечением	buc			60 000,00 0,00
	09	Bloc VCS (Climatix) с программным обеспечением	buc	1,0000	60 000,00	60 000,00
18	Pretul firmei	Avertizoare P33 N (30 - 500 Pa) "РЕМАК"	buc			183,33 0,00
	10	Avertizoare P33 N (30 - 500 Pa) "РЕМАК"	buc	1,0000	183,33	183,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15

Blocul I, II, V, VI. Aparate de control si masura pentru automatizare ARAC

Valoarea de deviz 89 873 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda A4602	buc	3,00	4,79 4,79	14,38 14,38
2	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,00	4,79 4,79	9,59 9,59
3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик - реле уровня РОС 102)	buc	1,00	17,80 17,80	17,80 17,80
4	ID03A	Отборные устройства	buc	1,00	42,80 42,80	42,80 42,80
5	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare KC 10	buc	5,00	136,96 136,96	684,80 684,80
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie C 03C 220 Дует	buc	1,00	34,24 34,24	34,24 34,24

1	2	3	4	5	6	7
7	11-06-001-02	Panou, ИЩМ 600*500*250	buc	1,00	269,13 269,13	269,13 269,13
8	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению выключателя нагрузки)	buc	1,00	38,35 38,35	38,35 38,35
9	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению выключателя ВА47 -29 -1P)	buc	4,00	38,35 38,35	153,40 153,40
10	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению переключателя УП5312 - C29)	buc	1,00	38,35 38,35	38,35 38,35
11	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению кнопки KE 011)	buc	8,00	38,35 38,35	306,79 306,79
12	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению арматуры 8LP2TILM)	buc	6,00	38,35 38,35	230,09 230,09
13	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению реле ТМ М1)	buc	1,00	38,35 38,35	38,35 38,35
14	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению реле РЭК78/4)	buc	10,00	38,35 38,35	383,49 383,49
15	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению диода Д226Б)	buc	1,00	38,35 38,35	38,35 38,35
16	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,66	575,23 575,23	379,65 379,65
17	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,66	445,12 445,12	293,78 293,78
18	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100	buc	5,00	269,13 269,13	1 345,63 1 345,63
19	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению выключателя AE 2026)	buc	5,00	38,35 38,35	191,74 191,74
20	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению пускателя ПМЛ)	buc	5,00	38,35 38,35	191,74 191,74
21	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению реле РТЛ - 1004)	buc	5,00	38,35 38,35	191,74 191,74

1	2	3	4	5	6	7
22	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению переключателя ПКУЗ 14)	buc	5,00	38,35 38,35	191,74 191,74
23	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению кнопки KE 011)	buc	15,00	38,35 38,35	575,23 575,23
24	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению арматуры АМЕ)	buc	10,00	38,35 38,35	383,49 383,49
25	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,90	575,23 575,23	517,71 517,71
26	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,90	445,12 445,12	400,61 400,61
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,35	424,58 424,58	2 271,48 2 271,48
28	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,30	1 766,80 1 766,80	530,04 530,04
29	590-4000	Cablu BBГнг FRLSLT x 2*1,5	m	285,00	5,79 0,00	1 650,15 0,00
30	590-4012	Cablu BBГнг FRLSLT x 3*1,5	m	35,00	5,79 0,00	202,65 0,00
31	590-4003	Cablu BBГнг FRLSLT x 4*1,5	m	125,00	10,73 0,00	1 341,25 0,00
32	590-4003	Cablu BBГнг FRLSLT x 10*1,5	m	120,00	25,67 0,00	3 080,40 0,00
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,00	1 377,91 814,91	5 511,65 3 259,65
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,20	1 674,91 814,91	2 009,89 977,89
35	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm	100 m	0,10	1 206,40 1 188,10	120,64 118,81

1	2	3	4	5	6	7
36	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	2,00	136,96 136,96	273,92 273,92
		<i>Total</i>	lei			23 955,04
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			3 238,82
		<i>Total</i>	100,00 +			27 193,86
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			382,41
		<i>Total</i>	100,00 +			27 576,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			10 940,02
		<i>Total</i>	100,00 +			38 516,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			1 540,65
		<i>Total</i>	100,00 +			40 056,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				40 056,94 14 394,76
		2. Utilaj				
37	Pretul firmei	Dulap ИЩИМ - 600*500*250	buc	1,00	1 008,33 0,00	1 008,33 0,00
38	Цена поставщика	Intrerupator BH32 - 2P 20A	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
39	Цена поставщика	Automat BA47 - 29-1P 1A	buc	4,00	29,67 0,00	118,68 0,00
40	Цена поставщика	Comitator EG5312 - C29	buc	1,00	277,50 0,00	277,50 0,00
41	Цена поставщика	Post KE 011 красная	buc	1,00	347,13 0,00	347,13 0,00
42	Цена поставщика	Post KE 011 черная	buc	7,00	347,13 0,00	2 429,91 0,00
43	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILM3	buc	1,00	29,84 0,00	29,84 0,00
44	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILM4	buc	4,00	29,84 0,00	119,36 0,00
45	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILM8	buc	1,00	29,84 0,00	29,84 0,00
46	Цена поставщика	Releu TM M1	buc	1,00	216,45 0,00	216,45 0,00
47	Pretul firmei	Sonerie C - 03C - 220 Дуэт	buc	1,00	190,00 0,00	190,00 0,00
48	Цена поставщик	Releu PЭК78/4	buc	10,00	347,13 0,00	3 471,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	а					
49	Цена поставщика	Diod Д226Б	buc	1,00	3,33 0,00	3,33 0,00
50	Цена поставщика	Clema ЗНИ 4мм	buc	25,00	3,33 0,00	83,25 0,00
51	Pretul firmei	Заглушка для ЗНИ - 4 мм	buc	1,00	10,82 0,00	10,82 0,00
52	Pretul firmei	Din - рейка оцинкованная 30 см	buc	4,00	4,50 0,00	18,00 0,00
53	Pretul firmei	Sina N 8*12	buc	1,00	23,50 0,00	23,50 0,00
54	Pretul firmei	Ограничитель на Din - рейку	buc	4,00	1,00 0,00	4,00 0,00
55	Pretul firmei	Sina PIN соединительная	m	0,25	80,00 0,00	20,00 0,00
56	Pretul firmei	Dulap Я 5411 - 1874УХЛ4	buc	5,00	1 540,00 0,00	7 700,00 0,00
57	Цена поставщика	Automat AE2026 - 10НУ36	buc	5,00	333,00 0,00	1 665,00 0,00
58	Цена поставщика	Demaror ПМЛ1501	buc	5,00	90,00 0,00	450,00 0,00
59	Цена поставщика	Releu РТЛ - 1004	buc	5,00	124,00 0,00	620,00 0,00
60	Цена поставщика	Comutator ПКУЗ - 14С - УЗ	buc	5,00	1 702,85 0,00	8 514,25 0,00
61	Цена поставщика	Post KE 011 красная	buc	5,00	347,13 0,00	1 735,65 0,00
62	Цена поставщика	Post KE 011 черная	buc	10,00	347,13 0,00	3 471,30 0,00
63	Цена поставщика	Armatura АМЕ - 220	buc	10,00	29,84 0,00	298,40 0,00
64	Pretul firmei	Traductor РОС - 102	buc	1,00	765,00 0,00	765,00 0,00
65	Pretul firmei	Termometru A4602	buc	3,00	213,33 0,00	639,99 0,00
66	Pretul firmei	Termometru техн.	buc	2,00	213,33 0,00	426,66 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				34 837,49

		Total	lei	74 894
		TVA	20,00 %	14 979

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				89 873
		Inclisiv salariu				14 395

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15
Blocul I, II, V, VI. Aparate de control si masura pentru automatizare ARAC

Valoarea de deviz 89 873 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	418,458	34,24	14 327,99
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,950	34,24	66,77
		Total manopera				14 395

Materiale:

1.	01	Cablu BBГ нГ (А) LSLT x 2*1,5	m	285,000	5,79	1 650,15
2.	02	Cablu BBГ нГ (А) LSLT x 3*1,5	m	35,000	5,79	202,65
3.	03	Cablu BBГ нГ (А) LSLT x 4*1,5	m	125,000	10,73	1 341,25
4.	04	Cablu BBГ нГ (А) LSLT x 10*1,5	m	120,000	25,67	3 080,40
5.	05	Furtun metalic d 15mm	m	0,100	18,33	1,83
6.	06	Dulap ЩИМ - 600*500*250	buc	1,000	1 008,33	1 008,33
7.	07	Intrerupator BH32 - 2P 20A	buc	1,000	150,00	150,00
8.	08	Automat BA47- 29-1P 1A	buc	4,000	29,67	118,68
9.	09	Comutator УП5312 - C29	buc	1,000	277,50	277,50
10.	10	Post KE 011 красная	buc	1,000	347,13	347,13
11.	11	Post KE 011 черная	buc	7,000	347,13	2 429,91
12.	12	Armatura 8LP2TILM3	buc	1,000	29,84	29,84
13.	13	Armatura 8LP2TILM4	buc	4,000	29,84	119,36
14.	14	Armatura 8LP2TILM8	buc	1,000	29,84	29,84
15.	15	Releu TM M1	buc	1,000	216,45	216,45
16.	16	Sonerie C - 03C - 220 Дуэт	buc	1,000	190,00	190,00
17.	17	releu РЭК78/4	buc	10,000	347,13	3 471,30
18.	18	Diod Д226Б	buc	1,000	3,33	3,33
19.	19	Clema ЗНИ 4мм	buc	25,000	3,33	83,25
20.	20	Заглушка для ЗНИ 4мм	buc	1,000	10,82	10,82
21.	21	Din рейка оцинк 30см	buc	4,000	4,50	18,00
22.	22	Sina	buc	1,000	23,50	23,50
23.	23	Ограничитель на рейку	buc	4,000	1,00	4,00
24.	24	Sina соединительная	m	0,250	80,00	20,00
25.	25	Dulap Я5411 - 1874УХЛ4	buc	5,000	1 540,00	7 700,00
26.	26	Automat AE2026 - 10НУ36	buc	5,000	333,00	1 665,00
27.	27	Demaror ПМЛ1501	buc	5,000	90,00	450,00

28.	28	Releu ПТЛ - 1004	buc	5,000	124,00	620,00
29.	29	Comutator ПКУЗ - 14С - УЗ	buc	5,000	1 702,85	8 514,25
30.	30	Post КЕ 011 красная	buc	5,000	347,13	1 735,65
31.	31	Post КЕ 011 черная	buc	10,000	347,13	3 471,30
32.	32	Armatura АМЕ - 220	buc	10,000	29,84	298,40
33.	33	Traductor РОС 102	buc	1,000	765,00	765,00
34.	34	Termometru A4602	buc	3,000	213,33	639,99
35.	35	Termometru техн.	buc	2,000	213,33	426,66
36.	48	teava 20	m	400,000	5,63	2 252,00
37.	49	teava 25	m	120,000	8,60	1 032,00
		Total materiale de construcții				44 397
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	74 894
TVA	20,00 %	14 979

Total deviz:

89 873

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda A4602	buc			4,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	34,24	4,79
2	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			4,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	34,24	4,79
3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик - реле уровня РОС 102)	buc			17,80
	1	Muncitor	h-om	0,5200	34,24	17,80
4	ID03A	Отборные устройства	buc			42,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	34,24	42,80
5	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare KC 10	buc			136,96
	1	Muncitor	h-om	4,0000	34,24	136,96
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie C 03C 220 Дуер	buc			34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
7	11-06-001-02	Panou, ЩИМ 600*500*250	buc			269,13
	1	Muncitor	h-om	7,8600	34,24	269,13
8	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению выключателя нагрузки)	buc			38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
9	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению выключателя ВА47 -29 -1P)	buc			38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
10	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению переключателя УП5312 - C29)	buc			38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
11	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению кнопки KE 011)	buc			38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
12	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению арматуры 8LP2TILM)	buc			38,35

1	2	3	4	5	6	7
						38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
13	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению реле ТМ М1)	buc			38,35
						38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
14	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению реле РЭК78/4)	buc			38,35
						38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
15	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению диода Д226Б)	buc			38,35
						38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
16	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire			575,23
						575,23
	1	Muncitor	h-om	16,8000	34,24	575,23
17	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			445,12
						445,12
	1	Muncitor	h-om	13,0000	34,24	445,12
18	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100	buc			269,13
						269,13
	1	Muncitor	h-om	7,8600	34,24	269,13
19	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению выключателя АЕ 2026)	buc			38,35
						38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
20	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению пускателя ПМЛ)	buc			38,35
						38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
21	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению реле РТЛ - 1004)	buc			38,35
						38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
22	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению переключателя ПКУЗ 14)	buc			38,35
						38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
23	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению кнопки КЕ 011)	buc			38,35
						38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
24	08-03-575-1	Dispozitiv (подг. к включению арматуры АМЕ)	buc			38,35
						38,35
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,24	38,35
25	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire			575,23
						575,23
	1	Muncitor	h-om	16,8000	34,24	575,23
26	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			445,12
						445,12
	1	Muncitor	h-om	13,0000	34,24	445,12
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			424,58
						424,58
	1	Muncitor	h-om	12,4000	34,24	424,58
28	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire,	100 m			1 766,80

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea firului pina la 16 mm2				1 766,80
	1	Muncitor	h-om	51,6000	34,24	1 766,80
29	590-4000	Cablu BBГнг FRLSLT x 2*1,5	m			5,79
						0,00
	01	Cablu BBГнг (A) LSLT x 2*1,5	m	1,0000	5,79	5,79
30	590-4012	Cablu BBГнг FRLSLT x 3*1,5	m			5,79
						0,00
	02	Cablu BBГнг (A) LSLT x 3*1,5	m	1,0000	5,79	5,79
31	590-4003	Cablu BBГнг FRLSLT x 4*1,5	m			10,73
						0,00
	03	Cablu BBГнг (A) LSLT x 4*1,5	m	1,0000	10,73	10,73
32	590-4003	Cablu BBГнг FRLSLT x 10*1,5	m			25,67
						0,00
	04	Cablu BBГнг (A) LSLT x 10*1,5	m	1,0000	25,67	25,67
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 377,91
						814,91
	1	Muncitor	h-om	23,8000	34,24	814,91
	48	teava 20	m	100,0000	5,63	563,00
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 674,91
						814,91
	1	Muncitor	h-om	23,8000	34,24	814,91
	49	teava 25	m	100,0000	8,60	860,00
35	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm	100 m			1 206,40
						1 188,10
	1	Muncitor	h-om	34,7000	34,24	1 188,10
	05	Furtun metalic d 15mm	m	1,0000	18,33	18,30
36	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			136,96
						136,96
	1	Muncitor	h-om	4,0000	34,24	136,96
		2. Utilaj				
37	Pretul firmei	Dulap ИЩИМ - 600*500*250	buc			1 008,33
						0,00
	06	Dulap ИЩИМ - 600*500*250	buc	1,0000	1 008,33	1 008,33
38	Цена поставщика	Intrerupator BH32 - 2P 20A	buc			150,00
						0,00
	07	Intrerupator BH32 - 2P 20A	buc	1,0000	150,00	150,00
39	Цена поставщика	Automat BA47 - 29-1P 1A	buc			29,67
						0,00
	08	Automat BA47 - 29-1P 1A	buc	1,0000	29,67	29,67
40	Цена поставщика	Comitator EG5312 - C29	buc			277,50
						0,00
	09	Comutator УП5312 - C29	buc	1,0000	277,50	277,50
41	Цена поставщика	Post KE 011 красная	buc			347,13
						0,00
	10	Post KE 011 красная	buc	1,0000	347,13	347,13
42	Цена поставщика	Post KE 011 черная	buc			347,13
						0,00
	11	Post KE 011 черная	buc	1,0000	347,13	347,13
43	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILM3	buc			29,84
						0,00
	12	Armatura 8LP2TILM3	buc	1,0000	29,84	29,84
44	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILM4	buc			29,84

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	13	Armatura 8LP2TILM4	buc	1,0000	29,84	29,84
45	Pretul firmei	Armatura 8LP2TILM8	buc			29,84
						0,00
	14	Armatura 8LP2TILM8	buc	1,0000	29,84	29,84
46	Цена поставщика	Releu TM M1	buc			216,45
						0,00
	15	Releu TM M1	buc	1,0000	216,45	216,45
47	Pretul firmei	Sonerie C - 03C - 220 Дуэт	buc			190,00
						0,00
	16	Sonerie C - 03C - 220 Дуэт	buc	1,0000	190,00	190,00
48	Цена поставщика	Releu PЭК78/4	buc			347,13
						0,00
	17	releu PЭК78/4	buc	1,0000	347,13	347,13
49	Цена поставщика	Diod Д226Б	buc			3,33
						0,00
	18	Diod Д226Б	buc	1,0000	3,33	3,33
50	Цена поставщика	Clema ЗНИ 4мм	buc			3,33
						0,00
	19	Clema ЗНИ 4мм	buc	1,0000	3,33	3,33
51	Pretul firmei	Заглушка для ЗНИ - 4 мм	buc			10,82
						0,00
	20	Заглушка для ЗНИ 4мм	buc	1,0000	10,82	10,82
52	Pretul firmei	Din - рейка оцинкованная 30 см	buc			4,50
						0,00
	21	Din рейка оцинк 30см	buc	1,0000	4,50	4,50
53	Pretul firmei	Sina N 8*12	buc			23,50
						0,00
	22	Sina	buc	1,0000	23,50	23,50
54	Pretul firmei	Ограничитель на Din - рейку	buc			1,00
						0,00
	23	Ограничитель на рейку	buc	1,0000	1,00	1,00
55	Pretul firmei	Sina PIN соединительная	m			80,00
						0,00
	24	Sina соединительная	m	1,0000	80,00	80,00
56	Pretul firmei	Dulap Я 5411 - 1874УХЛ4	buc			1 540,00
						0,00
	25	Dulap Я5411 - 1874УХЛ4	buc	1,0000	1 540,00	1 540,00
57	Цена поставщика	Automat AE2026 - 10НУ36	buc			333,00
						0,00
	26	Automat AE2026 - 10НУ36	buc	1,0000	333,00	333,00
58	Цена поставщика	Demaror ПМЛ1501	buc			90,00
						0,00
	27	Demaror ПМЛ1501	buc	1,0000	90,00	90,00
59	Цена поставщика	Releu ПТЛ - 1004	buc			124,00
						0,00
	28	Releu ПТЛ - 1004	buc	1,0000	124,00	124,00
60	Цена поставщика	Comutator ПКУЗ - 14С - УЗ	buc			1 702,85
						0,00
	29	Comutator ПКУЗ - 14С - УЗ	buc	1,0000	1 702,85	1 702,85
61	Цена	Post KE 011 красная	buc			347,13

1	2	3	4	5	6	7
	поставщика					0,00
	30	Post KE 011 красная	buc	1,0000	347,13	347,13
62	Цена поставщика	Post KE 011 черная	buc			347,13
						0,00
	31	Post KE 011 черная	buc	1,0000	347,13	347,13
63	Цена поставщика	Armatura AME - 220	buc			29,84
						0,00
	32	Armatura AME - 220	buc	1,0000	29,84	29,84
64	Pretul firmei	Traductor POC - 102	buc			765,00
						0,00
	33	Traductor POC 102	buc	1,0000	765,00	765,00
65	Pretul firmei	Termometru A4602	buc			213,33
						0,00
	34	Termometru A4602	buc	1,0000	213,33	213,33
66	Pretul firmei	Termometru техн.	buc			213,33
						0,00
	35	Termometru техн.	buc	1,0000	213,33	213,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 16
Incalzire, Ventilare si conditionare

Valoarea de deviz 1 235 591 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	HERZ	Регулятор перепада давления DN 25 mm	buc	5,00	3 800,00 0,00	19 000,00 0,00
2	HERZ	Регулятор перепада давления DN 20 mm	buc	5,00	3 800,00 0,00	19 000,00 0,00
3	REMAK	Смесительный узел SUMX 2,5 (П1, П3)	buc	2,00	23 000,00 0,00	46 000,00 0,00
4	REMAK	Смесительный узел SUMX 1,6 (П2)	buc	1,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
5	Sistemair	Вентилятор КТ 50 - 30 -4 (П1)	buc	1,00	13 500,00 0,00	13 500,00 0,00
6	Sistemair	Вентилятор К 200L (П2)	buc	1,00	6 800,00 0,00	6 800,00 0,00
7	Sistemair	Вентилятор КТ 60 -30 - 4 (П3, В3)	buc	2,00	23 100,00 0,00	46 200,00 0,00
8	Sistemair	Вентилятор К250 (В1)	buc	1,00	8 200,00 0,00	8 200,00 0,00
9	Sistemair	Вентилятор К125 XL (В4)	buc	1,00	5 700,00 0,00	5 700,00 0,00
10	Sistemair	Регулятор мощности RTRD2 (	buc	1,00	25 600,00	25 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		П1)			0,00	0,00
11	Sistemair	Регулятор мощности RE 1,5 (П2, В1,В2,В4)	buc	4,00	2 800,00 0,00	11 200,00 0,00
12	Sistemair	Регулятор мощности RTRD 4 (П3, В3)	buc	2,00	25 600,00 0,00	51 200,00 0,00
13	Sistemair	Хомут FK 200 (П2, В2)	buc	4,00	201,13 0,00	804,52 0,00
14	Sistemair	Хомут FK 250 (В1)	buc	2,00	201,13 0,00	402,26 0,00
15	Sistemair	Хомут FK 125 (В4)	buc	2,00	201,13 0,00	402,26 0,00
16	Sistemair	Клапан обратный RSK 200 (П2,В2)	buc	2,00	160,33 0,00	320,66 0,00
17	Sistemair	Клапан обратный RSK 250 (В1)	buc	1,00	215,83 0,00	215,83 0,00
18	Sistemair	Клапан обратный RSK 125 (В4)	buc	1,00	98,67 0,00	98,67 0,00
19	Sistemair	Гипкая вставка DS 50 - 30 (П1)	buc	2,00	255,92 0,00	511,84 0,00
20	Sistemair	Гипкая вставка DS 60 - 30 (П3,В3)	buc	4,00	277,50 0,00	1 110,00 0,00
21	Sistemair	Калорифер VBR 50-30-2 (П1)	buc	1,00	8 200,00 0,00	8 200,00 0,00
22	Sistemair	Калорифер VBC 200 -2 (П2)	buc	1,00	15 600,00 0,00	15 600,00 0,00
23	Sistemair	Калорифер VBR 60-30-4 (П3,В3)	buc	2,00	12 300,00 0,00	24 600,00 0,00
24	Sistemair	Клапан отсечной воздушный SRK 50-30 (П1)	buc	1,00	5 700,00 0,00	5 700,00 0,00
25	Sistemair	Клапан отсечной воздушный SRK 60-30 (П3)	buc	1,00	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00
26	Sistemair	Электропривод TF 230	buc	2,00	5 552,00 0,00	11 104,00 0,00
27	Sistemair	Кассета фильтра FFK 50 -30 (П1)	buc	1,00	1 670,00 0,00	1 670,00 0,00
28	Sistemair	Кассета фильтра FGR 200 (П2)	buc	1,00	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
29	Sistemair	Кассета фильтра FFK 60-30 (П3)	buc	1,00	800,00 0,00	800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	Sistemair	Филтър BFK 50-30 F7 (П1)	buc	1,00	329,92 0,00	329,92 0,00
31	Sistemair	Филтър PFR 200 G3 (П2)	buc	1,00	292,92 0,00	292,92 0,00
32	Sistemair	Филтър BFK 60-30 F7 (П3)	buc	1,00	339,17 0,00	339,17 0,00
33	Sistemair	Шумоглушитель LDR 50-30 (П1)	buc	1,00	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00
34	Sistemair	Шумоглушитель LDR 60-30 (П3, В3)	buc	2,00	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
35	Sistemair	Шумоглушитель LDC 200-900 (П2, В2)	buc	2,00	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
36	Sistemair	Шумоглушитель LDC 250-600 (В1)	buc	1,00	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
37	Sistemair	Сплит - система 42КР012/38КРВщ12, N = 1,26 кВт, Qx = 3,51 кВт, в комплекте (К1)	buc	1,00	19 000,00 0,00	19 000,00 0,00
		Total	100,00 +			385 802,05
		Total Utilaj Inclusiv salariu				385 802,05
		2. Lucrari de montare				
38	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc	5,00	247,94 247,94	1 239,69 1 239,69
39	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"	buc	5,00	224,87 224,87	1 124,37 1 124,37
40	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (смесительный узел)	buc	3,00	72,07 72,07	216,22 216,22
41	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (клапан обратный)	buc	4,00	56,51 56,51	226,03 226,03
42	VC01B	Montarea ventilatoarelor	buc	6,00	1 254,11	7 524,63

1	2	3	4	5	6	7
		centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic			1 254,11	7 524,63
43	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (гибкая вставка)	buc	6,00	281,38 281,38	1 688,28 1 688,28
44	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	4,00	571,99 571,99	2 287,95 2 287,95
45	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный отсечной SRK)	buc	2,00	511,44 511,44	1 022,89 1 022,89
46	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	2,00	251,40 251,40	502,80 502,80
47	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	3,00	787,06 787,06	2 361,18 2 361,18
48	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	6,00	63,43 63,43	380,56 380,56
49	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит - система)	buc	1,00	3 271,63 3 271,63	3 271,63 3 271,63
		<i>Total</i>	lei			21 846,23
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			4 915,40
		<i>Total</i>	100,00 +			26 761,63
		<i>Total</i>	100,00 +			26 761,63
		<i>Total</i>	100,00 +			26 761,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			16 603,13
		<i>Total</i>	100,00 +			43 364,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 601,89
		<i>Total</i>	100,00 +			45 966,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				45 966,65 21 846,23
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Отопление				
50	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel & Noot Vonova 33K 500/1200	buc	2,00	1 337,48 37,48	2 674,96 74,96
51	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel & Noot Vonova 22K 500/1600	buc	2,00	1 253,73 46,13	2 507,46 92,26
52	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot Vonova 33K 900/720	buc	2,00	1 228,83 28,83	2 457,66 57,66
53	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot Vonova 33K 500/520	buc	1,00	728,83 28,83	728,83 28,83
54	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot Vonova 22K 500/600	buc	2,00	728,83 28,83	1 457,66 57,66
55	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot Vonova 33K 500/720	buc	1,00	828,83 28,83	828,83 28,83
56	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot Vonova 33K 500/800	buc	8,00	928,83 28,83	7 430,64 230,64
57	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot Vonova 33K 500/920	buc	4,00	728,83 28,83	2 915,32 115,32
58	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot Vonova 22K 500/1000	buc	6,00	1 028,83 28,83	6 172,98 172,98
59	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel & Noot Vonova 22K 500/1120	buc	8,00	1 037,48 37,48	8 299,83 299,83

1	2	3	4	5	6	7
60	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel & Noot Vonova 22K 500/1200	buc	6,00	1 137,48 37,48	6 824,87 224,87
61	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel & Noot Vonova 22K 500/1400	buc	5,00	1 437,48 37,48	7 187,40 187,40
62	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel & Noot Vonova 22K 500/1600	buc	1,00	1 253,73 46,13	1 253,73 46,13
63	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект Vonova	buc	50,00	86,53 11,53	4 326,60 576,60
64	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC	buc	50,00	110,76 5,77	5 537,80 288,30
65	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" пробка для радиатора	buc	50,00	38,45 25,95	1 922,35 1 297,35
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост. головка HERZ DESIGN	buc	28,00	275,00 10,38	7 699,97 290,61
67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термостат HERZ TS - 90 1/2"	buc	28,00	153,52 10,38	4 298,53 290,61
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ - GP 1/2"	buc	50,00	275,00 10,38	13 749,94 518,94
69	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой HERZ - RL - 5 1/2"	buc	22,00	137,43 10,38	3 023,43 228,33
70	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	5,00	3 516,14	17 580,72

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс - GM d 1 1/4"			16,14	80,72
71	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс - GM d 1"	buc	5,00	3 213,26 13,26	16 066,31 66,31
72	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр грязевик д 32мм	buc	10,00	322,50 132,62	3 224,98 1 326,18
73	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр грязевик д 25мм	buc	10,00	322,50 132,62	3 224,98 1 326,18
74	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс - GM d 3/4	buc	14,00	3 213,26 13,26	44 985,67 185,67
75	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс - GM d 1"	buc	6,00	3 213,26 13,26	19 279,57 79,57
76	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 1/4"	buc	50,00	63,93 8,65	3 196,45 432,45
77		Шланг резиновый д 25мм L = 25m	buc	6,00	55,28 0,00	331,68 0,00
78	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d 3/4"	buc	6,00	13,26 13,26	79,57 79,57
79	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE - Xc - AL d 16 x 2 mm / K= 1,3 на фитинги /	m	120,00	42,97 17,30	5 156,00 2 075,76
80	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE - Xc - AL d 20 x 2	m	142,00	42,97 17,30	6 101,27 2 456,32

1	2	3	4	5	6	7
		mm / K= 1,3 на фитинги /				
81	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE - Xc - AL d 25 x 3 mm / K= 1,3 на фитинги /	m	146,00	57,00 20,18	8 322,52 2 946,43
82	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE - Xc - AL 32 x 3 mm./ K= 1,3 на фитинги /	m	19,00	85,56 23,06	1 625,55 438,22
83	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	408,00	5,19 5,19	2 117,28 2 117,28
84	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	19,00	6,34 6,34	120,51 120,51
85	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K= 1,4 на фитинги)	m	148,00	48,93 23,06	7 241,08 3 413,47
86	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	14,00	60,73 27,68	850,21 387,48
87	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m	10,00	90,32 32,29	903,24 322,90

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K= 1,4 на фитинги)				
88	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale 57 x 2,5 mm	m	68,00	114,78 47,28	7 804,95 3 215,12
89	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm	m	70,00	145,35 55,35	10 174,19 3 874,75
90	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (K= 1,4 на фитинги)	m	55,00	144,96 63,43	7 972,85 3 488,43
91	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	172,00	5,19 5,19	892,58 892,58
92	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,00	6,34 6,34	63,43 63,43
93	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	138,00	7,50 7,50	1 034,42 1 034,42

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm				
94	IE03D	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m	55,00	8,65 8,65	475,69 475,69
95	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	290,00	21,76 13,26	6 310,92 3 845,92
96	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=22x10 mm Dinaflex	m	148,00	51,93 29,41	7 686,27 4 352,18
97	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=28x10 mm Dinaflex	m	14,00	56,80 29,41	795,21 411,69
98	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=35x10 mm Dinaflex	m	10,00	73,03 29,41	730,35 294,07
99	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=57x20 mm Dinaflex	m	68,00	73,03 29,41	4 966,33 1 999,65
100	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=76x20 mm Dinaflex	m	70,00	94,66 29,41	6 626,50 2 058,46
101	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=89x20 mm Dinaflex	m	55,00	105,47 29,41	5 800,80 1 617,36
102	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 4000 x 40 x 88	m	424,00	81,01 34,60	34 346,54 14 668,70
103	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de	buc	28,00	111,41 5,77	3 119,37 161,45

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC				
		Total Отопление Inclusiv salariu				330 506,78 65 417,03
		3.2. Теплоснабжение				
		3.2.1. П 1				
104	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X 3777 DN 1" Danfoss	buc	1,00	266,38 10,38	266,38 10,38
105	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан обратный NRV EF DN 3/4 Danfoss	buc	1,00	156,40 13,26	156,40 13,26
106	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр д 25мм	buc	1,00	213,42 132,62	213,42 132,62
107	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан USV DN 3/4 Danfoss	buc	1,00	156,40 13,26	156,40 13,26
108	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 3/4"	buc	2,00	63,93 8,65	127,86 17,30
109		Шланг резиновый д 25мм L = 25m	buc	1,00	55,28 0,00	55,28 0,00
110	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d 3/4"	buc	2,00	13,26 13,26	26,52 26,52
111	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC	buc	2,00	111,41 5,76	222,81 11,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total II 1 Inclusiv salariu				1 225,07 224,87
		3.2.2. II 2				
112	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X 3777 DN 1/2" Danfoss	buc	1,00	266,38 10,38	266,38 10,38
113	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан обратный NRV EF DN 1/2 Danfoss	buc	1,00	156,40 13,26	156,40 13,26
114	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр д 15мм	buc	1,00	164,94 132,62	164,94 132,62
115	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан USV DN 1/2 Danfoss	buc	1,00	156,40 13,26	156,40 13,26
116	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 3/4"	buc	2,00	63,93 8,65	127,86 17,30
117		Шланг резиновый д 25мм L = 25m	buc	1,00	55,28 0,00	55,28 0,00
118	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d 1/2"	buc	1,00	13,26 13,26	13,26 13,26
119	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC	buc	2,00	111,41 5,76	222,81 11,53
		Total II 2 Inclusiv salariu				1 163,33 211,61
		3.2.3. II 3				
120	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран	buc	1,00	266,38 10,38	266,38 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		шаровый X 3777 DN 1 1/4" Danfoss				
121	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан обратный NRV EF DN 1/2 Danfoss	buc	1,00	156,40 13,26	156,40 13,26
122	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр д 32мм	buc	1,00	322,50 132,62	322,50 132,62
123	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан USV DN 1" Danfoss	buc	1,00	156,40 13,26	156,40 13,26
124	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 3/4"	buc	2,00	63,93 8,65	127,86 17,30
125		Шланг резиновый д 25мм L = 25m	buc	1,00	55,28 0,00	55,28 0,00
126	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d 1/2"	buc	1,00	13,26 13,26	13,26 13,26
127	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC	buc	2,00	111,41 5,76	222,81 11,53
128	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K= 1,4 на фитинги)	m	3,50	43,81 23,06	153,33 80,72
129	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m	9,00	60,73 27,68	546,56 249,09

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 1"				
130	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K= 1,4 на фитинги)	m	115,00	90,32 32,29	10 387,17 3 713,30
131	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale 57 x 2,5 mm	m	37,00	114,78 47,28	4 246,81 1 749,40
132	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm	m	54,00	145,35 55,35	7 848,65 2 989,09
133	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,50	5,19 5,19	64,87 64,87
134	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	115,00	6,34 6,34	729,40 729,40
135	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	91,00	7,50 7,50	682,12 682,12

1	2	3	4	5	6	7
136	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	70,00	21,76 13,26	1 523,33 928,33
137	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=18x10 mm Dinaflex	m	3,50	51,93 29,41	181,76 102,92
138	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=28x10 mm Dinaflex	m	9,00	56,80 29,41	511,22 264,66
139	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=35x10 mm Dinaflex	m	115,00	73,03 29,41	8 398,97 3 381,76
140	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=57x20 mm Dinaflex	m	37,00	73,03 29,41	2 702,29 1 088,04
141	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=76x20 mm Dinaflex	m	54,00	94,66 29,41	5 111,88 1 587,96
		Total П 3 Inclusiv salariu				44 409,25 17 823,27
		Total Теплоснабжение Inclusiv salariu				46 797,65 18 259,75
		3.3. Вентиляция				
		3.3.1. П1				
142	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи VSG 50-30	buc	1,00	328,83 28,83	328,83 28,83
143	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	15,20	234,90 141,84	3 570,41 2 156,02
144	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	7,70	207,63 141,84	1 598,72 1 092,20

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm				
145	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	3,00	268,52 198,35	805,57 595,05
146	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	2,00	286,24 217,96	572,48 435,91
147	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переход)	m2	1,05	347,72 211,58	365,11 222,16
148	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2	4,80	55,92 27,33	268,41 131,18
149	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400*200	buc	3,00	272,86 28,83	818,58 86,49
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300*150	buc	1,00	198,63 28,83	198,63 28,83
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150	buc	2,00	172,21 28,83	344,42 57,66
		Total II1				8 871,16
		Inclusiv salariu				4 834,33
		3.3.2. II2				
152	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P IGK 200	buc	1,00	88,83 28,83	88,83 28,83

1	2	3	4	5	6	7
153	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	5,34	286,24 217,95	1 528,51 1 163,87
154	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2	3,28	55,92 27,34	183,43 89,66
155	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500*150	buc	3,00	436,83 28,83	1 310,49 86,49
		Total II2 Inclusiv salariu				3 111,26 1 368,85
		3.3.3. II3				
156	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи VSG 60-30	buc	1,00	348,83 28,83	348,83 28,83
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 200	buc	8,00	372,41 28,83	2 979,28 230,64
158	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300 x 200	buc	1,00	235,86 28,83	235,86 28,83
159	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150	buc	1,00	172,21 28,83	172,21 28,83
160	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	30,50	288,97 189,12	8 813,52 5 768,31
161	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 -	m2	1,70	234,90 141,84	399,33 241,13

1	2	3	4	5	6	7
		1600 mm				
162	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход)	m2	0,70	325,31 210,46	227,72 147,32
163	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2	19,50	55,92 27,33	1 090,45 532,95
		Total П3 Inclusiv salariu				14 267,20 7 006,84
		3.3.4. B1				
164	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	5,50	249,32 156,26	1 371,24 859,42
165	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,10	315,55 217,95	347,10 239,75
166	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Переход)	m2	0,28	429,14 284,18	120,16 79,57
167	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2	2,77	55,92 27,33	154,91 75,71
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400*150	buc	1,00	225,28 28,83	225,28 28,83
169	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300 x 200	buc	1,00	235,86 28,83	235,86 28,83
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	1,00	172,21 28,83	172,21 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150				
171	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*100	buc	1,00	159,87 28,83	159,87 28,83
		Total B1 Inclusiv salariu				2 786,63 1 369,77
		3.3.5. B2				
172	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 150	buc	6,00	120,10 28,83	720,60 172,98
173	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2	2,20	55,93 27,34	123,04 60,14
		Total B2 Inclusiv salariu				843,64 233,12
		3.3.6. B3				
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи VK 60-30	buc	1,00	528,83 28,83	528,83 28,83
175	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	9,90	288,97 189,13	2 860,80 1 872,34
176	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4,00	234,89 141,84	939,56 567,37
177	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход)	m2	0,68	325,32 210,46	221,22 143,11
178	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	4,00	120,10	480,40

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 150			28,83	115,32
		Total B3 Inclusiv salariu				5 030,81 2 726,97
		3.3.7. B4				
179	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,96	315,53 217,96	618,43 427,20
180	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 150*100	buc	2,00	134,98 28,83	269,96 57,66
		Total B4 Inclusiv salariu				888,39 484,86
		3.3.8. Естественная вентиляция ПЕ 1				
181	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка наружная АРН 650 x 1000h	buc	1,00	479,50 28,83	479,50 28,83
		Total Естественная вентиляция ПЕ 1 Inclusiv salariu				479,50 28,83
		3.3.9. Естественная вентиляция ВЕ 2				
182	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	4,84	249,31 156,25	1 206,67 756,27
183	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	1,30	234,91 141,85	305,38 184,40
184	VA02E	Confectionarea si montarea	m2	0,75	315,53	236,65

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm			217,96	163,47
185	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Переход)	m2	0,28	429,14 284,18	120,16 79,57
186	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2	3,08	55,92 27,33	172,23 84,18
187	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 150	buc	1,00	120,10 28,83	120,10 28,83
188	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 350*100	buc	1,00	177,49 28,83	177,49 28,83
		Total Естественная вентиляция BE 2 Inclusiv salariu				2 338,68 1 325,55
		3.3.10. Естественная вентиляция BE 3				
189	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,39	315,53 217,95	1 069,63 738,86
190	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150	buc	2,00	172,21 28,83	344,42 57,66
		Total Естественная вентиляция BE 3 Inclusiv salariu				1 414,05 796,52
		3.3.11. Естественная вентиляция BE 4				
191	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	3,08	315,53 217,95	971,82 671,28

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm				
192	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2	1,96	55,92 27,33	109,61 53,57
193	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150	buc	1,00	172,21 28,83	172,21 28,83
194	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*100	buc	1,00	159,87 28,83	159,87 28,83
		Total Естественная вентиляция BE 4 Inclusiv salariu				1 413,51 782,51
		3.3.12. Естественная вентиляция BE 5				
195	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,93	249,31 156,25	979,79 614,08
196	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2	2,53	55,92 27,32	141,47 69,13
197	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 600 x 250	buc	1,00	587,13 28,83	587,13 28,83
198	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2	0,20	267,65 171,85	53,53 34,37
		Total Естественная вентиляция BE 5 Inclusiv salariu				1 761,92 746,41
		3.3.13. Естественная вентиляция BE 6				

1	2	3	4	5	6	7
199	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,93	249,31 156,25	979,79 614,08
200	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2	2,53	55,92 27,32	141,47 69,13
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 600 x 250	buc	1,00	587,13 28,83	587,13 28,83
202	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2	0,20	267,65 171,85	53,53 34,37
		Total Естественная вентиляция BE 6 Inclusiv salariu				1 761,92 746,41
		3.3.14. Естественная вентиляция BE 7				
203	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,93	249,31 156,25	979,79 614,08
204	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2	2,53	55,92 27,32	141,47 69,13
205	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 150	buc	1,00	120,10 28,83	120,10 28,83
206	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2	0,20	267,65 171,85	53,53 34,37
		Total Естественная вентиляция BE 7 Inclusiv salariu				1 294,89 746,41

1	2	3	4	5	6	7
		3.3.15. Естественная вентиляция BE 8				
207	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,14	315,52 217,95	990,73 684,37
208	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2	2,00	55,92 27,33	111,84 54,66
209	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 150	buc	1,00	120,10 28,83	120,10 28,83
210	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2	0,20	267,65 171,85	53,53 34,37
		Total Естественная вентиляция BE 8 Inclusiv salariu				1 276,20 802,23
		3.3.16. Естественная вентиляция BE 9				
211	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	4,95	249,32 156,26	1 234,14 773,51
212	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2	3,20	55,92 27,33	178,96 87,47
213	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 600 x 250	buc	1,00	587,13 28,83	587,13 28,83
214	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2	0,20	267,65 171,85	53,53 34,37
		Total Естественная вентиляция				2 053,76

1	2	3	4	5	6	7
		BE 9 Inclusiv salariu				924,18
		3.3.17. Естественная вентиляция BE 10				
215	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	6,32	249,31 156,26	1 575,67 987,54
216	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	8,30	315,53 217,95	2 618,86 1 809,02
217	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2	6,15	55,92 27,33	343,92 168,08
218	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 250*250	buc	1,00	257,00 28,83	257,00 28,83
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150	buc	2,00	172,21 28,83	344,42 57,66
220	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*100	buc	1,00	159,87 28,83	159,87 28,83
221	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2	0,20	267,65 171,85	53,53 34,37
222	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточное устройство ПС 102	buc	11,00	172,21 28,83	1 894,31 317,13
223	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV350 VENTS	buc	9,00	78,78 28,83	709,02 259,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Естественная вентиляция BE 10 Inclusiv salariu				7 956,60 3 690,93
		3.3.18. K1				
224	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. дренаж	m	5,00	37,04 17,30	185,22 86,49
225	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,00	5,19 5,19	25,95 25,95
		Total K1 Inclusiv salariu				211,17 112,44
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				57 761,29 28 727,16
		<i>Total</i>	lei			435 065,72
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			25 290,89
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			32 266,18
		<i>Total</i>	100,00 +			492 622,79
		<i>Total</i>	100,00 +			492 622,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			71 430,30
		<i>Total</i>	100,00 +			564 053,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			33 843,19
		<i>Total</i>	100,00 +			597 896,28
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				597 896,28 112 403,94
		Total	lei			1 029 659
		TVA	20,00 %			205 932
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 235 591 134 247

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 16

Incalzire, Ventilare si conditionare

Valoarea de deviz 1 235 591 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 16:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	35,250	57,66	2 032,50
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	233,200	57,66	13 446,31
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	26,795	57,66	1 544,99
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	52,900	57,66	3 050,22
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	893,025	57,66	51 491,83
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	297,585	57,66	17 158,75
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	757,381	57,66	43 670,63
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	57,66	502,80
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,450	57,66	1 352,14
		Total manopera				134 247

Materiale:

1.	01	Регулятор перепада давления DN25 mm	buc	5,000	3 800,00	19 000,00
2.	02	Регулятор перепада давления DN20 mm	buc	5,000	3 800,00	19 000,00
3.	03	Смесительный узел SUMX 2,5 (П1,П3)	buc	2,000	23 000,00	46 000,00
4.	04	Смесительный узел SUMX 1,6 (П2)	buc	1,000	15 000,00	15 000,00
5.	05	Вентилятор КТ 50 - 30- 4(П1)	buc	1,000	13 500,00	13 500,00
6.	06	Вентилятор К 200L(П2)	buc	1,000	6 800,00	6 800,00
7.	07	Вентилятор КТ 60 - 30 - 4(П3, В3)	buc	2,000	23 100,00	46 200,00
8.	08	Вентилятор К250 (В1)	buc	1,000	8 200,00	8 200,00
9.	09	Вентилятор К125XL (В4)	buc	1,000	5 700,00	5 700,00
10.	10	Регулятор мощности RTRD2 (П1)	buc	1,000	25 600,00	25 600,00
11.	11	Регулятор мощности RE 1,5 (П2,1,В2,В4)	buc	4,000	2 800,00	11 200,00
12.	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	58,226	27,00	1 572,09
13.	12	Регулятор мощности RTRD4 (П3,1,В3)	buc	2,000	25 600,00	51 200,00
14.	13	Хомут FK 200 (П2,1,В2)	buc	4,000	201,13	804,52
15.	14	Хомут FK 250 (В1)	buc	2,000	201,13	402,26
16.	15	Хомут FK 125 (В4)	buc	2,000	201,13	402,26
17.	16	Клапан обратный RSK 200 (П2,В2)	buc	2,000	160,33	320,66
18.	17	Клапан обратный RSK 250 (В1)	buc	1,000	215,83	215,83
19.	18	Клапан обратный RSK 125 (В4)	buc	1,000	98,67	98,67
20.	19	Гипкая вставка DS 50-30 (П1)	buc	2,000	255,92	511,84

21.	20	Гипкая вставка DS 60-30 (ПЗ,ВЗ)	buc	4,000	277,50	1 110,00
22.	21	Калорифер VBR 50-30-2 (П1)	buc	1,000	8 200,00	8 200,00
23.	21123	P 150*100	buc	2,000	106,15	212,30
24.	2112305030	P 200*100	buc	3,000	131,04	393,12
25.	2112322205030	Приточное устройство ПС 102	buc	11,000	143,38	1 577,18
26.	211237705030	Решетка MV 350 Vents	buc	9,000	49,95	449,55
27.	22	Калорифер VBC 200-2 (П2)	buc	1,000	15 600,00	15 600,00
28.	23	Калорифер VBR 60-30-4 (ПЗ,ВЗ)	buc	2,000	12 300,00	24 600,00
29.	24	Клапан отсечной воздушный SRK 50-30 (П1)	buc	1,000	5 700,00	5 700,00
30.	25	Клапан отсечной воздушный SRK 60-30 (П3)	buc	1,000	3 200,00	3 200,00
31.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta 4000 x 40 x 88	m	432,480	45,50	19 677,84
32.	252121670100025	Teava din otel 25	m	32,683	23,26	760,20
33.	25212167010003/4	Teava din otel 20	m	210,308	18,20	3 827,61
34.	25212167010003/415	Teava din otel 15	m	4,973	14,60	72,61
35.	252121670100032	Teava din otel 32	m	177,625	40,84	7 254,21
36.	252121670100057	Teava din otel 57 x 2,5	m	149,205	47,50	7 087,24
37.	252121670100076	Teava din otel 76 x 2,8 mm	m	176,204	63,33	11 159,00
38.	252121670100089	Teava din otel 89	m	55,825	80,33	4 484,42
39.	252121671000016	Teava din polietilena sau polipropilena d 16 x 2 mm	m	160,680	19,17	3 080,24
40.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d 20 x 2 mm	m	195,288	19,17	3 743,68
41.	252121671000026	Teava din polietilena sau polipropilena 26 x 3 mm	m	195,494	27,50	5 376,09
42.	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32 x 3mm	m	25,441	46,67	1 187,33
43.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	3,400	6,50	22,10
44.	26	Электропривод TF 230	buc	2,000	5 552,00	11 104,00
45.	27	Кассета фильтра FFK 50-30 (П1)	buc	1,000	1 670,00	1 670,00
46.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	84,081	10,00	840,81
47.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	897,831	10,00	8 978,31
48.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	360,000	8,50	3 060,00
49.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,260	8,50	10,68
50.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	85,526	8,50	726,97
51.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	126,792	8,50	1 077,73
52.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,404	8,50	11,94
53.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	28,257	8,50	240,19
54.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,434	8,50	12,18
55.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,545	17,33	44,13
56.	28	Кассета фильтра FGR 200 (П2)	buc	1,000	2 700,00	2 700,00
57.	28112305030	P 200*150	buc	9,000	143,38	1 290,42
58.	281123050305	P IGK 200	buc	1,000	60,00	60,00
59.	281123600200500x200	P 300 x 200	buc	2,000	207,03	414,06
60.	28112362005030	Жалюзи VSG 60-30	buc	1,000	320,00	320,00
61.	28112363005030	P 400*200	buc	3,000	244,03	732,09
62.	281123630500x150	Решетка наружная АРН 650 x 1000h	buc	1,000	450,67	450,67
63.	2811236305030	P 300*150	buc	1,000	169,80	169,80
64.	2811236306200500x150	Решетка наружная АРН 650 x 1000h	buc	13,000	91,27	1 186,51
65.	2811236306200500x200	P 500 x 200	buc	8,000	343,58	2 748,64
66.	28112363062005030	Жалюзи VSG 50-30	buc	1,000	300,00	300,00
67.	28112363062006	P 600 x 250	buc	3,000	558,30	1 674,90

	00x200					
68.	281123630705030	P 400*150	buc	1,000	196,45	196,45
69.	28114236305030	P 350*100	buc	1,000	148,66	148,66
70.	28114236830	P 250*250	buc	1,000	228,17	228,17
71.	281182305030	P 500*150	buc	3,000	408,00	1 224,00
72.	2812362005030	Жалюзи VK 60-30	buc	1,000	500,00	500,00
73.	2822101000500/1400	Radiator Vogel & Noot Vonova 22K 500/1400	buc	5,000	1 400,00	7 000,00
74.	2822115700000500/100	Radiator Vogel&NootVonova 22K 500/1000	buc	6,000	1 000,00	6 000,00
75.	2822115700000500/120	Radiator Vogel & Noot Vonova 33K 500/1120	buc	2,000	1 300,00	2 600,00
76.	2822115700000500/520	Radiator Vogel&NootVonova 33K 500/520	buc	1,000	700,00	700,00
77.	2822115700000500/600	Radiator Vogel&NootVonova 22K 500/600	buc	2,000	700,00	1 400,00
78.	2822115700000500/720	Radiator Vogel&NootVonova 33K 500/720	buc	1,000	800,00	800,00
79.	2822115700000500/800	Radiator Vogel&NootVonova 33K 500/800	buc	8,000	900,00	7 200,00
80.	2822115700000500/920	Radiator Vogel&NootVonova 33K 500/920	buc	4,000	700,00	2 800,00
81.	2822115700000900/720	Radiator Vogel&NootVonova 33K 900/920	buc	2,000	1 200,00	2 400,00
82.	28221157000500/1120	Radiator Vogel & Noot Vonova 22K 500/1120	buc	8,000	1 000,00	8 000,00
83.	28221157000500/120	Radiator Vogel & Noot Vonova 22K 500/1200	buc	6,000	1 100,00	6 600,00
84.	28221157080013	Element de sustinere (cronstein) комплект Vonova	buc	50,000	75,00	3 750,00
85.	2825700000500/1600	Radiator Vogel & Noot Vonova 22K 500/1600	buc	3,000	1 207,60	3 622,80
86.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 120,724	0,21	445,38
87.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 120,724	0,16	339,38
88.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,896	22,00	19,71
89.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 120,724	0,16	339,38
90.	2875274200222	Клапан USV 3/4	buc	3,000	143,14	429,42
91.	28752742027001	термостатическая головка HERZ DESIGN	buc	28,000	264,62	7 409,36
92.	28752742027001/2	Кран шаровый X3777 D 1/2" Danfoss	buc	3,000	256,00	768,00
93.	28752742027002	Клапан термостат HERZ TS - 90 1/2"	buc	28,000	143,14	4 007,92
94.	2875274202700222	Клапан обратный 3/4	buc	3,000	143,14	429,42
95.	28752742027003	Вентильручной HERZ GP 1/2"	buc	50,000	264,62	13 231,00
96.	28752742027004	Вентиль запорный угловой HERZ RL - 5 1/2"	buc	22,000	127,05	2 795,10
97.	28752742027005	Вентиль Штремакс - GM d 1"	buc	25,000	3 200,00	80 000,00
98.	287527420270056	Вентиль Штремакс - GM d 1 1/4"	buc	5,000	3 500,00	17 500,00
99.	287527420510098	Сливной вентиль HERZ DN 3/4"	buc	56,000	55,28	3 095,68
100.	2875274205200111	пробка для радиатора	buc	50,000	12,50	625,00
101.	29	Кассета фильтра FFK 60-30 (П3)	buc	1,000	800,00	800,00
102.	291313450000055	Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC 3/8"	buc	84,000	104,99	8 819,16
103.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	10,100	188,00	1 898,80
104.	29241273220651	Filtru pentru apa potabila	buc	10,100	188,00	1 898,80
105.	2924127322065115	Filtru pentru apa potabila 15	buc	1,010	32,00	32,32
106.	2924127322065125	Filtru pentru apa potabila 25	buc	1,010	80,00	80,80
107.	2924127322065132	Filtru pentru apa potabila 32	buc	1,010	188,00	189,88
108.	30	Фильтр BFFK 50-30 F7(П1)	buc	1,000	329,92	329,92
109.	31	Фильтр PFFR 200 G3(П2)	buc	1,000	292,92	292,92
110.	32	Фильтр BFK 60-30 F7(П3)	buc	1,000	339,17	339,17
111.	33	Шумоглушитель LDR 50-30 (П1)	buc	1,000	8 500,00	8 500,00

112.	33205173522357	Termoizolatie conducte 22 x 10 mm Dinaflex	m	163,847	20,83	3 412,93
113.	33205173522357 28	Termoizolatie conducte 28 x 10 mm Dinaflex	m	24,875	25,33	630,08
114.	33205173522357 35	Termoizolatie conducte 57 x 20 mm Dinaflex	m	248,746	40,34	10 034,42
115.	33205173522357 76	Termoizolatie conducte 76 x 20 mm Dinaflex	m	134,106	60,34	8 091,96
116.	33205173522776	Termoizolatie conducte 89 x 20 mm Dinaflex	m	59,483	70,33	4 183,44
117.	34	Шумоглушитель LDR 60-30 (ПЗ,В3)	buc	2,000	2 500,00	5 000,00
118.	35	Шумоглушитель LDC 200-900 (П2,В2)	buc	2,000	1 500,00	3 000,00
119.	36	Шумоглушитель LDC 250-600 (В1)	buc	1,000	4 500,00	4 500,00
120.	37	Сплит система в комплекте	buc	1,000	19 000,00	19 000,00
121.	38	шланг резиновый	buc	9,000	55,28	497,52
		Total materiale de construcții				708 462
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	1 029 659
TVA	20,00 %	205 932

Total deviz:

1 235 591

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	HERZ	Регулятор перепада давления DN 25 mm	buc			3 800,00
	01	Регулятор перепада давления DN25 mm	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
2	HERZ	Регулятор перепада давления DN 20 mm	buc			3 800,00
	02	Регулятор перепада давления DN20 mm	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
3	REMAK	Смесительный узел SUMX 2,5 (П1, П3)	buc			23 000,00
	03	Смесительный узел SUMX 2,5 (П1,П3)	buc	1,0000	23 000,00	23 000,00
4	REMAK	Смесительный узел SUMX 1,6 (П2)	buc			15 000,00
	04	Смесительный узел SUMX 1,6 (П2)	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
5	Sistemair	Вентилятор КТ 50 - 30 -4 (П1)	buc			13 500,00
	05	Вентилятор КТ 50 - 30- 4(П1)	buc	1,0000	13 500,00	13 500,00
6	Sistemair	Вентилятор К 200L (П2)	buc			6 800,00
	06	Вентилятор К 200L(П2)	buc	1,0000	6 800,00	6 800,00
7	Sistemair	Вентилятор КТ 60 -30 - 4 (П3, В3)	buc			23 100,00
	07	Вентилятор КТ 60 - 30 - 4(П3, В3)	buc	1,0000	23 100,00	23 100,00
8	Sistemair	Вентилятор К250 (В1)	buc			8 200,00
	08	Вентилятор К250 (В1)	buc	1,0000	8 200,00	8 200,00
9	Sistemair	Вентилятор К125 XL (В4)	buc			5 700,00
	09	Вентилятор К125XL (В4)	buc	1,0000	5 700,00	5 700,00
10	Sistemair	Регулятор мощности RTRD2 (П1)	buc			25 600,00
	10	Регулятор мощности RTRD2 (П1)	buc	1,0000	25 600,00	25 600,00
11	Sistemair	Регулятор мощности RE 1,5 (П2, В1,В2,В4)	buc			2 800,00
	11	Регулятор мощности RE 1,5 (П2,1,В2,В4)	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
12	Sistemair	Регулятор мощности RTRD 4 (П3, В3)	buc			25 600,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	12	Регулятор мощности RTRD4 (П3,1,В3)	buc	1,0000	25 600,00	25 600,00
13	Sistemair	Хомут FK 200 (П2, В2)	buc			201,13
						0,00
	13	Хомут FK 200 (П2,1,В2)	buc	1,0000	201,13	201,13
14	Sistemair	Хомут FK 250 (В1)	buc			201,13
						0,00
	14	Хомут FK 250 (В1)	buc	1,0000	201,13	201,13
15	Sistemair	Хомут FK 125 (В4)	buc			201,13
						0,00
	15	Хомут FK 125 (В4)	buc	1,0000	201,13	201,13
16	Sistemair	Клапан обратный RSK 200 (П2,В2)	buc			160,33
						0,00
	16	Клапан обратный RSK 200 (П2,В2)	buc	1,0000	160,33	160,33
17	Sistemair	Клапан обратный RSK 250 (В1)	buc			215,83
						0,00
	17	Клапан обратный RSK 250 (В1)	buc	1,0000	215,83	215,83
18	Sistemair	Клапан обратный RSK 125 (В4)	buc			98,67
						0,00
	18	Клапан обратный RSK 125 (В4)	buc	1,0000	98,67	98,67
19	Sistemair	Гипкая вставка DS 50 - 30 (П1)	buc			255,92
						0,00
	19	Гипкая вставка DS 50-30 (П1)	buc	1,0000	255,92	255,92
20	Sistemair	Гипкая вставка DS 60 - 30 (П3,В3)	buc			277,50
						0,00
	20	Гипкая вставка DS 60-30 (П3,В3)	buc	1,0000	277,50	277,50
21	Sistemair	Калорифер VBR 50-30-2 (П1)	buc			8 200,00
						0,00
	21	Калорифер VBR 50-30-2 (П1)	buc	1,0000	8 200,00	8 200,00
22	Sistemair	Калорифер VBC 200 -2 (П2)	buc			15 600,00
						0,00
	22	Калорифер VBC 200-2 (П2)	buc	1,0000	15 600,00	15 600,00
23	Sistemair	Калорифер VBR 60-30-4 (П3,В3)	buc			12 300,00
						0,00
	23	Калорифер VBR 60-30-4 (П3,В3)	buc	1,0000	12 300,00	12 300,00
24	Sistemair	Клапан отсечной воздушный SRK 50-30 (П1)	buc			5 700,00
						0,00
	24	Клапан отсечной воздушный SRK 50-30 (П1)	buc	1,0000	5 700,00	5 700,00
25	Sistemair	Клапан отсечной воздушный SRK 60-30 (П3)	buc			3 200,00
						0,00
	25	Клапан отсечной воздушный SRK 60-30 (П3)	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
26	Sistemair	Электропривод TF 230	buc			5 552,00
						0,00
	26	Электропривод TF 230	buc	1,0000	5 552,00	5 552,00
27	Sistemair	Кассета фильтра FFK 50 -30 (П1)	buc			1 670,00
						0,00
	27	Кассета фильтра FFK 50-30 (П1)	buc	1,0000	1 670,00	1 670,00
28	Sistemair	Кассета фильтра FGR 200 (П2)	buc			2 700,00
						0,00
	28	Кассета фильтра FGR 200 (П2)	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
29	Sistemair	Кассета фильтра FFK 60-30 (П3)	buc			800,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	29	Кассета фильтра FFK 60-30 (ПЗ)	buc	1,0000	800,00	800,00
30	Sistemair	Фильтр BFK 50-30 F7 (П1)	buc			329,92
						0,00
	30	Фильтр BFFK 50-30 F7(П1)	buc	1,0000	329,92	329,92
31	Sistemair	Фильтр PFR 200 G3 (П2)	buc			292,92
						0,00
	31	Фильтр PFFR 200 G3(П2)	buc	1,0000	292,92	292,92
32	Sistemair	Фильтр BFK 60-30 F7 (П3)	buc			339,17
						0,00
	32	Фильтр BFK 60-30 F7(П3)	buc	1,0000	339,17	339,17
33	Sistemair	Шумоглушитель LDR 50-30 (П1)	buc			8 500,00
						0,00
	33	Шумоглушитель LDR 50-30 (П1)	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
34	Sistemair	Шумоглушитель LDR 60-30 (П3, B3)	buc			2 500,00
						0,00
	34	Шумоглушитель LDR 60-30 (П3,B3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
35	Sistemair	Шумоглушитель LDC 200-900 (П2, B2)	buc			1 500,00
						0,00
	35	Шумоглушитель LDC 200-900 (П2,B2)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
36	Sistemair	Шумоглушитель LDC 250-600 (B1)	buc			4 500,00
						0,00
	36	Шумоглушитель LDC 250-600 (B1)	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
37	Sistemair	Сплит - система 42KP012/38KPВщ12, N = 1,26 кВт, Qx = 3,51 кВт, в комплекте (K1)	buc			19 000,00
						0,00
	37	Сплит система в комплекте	buc	1,0000	19 000,00	19 000,00
		2. Lucrari de montare				
38	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc			247,94
						247,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	57,66	247,94
39	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"	buc			224,87
						224,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000	57,66	224,87
40	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (смесительный узел)	buc			72,07
						72,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,07
41	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (клапан обратный)	buc			56,51
						56,51
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
42	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			1 254,11
						1 254,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,11
43	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (гибкая вставка)	buc			281,38
						281,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
44	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			571,99
						571,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	57,66	571,99
45	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан	buc			511,44

1	2	3	4	5	6	7
		воздушный отсечной SRK)				511,44
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	57,66	511,44
46	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			251,40
						251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
47	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			787,06
						787,06
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	57,66	787,06
48	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			63,43
						63,43
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,43
49	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит - система)	buc			3 271,63
						3 271,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	57,66	3 271,63
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Отопление				
50	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel & Noot Vonova 33K 500/1200	buc			1 337,48
						37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115700000500/120	Radiator Vogel & Noot Vonova 33K 500/1120	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
51	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel & Noot Vonova 22K 500/1600	buc			1 253,73
						46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2825700000500/1600	Radiator Vogel & Noot Vonova 22K 500/1600	buc	1,0000	1 207,60	1 207,60
52	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot Vonova 33K 900/720	buc			1 228,83
						28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115700000900/720	Radiator Vogel&NootVonova 33K 900/920	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
53	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot Vonova 33K 500/520	buc			728,83
						28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115700000500/520	Radiator Vogel&NootVonova 33K 500/520	buc	1,0000	700,00	700,00
54	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot Vonova 22K 500/600	buc			728,83
						28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115700000500/600	Radiator Vogel&NootVonova 22K 500/600	buc	1,0000	700,00	700,00
55	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot Vonova 33K 500/720	buc			828,83
						28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115700000500/720	Radiator Vogel&NootVonova 33K 500/720	buc	1,0000	800,00	800,00
56	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot Vonova 33K 500/800	buc			928,83
						28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2822115700000500/800	Radiator Vogel&NootVonova 33K 500/800	buc	1,0000	900,00	900,00
57	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot	buc			728,83

1	2	3	4	5	6	7
		Vonova 33K 500/920				28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000050/0/920	Radiator Vogel&Noot Vonova 33K 500/920	buc	1,0000	700,00	700,00
58	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Voget&Noot Vonova 22K 500/1000	buc			1 028,83
						28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570000050/0/100	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K 500/1000	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
59	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel & Noot Vonova 22K 500/1120	buc			1 037,48
						37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221157000500/1120	Radiator Vogel & Noot Vonova 22K 500/1120	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
60	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel & Noot Vonova 22K 500/1200	buc			1 137,48
						37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221157000500/120	Radiator Vogel & Noot Vonova 22K 500/1200	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
61	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel & Noot Vonova 22K 500/1400	buc			1 437,48
						37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822101000500/1400	Radiator Vogel & Noot Vonova 22K 500/1400	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
62	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel & Noot Vonova 22K 500/1600	buc			1 253,73
						46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2825700000500/1600	Radiator Vogel & Noot Vonova 22K 500/1600	buc	1,0000	1 207,60	1 207,60
63	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект Vonova	buc			86,53
						11,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28221157080013	Element de sustinere (cronstein) комплект Vonova	buc	1,0000	75,00	75,00
64	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC	buc			110,76
						5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450000055	Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC 3/8"	buc	1,0000	104,99	104,99
65	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" пробка для радиатора	buc			38,45
						25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2875274205200111	пробка для радиатора	buc	1,0000	12,50	12,50
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост. головка HERZ DISIGN	buc			275,00
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027001	термостатическая головка HERZ DESIGN	buc	1,0000	264,62	264,62
67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термостат HERZ TS - 90 1/2"	buc			153,52
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027002	Клапан термостат HERZ TS - 90 1/2"	buc	1,0000	143,14	143,14
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ - GP 1/2"	buc			275,00
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027003	Вентильручной HERZ GP 1/2"	buc	1,0000	264,62	264,62
69	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			137,43

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой HERZ - RL - 5 1/2"				10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027004	Вентиль запорный угловой HERZ RL - 5 1/2"	buc	1,0000	127,05	127,05
70	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс - GM d 1 1/4"	buc			3 516,14
						16,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527420270056	Вентиль Штремакс - GM d 1 1/4"	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
71	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс - GM d 1"	buc			3 213,26
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752742027005	Вентиль Штремакс - GM d 1"	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
72	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр грязевик д 32мм	buc			322,50
						132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	188,00	189,88
73	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр грязевик д 25мм	buc			322,50
						132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	29241273220651	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	188,00	189,88
74	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс - GM d 3/4	buc			3 213,26
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752742027005	Вентиль Штремакс - GM d 1"	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
75	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс - GM d 1"	buc			3 213,26
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	28752742027005	Вентиль Штремакс - GM d 1"	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
76	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 1/4"	buc			63,93
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510098	Сливной вентиль HERZ DN 3/4"	buc	1,0000	55,28	55,28
77		Шланг резиновый д 25мм L = 25m	buc			55,28
						0,00
	38	шланг резиновый	buc	1,0000	55,28	55,28
78	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d 3/4"	buc			13,26
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
79	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE - Xc - AL d 16 x 2 mm / K= 1,3 на фитинги /	m			42,97
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252121671000016	Teava din polietilena sau polipropilena d 16 x 2 mm	m	1,0300	19,17	25,67
80	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE - Xc - AL d 20 x 2 mm / K= 1,3 на фитинги /	m			42,97
						17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d 20 x 2 mm	m	1,0300	19,17	25,67
81	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE - Xc - AL d 25 x 3	m			57,00
						20,18

1	2	3	4	5	6	7
		mm / K= 1,3 на фитинги /				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671000026	Teava din polietilena sau polipropilena 26 x 3 mm	m	1,0300	27,50	36,82
82	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE - Xc - AL 32 x 3 mm./ K= 1,3 на фитинги /	m			85,56 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32 x 3mm	m	1,0300	46,67	62,49
83	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,19 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
84	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
85	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K= 1,4 на фитинги)	m			48,93 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	25212167010003/4	Teava din otel 20	m	1,0150	18,20	25,86
86	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m			60,73 27,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	252121670100025	Teava din otel 25	m	1,0150	23,26	33,05
87	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K= 1,4 на фитинги)	m			90,32 32,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	32,29
	252121670100032	Teava din otel 32	m	1,0150	40,84	58,03
88	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale 57 x 2,5 mm	m			114,78 47,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	57,66	47,28
	252121670100057	Teava din otel 57 x 2,5	m	1,0150	47,50	67,50
89	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm	m			145,35 55,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	57,66	55,35
	252121670100076	Teava din otel 76 x 2,8 mm	m	1,0150	63,33	89,99
90	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (K= 1,4 на фитинги)	m			144,96 63,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	57,66	63,43
	252121670100089	Teava din otel 89	m	1,0150	80,33	81,53

1	2	3	4	5	6	7
91	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,19 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
92	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
93	IE03C	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			7,50 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
94	IE03D	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm	m			8,65 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
95	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			21,76 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
96	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=22x10 mm Dinaflex	m			51,93 29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173522357	Termoizolatie conducte 22 x 10 mm Dinaflex	m	1,0300	20,83	22,53
97	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=28x10 mm Dinaflex	m			56,80 29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	3320517352235728	Termoizolatie conducte 28 x 10 mm Dinaflex	m	1,0300	25,33	27,39
98	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=35x10 mm Dinaflex	m			73,03 29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	3320517352235735	Termoizolatie conducte 57 x 20 mm Dinaflex	m	1,0300	40,34	43,63
99	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=57x20 mm Dinaflex	m			73,03 29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	3320517352235735	Termoizolatie conducte 57 x 20 mm Dinaflex	m	1,0300	40,34	43,63
100	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=76x20 mm Dinaflex	m			94,66 29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	3320517352235776	Termoizolatie conducte 76 x 20 mm Dinaflex	m	1,0300	60,34	65,26
101	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=89x20 mm Dinaflex	m			105,47 29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173522776	Termoizolatie conducte 89 x 20 mm Dinaflex	m	1,0300	70,33	76,06
102	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 4000 x 40 x 88	m			81,01 34,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta 4000 x 40 x	m	1,0200	45,50	46,41

1	2	3	4	5	6	7
		88				
103	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC	buc			111,41 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450000055	Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC 3/8"	buc	1,0000	104,99	104,99
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	6,50	0,65
		3.2. Теплоснабжение				
		3.2.1. П 1				
104	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X 3777 DN 1" Danfoss	buc			266,38 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027001/2	Кран шаровый X3777 D 1/2" Danfoss	buc	1,0000	256,00	256,00
105	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан обратный NRV EF DN 3/4 Danfoss	buc			156,40 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420270022	Клапан обратный 3/4	buc	1,0000	143,14	143,14
106	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр д 25мм	buc			213,42 132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2924127322065125	Filtru pentru apa potabila 25	buc	1,0000	80,00	80,80
107	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан USV DN 3/4 Danfoss	buc			156,40 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274200222	Клапан USV 3/4	buc	1,0000	143,14	143,14
108	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 3/4"	buc			63,93 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510098	Сливной вентиль HERZ DN 3/4"	buc	1,0000	55,28	55,28
109		Шланг резиновый д 25мм L = 25m	buc			55,28 0,00
	38	шланг резиновый	buc	1,0000	55,28	55,28
110	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d 3/4"	buc			13,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
111	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC	buc			111,41 5,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,76
	291313450000055	Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC 3/8"	buc	1,0000	104,99	104,99
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	6,50	0,65
		3.2.2. П 2				
112	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X 3777 DN 1/2" Danfoss	buc			266,38 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027001/2	Кран шаровый X3777 D 1/2" Danfoss	buc	1,0000	256,00	256,00
113	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан обратный NRV EF DN 1/2 Danfoss	buc			156,40 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26

1	2	3	4	5	6	7
	287527420270022 2	Клапан обратный 3/4	buc	1,0000	143,14	143,14
114	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр д 15мм	buc			164,94 132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	292412732206511 5	Filtru pentru apa potabila 15	buc	1,0000	32,00	32,32
115	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан USV DN 1/2 Danfoss	buc			156,40 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274200222	Клапан USV 3/4	buc	1,0000	143,14	143,14
116	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 3/4"	buc			63,93 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510098	Сливной вентиль HERZ DN 3/4"	buc	1,0000	55,28	55,28
117		Шланг резиновый д 25мм L = 25m	buc			55,28 0,00
	38	шланг резиновый	buc	1,0000	55,28	55,28
118	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d 1/2"	buc			13,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
119	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC	buc			111,41 5,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,76
	291313450000055	Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC 3/8"	buc	1,0000	104,99	104,99
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	6,50	0,65
		3.2.3. П 3				
120	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X 3777 DN 1 1/4" Danfoss	buc			266,38 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752742027001/ 2	Кран шаровый X3777 D 1/2" Danfoss	buc	1,0000	256,00	256,00
121	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан обратный NRV EF DN 1/2 Danfoss	buc			156,40 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527420270022 2	Клапан обратный 3/4	buc	1,0000	143,14	143,14
122	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр д 32мм	buc			322,50 132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	292412732206513 2	Filtru pentru apa potabila 32	buc	1,0000	188,00	189,88
123	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан USV DN 1" Danfoss	buc			156,40 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274200222	Клапан USV 3/4	buc	1,0000	143,14	143,14
124	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 3/4"	buc			63,93 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510098	Сливной вентиль HERZ DN 3/4"	buc	1,0000	55,28	55,28
125		Шланг резиновый д 25мм L = 25m	buc			55,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	38	шланг резиновый	buc	1,0000	55,28	55,28
126	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d 1/2"	buc			13,26 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
127	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" / Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC	buc			111,41 5,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,76
	291313450000055	Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC 3/8"	buc	1,0000	104,99	104,99
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	6,50	0,65
128	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K= 1,4 на фитинги)	m			43,81 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	25212167010003/415	Teava din otel 15	m	1,0150	14,60	20,75
129	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m			60,73 27,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	252121670100025	Teava din otel 25	m	1,0150	23,26	33,05
130	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K= 1,4 на фитинги)	m			90,32 32,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	32,29
	252121670100032	Teava din otel 32	m	1,0150	40,84	58,03
131	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale 57 x 2,5 mm	m			114,78 47,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	57,66	47,28
	252121670100057	Teava din otel 57 x 2,5	m	1,0150	47,50	67,50
132	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm	m			145,35 55,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	57,66	55,35
	252121670100076	Teava din otel 76 x 2,8 mm	m	1,0150	63,33	89,99
133	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,19 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
134	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,34 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
135	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			7,50 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
136	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru	kg			21,76

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	8,50	8,50
137	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=18x10 mm Dinaflex	m			51,93
						29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	33205173522357	Termoizolatie conducte 22 x 10 mm Dinaflex	m	1,0300	20,83	22,53
138	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=28x10 mm Dinaflex	m			56,80
						29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	3320517352235728	Termoizolatie conducte 28 x 10 mm Dinaflex	m	1,0300	25,33	27,40
139	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=35x10 mm Dinaflex	m			73,03
						29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	3320517352235735	Termoizolatie conducte 57 x 20 mm Dinaflex	m	1,0300	40,34	43,63
140	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=57x20 mm Dinaflex	m			73,03
						29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	3320517352235735	Termoizolatie conducte 57 x 20 mm Dinaflex	m	1,0300	40,34	43,63
141	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=76x20 mm Dinaflex	m			94,66
						29,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	57,66	29,41
	3320517352235776	Termoizolatie conducte 76 x 20 mm Dinaflex	m	1,0300	60,34	65,26
		3.3. Вентиляция				
		3.3.1. П1				
142	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи VSG 50-30	buc			328,83
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	28112363062005030	Жалюзи VSG 50-30	buc	1,0000	300,00	300,00
143	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			234,90
						141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	8,50	11,59
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,16	2,59
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,16	2,59
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,21	3,39
144	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			207,63
						141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	8,50	11,59
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,16	2,59
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	10,00	45,45
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,16	2,59
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,21	3,39

1	2	3	4	5	6	7
145	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			268,52 198,35
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	8,50	6,87
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	8,50	12,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	10,00	47,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,21	1,27
146	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			286,24 217,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,96
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	8,50	6,87
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	8,50	10,73
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	10,00	47,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,21	1,27
147	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переход)	m2			347,72 211,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	57,66	211,58
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	8,50	29,75
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	22,00	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,16	2,56
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	10,00	97,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,16	2,56
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,21	3,36
148	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2			55,92 27,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	27,00	27,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,33	0,78
149	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400*200	buc			272,86 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	28112363005030	P 400*200	buc	1,0000	244,03	244,03
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300*150	buc			198,63 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236305030	P 300*150	buc	1,0000	169,80	169,80
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150	buc			172,21 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	28112305030	P 200*150	buc	1,0000	143,38	143,38
		3.3.2. II2				
152	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P IGK 200	buc			88,83 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123050305	P IGK 200	buc	1,0000	60,00	60,00
153	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind	m2			286,24

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm				217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	8,50	6,87
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	8,50	10,73
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	10,00	47,47
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,21	1,27
154	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2			55,92 27,34
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,34
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	27,00	27,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,33	0,78
155	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500*150	buc			436,83 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281182305030	P 500*150	buc	1,0000	408,00	408,00
		3.3.3. П3				
156	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи VSG 60-30	buc			348,83 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	28112362005030	Жалюзи VSG 60-30	buc	1,0000	320,00	320,00
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 200	buc			372,41 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811236306200500x200	P 500 x 200	buc	1,0000	343,58	343,58
158	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300 x 200	buc			235,86 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123600200500x200	P 300 x 200	buc	1,0000	207,03	207,03
159	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150	buc			172,21 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	28112305030	P 200*150	buc	1,0000	143,38	143,38
160	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			288,97 189,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	57,66	189,12
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	8,50	14,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,16	3,86
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,16	3,86
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,21	5,07
161	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			234,90 141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	8,50	11,59
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,16	2,59

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,16	2,59
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,21	3,39
162	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход)	m2			325,31 210,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	57,66	210,46
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	8,50	23,37
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	22,00	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,16	3,84
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	10,00	78,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,16	3,84
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,21	5,04
163	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2			55,92 27,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	27,00	27,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,33	0,78
		3.3.4. B1				
164	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			249,32 156,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	8,50	13,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,55
165	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			315,55 217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	8,50	6,87
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	8,50	10,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	10,00	76,76
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,21	1,27
166	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Переход)	m2			429,14 284,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	57,66	284,18
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	8,50	35,71
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,16	1,29
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	10,00	105,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,16	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,21	1,68
167	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2			55,92 27,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	27,00	27,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,33	0,78
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400*150	buc			225,28 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123630705030	P 400*150	buc	1,0000	196,45	196,45

1	2	3	4	5	6	7
169	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300 x 200	buc			235,86 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123600200500 x200	P 300 x 200	buc	1,0000	207,03	207,03
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150	buc			172,21 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	28112305030	P 200*150	buc	1,0000	143,38	143,38
171	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*100	buc			159,87 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2112305030	P 200*100	buc	1,0000	131,04	131,04
		3.3.5. B2				
172	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 150	buc			120,10 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123630620050 0x150	Решетка наружная АРН 650 x 1000h	buc	1,0000	91,27	91,27
173	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2			55,93 27,34
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,34
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	27,00	27,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,33	0,78
		3.3.6. B3				
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзи VK 60-30	buc			528,83 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2812362005030	Жалюзи VK 60-30	buc	1,0000	500,00	500,00
175	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			288,97 189,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	57,66	189,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	8,50	14,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,16	3,86
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,36
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,16	3,86
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,21	5,07
176	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			234,89 141,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	8,50	11,59
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,16	2,58
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,16	2,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,21	3,39
177	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind	m2			325,32

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход)				210,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500	57,66	210,46
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	8,50	23,38
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	22,00	0,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,16	3,84
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,8500	10,00	78,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,16	3,84
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,21	5,04
178	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 150	buc			120,10 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123630620050 0x150	Решетка наружная АРН 650 x 1000h	buc	1,0000	91,27	91,27
		3.3.7. B4				
179	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			315,53 217,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,96
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	8,50	6,87
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	8,50	10,73
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	10,00	76,76
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,21	1,27
180	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 150*100	buc			134,98 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	21123	P 150*100	buc	1,0000	106,15	106,15
		3.3.8. Естественная вентиляция ПЕ 1				
181	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка наружная АРН 650 x 1000h	buc			479,50 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123630500x15 0	Решетка наружная АРН 650 x 1000h	buc	1,0000	450,67	450,67
		3.3.9. Естественная вентиляция ВЕ 2				
182	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			249,31 156,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	8,50	13,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,55
183	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			234,91 141,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,85

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	8,50	11,59
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,16	2,58
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,16	2,58
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,21	3,39
184	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			315,53 217,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,96
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	8,50	6,87
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	8,50	10,73
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	10,00	76,76
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,21	1,27
185	VA17G	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Переход)	m2			429,14 284,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,9300	57,66	284,18
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	8,50	35,71
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,16	1,29
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	10,00	105,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,16	1,29
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,21	1,68
186	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2			55,92 27,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	27,00	27,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,33	0,78
187	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 150	buc			120,10 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123630620050 0x150	Решетка наружная АРН 650 x 1000h	buc	1,0000	91,27	91,27
188	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 350*100	buc			177,49 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	28114236305030	P 350*100	buc	1,0000	148,66	148,66
		3.3.10. Естественная вентиляция BE 3				
189	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			315,53 217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	8,50	6,87
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	8,50	10,73
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	10,00	76,76
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,21	1,27
190	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150	buc			172,21 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	28112305030	P 200*150	buc	1,0000	143,38	143,38

1	2	3	4	5	6	7
		3.3.11. Естественная вентиляция BE 4				
191	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			315,53 217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	8,50	6,87
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	8,50	10,73
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	10,00	76,76
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,21	1,27
192	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2			55,92 27,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	27,00	27,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,33	0,78
193	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150	buc			172,21 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	28112305030	P 200*150	buc	1,0000	143,38	143,38
194	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*100	buc			159,87 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2112305030	P 200*100	buc	1,0000	131,04	131,04
		3.3.12. Естественная вентиляция BE 5				
195	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			249,31 156,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	8,50	13,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,54
196	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2			55,92 27,32
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,32
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	27,00	27,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,33	0,78
197	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 600 x 250	buc			587,13 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123630620060 0x200	P 600 x 250	buc	1,0000	558,30	558,30
198	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2			267,65 171,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	57,66	171,85
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	8,50	10,15
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	8,50	8,90
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	8,50	9,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,16	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	10,00	62,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,16	1,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,21	1,70
		3.3.13. Естественная вентиляция BE 6				
199	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			249,31 156,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	8,50	13,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,54
200	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2			55,92 27,32
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,32
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	27,00	27,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,33	0,78
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 600 x 250	buc			587,13 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123630620060 0x200	P 600 x 250	buc	1,0000	558,30	558,30
202	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2			267,65 171,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	57,66	171,85
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	8,50	10,15
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	8,50	8,90
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	8,50	9,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,16	1,30
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	10,00	62,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,16	1,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,21	1,70
		3.3.14. Естественная вентиляция BE 7				
203	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			249,31 156,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	8,50	13,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,54
204	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2			55,92 27,32
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,32
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	27,00	27,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,33	0,78
205	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 150	buc			120,10 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123630620050 0x150	Решетка наружная АРН 650 x 1000h	buc	1,0000	91,27	91,27
206	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2			267,65 171,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	57,66	171,85
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	8,50	10,15
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	8,50	8,90
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	8,50	9,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,16	1,30
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	10,00	62,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,16	1,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,21	1,70
		3.3.15. Естественная вентиляция BE 8				
207	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			315,52 217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	8,50	6,87
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	8,50	10,73
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	10,00	76,76
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,21	1,27
208	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2			55,92 27,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	27,00	27,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,33	0,78
209	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500 x 150	buc			120,10 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123630620050 0x150	Решетка наружная АРН 650 x 1000h	buc	1,0000	91,27	91,27
210	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2			267,65 171,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	57,66	171,85
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	8,50	10,15
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	8,50	8,90
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	8,50	9,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,16	1,30
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	10,00	62,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,16	1,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,21	1,70
		3.3.16. Естественная вентиляция BE 9				
211	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			249,32 156,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	8,50	13,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,55

1	2	3	4	5	6	7
212	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2			55,92 27,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	27,00	27,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,33	0,78
213	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 600 x 250	buc			587,13 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	281123630620060 0x200	P 600 x 250	buc	1,0000	558,30	558,30
214	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2			267,65 171,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	57,66	171,85
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	8,50	10,15
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	8,50	8,90
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	8,50	9,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,16	1,30
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	10,00	62,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,16	1,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,21	1,70
		3.3.17. Естественная вентиляция BE 10				
215	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			249,31 156,26
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,26
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	22,00	0,18
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	8,50	13,74
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	10,00	72,72
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,16	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,21	2,55
216	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			315,53 217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	8,50	6,87
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	8,50	10,73
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	10,00	76,76
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,16	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,21	1,27
217	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan - Lam	m2			55,92 27,33
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	27,00	27,81
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,33	0,78
218	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 250*250	buc			257,00 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	28114236830	P 250*250	buc	1,0000	228,17	228,17
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150	buc			172,21 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	28112305030	P 200*150	buc	1,0000	143,38	143,38

1	2	3	4	5	6	7
220	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*100	buc			159,87 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2112305030	P 200*100	buc	1,0000	131,04	131,04
221	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime	m2			267,65 171,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	57,66	171,85
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	8,50	10,15
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	8,50	8,90
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	8,50	9,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,16	1,30
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	10,00	62,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,16	1,30
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,21	1,70
222	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточное устройство ПС 102	buc			172,21 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2112322205030	Приточное устройство ПС 102	buc	1,0000	143,38	143,38
223	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV350 VENTS	buc			78,78 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2112377705030	Решетка MV 350 Vents	buc	1,0000	49,95	49,95
		3.3.18. K1				
224	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. дренаж	m			37,04 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena d 20 x 2 mm	m	1,0300	19,17	19,75
225	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,19 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17

Blocul I, II, V, VI. Echipament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 345 283 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ІІІРН - 24	buc	1,00	1 089,15 81,15	1 089,15 81,15
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32 - 31 - 63A	buc	1,00	396,21 96,21	396,21 96,21
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C13A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C16A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C20A	buc	1,00	105,81 53,41	105,81 53,41
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C25A	buc	1,00	105,81 53,41	105,81 53,41
7	08-03-526-1	Bobina de declansare PH - 47	buc	1,00	178,41 53,41	178,41 53,41

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime 265 x 310 x 120 ЦПН - 363	buc	1,00	3 037,15 81,15	3 037,15 81,15
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32 - 31 - 63A	buc	1,00	396,21 96,21	396,21 96,21
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C50A	buc	1,00	248,41 53,41	248,41 53,41
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C16A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C13A	buc	2,00	73,88 53,41	147,75 106,83
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C4A	buc	9,00	73,87 53,41	664,87 480,73
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime 265 x 310 x 120 ЦПН - 363	buc	1,00	3 037,15 81,15	3 037,15 81,15
15	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/25A	buc	1,00	241,21 96,21	241,21 96,21
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/B16A	buc	5,00	73,87 53,41	369,37 267,07
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C10A	buc	2,00	73,88 53,41	147,75 106,83
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT - 32C/16A/30mA	buc	6,00	196,41 53,41	1 178,49 320,49
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime 265 x 310 x 120 ЦПН - 363	buc	1,00	3 037,15 81,15	3 037,15 81,15
20	08-03-525-	Intreruptor sau comutator de	buc	1,00	241,21	241,21

1	2	3	4	5	6	7
	2	pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/20A			96,21	96,21
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/B16A	buc	6,00	73,88 53,41	443,25 320,49
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C10A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/T - 32C/16A/30mA	buc	5,00	196,41 53,41	982,07 267,07
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН - 12	buc	1,00	1 060,15 81,15	1 060,15 81,15
25	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/20A	buc	1,00	241,21 96,21	241,21 96,21
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/B16A	buc	3,00	73,87 53,41	221,62 160,24
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН - 18	buc	1,00	1 060,15 81,15	1 060,15 81,15
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C13A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C4A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C10A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C4A	buc	4,00	73,88 53,41	295,50 213,66
32	08-03-526-1	Bobina de declansare PH - 47	buc	1,00	178,41 53,41	178,41 53,41
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН - 18	buc	1,00	1 060,15 81,15	1 060,15 81,15
34	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat	buc	1,00	241,21	241,21

1	2	3	4	5	6	7
		pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/20A			96,21	96,21
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C4A	buc	1,00	<u>73,87</u> 53,41	<u>73,87</u> 53,41
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C10A	buc	1,00	<u>73,87</u> 53,41	<u>73,87</u> 53,41
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C4A	buc	2,00	<u>73,88</u> 53,41	<u>147,75</u> 106,83
38	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc	6,00	<u>108,54</u> 108,54	<u>651,24</u> 651,24
39	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222 - 2Y2	buc	6,00	<u>61,63</u> 61,63	<u>369,79</u> 369,79
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	25,11	<u>424,58</u> 424,58	<u>10 661,10</u> 10 661,10
41	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	4,89	<u>1 766,78</u> 1 766,78	<u>8 639,57</u> 8 639,57
42	590-4000	Cablu BBГHГ (A) LSLT x 2*1,5	m	200,00	<u>5,79</u> 0,00	<u>1 158,00</u> 0,00
43	590-4012	Cablu BBГHГ (A) LSLT x 3*1,5	m	1 550,00	<u>5,79</u> 0,00	<u>8 974,50</u> 0,00
44	590-4003	Cablu BBГHГ (A) LSLT x 3*2,5	m	450,00	<u>8,75</u> 0,00	<u>3 937,50</u> 0,00
45	590-4003	Cablu BBГHГ (A) LSLT x 4*1,5	m	800,00	<u>10,73</u> 0,00	<u>8 584,00</u> 0,00
46	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	4,66	<u>192,09</u> 192,09	<u>895,14</u> 895,14
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	2,34	<u>230,78</u> 230,78	<u>540,03</u> 540,03

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2				
48	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,74	230,80 230,80	170,79 170,79
49	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,05	269,20 269,20	13,46 13,46
50	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,05	383,40 383,40	19,17 19,17
51	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0,05	383,40 383,40	19,17 19,17
52	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	9,34	78,41 78,41	732,36 732,36
53	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	4,66	78,41 78,41	365,38 365,38
54	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,46	78,40 78,40	114,46 114,46
55	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,20	192,10 192,10	38,42 38,42
56	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir	100 m	0,20	192,10 192,10	38,42 38,42

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2				
57	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,20	192,10 192,10	38,42 38,42
58	590-1001	Conductor ПБ 1 - 1,5	m	1 400,00	1,58 0,00	2 212,00 0,00
59	590-1004	Conductor ПБ 1 - 4,0	m	700,00	4,17 0,00	2 919,00 0,00
60	590-1003	Conductor ПБ 1 - 6,0	m	220,00	5,92 0,00	1 302,40 0,00
61	590-1066	Conductor ПБ 1 - 16	m	25,00	17,92 0,00	448,00 0,00
62	590-1069	Conductor ПБ 1 - 25	m	25,00	27,50 0,00	687,50 0,00
63	590-1068	Conductor ПБ 1 - 35	m	25,00	35,33 0,00	883,25 0,00
64	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход" с аккумуляторной батареей	100 buc	0,05	45 362,40 3 362,40	2 268,12 168,12
65	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ64x60	100 buc	0,21	8 823,38 3 023,38	1 852,91 634,91
66	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПО21 - 100	100 buc	0,07	15 523,43 3 023,43	1 086,64 211,64
67	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC - 2*18	100 buc	0,04	38 471,75 3 971,75	1 538,87 158,87
68	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC - 2*18	100 buc	0,08	28 171,88 3 971,88	2 253,75 317,75
69	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, FRB/S - 4*18	100 buc	0,21	40 786,57 5 786,57	8 565,18 1 215,18
70	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane	100 buc	0,36	45 854,08 10 854,08	16 507,47 3 907,47

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, montat pe suspensii, PRB/R - 4*18				
71	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S - 2*36	100 buc	0,41	22 471,83 3 971,83	9 213,45 1 628,45
72	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, SPORTLUX - 2*36	100 buc	0,12	36 471,83 3 971,83	4 376,62 476,62
73	507-0102	Lampa Б220 235 -60	buc	26,00	3,00 0,00	78,00 0,00
74	507-0102	Lampa Б 220 235 -100	buc	2,00	3,00 0,00	6,00 0,00
75	507-0106	Lampa LB - 18	buc	919,00	12,00 0,00	11 028,00 0,00
76	507-0105	Lampa LB - 36	buc	16,00	12,00 0,00	192,00 0,00
77	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (осветительная)	100 buc	0,61	2 954,54 1 304,54	1 802,27 795,77
78	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (компьютерная)	100 buc	0,08	2 954,50 1 304,50	236,36 104,36
79	08-03-591- 1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06	3 172,50 1 352,50	190,35 81,15
80	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,36	2 922,53 1 102,53	1 052,11 396,91
81	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,23	4 923,09 1 123,09	1 132,31 258,31
82	08-03-591- 4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02	5 303,00 1 503,00	106,06 30,06
83	507-0105	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	128,00	2,85 0,00	364,80 0,00
84	507-0105	Cutie отв. pentru teava	buc	300,00	3,80 0,00	1 140,00 0,00
85	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	31,00	1 377,91 814,91	42 715,27 25 262,27
86	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,85	1 674,91 814,91	3 098,59 1 507,59

1	2	3	4	5	6	7
87	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,05	2 552,80 1 177,80	127,64 58,89
88	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,05	3 175,80 1 177,80	158,79 58,89
89	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	1 019,83 283,83	305,95 85,15
90	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,00	725,02 688,23	1 450,05 1 376,45
91	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,30	1 587,97 729,30	476,39 218,79
92	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,60	1 925,32 729,32	1 155,19 437,59
		<i>Total</i>	lei			190 110,62
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			15 061,82
		<i>Total</i>	100,00 +			205 172,44
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			4 926,77
		<i>Total</i>	100,00 +			210 099,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			50 875,46
		<i>Total</i>	100,00 +			260 974,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			10 438,99
		<i>Total</i>	100,00 +			271 413,66
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				271 413,66 66 941,40
		2. Utilaj				
93	507-0105	Post de comanda ПKE222 - 2Y3	buc	6,00	2 350,00 0,00	14 100,00 0,00
94	507-0105	Demaror ПМА - 0,25	buc	6,00	375,00 0,00	2 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 350,00
		Total	lei			287 736
		TVA	20,00 %			57 547
		Total deviz:				345 283
		Inclusiv salariu				66 930

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 17

Blocul I, II, V, VI. Echipament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 345 283 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 955,067	34,24	66 941,40
		Total manopera				66 930

Materiale:

1.	01	Dulap ЩРН - 24	buc	1,000	1 008,00	1 008,00
2.	02	Intrerupator, comutator BP32 -31 - 63A	buc	2,000	300,00	600,00
3.	03	Automat BA47 - 29/3/C13A	buc	4,000	20,46	81,84
4.	04	Automat BA47 - 29/3/C16A	buc	2,000	20,46	40,92
5.	05	Automat BA47 - 29/3/C25A	buc	2,000	52,40	104,80
6.	06	Bobina de declansare PH - 47	buc	2,000	125,00	250,00
7.	07	Dulap 265 x 310 x 120 ЩРН - 363	buc	3,000	2 956,00	8 868,00
8.	08	Automat BA47 - 29/3/C50A	buc	1,000	195,00	195,00
9.	09	Automat BA47 - 29/1/C4A	buc	15,000	20,46	306,90
10.	10	Intrerupator, comutator BP32 -3/25A	buc	1,000	145,00	145,00
11.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,008	9 200,00	73,60
12.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,052	9 200,00	478,40
13.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,078	9 200,00	717,60
14.	11	Dulap ЩРН - 18	buc	2,000	979,00	1 958,00
15.	12	Automat BA47 - 29/1/C10A	buc	4,000	20,46	81,84
16.	13	Automat АВДТ- 32C/16A/30mA	buc	11,000	143,00	1 573,00
17.	14	Intrerupator, comutator BP32 -3/20A	buc	3,000	145,00	435,00
18.	15	Cablu BBГ нГ (А) LSLT x 2*1,5	m	200,000	5,79	1 158,00
19.	16	Dulap ЩРН - 12	buc	1,000	979,00	979,00
20.	17	Automat BA47 - 29/1/B16A	buc	14,000	20,46	286,44
21.	18	Automat BA47 - 29/3/C4A	buc	2,000	20,46	40,92
22.	19	Automat BA47 - 29/3/C10A	buc	1,000	20,46	20,46
23.	20	Cablu BBГ нГ (А) LSLT x 3*1,5	m	1 550,000	5,79	8 974,50
24.	21	Cablu BBГ нГ (А) LSLT x 3*2,5	m	450,000	8,75	3 937,50
25.	22	Cablu BBГ нГ (А) LSLT x 4*1,5	m	800,000	10,73	8 584,00

26.	23	Conductor ПВ 1 - 1,5	m	1 400,000	1,58	2 212,00
27.	24	Conductor ПВ 1 - 4,0	m	700,000	4,17	2 919,00
28.	25	Conductor ПВ 1 - 6,0	m	220,000	5,92	1 302,40
29.	26	Conductor ПВ 1 - 16	m	25,000	17,92	448,00
30.	27	Conductor ПВ 1 - 25	m	25,000	27,50	687,50
31.	28	Conductor ПВ 1 - 35	m	25,000	35,33	883,25
32.	29	Светильник "Выход" с акумул. батареей	buc	5,000	420,00	2 100,00
33.	30	Светильник НББ64х60	buc	21,000	58,00	1 218,00
34.	31	Светильник НПО 21-100	buc	7,000	125,00	875,00
35.	32	Светильник РАС - 2*18	buc	4,000	345,00	1 380,00
36.	33	Светильник РАС - 2*36	buc	8,000	242,00	1 936,00
37.	34	Светильник FRB/S - 4*18	buc	21,000	350,00	7 350,00
38.	35	Светильник PRB/R - 4*18	buc	36,000	350,00	12 600,00
39.	36	Светильник PRD/S - 2*36	buc	41,000	185,00	7 585,00
40.	37	Светильник SPORTLUX - 2*36	buc	12,000	325,00	3 900,00
41.	38	ЛампаБ220 235-60	m	26,000	3,00	78,00
42.	39	ЛампаБ220 235-100	m	2,000	3,00	6,00
43.	40	Лампа LB - 18	m	919,000	12,00	11 028,00
44.	41	Лампа LB - 36	m	16,000	12,00	192,00
45.	42	Розетка осветительная	buc	61,000	16,50	1 006,50
46.	43	Розетка компьютерная	buc	8,000	16,50	132,00
47.	44	выключатель однокл.	buc	42,000	18,20	764,40
48.	45	выключатель двуклав.	buc	25,000	38,00	950,00
49.	46	Cutie pentru intrerupator si priza	m	128,000	2,85	364,80
50.	47	Cutie отв. pentru teava	m	300,000	3,80	1 140,00
51.	48	teava 20	m	3 100,000	5,63	17 453,00
52.	49	teava 25	m	185,000	8,60	1 591,00
53.	50	teava 40	m	5,000	13,75	68,75
54.	51	teava 50	m	5,000	19,98	99,90
55.	52	Post de comanda ПКЕ 222 - 2У3	m	6,000	2 350,00	14 100,00
56.	53	Demaror ПМА - 0,25	m	6,000	375,00	2 250,00
		Total materiale de construcții				139 515
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	287 736
TVA	20,00 %	57 547

Total deviz:

345 283

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub
internat cu profil sportiv box și anexarea
salii polivalente de competiții din s.
Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II №
15613

Investitor Școala Sportivă Specializată de
Box, Grimancauți, 1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, ЦПН - 24	buc			1 089,15 81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	01	Dulap ЦПН - 24	buc	1,0000	1 008,00	1 008,00
2	08-03-525-2	Înteruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, BP32 - 31 - 63A	buc			396,21 96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	02	Înteruptor, comutator BP32 -31 - 63A	buc	1,0000	300,00	300,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcție pe perete sau coloană, BA47 - 29/3/C13A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	03	Automat BA47 - 29/3/C13A	buc	1,0000	20,46	20,46
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcție pe perete sau coloană, BA47 - 29/3/C16A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	04	Automat BA47 - 29/3/C16A	buc	1,0000	20,46	20,46
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcție pe perete sau coloană, BA47 - 29/3/C20A	buc			105,81 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	05	Automat BA47 - 29/3/C25A	buc	1,0000	52,40	52,40
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcție pe perete sau coloană, BA47 - 29/3/C25A	buc			105,81 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	05	Automat BA47 - 29/3/C25A	buc	1,0000	52,40	52,40
7	08-03-526-1	Bobina de declanșare PH - 47	buc			178,41 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	06	Bobina de declanșare PH - 47	buc	1,0000	125,00	125,00
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adâncime 265 x 310 x 120 ЦПН - 363	buc			3 037,15 81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	07	Dulap 265 x 310 x 120 ЦПН - 363	buc	1,0000	2 956,00	2 956,00
9	08-03-525-2	Înteruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, BP32 - 31 - 63A	buc			396,21 96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	02	Înteruptor, comutator BP32 -31 - 63A	buc	1,0000	300,00	300,00
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			248,41

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C50A				53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	08	Automat BA47 - 29/3/C50A	buc	1,0000	195,00	195,00
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C16A	buc			73,87
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	04	Automat BA47 - 29/3/C16A	buc	1,0000	20,46	20,46
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C13A	buc			73,88
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	03	Automat BA47 - 29/3/C13A	buc	1,0000	20,46	20,46
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C4A	buc			73,87
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	09	Automat BA47 - 29/1/C4A	buc	1,0000	20,46	20,46
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime 265 x 310 x 120 ШПН - 363	buc			3 037,15
						81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	07	Dulap 265 x 310 x 120 ШПН - 363	buc	1,0000	2 956,00	2 956,00
15	08-03-525-2	Interrupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/25A	buc			241,21
						96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	10	Interrupator, comutator BP32 -3/25A	buc	1,0000	145,00	145,00
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/B16A	buc			73,87
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	17	Automat BA47 - 29/1/B16A	buc	1,0000	20,46	20,46
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C10A	buc			73,88
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	12	Automat BA47 - 29/1/C10A	buc	1,0000	20,46	20,46
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ - 32C/16A/30mA	buc			196,41
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	13	Automat ABДТ- 32C/16A/30mA	buc	1,0000	143,00	143,00
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime 265 x 310 x 120 ШПН - 363	buc			3 037,15
						81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	07	Dulap 265 x 310 x 120 ШПН - 363	buc	1,0000	2 956,00	2 956,00
20	08-03-525-2	Interrupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/20A	buc			241,21
						96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	14	Interrupator, comutator BP32 -3/20A	buc	1,0000	145,00	145,00
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/B16A	buc			73,88
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	17	Automat BA47 - 29/1/B16A	buc	1,0000	20,46	20,46
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C10A	buc			73,87
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	12	Automat BA47 - 29/1/C10A	buc	1,0000	20,46	20,46
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ - 32C/16A/30mA	buc			196,41
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	13	Automat ABДТ- 32C/16A/30mA	buc	1,0000	143,00	143,00

1	2	3	4	5	6	7
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН - 12	buc			1 060,15 81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	16	Dulap ЩРН - 12	buc	1,0000	979,00	979,00
25	08-03-525-2	Înteruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, BH32 - 3/20A	buc			241,21 96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	14	Înteruptor, comutator BP32 -3/20A	buc	1,0000	145,00	145,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47 - 29/1/B16A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	17	Automat BA47 - 29/1/B16A	buc	1,0000	20,46	20,46
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН - 18	buc			1 060,15 81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	11	Dulap ЩРН - 18	buc	1,0000	979,00	979,00
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47 - 29/3/C13A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	03	Automat BA47 - 29/3/C13A	buc	1,0000	20,46	20,46
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47 - 29/3/C4A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	18	Automat BA47 - 29/3/C4A	buc	1,0000	20,46	20,46
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47 - 29/1/C10A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	12	Automat BA47 - 29/1/C10A	buc	1,0000	20,46	20,46
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47 - 29/1/C4A	buc			73,88 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	09	Automat BA47 - 29/1/C4A	buc	1,0000	20,46	20,46
32	08-03-526-1	Bobina de declansare PH - 47	buc			178,41 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	06	Bobina de declansare PH - 47	buc	1,0000	125,00	125,00
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН - 18	buc			1 060,15 81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	11	Dulap ЩРН - 18	buc	1,0000	979,00	979,00
34	08-03-525-2	Înteruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, BH32 - 3/20A	buc			241,21 96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	14	Înteruptor, comutator BP32 -3/20A	buc	1,0000	145,00	145,00
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47 - 29/3/C4A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	18	Automat BA47 - 29/3/C4A	buc	1,0000	20,46	20,46
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47 - 29/3/C10A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	19	Automat BA47 - 29/3/C10A	buc	1,0000	20,46	20,46
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47 - 29/1/C4A	buc			73,88 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41

1	2	3	4	5	6	7
	09	Automat BA47 - 29/1/C4A	buc	1,0000	20,46	20,46
38	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc			108,54 108,54
	1	Muncitor	h-om	3,1700	34,24	108,54
39	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222 - 2У2	buc			61,63 61,63
	1	Muncitor	h-om	1,8000	34,24	61,63
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			424,58 424,58
	1	Muncitor	h-om	12,4000	34,24	424,58
41	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			1 766,78 1 766,78
	1	Muncitor	h-om	51,6000	34,24	1 766,78
42	590-4000	Cablu BBΓнг (A) LSLT x 2*1,5	m			5,79 0,00
	15	Cablu BBΓнг (A) LSLT x 2*1,5	m	1,0000	5,79	5,79
43	590-4012	Cablu BBΓнг (A) LSLT x 3*1,5	m			5,79 0,00
	20	Cablu BBΓнг (A) LSLT x 3*1,5	m	1,0000	5,79	5,79
44	590-4003	Cablu BBΓнг (A) LSLT x 3*2,5	m			8,75 0,00
	21	Cablu BBΓнг (A) LSLT x 3*2,5	m	1,0000	8,75	8,75
45	590-4003	Cablu BBΓнг (A) LSLT x 4*1,5	m			10,73 0,00
	22	Cablu BBΓнг (A) LSLT x 4*1,5	m	1,0000	10,73	10,73
46	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m			192,09 192,09
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,09
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m			230,78 230,78
	1	Muncitor	h-om	6,7400	34,24	230,78
48	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			230,80 230,80
	1	Muncitor	h-om	6,7400	34,24	230,80
49	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			269,20 269,20
	1	Muncitor	h-om	7,8600	34,24	269,20
50	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			383,40 383,40
	1	Muncitor	h-om	11,2000	34,24	383,40
51	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			383,40 383,40
	1	Muncitor	h-om	11,2000	34,24	383,40
52	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m			78,41 78,41
	1	Muncitor	h-om	2,2900	34,24	78,41
53	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			78,41

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2				78,41
	1	Muncitor	h-om	2,2900	34,24	78,41
54	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			78,40
						78,40
	1	Muncitor	h-om	2,2900	34,24	78,40
55	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			192,10
						192,10
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,10
56	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			192,10
						192,10
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,10
57	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			192,10
						192,10
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,10
58	590-1001	Conductor ПБ 1 - 1,5	m			1,58
						0,00
	23	Conductor ПБ 1 - 1,5	m	1,0000	1,58	1,58
59	590-1004	Conductor ПБ 1 - 4,0	m			4,17
						0,00
	24	Conductor ПБ 1 - 4,0	m	1,0000	4,17	4,17
60	590-1003	Conductor ПБ 1 - 6,0	m			5,92
						0,00
	25	Conductor ПБ 1 - 6,0	m	1,0000	5,92	5,92
61	590-1066	Conductor ПБ 1 - 16	m			17,92
						0,00
	26	Conductor ПБ 1 - 16	m	1,0000	17,92	17,92
62	590-1069	Conductor ПБ 1 - 25	m			27,50
						0,00
	27	Conductor ПБ 1 - 25	m	1,0000	27,50	27,50
63	590-1068	Conductor ПБ 1 - 35	m			35,33
						0,00
	28	Conductor ПБ 1 - 35	m	1,0000	35,33	35,33
64	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход" с аккумуляторной батареей	100 buc			45 362,40
						3 362,40
	1	Muncitor	h-om	98,2000	34,24	3 362,40
	29	Светильник "Выход" с акумул. батареей	buc	100,0000	420,00	42 000,00
65	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ64x60	100 buc			8 823,38
						3 023,38
	1	Muncitor	h-om	88,3000	34,24	3 023,38
	30	Светильник НББ64x60	buc	100,0000	58,00	5 800,00
66	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПО21 - 100	100 buc			15 523,43
						3 023,43
	1	Muncitor	h-om	88,3000	34,24	3 023,43
	31	Светильник НПО 21-100	buc	100,0000	125,00	12 500,00
67	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC - 2*18	100 buc			38 471,75
						3 971,75
	1	Muncitor	h-om	116,0000	34,24	3 971,75

1	2	3	4	5	6	7
	32	Светильник PAC - 2*18	buc	100,0000	345,00	34 500,00
68	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC - 2*18	100 buc			28 171,88
						3 971,88
	1	Muncitor	h-om	116,0000	34,24	3 971,88
	33	Светильник PAC - 2*36	buc	100,0000	242,00	24 200,00
69	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, FRB/S - 4*18	100 buc			40 786,57
						5 786,57
	1	Muncitor	h-om	169,0000	34,24	5 786,57
	34	Светильник FRB/S - 4*18	buc	100,0000	350,00	35 000,00
70	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R - 4*18	100 buc			45 854,08
						10 854,08
	1	Muncitor	h-om	317,0000	34,24	10 854,08
	35	Светильник PRB/R - 4*18	buc	100,0000	350,00	35 000,00
71	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S - 2*36	100 buc			22 471,83
						3 971,83
	1	Muncitor	h-om	116,0000	34,24	3 971,83
	36	Светильник PRD/S - 2*36	buc	100,0000	185,00	18 500,00
72	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, SPORTLUX - 2*36	100 buc			36 471,83
						3 971,83
	1	Muncitor	h-om	116,0000	34,24	3 971,83
	37	Светильник SPORTLUX - 2*36	buc	100,0000	325,00	32 500,00
73	507-0102	Lampa B220 235 -60	buc			3,00
						0,00
	38	ЛампаB220 235-60	m	1,0000	3,00	3,00
74	507-0102	Lampa Б 220 235 -100	buc			3,00
						0,00
	39	ЛампаB220 235-100	m	1,0000	3,00	3,00
75	507-0106	Lampa LB - 18	buc			12,00
						0,00
	40	Лампа LB - 18	m	1,0000	12,00	12,00
76	507-0105	Lampa LB - 36	buc			12,00
						0,00
	41	Лампа LB - 36	m	1,0000	12,00	12,00
77	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (осветительная)	100 buc			2 954,54
						1 304,54
	1	Muncitor	h-om	38,1000	34,24	1 304,54
	42	Розетка осветительная	buc	100,0000	16,50	1 650,00
78	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (компьютерная)	100 buc			2 954,50
						1 304,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	34,24	1 304,50
	43	Розетка компьютерная	buc	100,0000	16,50	1 650,00
79	08-03-591-1	Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 172,50
						1 352,50
	1	Muncitor	h-om	39,5000	34,24	1 352,50
	44	выключатель однокл.	buc	100,0000	18,20	1 820,00
80	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 922,53
						1 102,53
	1	Muncitor	h-om	32,2000	34,24	1 102,53
	44	выключатель однокл.	buc	100,0000	18,20	1 820,00
81	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 923,09
						1 123,09
	1	Muncitor	h-om	32,8000	34,24	1 123,09
	45	выключатель двухкл.	buc	100,0000	38,00	3 800,00
82	08-03-591-4	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 303,00

1	2	3	4	5	6	7
						1 503,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	34,24	1 503,00
	45	выключатель двухклав.	buc	100,0000	38,00	3 800,00
83	507-0105	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			2,85
						0,00
	46	Cutie pentru intrerupator si priza	m	1,0000	2,85	2,85
84	507-0105	Cutie отв. pentru teava	buc			3,80
						0,00
	47	Cutie отв. pentru teava	m	1,0000	3,80	3,80
85	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 377,91
						814,91
	1	Muncitor	h-om	23,8000	34,24	814,91
	48	teava 20	m	100,0000	5,63	563,00
86	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 674,91
						814,91
	1	Muncitor	h-om	23,8000	34,24	814,91
	49	teava 25	m	100,0000	8,60	860,00
87	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			2 552,80
						1 177,80
	1	Muncitor	h-om	34,4000	34,24	1 177,80
	50	teava 40	m	100,0000	13,75	1 375,00
88	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 175,80
						1 177,80
	1	Muncitor	h-om	34,4000	34,24	1 177,80
	51	teava 50	m	100,0000	19,98	1 998,00
89	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 019,83
						283,83
	1	Muncitor	h-om	8,2900	34,24	283,83
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	9 200,00	736,00
90	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			725,02
						688,23
	1	Muncitor	h-om	20,1000	34,24	688,23
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	9 200,00	36,80
91	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			1 587,97
						729,30
	1	Muncitor	h-om	21,3000	34,24	729,30
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	9 200,00	858,67
92	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			1 925,32
						729,32
	1	Muncitor	h-om	21,3000	34,24	729,32
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	9 200,00	1 196,00
		2. Utilaj				
93	507-0105	Post de comanda ПКЕ222 - 2У3	buc			2 350,00
						0,00
	52	Post de comanda ПКЕ 222 - 2У3	m	1,0000	2 350,00	2 350,00
94	507-0105	Demaror ПМА - 0,25	buc			375,00
						0,00
	53	Demaror ПМА - 0,25	m	1,0000	375,00	375,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 164 005 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Надземный пожарный кран Н = 1950 мм д 100 мм	buc	2,00	3 500,00 0,00	7 000,00 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			7 000,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				7 000,00
		2. Lucrari de montare				
2	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm	buc	2,00	99,60 93,14	199,20 186,27
		<i>Total</i>	lei			199,20
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			41,91
		<i>Total</i>	100,00 +			241,11
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			0,52
		<i>Total</i>	100,00 +			241,63
		<i>Total</i>	100,00 +			241,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			141,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			383,20
		Beneficiu de deviz	4,00 %			15,33
		Total	100,00 +			398,53
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				398,53 186,27
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Противопожарный водопровод				
		3.1.1. Lucrari terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,38	$\frac{374,41}{0,00}$	$\frac{3\ 886,40}{0,00}$
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,00	$\frac{70,53}{70,53}$	$\frac{141,07}{141,07}$
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	3,82	$\frac{280,23}{20,88}$	$\frac{1\ 070,47}{79,78}$
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,043	$\frac{412,09}{0,00}$	$\frac{17,72}{0,00}$
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,40	$\frac{22,75}{0,00}$	$\frac{168,38}{0,00}$
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,043	$\frac{11,86}{11,86}$	$\frac{0,51}{0,51}$
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	14,75	$\frac{10,61}{10,61}$	$\frac{156,55}{156,55}$

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	14,75	25,68 25,68	378,76 378,76
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,47	198,96 0,00	93,51 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,47	301,96 301,96	141,92 141,92
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				6 055,29 898,59
		3.1.2. Conducte si accesorii				
13	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159 x 5,0 mm	m	35,00	178,61 28,76	6 251,52 1 006,66
14	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel	m2	17,50	260,40 27,73	4 557,06 485,35
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 140 mm	m	30,00	194,84 5,03	5 845,05 151,00
16	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63 mm	m	21,50	69,74 5,03	1 499,39 108,20
17		Banda de avertizare	m	50,50	0,63 0,00	31,82 0,00
18	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa	m	35,00	3,42 3,42	119,84 119,84

1	2	3	4	5	6	7
		montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
19	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	21,50	1,37 1,37	29,45 29,45
20	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	30,00	2,74 2,74	82,18 82,18
21	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	35,00	0,21 0,21	7,43 7,43
22	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	51,50	0,14 0,14	7,22 7,22
23	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной 90* д 150 мм	buc	2,00	484,26 111,97	968,53 223,93
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ 100 д 140 x 125мм	buc	2,00	1 667,86 19,86	3 335,72 39,72
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ 100 д 140 x 125мм	buc	2,00	1 008,66 19,86	2 017,32 39,72
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ 100 д 140 x 90мм	buc	2,00	823,26 19,86	1 646,52 39,72
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ	buc	2,00	390,66 19,86	781,32 39,72

1	2	3	4	5	6	7
		100 д 90 x 63мм				
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено ПЕ 100 д 125 x 100мм	buc	2,00	823,26 19,86	1 646,52 39,72
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод ПЕ 100 45* д 140мм	buc	1,00	658,46 19,86	658,46 19,86
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод ПЕ 100 30* д 140мм	buc	1,00	658,46 19,86	658,46 19,86
31	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 5 mm	m	17,00	258,22 71,22	4 389,66 1 210,72
32	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm	m	14,00	369,04 92,79	5 166,51 1 299,06
33	AcA54B K = 0,5	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб д 159мм с41 Hawle	buc	22,00	84,95 9,93	1 868,89 218,45
34	AcA54B K = 0,5	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб д 63мм с41 Hawle	buc	36,00	74,73 9,93	2 690,36 357,47
35	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (pentru sprijini coturi)	m3	0,35	1 480,34 292,03	518,12 102,21
36	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (вокруг гидранта)	m3	0,134	1 477,31 292,09	197,96 39,14

1	2	3	4	5	6	7
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,784	166,20 33,89	130,30 26,57
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				45 105,61 5 713,20
		Total Противопожарный водопровод Inclusiv salariu				51 160,90 6 611,79
		3.2. C1 Хоз. бытовая канализация				
		3.2.1. Lucrari terasamente				
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,576	374,48 0,00	215,70 0,00
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,80	70,53 70,53	126,96 126,96
40	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	6,21	280,25 20,89	1 740,36 129,70
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,205	410,73 0,00	84,20 0,00
42	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	305,00	22,75 0,00	6 938,75 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,205	12,34 12,34	2,53 2,53
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,35	10,62 10,62	194,79 194,79

1	2	3	4	5	6	7
45	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	18,35	25,68 25,68	471,25 471,25
46	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,205	198,68 0,00	40,73 0,00
47	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,205	302,00 302,00	61,91 61,91
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				9 877,18 987,14
		3.2.2. Conducte si accesorii				
48	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 d 160 mm	m	69,00	107,13 10,27	7 392,04 708,77
49	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm	m	3,00	369,04 92,79	1 107,11 278,37
50	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза ПЕ 100 PN6 d 250 x 9 mm	m	4,00	714,17 6,75	2 856,67 26,98
51	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза ПЕ 100 PN6 d 180 x 6,6 mm	m	1,40	411,63 6,75	576,28 9,45
52		Banda de avertizare	m	66,00	0,63 0,00	41,58 0,00
53	AcA54B K	Montarea fittingurilor mecanic	buc	4,00	84,95	339,80

1	2	3	4	5	6	7
	= 0,5	(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб д 150мм с41 Hawle			9,93	39,72
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				12 313,48 1 063,29
		3.2.3. Camine circulare				
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон В15 на лоток - 1,65м3)	m3	2,12	1 371,20 474,90	2 906,95 1 006,79
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Placi prefabricate pentru camine КЦД - 10 (0,18 м3)	buc	4,00	250,00 0,00	1 000,00 0,00
56	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel prefabricate pentru camine КЦ - 10 - 9 (0,24 м3)	buc	3,00	350,00 0,00	1 050,00 0,00
57	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel prefabricate pentru camine КЦ - 10 - 6 (0,16 м3)	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
58	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Placi prefabricate pentru camine КЦП1 - 10 - 1(0,1 м3)	buc	4,00	200,00 0,00	800,00 0,00
59	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel de	buc	6,00	200,00 0,00	1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		reazem prefabricate pentru camine KI - 1 (0,02 m ³)				
60		Capac cu rama ductila B 125	buc	4,00	1 100,00 0,00	4 400,00 0,00
61		Scara	buc	38,00	15,00 0,00	570,00 0,00
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,04	925,75 220,75	37,03 8,83
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				12 263,98 1 015,62
		3.2.4. Demolarea si reconditionarea				
		3.2.4.1. Drumuri din asfalt				
63	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	34,40	9,93 9,93	341,58 341,58
64	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m ³	1,03	172,01 54,79	177,17 56,43
65	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m ³	0,04	429,25 0,00	17,17 0,00
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m ³	1,55	309,17 30,81	479,21 47,76
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K = 0,5 на стоимость щебня)	m ³	2,50	100,04 33,90	250,11 84,74
68	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m ²	10,30	192,02 5,48	1 977,77 56,43
69	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m ²	10,30	128,47 4,11	1 323,22 42,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drumuri din asfalt Inclusiv salariu				4 566,23 629,26
		3.2.4.2. Trotuar				
70	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 240,00	9,93 9,93	12 312,70 12 312,70
71	DG05A K = 1,33	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	12,00	24,59 24,59	295,08 295,08
72	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	3,60	220,02 56,50	792,07 203,39
73	DE12C K= 1,33	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm	m2	12,00	111,28 15,94	1 335,40 191,26
		Total Trotuar Inclusiv salariu				14 735,25 13 002,43
		3.2.4.3. Transportarea gunoiului				
74	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,02	475,00 0,00	9,50 0,00
75	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,90	8,02 0,00	23,25 0,00
76	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,02	13,50 13,50	0,27 0,27
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				33,02 0,27
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				19 334,50 13 631,96
		Total C1 Хоз. бытовая канализация Inclusiv salariu				53 789,14 16 698,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			104 950,04
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			5 244,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			2 800,97
		<i>Total</i>	100,00 +			112 995,71
		<i>Total</i>	100,00 +			112 995,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			11 299,57
		<i>Total</i>	100,00 +			124 295,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			4 971,81
		<i>Total</i>	100,00 +			129 267,09
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				129 267,09 23 309,80

		Total	lei			136 671
		TVA	20,00 %			27 334
		Total deviz: Inclisiv salariu				164 005 23 497

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 18
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 164 005 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	369,576	34,24	12 654,28
2.	7129020012800	Pavator	h-om	5,940	34,24	203,39
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,512	34,24	257,21
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,128	34,24	141,35
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,550	34,24	395,47
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	122,999	34,24	4 211,52
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	65,538	34,24	2 244,01
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,700	34,24	23,97
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,258	34,24	8,83
10.	7212030022700	Sudor	h-om	16,320	34,24	558,79
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,111	34,24	2 229,38
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,819	34,24	301,96
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,648	34,24	56,43
14.	9312040019600	Sapator	h-om	6,118	34,24	209,48
		Total manopera				23 497

Materiale:

1.	01	Надземный пожарный кран Н = 1950 мм д 100 мм	buc	2,000	3 500,00	7 000,00
2.	02	Scara	kg	38,000	15,00	570,00
3.	02	Capac cu rama B125	buc	4,000	1 100,00	4 400,00
4.	02	Banda de avertizare	m	116,500	0,63	73,40
5.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,452	1 323,24	1 921,34
6.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,968	1 323,24	1 280,90
7.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	39,900	83,33	3 324,87
8.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,864	1 324,24	1 144,14
9.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,731	115,00	84,06
10.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,388	115,00	504,62

11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,340	115,00	269,10
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,985	253,05	3 032,80
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,725	27,36	19,83
14.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,732	8,33	39,42
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,556	12,00	126,67
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	13,104	20,00	262,08
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,312	58,75	18,33
18.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	8,750	83,33	729,14
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,156	45,57	7,11
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,022	28,78	0,63
21.	2521216700500160	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 160	m	72,119	92,67	6 683,27
22.	2521216701000159	Teava din otel 159	m	36,764	125,67	4 620,13
23.	2521216701000219	Teava din otel 219	m	17,340	183,33	3 178,94
24.	2521216701000325	Teava din otel 325	m	17,340	270,83	4 696,19
25.	2521216701001140	Teava din polietilena 140	m	31,059	183,33	5 694,05
26.	2521216701001163	Teava din polietilena 63	m	22,259	62,50	1 391,19
27.	2521216701001180	Teava din polietilena 180	m	1,435	395,00	566,83
28.	2521216701001250	Teava din polietilena 250	m	4,101	690,00	2 829,69
29.	252231511n125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод ПЕ 100 45* д 140	buc	1,030	620,00	638,60
30.	252231511n125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод ПЕ 100 30* д 140	buc	1,030	620,00	638,60
31.	25231511n125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Колено ПЕ 100 125x100	buc	2,060	780,00	1 606,80
32.	2523156711593	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) разделитель труб д 63мм	buc	18,540	125,83	2 332,89
33.	2523156713811140125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) тройник ПЕ 140x125	buc	2,060	1 600,00	3 296,00
34.	25231567138111593	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) разделитель труб д 159мм	buc	13,390	145,67	1 950,52
35.	25231567138111n125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ 140x125	buc	2,060	960,00	1 977,60
36.	2523156738111n125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ 140x90	buc	2,060	780,00	1 606,80
37.	2523158111n125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ 90x63	buc	2,060	360,00	741,60
38.	26610212643310101	Inel de reazem prefabricate pt. camine КЦ- 1 (0,02m3)	buc	6,000	200,00	1 200,00
39.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	4,000	250,00	1 000,00
40.	266112643310101	Inel prefabricate pt. camine КЦ- 10 - 6 (0,16m3)	buc	1,000	300,00	300,00
41.	2661126433101011	Inel prefabricate pt. camine КЦ- 10 - 6 (0,24m3)	buc	3,000	350,00	1 050,00
42.	2661164331010	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10 - 1 (0,1 m3)	buc	4,000	200,00	800,00
43.	2663102100000	Beton	m3	0,503	1 142,61	574,73
44.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,663	1 142,61	1 900,16
45.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	5,460	36,00	196,56
46.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,160	0,50	8,08
47.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,160	0,30	4,85
48.	2875274110150150	Отвод стальной сварной 90* д 150мм	buc	2,040	365,00	744,60
		Total materiale de construcții				77 040

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,798	141,22	112,69

2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,020	402,75	8,05
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	23,164	182,64	4 230,69
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,735	182,64	134,24
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	57,043	125,00	7 130,38
		Total utilaje de construcții				11 617

Total	lei	136 671
TVA	20,00 %	27 334

Total deviz:

164 005

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Надземный пожарный кран Н = 1950 мм д 100 мм	buc			3 500,00 0,00
	01	Надземный пожарный кран Н = 1950 мм д 100 мм	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		2. Lucrari de montare				
2	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm	buc			99,60 93,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	34,24	93,14
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,42
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Противопожарный водопровод				
		3.1.1. Lucrari terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			374,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	182,64	374,41
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53 70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3			280,23 20,88
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	34,24	20,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	253,05	259,34
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			412,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	182,64	412,09

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			22,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	125,00	22,75
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			11,86 11,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	34,24	11,86
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,61 10,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,61
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68 25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			198,96 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	182,64	198,96
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			301,96 301,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	34,24	301,96
		3.1.2. Conducte si accesorii				
13	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159 x 5,0 mm	m			178,61 28,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	34,24	28,76
	2521216701000159	Teava din otel 159	m	1,0100	125,67	132,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	12,00	3,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	20,00	7,49
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1500	36,00	5,62
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	8,33	1,13
14	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel	m2			260,40 27,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	34,24	22,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	34,24	3,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	34,24	1,37
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	83,33	41,67
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	27,36	1,01
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	83,33	189,99
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 140 mm	m			194,84 5,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	34,24	5,03
	2521216701001140	Teava din polietilena 140	m	1,0150	183,33	189,80
16	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63 mm	m			69,74 5,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	34,24	5,03
	2521216701001163	Teava din polietilena 63	m	1,0150	62,50	64,71
17		Banda de avertizare	m			0,63

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	02	Banda de avertizare	m	1,0000	0,63	0,63
18	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			3,42
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	34,24	3,42
19	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			1,37
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	34,24	1,37
20	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			2,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	34,24	2,74
21	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			0,21
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	34,24	0,21
22	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	34,24	0,14
23	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной 90* д 150 мм	buc			484,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	34,24	111,97
	2875274110150150	Отвод стальной сварной 90* д 150мм	buc	1,0000	365,00	372,30
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ 100 д 140 x 125мм	buc			1 667,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	2523156713811140125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) тройник ПЕ 140x125	buc	1,0300	1 600,00	1 648,00
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ 100 д 140 x 125мм	buc			1 008,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	25231567138111125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ 140x125	buc	1,0300	960,00	988,80
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ 100 д 140 x 90мм	buc			823,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	2523158111125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ 140x90	buc	1,0300	780,00	803,40
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ 100 д 90 x 63мм	buc			390,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	2523158111125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ 90x63	buc	1,0300	360,00	370,80
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено ПЕ 100 д 125 x 100мм	buc			823,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	252315111125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Колено ПЕ 100 125x100	buc	1,0300	780,00	803,40
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод ПЕ 100 45* д 140мм	buc			658,46
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	2522315111125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод ПЕ 100	buc	1,0300	620,00	638,60

1	2	3	4	5	6	7
		45* д 140				
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод ПЕ 100 30* д 140мм	buc			658,46 19,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	2522331511n125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод ПЕ 100 30* д 140	buc	1,0300	620,00	638,60
31	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 5 mm	m			258,22 71,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	34,24	56,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	34,24	14,38
	2521216701000219	Teava din otel 219	m	1,0200	183,33	187,00
32	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm	m			369,04 92,79
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,1700	34,24	74,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5400	34,24	18,49
	2521216701000325	Teava din otel 325	m	1,0200	270,83	276,25
33	AcA54B K = 0,5	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб д 159мм c41 Hawle	buc			84,95 9,93
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	9,93
	25231567138111593	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) разделитель труб д 159мм	buc	1,0300	145,67	75,02
34	AcA54B K = 0,5	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб д 63мм c41 Hawle	buc			74,73 9,93
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	9,93
	2523156711593	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) разделитель труб д 63мм	buc	1,0300	125,83	64,80
35	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (pentru sprijini coturi)	m3			1 480,34 292,03
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	34,24	292,03
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 142,61	1 188,31
36	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (вокруг гидранта)	m3			1 477,31 292,09
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	34,24	292,09
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 142,61	1 185,22
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			166,20 33,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,24	33,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	115,00	132,31
		3.2. С1 Хоз. бытовая канализация				
		3.2.1. Lucrari terasamente				
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			374,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	182,64	374,48
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53 70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
40	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,	m3			280,25

1	2	3	4	5	6	7
		strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)				20,89
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	34,24	20,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	253,05	259,37
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			410,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	182,64	410,73
42	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			22,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	125,00	22,75
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			12,34 12,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	34,24	12,34
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,62 10,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,62
45	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68 25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68
46	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			198,68 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	182,64	198,68
47	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			302,00 302,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	34,24	302,00
		3.2.2. Conducte si accesorii				
48	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 d 160 mm	m			107,13 10,27
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	34,24	10,27
	2521216700500160	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 160	m	1,0400	92,67	96,86
49	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm	m			369,04 92,79
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,1700	34,24	74,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5400	34,24	18,49
	2521216701000325	Teava din otel 325	m	1,0200	270,83	276,25
50	Aca10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза ПИЕ 100 PN6 d 250 x 9 mm	m			714,17 6,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	34,24	6,75
	2521216701001250	Teava din polietilena 250	m	1,0150	690,00	707,42
51	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза ПИЕ 100 PN6 d 180 x 6,6 mm	m			411,63 6,75

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	34,24	6,75
	2521216701001180	Teava din polietilena 180	m	1,0150	395,00	404,88
52		Banda de avertizare	m			0,63
						0,00
	02	Banda de avertizare	m	1,0000	0,63	0,63
53	AcA54B K = 0,5	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб д 150мм с41 Hawle	buc			84,95
						9,93
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	9,93
	25231567138111593	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) разделитель труб д 159мм	buc	1,0300	145,67	75,02
		3.2.3. Camine circulare				
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон B15 на лоток - 1,65м3)	m3			1 371,20
						474,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	34,24	332,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	34,24	142,43
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 142,61	896,30
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subteranaю Placi prefabricate pentru camine КЦД - 10 (0,18 м3)	buc			250,00
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 м3)	buc	1,0000	250,00	250,00
56	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subteranaю Inel prefabricate pentru camine КЦ - 10 - 9 (0,24 м3)	buc			350,00
						0,00
	266112643310101	Inel prefabricate pt. camine КЦ- 10 - 6 (0,24м3)	buc	1,0000	350,00	350,00
57	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subteranaю Inel prefabricate pentru camine КЦ - 10 - 6 (0,16 м3)	buc			300,00
						0,00
	266112643310101	Inel prefabricate pt. camine КЦ- 10 - 6 (0,16м3)	buc	1,0000	300,00	300,00
58	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subteranaю Placi prefabricate pentru camine КЦП1 - 10 - 1(0,1 м3)	buc			200,00
						0,00
	2661164331010	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10 - 1 (0,1 м3)	buc	1,0000	200,00	200,00
59	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subteranaю Inel de reazem prefabricate pentru camine КЦ - 1 (0,02 м3)	buc			200,00
						0,00
	26610212643310101	Inel de reazem prefabricate pt. camine КЦ- 1 (0,02м3)	buc	1,0000	200,00	200,00
60		Capac cu rama ductila B 125	buc			1 100,00
						0,00
	02	Capac cu rama B125	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
61		Scara	buc			15,00
						0,00
	02	Scara	kg	1,0000	15,00	15,00
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor	t			925,75
						220,75

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	34,24	220,75
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	58,75	458,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,57	177,75
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,78	15,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,36	53,25
		3.2.4. Demolarea si reconditionarea				
		3.2.4.1. Drumuri din asfalt				
63	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			9,93 9,93
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	34,24	9,93
64	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			172,01 54,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	34,24	54,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	402,75	7,82
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	141,22	109,41
65	TsC03C1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			429,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	182,64	429,25
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			309,17 30,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	34,24	30,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	253,05	278,35
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K = 0,5 на стоимость щебня)	m3			100,04 33,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,24	33,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	115,00	66,15
68	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			192,02 5,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	34,24	5,48
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 323,24	186,54
69	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			128,47 4,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	34,24	4,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 323,24	124,36
		3.2.4.2. Trotuar				
70	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			9,93 9,93
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	34,24	9,93
71	DG05A K = 1,33	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			24,59 24,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	34,24	24,59
72	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			220,02 56,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	34,24	56,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	115,00	23,35
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	115,00	140,17
73	DE12C K=	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o	m2			111,28

1	2	3	4	5	6	7
	1,33	fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm				15,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	34,24	13,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	34,24	2,73
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 324,24	95,34
		3.2.4.3. Transportarea gunoiului				
74	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			475,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	182,64	475,00
75	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			8,02 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	125,00	8,02
76	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			13,50 13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	34,24	13,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 19
Blocul I, II, V, VI. Semnalizarea paza

Valoarea de deviz 21 953 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C 2000 - M	buc	1,00	821,76 821,76	821,76 821,76
2	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "TIC" pentru: 4 raze C 2000 - 4 - 01	buc	1,00	376,64 376,64	376,64 376,64
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C 2000 - БИ	buc	1,00	821,76 821,76	821,76 821,76
4	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: IS - 215	buc	1,00	34,24 34,24	34,24 34,24
5	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: GBS - 210	buc	1,00	34,24 34,24	34,24 34,24
6	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic	buc	1,00	34,24 34,24	34,24 34,24
7	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la	100 cupluri	0,06	445,17 445,17	26,71 26,71

1	2	3	4	5	6	7
		si dupa reglarea in dispozitive terminale				
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie interior	buc	2,00	34,24 34,24	68,48 68,48
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie exterior	buc	1,00	34,24 34,24	34,24 34,24
10	10-02-016-06	Bloc alimentare РИП	buc	1,00	345,82 345,82	345,82 345,82
11	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc	2,00	68,48 68,48	136,96 136,96
12	10-06-037-08	Boxe	buc	2,00	37,32 37,32	74,64 74,64
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu BBΓHГ 3*1,5	100 m	1,10	192,09 192,09	211,30 211,30
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu 2F - 2Y2x2x0,6mm RS - 485	100 m	0,05	192,40 192,40	9,62 9,62
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu CORo - 6x0,22	100 m	0,15	192,20 192,20	28,83 28,83
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	1,20	814,91 814,91	977,89 977,89
17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,05	1 188,20 1 188,20	59,41 59,41
18	11-03-001-01	Rezister	buc	4,00	17,80 17,80	71,22 71,22
19	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001	2 120,00 2 120,00	2,12 2,12
20	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240	buc	1,00	149,29 149,29	149,29 149,29
21		Materiale	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22		Cablu BBΓHГ FRLS 3x1,5	m	110,00	7,25 0,00	797,50 0,00
23		Cablu 2F - 2Y2x2x0,6mm RS - 485	m	5,00	12,83 0,00	64,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24		Cablu CORo - 6x0,22	m	15,00	3,50 0,00	52,50 0,00
25		Teava din PVC d 20mm	m	120,00	18,33 0,00	2 199,60 0,00
26		Furtun metalic R3 -ЦХ - ШД 25MM	m	5,00	18,33 0,00	91,65 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 524,81
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			971,87
		<i>Total</i>	100,00 +			8 496,68
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			128,22
		<i>Total</i>	100,00 +			8 624,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 282,75
		<i>Total</i>	100,00 +			11 907,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			476,31
		<i>Total</i>	100,00 +			12 383,96
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 383,96 4 319,41
		2. Utilaj				
27		Panou C 2000- M	buc	1,00	407,00 0,00	407,00 0,00
28		Dispozitiv C 2000- 4 - 01	buc	1,00	91,67 0,00	91,67 0,00
29		Bloc C 2000- БИ	buc	1,00	86,66 0,00	86,66 0,00
30		Avertizoare "ИК" automate IS - 215	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
31		Avertizoare GBS - 210	buc	1,00	162,50 0,00	162,50 0,00
32		Inchizator hidraulic + mini detector de contact magnetic	buc	1,00	130,00 0,00	130,00 0,00
33		Dispozitiv de alarma optico - sonor instalat in interior	buc	2,00	130,00 0,00	260,00 0,00
34		Dispozitiv de alarma optico - sonor instalat in exterior	buc	1,00	130,00 0,00	130,00 0,00
35		Bloc de alimentare РИП	buc	1,00	2 067,00 0,00	2 067,00 0,00
36		Acumulator 12V	buc	2,00	340,00 0,00	680,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37		Box	buc	2,00	300,00 0,00	600,00 0,00
38		Rezistor	buc	4,00	21,66 0,00	86,64 0,00
39		Dulap cu panou de montaj 600x400x240	buc	1,00	1 008,56 0,00	1 008,56 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 910,03

		Total	lei	18 294
		TVA	20,00 %	3 659
		Total deviz: Inclusiv salariu		21 953 4 319

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 19
Blocul I, II, V, VI. Semnalizarea paza**

Valoarea de deviz 21 953 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 19:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	126,151	34,24	4 319,41
		Total manopera				4 319

Materiale:

1.	01	Panou C 2000 - M	buc	1,000	407,00	407,00
2.	01	Cablu BBГHT FRLS 3*1,5	m	110,000	7,25	797,50
3.	02	Dispozitiv C 2000 - 4 - 1	buc	1,000	91,67	91,67
4.	02	Cablu 2F - 2Y2x2x0,6 - RS - 485	m	5,000	12,83	64,15
5.	03	Bloc C 2000 - БИ	buc	1,000	86,66	86,66
6.	03	Cablu CORo - 6x0,22	m	15,000	3,50	52,50
7.	04	Teava din PVC d 20mm	m	120,000	18,33	2 199,60
8.	040	Avertizoare "ИК" automate IS - 215	buc	1,000	200,00	200,00
9.	05	Avertizoare GBS - 210	buc	1,000	162,50	162,50
10.	05	Furtun metalic d 25mm	m	5,000	18,33	91,65
11.	06	Inchizator hidraulic + mini detector de contact magnetic	buc	1,000	130,00	130,00
12.	07	Dispozitiv de alarma optico - sonor instalat in interior	buc	2,000	130,00	260,00
13.	08	Dispozitiv de alarma optico - sonor instalat in exterior	buc	1,000	130,00	130,00
14.	09	Bloc de alimentare ПИП	buc	1,000	2 067,00	2 067,00
15.	10	Acumulator 12V	buc	2,000	340,00	680,00
16.	11	Box	buc	2,000	300,00	600,00
17.	12	Rezistor	buc	4,000	21,66	86,64
18.	13	Dulap cu panou de montaj 600x400x240	buc	1,000	1 008,56	1 008,56
		Total materiale de construcții				9 117
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	18 294
TVA	20,00 %	3 659

Total deviz:

21 953

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C 2000 - M	buc			821,76 821,76
	1	Muncitor	h-om	24,0000	34,24	821,76
2	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze C 2000 - 4 - 01	buc			376,64 376,64
	1	Muncitor	h-om	11,0000	34,24	376,64
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C 2000 - БИ	buc			821,76 821,76
	1	Muncitor	h-om	24,0000	34,24	821,76
4	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: IS - 215	buc			34,24 34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
5	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: GBS - 210	buc			34,24 34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
6	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic	buc			34,24 34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
7	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			445,17 445,17
	1	Muncitor	h-om	13,0000	34,24	445,17
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie interior	buc			34,24 34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie exterior	buc			34,24 34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
10	10-02-016-06	Bloc alimentare РИП	buc			345,82 345,82
	1	Muncitor	h-om	10,1000	34,24	345,82
11	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			68,48

1	2	3	4	5	6	7
						68,48
	1	Muncitor	h-om	2,0000	34,24	68,48
12	10-06-037-08	Boxe	buc			37,32
						37,32
	1	Muncitor	h-om	1,0900	34,24	37,32
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu BBΓнг 3*1,5	100 m			192,09
						192,09
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,09
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu 2F - 2Y2x2x0,6mm RS - 485	100 m			192,40
						192,40
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,40
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu CORo - 6x0,22	100 m			192,20
						192,20
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,20
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			814,91
						814,91
	1	Muncitor	h-om	23,8000	34,24	814,91
17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			1 188,20
						1 188,20
	1	Muncitor	h-om	34,7000	34,24	1 188,20
18	11-03-001-01	Rezister	buc			17,80
						17,80
	1	Muncitor	h-om	0,5200	34,24	17,80
19	08-01-087-3	Constructii metalice	t			2 120,00
						2 120,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	34,24	2 120,00
20	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240	buc			149,29
						149,29
	1	Muncitor	h-om	4,3600	34,24	149,29
21		Materiale	buc			0,00
						0,00
22		Cablu BBΓнг FRLS 3x1,5	m			7,25
						0,00
	01	Cablu BBΓнг FRLS 3*1,5	m	1,0000	7,25	7,25
23		Cablu 2F - 2Y2x2x0,6mm RS - 485	m			12,83
						0,00
	02	Cablu 2F - 2Y2x2x0,6 - RS - 485	m	1,0000	12,83	12,83
24		Cablu CORo - 6x0,22	m			3,50
						0,00
	03	Cablu CORo - 6x0,22	m	1,0000	3,50	3,50
25		Teava din PVC d 20mm	m			18,33
						0,00
	04	Teava din PVC d 20mm	m	1,0000	18,33	18,33
26		Furtun metalic R3 -ЦХ - IIIД 25мм	m			18,33
						0,00
	05	Furtun metalic d 25mm	m	1,0000	18,33	18,33
		2. Utilaj				
27		Panou C 2000- M	buc			407,00
						0,00
	01	Panou C 2000 - M	buc	1,0000	407,00	407,00
28		Dispozitiv C 2000- 4 - 01	buc			91,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	02	Dispozitiv C 2000 - 4 - 1	buc	1,0000	91,67	91,67
29		Bloc C 2000- БИ	buc			86,66
						0,00
	03	Bloc C 2000 - БИ	buc	1,0000	86,66	86,66
30		Avertizoare "ИК" automate IS - 215	buc			200,00
						0,00
	040	Avertizoare "ИК" automate IS - 215	buc	1,0000	200,00	200,00
31		Avertizoare GBS - 210	buc			162,50
						0,00
	05	Avertizoare GBS - 210	buc	1,0000	162,50	162,50
32		Inchizator hidraulic + mini detector de contact magnetic	buc			130,00
						0,00
	06	Inchizator hidraulic + mini detector de contact magnetic	buc	1,0000	130,00	130,00
33		Dispozitiv de alarma optico - sonor instalat in interior	buc			130,00
						0,00
	07	Dispozitiv de alarma optico - sonor instalat in interior	buc	1,0000	130,00	130,00
34		Dispozitiv de alarma optico - sonor instalat in exterior	buc			130,00
						0,00
	08	Dispozitiv de alarma optico - sonor instalat in exterior	buc	1,0000	130,00	130,00
35		Bloc de alimentare РИП	buc			2 067,00
						0,00
	09	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	2 067,00	2 067,00
36		Acumulator 12V	buc			340,00
						0,00
	10	Acumulator 12V	buc	1,0000	340,00	340,00
37		Box	buc			300,00
						0,00
	11	Box	buc	1,0000	300,00	300,00
38		Rezistor	buc			21,66
						0,00
	12	Rezistor	buc	1,0000	21,66	21,66
39		Dulap cu panou de montaj 600x400x240	buc			1 008,56
						0,00
	13	Dulap cu panou de montaj 600x400x240	buc	1,0000	1 008,56	1 008,56

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20
Blocul I, II, V, VI. Sistemul automat de semnalizare incendiu

Valoarea de deviz 146 952 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C 2000 - M	buc	1,00	821,76 821,76	821,76 821,76
2	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive Сирена - 10П (прибор приемно - контрольный)	buc	1,00	821,76 821,76	821,76 821,76
3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive Сирена - 20П (прибор приемно - контрольный)	buc	1,00	821,76 821,76	821,76 821,76
4	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitiv C2000 - СП - 1 исп.01	buc	2,00	273,92 273,92	547,84 547,84
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C 2000 - БИ	buc	1,00	821,76 821,76	821,76 821,76
6	10-04-001-02	Transformator radio	set	1,00	1 119,65 1 119,65	1 119,65 1 119,65
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de	buc	2,00	34,24 34,24	68,48 68,48

1	2	3	4	5	6	7
		contact magnetic in executare ИП - 114				
8	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП 212 - 3СУ	buc	89,00	68,48 68,48	6 094,72 6 094,72
9	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare ИПП - 3СУ	buc	7,00	34,24 34,24	239,68 239,68
10	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	2,18	445,12 445,12	970,36 970,36
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Свирель - 2	buc	1,00	34,24 34,24	34,24 34,24
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Siren PS - 40	buc	7,00	34,24 34,24	239,68 239,68
13	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240	buc	2,00	149,28 149,28	298,57 298,57
14	10-06-037-08	Boxe	buc	4,00	37,32 37,32	149,29 149,29
15	10-02-016-06	Bloc alimentare РИП	buc	2,00	345,82 345,82	691,65 691,65
16	10-01-039-06	Acumulator 12В	buc	4,00	68,48 68,48	273,92 273,92
17	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu КПСВВнг FRLS 1 x 2 x 0,75	100 m	14,00	192,09 192,09	2 689,21 2 689,21
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu ВВГнг FRLS 1 x 3 x 1,5	100 m	1,30	192,08 192,08	249,71 249,71
19	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu 2F - 2Y2x2x0,6mm RS - 485	100 m	1,50	192,09 192,09	288,13 288,13
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	10,00	814,91 814,91	8 149,12 8 149,12
21	08-02-407-	Teava din otel pe constructii	100 m	0,02	1 421,00	28,42

1	2	3	4	5	6	7
	2	instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (toc de protectie)			1 421,00	28,42
22	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,10	1 188,10 1 188,10	118,81 118,81
23	11-03-001- 01	Rezister	buc	30,00	17,80 17,80	534,14 534,14
24	08-01-087- 3	Constructii metalice	t	0,006	2 128,33 2 128,33	12,77 12,77
25		Materiale	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26		Cablu КПСВВнг FRLS 1x2x0,75	m	1 400,00	7,25 0,00	10 150,00 0,00
27		Cablu ББГнг FRLS 3x1,5	m	130,00	7,25 0,00	942,50 0,00
28		Cablu 2F - 2Y2x2x0,6mm RS - 485	m	5,00	12,83 0,00	64,15 0,00
29		Teava din PVC d 25mm	m	1 000,00	18,33 0,00	18 330,00 0,00
30		Teava din PVC d 50mm	m	2,00	48,33 0,00	96,66 0,00
31		Furtun metalic R3 -ЦХ - IIIД 25ММ	m	10,00	18,33 0,00	183,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			55 852,04
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			5 869,22
		<i>Total</i>	100,00 +			61 721,26
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 190,66
		<i>Total</i>	100,00 +			62 911,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			19 824,93
		<i>Total</i>	100,00 +			82 736,85
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			3 309,47
		<i>Total</i>	100,00 +			86 046,32
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				86 046,32 26 085,43
		2. Utilaj				
32		Panou C 2000- M	buc	1,00	407,00 0,00	407,00 0,00
33		Dispozitiv Сигнал 20П	buc	1,00	91,67 0,00	91,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34		Dispozitiv Сигнал 10П	buc	1,00	91,67 0,00	91,67 0,00
35		Panou C 2000- СП исп.1	buc	2,00	1 095,00 0,00	2 190,00 0,00
36		Bloc C 2000- БИ	buc	1,00	86,66 0,00	86,66 0,00
37		Avertizoare ИП 114 - S - A2	buc	3,00	200,00 0,00	600,00 0,00
38		Avertizoare de fum ИП 212 - 3СУ	buc	98,00	200,00 0,00	19 600,00 0,00
39		Avertizoare ИПР - 3СУ	buc	8,00	200,00 0,00	1 600,00 0,00
40		Radiocomutator АТС - 100	buc	1,00	1 970,84 0,00	1 970,84 0,00
41		Sonerie Свирель 2	buc	1,00	130,00 0,00	130,00 0,00
42		Sonerie Siren PS - 40	buc	8,00	130,00 0,00	1 040,00 0,00
43		Bloc de alimentare РИП	buc	2,00	2 067,00 0,00	4 134,00 0,00
44		Acumulator 12V	buc	4,00	340,00 0,00	1 360,00 0,00
45		Dulap cu panou de montaj 600x400x240	buc	2,00	838,33 0,00	1 676,66 0,00
46		Box	buc	4,00	195,00 0,00	780,00 0,00
47		Rezistor	buc	30,00	21,66 0,00	649,80 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				36 408,30

		Total	lei	122 460
		TVA	20,00 %	24 492
		Total deviz: Inclusiv salariu		146 952 26 087

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20
Blocul I, II, V, VI. Sistemul automat de semnalizare incendiu

Valoarea de deviz 146 952 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 20:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	761,841	34,24	26 085,43
Total manopera						26 087

Materiale:

1.	01	Panou C 2000 - M	buc	1,000	407,00	407,00
2.	01	Cablu BBГнг FRLS 3*1,5	m	130,000	7,25	942,50
3.	02	Dispozitiv Сигнал 20П	buc	1,000	91,67	91,67
4.	02	Cablu 2F - 2Y2x2x0,6 - RS - 485	m	5,000	12,83	64,15
5.	03	Dispozitiv Сигнал 10П	buc	1,000	91,67	91,67
6.	03	Cablu КПСВВнг FRLS 1x2x0,75	m	1 400,000	7,25	10 150,00
7.	04	Panou C 2000 - СП исп.1	buc	2,000	1 095,00	2 190,00
8.	04	Teava din PVC d 25mm	m	1 000,000	18,33	18 330,00
9.	040	Avertizoare ИП 114 -S - A2	buc	3,000	200,00	600,00
10.	041	Avertizoare de fum ИП 212- 3CY	buc	98,000	200,00	19 600,00
11.	042	Avertizoare ИПР 212- 3CY	buc	8,000	200,00	1 600,00
12.	05	Bloc C 2000 - БИ	buc	1,000	86,66	86,66
13.	05	Furtun metalic d 25mm	m	10,000	18,33	183,30
14.	06	Radiocomutator ATC - 100	buc	1,000	1 970,84	1 970,84
15.	06	Teava din PVC d 50mm	m	2,000	48,33	96,66
16.	07	Sonerie Свирель 2	buc	1,000	130,00	130,00
17.	08	Sonerie Siren PS - 40	buc	8,000	130,00	1 040,00
18.	09	Bloc de alimentare РИП	buc	2,000	2 067,00	4 134,00
19.	10	Acumulator 12V	buc	4,000	340,00	1 360,00
20.	11	Box	buc	4,000	195,00	780,00
21.	12	Rezistor	buc	30,000	21,66	649,80
22.	13	Dulap cu panou de montaj 600x400x240	buc	2,000	838,33	1 676,66
Total materiale de construcții						66 176

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016	0,00	0,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,536	0,00	0,00

3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,128	0,00	0,00
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,169	0,00	0,00
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	122 460
TVA	20,00 %	24 492

Total deviz: 146 952

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub
internat cu profil sportiv box și anexarea
salii polivalente de competiții din s.
Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II №
15613

Investitor Școala Sportivă Specializată de
Box, Grimancauți, 1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "П" de recepție și control, de demarare. Concentrator: C 2000 - M	buc			821,76 821,76
	1	Muncitor	h-om	24,0000	34,24	821,76
2	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive Сирена - 10П (прибор приемно - контрольный)	buc			821,76 821,76
	1	Muncitor	h-om	24,0000	34,24	821,76
3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive Сирена - 20П (прибор приемно - контрольный)	buc			821,76 821,76
	1	Muncitor	h-om	24,0000	34,24	821,76
4	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitiv C2000 - СП - 1 исп.01	buc			273,92 273,92
	1	Muncitor	h-om	8,0000	34,24	273,92
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "П" de recepție și control, de demarare. Concentrator: C 2000 - БИ	buc			821,76 821,76
	1	Muncitor	h-om	24,0000	34,24	821,76
6	10-04-001-02	Transformator radio	set			1 119,65 1 119,65
	1	Muncitor	h-om	32,7000	34,24	1 119,65
7	10-08-002-01	Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic în executare ИП - 114	buc			34,24 34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
8	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП 212 - 3СУ	buc			68,48 68,48
	1	Muncitor	h-om	2,0000	34,24	68,48
9	10-08-002-01	Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic în executare ИП - 3СУ	buc			34,24 34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
10	10-06-032-01	Măsurarea cablurilor: Complexul de măsurări cu curent continuu a cablurilor pereche montate pînă la și după reglarea în dispozitive terminale	100 cupluri			445,12 445,12
	1	Muncitor	h-om	13,0000	34,24	445,12
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Свирель - 2	buc			34,24 34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24

1	2	3	4	5	6	7
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Siren PS - 40	buc			34,24 34,24
	1	Muncitor	h-om	1,0000	34,24	34,24
13	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240	buc			149,28 149,28
	1	Muncitor	h-om	4,3600	34,24	149,28
14	10-06-037-08	Boxe	buc			37,32 37,32
	1	Muncitor	h-om	1,0900	34,24	37,32
15	10-02-016-06	Bloc alimentare РИП	buc			345,82 345,82
	1	Muncitor	h-om	10,1000	34,24	345,82
16	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			68,48 68,48
	1	Muncitor	h-om	2,0000	34,24	68,48
17	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu КПСВВнг FRLS 1 x 2 x 0,75	100 m			192,09 192,09
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,09
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu ВВГнг FRLS 1 x 3 x 1,5	100 m			192,08 192,08
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,08
19	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu 2F - 2Y2x2x0,6mm RS - 485	100 m			192,09 192,09
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,09
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			814,91 814,91
	1	Muncitor	h-om	23,8000	34,24	814,91
21	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (toc de protectie)	100 m			1 421,00 1 421,00
	1	Muncitor	h-om	41,5000	34,24	1 421,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	0,00	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	0,00	0,00
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m			1 188,10 1 188,10
	1	Muncitor	h-om	34,7000	34,24	1 188,10
23	11-03-001-01	Rezister	buc			17,80 17,80
	1	Muncitor	h-om	0,5200	34,24	17,80
24	08-01-087-3	Constructii metalice	t			2 128,33 2 128,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	34,24	2 128,33
25		Materiale	buc			0,00 0,00
26		Cablu КПСВВнг FRLS 1x2x0,75	m			7,25 0,00
	03	Cablu КПСВВнг FRLS 1x2x0,75	m	1,0000	7,25	7,25
27		Cablu ВВГнг FRLS 3x1,5	m			7,25

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	01	Cablu ВВГнг FRLS 3*1,5	m	1,0000	7,25	7,25
28		Cablu 2F - 2Y2x2x0,6mm RS - 485	m			12,83
						0,00
	02	Cablu 2F - 2Y2x2x0,6 - RS - 485	m	1,0000	12,83	12,83
29		Teava din PVC d 25mm	m			18,33
						0,00
	04	Teava din PVC d 25mm	m	1,0000	18,33	18,33
30		Teava din PVC d 50mm	m			48,33
						0,00
	06	Teava din PVC d 50mm	m	1,0000	48,33	48,33
31		Furtun metalic R3 -ЦХ - ШД 25мм	m			18,33
						0,00
	05	Furtun metalic d 25mm	m	1,0000	18,33	18,33
		2. Utilaj				
32		Panou C 2000- M	buc			407,00
						0,00
	01	Panou C 2000 - M	buc	1,0000	407,00	407,00
33		Dispozitiv Сигнал 20П	buc			91,67
						0,00
	02	Dispozitiv Сигнал 20П	buc	1,0000	91,67	91,67
34		Dispozitiv Сигнал 10П	buc			91,67
						0,00
	03	Dispozitiv Сигнал 10П	buc	1,0000	91,67	91,67
35		Panou C 2000- СП исп.1	buc			1 095,00
						0,00
	04	Panou C 2000 - СП исп.1	buc	1,0000	1 095,00	1 095,00
36		Bloc C 2000- БИ	buc			86,66
						0,00
	05	Bloc C 2000 - БИ	buc	1,0000	86,66	86,66
37		Avertizoare ИП 114 - S - A2	buc			200,00
						0,00
	040	Avertizoare ИП 114 -S - A2	buc	1,0000	200,00	200,00
38		Avertizoare de fum ИП 212 - 3СУ	buc			200,00
						0,00
	041	Avertizoare de fum ИП 212- 3СУ	buc	1,0000	200,00	200,00
39		Avertizoare ИПР - 3СУ	buc			200,00
						0,00
	042	Avertizoare ИПР 212- 3СУ	buc	1,0000	200,00	200,00
40		Radiocomutator АТС - 100	buc			1 970,84
						0,00
	06	Radiocomutator АТС - 100	buc	1,0000	1 970,84	1 970,84
41		Sonerie Свирель 2	buc			130,00
						0,00
	07	Sonerie Свирель 2	buc	1,0000	130,00	130,00
42		Sonerie Siren PS - 40	buc			130,00
						0,00
	08	Sonerie Siren PS - 40	buc	1,0000	130,00	130,00
43		Bloc de alimentare РИП	buc			2 067,00
						0,00
	09	Bloc de alimentare РИП	buc	1,0000	2 067,00	2 067,00

1	2	3	4	5	6	7
44		Acumulator 12V	buc			340,00 0,00
	10	Acumulator 12V	buc	1,0000	340,00	340,00
45		Dulap cu panou de montaj 600x400x240	buc			838,33 0,00
	13	Dulap cu panou de montaj 600x400x240	buc	1,0000	838,33	838,33
46		Box	buc			195,00 0,00
	11	Box	buc	1,0000	195,00	195,00
47		Rezistor	buc			21,66 0,00
	12	Rezistor	buc	1,0000	21,66	21,66

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 800 947 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	268,80	10,96 10,96	2 945,19 2 945,19
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	21,20	171,92 54,78	3 644,73 1 161,42
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (pereu asfaltic)	m3	9,65	171,92 54,78	1 659,06 528,67
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,40	474,88 0,00	189,95 0,00
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	65,00	9,50 0,00	617,50 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				9 056,43 4 635,28
		2. Pavaj				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Trotuare				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (100 mm)	m3	41,00	279,02 20,53	11 439,69 841,57
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	41,00	1 336,97 154,08	54 815,59 6 317,28
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	510,00	197,84 20,39	100 900,92 10 398,72
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BP 100.2.8	m	500,00	117,50 10,27	58 749,01 5 133,30
		Total Trotuare Inclusiv salariu				225 905,21 22 690,87
		2.2. Pereu				
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (100 mm)	m3	51,00	279,02 20,53	14 229,84 1 046,83
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	51,00	1 336,97 154,08	68 185,26 7 858,08
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	510,00	197,84 20,39	100 900,92 10 398,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereu Inclusiv salariu				183 316,02 19 303,63
		Total Pavaj Inclusiv salariu				409 221,23 41 994,50
		3. Perete de sprijin				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,10	374,40 0,00	37,44 0,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,06	199,00 0,00	11,94 0,00
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,83	1 387,79 181,47	6 703,02 876,51
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	100,00	49,90 41,09	4 989,92 4 108,80
		Total Perete de sprijin Inclusiv salariu				11 742,32 4 985,31
		4. Scara				
17	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,20	819,65 233,15	163,93 46,63
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..M200	m3	20,30	1 339,40 150,66	27 189,79 3 058,32
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	88,80	43,49 1,03	3 862,19 91,21
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	20,40	49,90	1 017,94

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			41,09	838,19
21	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip (placi din pavaj 40 mm)	m2	89,90	227,33 51,33	20 437,40 4 614,16
		Total Scara Inclusiv salariu				52 671,25 8 648,51
		5. Canal de acumulare a apei pluviale				
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,80	166,15 33,90	1 960,54 399,99
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200	m3	14,70	1 336,97 154,08	19 653,44 2 264,97
		Total Canal de acumulare a apei pluviale Inclusiv salariu				21 613,98 2 664,96
		6. Gard metalic (Eurogard)				
24	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	32,00	996,65 46,22	31 892,77 1 479,17
		Total Gard metalic (Eurogard) Inclusiv salariu				31 892,77 1 479,17
		7. Spatii verzi				
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,40	228,05 178,05	547,32 427,32
		Total Spatii verzi				547,32

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				427,32
		Total	lei			536 744
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			14 588
		Transportarea materialelor	7,00 %			32 109
		Total	100,00 +			583 441
		Cheltuieli de regie	10,00 %			58 344
		Total	100,00 +			641 785
		Beneficiu de deviz	4,00 %			25 671
		Total	100,00 +			667 456
		Total	100,00 +			667 456
		TVA	20,00 %			133 491
		Total deviz:				800 947
		Inclusiv salariu				64 835

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 21
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 800 947 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	523,4205	34,24	17 921,91
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,22	34,24	76,01
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	29,44	34,24	1 008,03
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	126,42	34,24	4 328,62
5.	7129020012800	Pavator	h-om	840,389	34,21	28 749,72
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	12,48	34,24	427,32
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	159,06	34,24	5 446,21
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	135,3775	34,24	4 635,32
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,116	34,24	551,82
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	49,36	34,24	1 690,09
		Total manopera				64 835

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,40	50,00	120,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,676	115,00	2 147,75
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	112,148	115,00	12 897,02
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,59	115,00	1 677,85
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,197	253,05	1 062,05
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,10	253,05	1 290,56
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	43,656	253,05	11 047,16
8.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,9445	253,05	1 251,21
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	12,04	75,00	903,00
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	510,00	1,35	688,50
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 632,00	1,35	2 203,20
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 027,40	1,35	10 836,98
13.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 035,30	150,00	155 295,00
14.	2663102100000	Beton	m3	136,68	1 142,61	156 171,94
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	30,5728	1 142,61	34 932,79

16.	2666122800300	Pavele din beton prefabricat	m2	92,597	150,00	13 889,55
17.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	502,50	50,00	25 125,00
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,444	9,20	4,08
19.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	15,7747	9,20	145,13
20.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	62,4416	200,00	12 488,32
21.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	205,40	50,00	10 270,00
22.	2873122004100	Plase sudate	kg	89,688	42,00	3 766,90
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,632	16,39	157,87
24.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	20,40	16,25	331,50
Total materiale de construcții						458 703

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	23,9088	141,22	3 376,40
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4532	402,75	1 793,53
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,736	302,50	7 180,13
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,245	182,64	227,39
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0654	182,64	11,94
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,94	125,00	617,50
Total utilaje de construcții						13 206

Total	lei	536 744
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	14 588
Transportarea materialelor	7,00 %	32 109
Total	100,00 +	583 441
Cheltuieli de regie	10,00 %	58 344
Total	100,00 +	641 785
Beneficiu de deviz	4,00 %	25 671
Total	100,00 +	667 456
Total	100,00 +	667 456
TVA	20,00 %	133 491

Total deviz:

800 947

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			10,96 10,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	34,24	10,96
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			171,92 54,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	34,24	54,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	402,75	7,69
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	141,22	109,45
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (pereu asfaltic)	m3			171,92 54,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	34,24	54,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	402,75	7,69
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	141,22	109,45
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			474,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	182,64	474,88
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			9,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	125,00	9,50
		2. Pavaj				
		2.1. Trotuare				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (100 mm)	m3			279,02 20,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	34,21	20,53
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	115,00	23,35
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	115,00	140,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,75	16,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,50	78,04
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3			1 336,97

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice				154,08
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	34,24	131,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	34,24	22,26
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 182,89
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			197,84 20,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	34,21	19,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	34,24	0,54
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,35	10,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	253,05	1,27
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	253,05	10,83
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	16,25	0,33
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BP 100.2.8	m			117,50 10,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	34,24	4,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	34,21	6,16
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 142,61	54,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,35	1,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	253,05	0,76
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	50,00	50,25
		2.2. Pereu				
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (100 mm)	m3			279,02 20,53
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	34,21	20,53
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	115,00	23,35
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	115,00	140,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,75	16,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,50	78,04
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 336,97 154,08
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	34,24	131,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	34,24	22,26
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 182,89
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			197,84 20,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	34,21	19,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	34,24	0,54
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,35	10,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	253,05	1,27
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	253,05	10,83
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	16,25	0,33
		3. Perete de sprijin				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			374,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	182,64	374,40

1	2	3	4	5	6	7
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			199,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	182,64	199,00
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 387,79 181,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	34,24	166,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	34,24	15,41
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 206,32
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			49,90 41,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	34,24	35,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,39	1,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
		4. Scara				
17	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			819,65 233,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	34,24	233,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	115,00	586,50
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..M200	m3			1 339,40 150,66
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	34,24	136,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	34,24	13,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 188,74
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			43,49 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	42,00	42,42
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,20	0,05
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			49,90 41,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	34,24	35,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,39	1,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
21	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip (placi din pavaj 40 mm)	m2			227,33 51,33
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	34,21	39,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	34,24	11,98
	2666122800300	Pavele din beton prefabricat	m2	1,0300	150,00	154,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	253,05	7,59
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0550	253,05	13,92
		5. Canal de acumulare a apei pluviale				
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			166,15 33,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,24	33,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	115,00	132,25
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 336,97

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200				154,08
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	34,24	131,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	34,24	22,26
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 182,89
		6. Gard metalic (Eurogard)				
24	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m			996,65 46,22
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	34,24	8,56
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	34,24	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	34,24	6,16
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,2000	1 142,61	234,69
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	200,00	390,26
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	9,20	4,54
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	50,00	320,94
		7. Spatii verzi				
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			228,05 178,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	34,24	178,05
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	50,00	50,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22

**Statia de pompare cu rezervor de primire a apelor reziduale Rezervuar R1.2
Lucrari de constructii. (pentru ambele rezervuare 8a, 8b)**

Valoarea de deviz 436 493 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,64	374,41 0,00	2 111,68 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,87	70,53 70,53	696,17 696,17
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,24	199,08 0,00	645,01 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,24	302,00 302,00	978,47 978,47

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,70	410,94 0,00	1 109,54 0,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	459,00	9,50 0,00	4 360,50 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,70	85,38 12,33	230,53 33,28
8	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	62,64	61,63 61,63	3 860,63 3 860,63
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,40	166,15 33,90	2 392,53 488,13
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	7,70	1 336,96 154,08	10 294,61 1 186,41
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..M250	m3	61,00	1 339,40 150,66	81 703,36 9 190,02
12	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	363,60	10,97 1,54	3 988,98 560,23
13	CC02H2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 359,28	10,42 0,99	45 436,60 4 328,59

1	2	3	4	5	6	7
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	160,68	22,54 7,19	3 622,33 1 155,36
15	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,01	9 014,00 514,00	90,14 5,14
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,00	49,90 41,09	598,78 493,05
17	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	360,00	41,78 32,53	15 040,89 11 710,08
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	70,00	52,59 41,09	3 681,32 2 876,16
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	140,00	15,41 15,41	2 157,12 2 157,12
20	CF16A	Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de	m2	208,08	203,41 164,35	42 326,54 34 198,36

1	2	3	4	5	6	7
		ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm				
21	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	4,00	1 156,97 23,97	4 627,87 95,87
22	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	70,00	24,56 8,56	1 719,20 599,20
23	IzF04B K = 2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	70,00	48,79 5,48	3 415,61 383,49
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	183,01	77,41 58,21	14 166,41 10 652,65
25	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald	m2	183,01	51,83	9 485,40

1	2	3	4	5	6	7
	K= 2	la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum			6,85	1 253,25
26	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	11,52	1 755,90 184,90	20 227,92 2 130,00
27	RpAcH11B	Испытание	m3	202,80	4,14 4,14	840,20 840,20
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,16	22,54 7,19	1 581,66 504,47
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,07	925,71 220,57	64,80 15,44
30	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	1,00	52,34 44,51	52,34 44,51
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,16	22,54 7,19	1 581,66 504,47
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (nod 3)	kg	37,92	22,54 7,19	854,85 272,65
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,108	925,56 220,46	99,96 23,81

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,32	1 387,62 181,47	444,04 58,07

		Total	lei	284 483
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	20 541
		Transportarea materialelor	7,00 %	12 934
		Total	100,00 +	317 958
		Cheltuieli de regie	10,00 %	31 796
		Total	100,00 +	349 754
		Beneficiu de deviz	4,00 %	13 990
		Total	100,00 +	363 744
		Total	100,00 +	363 744
		TVA	20,00 %	72 749
		436 493		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		91 292		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 22

**Statia de pompare cu rezervor de primire a apelor reziduale Rezervuar R1.2
Lucrari de constructii. (pentru ambele rezervuare 8a, 8b)**

Valoarea de deviz 436 493 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 22:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 264,9916	34,24	43 313,31
2.	7123010010200	Betonist	h-om	275,197	34,24	9 422,74
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	142,7811	34,24	4 888,82
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	340,00	34,24	11 641,60
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	54,60	34,24	1 869,50
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,80	34,24	95,87
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,50	34,24	599,20
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	47,802	34,24	1 636,74
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	24,486	34,24	838,40
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1463	34,24	39,25
11.	7212030022700	Sudor	h-om	3,3892	34,24	116,04
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30	34,24	44,51
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	64,3948	34,24	2 204,87
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,137	34,24	2 196,05
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	250,7852	34,24	8 586,88
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2028	34,24	6,94
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,5984	34,24	362,89
18.	9312040019600	Sapator	h-om	100,224	34,24	3 431,67
		Total manopera				91 292

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,56	115,00	1 904,40
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,6242	253,05	157,95
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8323	253,05	210,61
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,2424	253,05	1 579,64
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	46,30	75,00	3 472,50
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,3471	27,36	9,49
7.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	795,632	8,33	6 627,61
8.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,3884	58,75	81,57
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,6942	45,57	31,63

10.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0979	28,78	2,82
11.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 538,88	3,50	15 886,08
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 577,76	1,35	6 179,98
13.	2663102100000	Beton	m3	71,7721	1 142,61	82 007,51
14.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,7648	800,00	2 211,84
15.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,3922	800,00	3 513,76
16.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,40	800,00	1 120,00
17.	2682132601626	Carton bitumat	m2	556,622	8,33	4 636,66
18.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3914	20,00	7,83
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	372,69	9,20	3 428,75
20.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	4 468,262	9,20	41 108,01
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,3892	17,33	58,74
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,50	17,33	372,60
23.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	338,92	15,00	5 083,80
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,71	16,39	191,92
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6946	36,00	61,01
26.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	10,00	8,50	85,00
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	129,00	0,21	27,09
28.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	129,00	0,16	20,64
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,15	22,00	47,30
30.	2875274200000	Capac cu rama	buc	4,12	1 100,00	4 532,00
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,90	8,50	109,65
		Total materiale de construcții				184 767

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,637	182,64	3 221,22
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,5316	182,64	645,01
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,08	182,64	197,25
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,884	125,00	4 360,50
		Total utilaje de construcții				8 424

Total	lei	284 483
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	20 541
Transportarea materialelor	7,00 %	12 934
Total	100,00 +	317 958
Cheltuieli de regie	10,00 %	31 796
Total	100,00 +	349 754
Beneficiu de deviz	4,00 %	13 990
Total	100,00 +	363 744
Total	100,00 +	363 744
TVA	20,00 %	72 749

Total deviz:

436 493

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			374,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	182,64	374,41
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53 70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
3	TsD02A1	Împrastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			199,08 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	182,64	199,08
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			302,00 302,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	34,24	302,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			410,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	182,64	410,94
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			9,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	125,00	9,50
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			85,38 12,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	34,24	12,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	182,64	73,06
8	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			61,63 61,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	34,24	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			166,15 33,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,24	33,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	115,00	132,25

1	2	3	4	5	6	7
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 336,96 154,08
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	34,24	131,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	34,24	22,26
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 182,88
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..M250	m3			1 339,40 150,66
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	34,24	136,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	34,24	13,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 188,74
12	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,97 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	34,24	1,54
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,20	9,43
13	CC02H2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,42 0,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	34,24	0,99
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,20	9,43
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,54 7,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,24	6,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,24	0,34
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
15	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			9 014,00 514,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	34,24	514,00
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	8,50	8 500,00
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			49,90 41,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	34,24	35,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,39	1,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
17	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			41,78 32,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	34,24	25,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,21	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	8,50	0,26
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,33	0,87
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,39	0,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			52,59 41,09

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	34,24	34,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,21	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	8,50	0,26
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,33	0,87
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,39	0,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			15,41 15,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	34,24	10,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
20	CF16A	Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm	m2			203,41 164,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	7122050013400	Zidar	h-om	4,6000	34,24	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	1,35	29,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	253,05	0,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	253,05	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	253,05	1,01
21	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 156,97 23,97
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	34,24	23,97
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 100,00	1 133,00
22	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			24,56 8,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	800,00	16,00
23	IzF04B K = 2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			48,79 5,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	34,24	5,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,33	24,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,33	18,33
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			77,41

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				58,21
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	34,24	47,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	34,24	10,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	800,00	19,20
25	IzF04G K= 2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum	m2			51,83 6,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	34,24	6,85
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	8,33	26,66
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,33	18,33
26	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 755,90 184,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	34,24	153,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	34,24	31,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu gaturi sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	800,00	192,00
27	RpAcH11B	Испытание	m3			4,14 4,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	34,24	4,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	34,24	0,03
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,54 7,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,24	6,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,24	0,34
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			925,71 220,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	34,24	220,57
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	58,75	458,29
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,57	177,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,78	15,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,36	53,29
30	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			52,34 44,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	34,24	44,51
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	20,00	7,83
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,54 7,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,24	6,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,24	0,34
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (nod 3)	kg			22,54 7,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,24	6,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,24	0,34
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			925,56 ----- 220,46
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	34,24	220,46
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	58,75	458,24
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,57	177,69
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,78	15,83
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,36	53,33
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 387,62 ----- 181,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	34,24	166,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	34,24	15,41
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 206,16

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23
Pentru lucrari de constructii Statia de Pompare antiincendiu

Valoarea de deviz 128 190 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,62	374,41 0,00	606,55 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,80	70,54 70,54	197,50 197,50
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,33	199,08 0,00	264,77 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,33	302,00 302,00	401,66 401,66

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,29	410,93 0,00	119,17 0,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	49,30	9,50 0,00	468,35 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,29	85,38 12,31	24,76 3,57
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,60	1 336,97 154,08	2 139,15 246,53
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..M250	m3	15,70	1 339,40 150,66	21 028,58 2 365,30
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,10	49,90 41,09	304,39 250,64
11	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	84,30	41,78 32,53	3 522,08 2 742,11
12	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,00	52,59 41,09	473,31 369,79
13	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,	buc	16,00	15,41 15,41	246,53 246,53

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
14	CC02G	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru construcții speciale (rezervoare, castele de apă, silozuri, etc), exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	235,34	10,97 1,54	2 581,87 362,61
15	CC02H2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru construcții speciale (rezervoare, castele de apă, silozuri, etc), exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 229,76	10,42 0,99	12 817,74 1 221,10
16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (D1, D2)	kg	68,60	22,54 7,19	1 546,50 493,26
17	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Sm1, Sm2)	kg	3,20	26,32 1,03	84,24 3,29
18	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (scara metalică Scm 1)	kg	141,80	22,54 7,19	3 196,68 1 019,59
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (Fm1, Fm2)	m3	0,71	1 320,62 131,82	937,64 93,59
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații	m2	4,10	49,90 41,09	204,59 168,46

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Grinda Gr1)	kg	55,17	22,54 7,19	1 243,73 396,69
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Canal de fum CV1)	kg	309,72	22,54 7,19	6 982,23 2 227,01
23	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	16,00	24,56 8,56	392,96 136,96
24	IzF04B K = 2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	16,00	48,79 5,48	780,71 87,65
25	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	16,00	24,56 8,56	392,96 136,96
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	9,00	147,93 30,82	1 331,41 277,35

1	2	3	4	5	6	7
27	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-9,00	24,11 0,68	-216,97 -6,16
28	IzF04B K = 2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	9,00	48,79 5,48	439,15 49,31
29	IzF11B	Strat termoizolant la pardisea executat din cimentoplast 60 mm	m3	0,54	1 243,44 55,13	671,46 29,77
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	9,00	50,37 23,97	453,32 215,72
31	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	9,00	8,51 4,11	76,58 36,98
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,60	17,57 6,85	238,93 93,13
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,60	77,41 58,21	1 052,75 791,63
34	IzF04G K= 2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	13,60	51,83 6,85	704,88 93,13

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum				
35	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,65	1 755,90 184,90	2 897,23 305,08
36	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	38,00	32,43 4,11	1 232,37 156,13
37	CF16A	Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea	m2	57,20	203,41 164,35	11 635,33 9 400,94

1	2	3	4	5	6	7
		unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm				
38	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,00	1 156,97 23,97	2 313,94 47,94

		Total	lei	83 793
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	5 550
		Transportarea materialelor	7,00 %	4 035
		Total	100,00 +	93 378
		Cheltuieli de regie	10,00 %	9 338
		Total	100,00 +	102 716
		Beneficiu de deviz	4,00 %	4 109
		Total	100,00 +	106 825
		Total	100,00 +	106 825
		TVA	20,00 %	21 365
		128 190		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		24 665		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 23
Pentru lucrari de constructii Statia de Pompare antiincendiu**

Valoarea de deviz 128 190 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 23:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	292,272	34,24	10 007,39
2.	7123010010200	Betonist	h-om	78,6095	34,24	2 691,59
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,3333	34,24	1 586,45
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	72,225	34,24	2 472,98
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,51	34,24	531,06
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,40	34,24	47,94
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,30	34,24	215,72
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	8,00	34,24	273,92
9.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	12,1494	34,24	415,99
10.	7212030022700	Sudor	h-om	5,7529	34,24	196,98
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	109,3051	34,24	3 742,59
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,603	34,24	602,73
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,2829	34,24	1 824,43
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,518	34,24	51,98
		Total manopera				24 665

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1716	253,05	43,42
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2288	253,05	57,90
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,716	253,05	434,23
4.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,62	75,00	796,50
5.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	247,72	8,33	2 063,51
6.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,04	3,05	6,22
7.	2521302602901	Cimentoplast monolit	m3	0,5616	1 142,61	641,69
8.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	14,96	9,33	139,58
9.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	650,10	3,50	2 275,35
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 258,40	1,35	1 698,84
11.	2663102100000	Beton	m3	18,729	1 142,61	21 399,95
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,9225	1 142,61	1 054,06
13.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-0,1845	1 142,61	

14.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,396	800,00	316,80
15.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6729	800,00	538,32
16.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,64	800,00	512,00
17.	2682132601626	Carton bitumat	m2	84,92	8,33	707,38
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	241,2395	9,20	2 219,41
19.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 260,504	9,20	11 596,64
20.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,7529	17,33	99,69
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,665	17,33	80,85
22.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	575,29	15,00	8 629,35
23.	2873122004100	Plase sudate	kg	3,232	25,00	80,80
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,1485	16,39	51,61
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,8765	36,00	103,55
26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	27,99	0,21	5,88
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	27,99	0,16	4,48
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4665	22,00	10,26
29.	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,06	1 100,00	2 266,00
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,799	8,50	23,79
		Total materiale de constructii				57 648

Utilaje de constructii:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,9735	182,64	725,72
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,4497	182,64	264,77
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,116	182,64	21,19
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,7468	125,00	468,35
		Total utilaje de constructii				1 480

Total	lei	83 793
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	5 550
Transportarea materialelor	7,00 %	4 035
Total	100,00 +	93 378
Cheltuieli de regie	10,00 %	9 338
Total	100,00 +	102 716
Beneficiu de deviz	4,00 %	4 109
Total	100,00 +	106 825
Total	100,00 +	106 825
TVA	20,00 %	21 365

Total deviz:

128 190

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de Box, Grimancauii,1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			374,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	182,64	374,41
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,54 70,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,54
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			199,08 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	182,64	199,08
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			302,00 302,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	34,24	302,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			410,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	182,64	410,93
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			9,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	125,00	9,50
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			85,38 12,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	34,24	12,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	182,64	73,07
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 336,97 154,08
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	34,24	131,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	34,24	22,26
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 182,89
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 339,40

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..M250				150,66
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	34,24	136,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	34,24	13,70
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 188,74
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			49,90 41,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	34,24	35,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,39	1,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
11	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			41,78 32,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	34,24	25,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,21	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	8,50	0,26
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,33	0,87
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,39	0,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
12	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			52,59 41,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	34,24	34,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,16	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,21	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	8,50	0,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,33	0,87
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,39	0,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
13	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			15,41 15,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	34,24	10,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
14	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,97 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	34,24	1,54
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,20	9,43
15	CC02H2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,42 0,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	34,24	0,99
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,20	9,43
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (D1, D2)	kg			22,54 7,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,24	6,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,24	0,34
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,33	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	36,00	0,18
17	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Sm1, Sm2)	kg			26,32 1,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,24	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,24	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,20	0,05
18	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, otel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (scara metalică Scm 1)	kg			22,54 7,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,24	6,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,24	0,34
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	36,00	0,18
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (Fm1, Fm2)	m3			1 320,62 131,82
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	34,24	118,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	34,24	13,69
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 142,61	1 188,80
20	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			49,90 41,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,24	5,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	34,24	35,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	16,39	1,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
21	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, otel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Grinda Gr1)	kg			22,54 7,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,24	6,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,24	0,34
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	36,00	0,18
22	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, otel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Canal de fum CV1)	kg			22,54 7,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	34,24	6,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,24	0,34
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,33	0,17
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	36,00	0,18
23	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 2 cm	m2			24,56 8,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	800,00	16,00
24	IzF04B K = 2	Strat hidroizolant executat la cald la terasă, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	m2			48,79 5,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	34,24	5,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,5000	8,33	24,99

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,33	18,33
25	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			24,56 8,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	34,24	8,56
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	800,00	16,00
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			147,93 30,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	34,24	27,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 142,61	117,12
27	CG22A5 K= 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			24,11 0,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,24	0,68
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 142,61	23,42
28	IzF04B K = 2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			48,79 5,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	34,24	5,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,33	24,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,33	18,33
29	IzF11B	Strat termoizolant la pardisea executat din cimentoplast 60 mm	m3			1 243,44 55,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	34,24	55,13
	2521302602901	Cimentoplast monolit	m3	1,0400	1 142,61	1 188,31
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			50,37 23,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,24	20,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,24	3,42
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
31	CG01A1 K= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			8,51 4,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,24	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,24	0,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	800,00	4,40
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,57 6,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	34,24	6,85
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,33	10,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,05	0,46
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			77,41 58,21
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	34,24	47,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	34,24	10,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	800,00	19,20
34	IzF04G K= 2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2			51,83 6,85

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum				
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,1000	34,24	6,85
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	8,33	26,66
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	8,33	18,33
35	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 755,90 184,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	34,24	153,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	34,24	31,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	800,00	192,00
36	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			32,43 4,11
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,0600	34,24	4,11
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,33	28,32
37	CF16A	Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm	m2			203,41 164,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,24	6,85
	7122050013400	Zidar	h-om	4,6000	34,24	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	1,35	29,70
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	253,05	0,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	253,05	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	253,05	1,01
38	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 156,97 23,97
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	34,24	23,97
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 100,00	1 133,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DEVIZ GENERAL

Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, raionul Briceni. Etapa II

№ ctr	nr. Devizelor	Denumirea devizului de cheltuieli	Volum, lei
1	Deviz 1	Arhitectura (marca SA) Blocul I,II,V,VI	2602007,00
2	Deviz 2	Blocul nr. I. Instalatii interioare alimentare apa si canalizare	144008,00
3	Deviz 3	Blocul nr. II. Instalatii interioare alimentare cu apa canalizare	85004,00
4	Deviz 4	Blocul nr. III, IV. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare	314395,00
5	Deviz 5	Blocul nr. I. Retele de apa si canalizare interioare	160793,00
6	Deviz 6	Blocul nr. II. Retele de apa si canalizare interioare	76979,00
7	Deviz 7	Blocul nr. V. Retele de apa si canalizare interioare	35023,00
8	Deviz 8	Blocul nr. VI. Retele de apa si canalizare interioare	63970,00
9	Deviz 9	Statia de pompare antiincendiu 11. Lucrari electrotehnice	9432,00
10	Deviz 10	Statie de pompare antiincendiu. Retele de apa si canalizare interioare.	389824,00
11	Deviz 11	Statie de pompare antiincendiu. Incalzire, ventilare si conditionare	16499,00
12	Deviz 12	Blocul I, II, V, VI. Reteaua structurata de cabluri, ceasoficare si radio.	297184,00
13	Deviz 13	Retele electrice ЛЭП - 0,4 KB	186508,00
14	Deviz 14	Blocul I, II, V, VI. Automatizarea incalzirii si ventilarii AIVG	521320,00
15	Deviz 15	Blocul I, II, V, VI. Aparate de control si masura pentru automatizare ARAC	89873,00
16	Deviz 16	Incalzire, Ventilare si conditionare	1235591,00
17	Deviz 17	Blocul I, II, V, VI. Echipament electric de forta si iluminat electric interior	345283,00
18	Deviz 18	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	164005,00
19	Deviz 19	Blocul I, II, V, VI. Semnalizarea paza	21953,00
20	Deviz 20	Blocul I, II, V, VI. Sistemul automat de semnalizare incendiu	146952,00
21	Deviz 21	Amenajarea teritoriului	800947,00
22	Deviz 22	Statia de pompare cu rezervor de primire a apelor reziduale Rezervuar R1.2 LC	436493,00
23	Deviz 23	Pentru lucrari de constructii Statia de Pompare antiincendiu	128190,00
	TOTAL	Inclusiv TVA - 20%	8272233,00

INTOCMIT: Director SRL "Constructgaz" _____ A. Rusu.