

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
15	Gradinita - scoala primara nr. 226, str. Drumul Viilor, 38/2	
15.1	Solutii arhitectural-constructive (SAC)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
15.2	Retele de apeduct si canalizare (RAC)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	4
15.3	Lucrari de reparatie la sistema de incalzire si ventilare	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	6
15.4	Retele electrice interioare (REI)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	8

Obiectivul: Gradinita - scoala primara nr. 226, str. Drumul Viilor, 38/2

Obiectul: Solutii arhitectural-constructive (SAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	15,3500
1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	140,0000
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	310,0000
1.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	57,8700
1.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	18,7400
1.6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	18,7400
1.7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	48,6000
1.8	TrB01C1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m.	t	40,0000
1.9	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	40,0000
1.10	Tsi50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	40,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Timplarie		
1.11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	2,4300
1.12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,4300
1.13	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	10,5000
1.14	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.	m2	2,0000
1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,8600
1.16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,8600
1.17	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	29,8600
1.18	CK18C adopt	Montare coltar simplu din aluminiu.	m	107,6000
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,8600
1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,8600
1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,8600
1.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	29,8600
		TOTAL Capitolul 2. Timplarie		
		Capitolul 3. Pereti		
1.23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m . (scafe din GC)	m2	6,3000
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	252,1300
1.25	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	252,1300
1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	252,1300
1.27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	252,1300
1.28	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	252,1300
1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	252,1300

1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	252,1300
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	252,1300
1.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	252,1300
1.33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	57,8700
		TOTAL Capitolul 3. Pereti		
		Capitolul 4. Tavane		
1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	140,0000
1.35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	140,0000
1.36	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	140,0000
1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	140,0000
1.38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	140,0000
1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	140,0000
1.40	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.	m	125,0000
1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	140,0000
		TOTAL Capitolul 4. Tavane		
		Capitolul 5. Pardosele		
1.42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	66,7400
1.43	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga 2cm	m2	66,7400
1.44	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	18,7400
1.45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	48,0000
		TOTAL Capitolul 5. Pardosele		
		Capitolul 6. Balcon		
1.46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	11,0000
1.47	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga 2cm	m2	66,7400
1.48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	11,0000
		TOTAL Capitolul 6. Balcon		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Gradinita - scoala primara nr. 226, str. Drumul Viilor, 38/2

Obiectul: Retele de apeduct si canalizare (RAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.2

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1.1	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	15,0000
1.2	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm.	m	10,0000
1.3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	4,0000
1.4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,0000
1.5	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de 30 l	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare		
		Capitolul 2. Retele interioare de apa rece, apa calda		
1.6	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	15,0000
1.7	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv.	buc	100,0000
1.8	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	8,0000
		TOTAL Capitolul 2. Retele interioare de apa rece, apa calda		
		Capitolul 3. Retele interioare de canalizare		
1.9	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	3,0000
1.10	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	4,0000
1.11	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	22,2400
1.12	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 3. Retele interioare de canalizare		
		Capitolul 4. Obiecte sanitare		
1.13	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm.	buc	2,0000
1.14	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc	4,0000
1.15	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,0000
1.16	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 4. Obiecte sanitare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Gradinita - scoala primara nr. 226, str. Drumul Viilor, 38/2

Obiectul: Lucrari de reparatie la sistema de incalzire si ventilare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.3

Devizul: Lucrari tehnico-sanitare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare		
1.1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	10,0000
1.2	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 mm.	m	25,0000
1.3	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime.	buc	3,0000
1.4	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2".	buc	3,0000
1.5	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (10 elemente)	buc	2,0000
1.6	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (15 elemente)	buc	3,0000
1.7	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	15,0000
1.8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (ROBINET TERMOSTATABIL 1/2 MF FIV)	buc	5,0000
1.9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termostat pt robinet calorifer FIV	buc	5,0000
1.10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur	buc	5,0000
1.11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" retur	buc	5,0000
1.12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	5,0000
1.13	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m	30,0000
1.14	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8) (30% pentru fitting)	m	7,5000
1.15	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	10,0000
1.16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) (30% pentru fitting)	m	3,0000
1.17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	44,0000
1.18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25	buc	4,0000
1.19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 400x200	buc	2,0000
1.20	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	40,0000
1.21	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	40,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Gradinita - scoala primara nr. 226, str. Drumul Viilor, 38/2

Obiectul: Retele electrice interioare (REI)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.4

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1.1	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.	m	150,0000
1.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	22,0000
1.3	RCSB21A k=1.4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 7 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	12,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de constructie		

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul. 2.1. Corpuri de iluminat		
2.1	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Panou LED 4x18	100 buc	0,2200
2.2		Corp de iluminat 60x60 cm LED	buc	22,0000
		TOTAL Capitolul. 2.1.Corpuri de iluminat		
		Capitolul 2.2. Cabluri		
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x1.5	100m	0,7500
2.4		Cablu VVGng 3*1,5mm2	m	75,0000
2.5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x2.5	100m	0,7500
2.6		Cablu VVGng 3*2,5mm2	m	75,0000
2.7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,5000
2.8		Teava PVC D20	m	150,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Cabluri		
		Capitolul 2.3. Montari electrice		
2.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000
2.10		Priza simpla	buc	10,0000
2.11	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000
2.12		Intrerupator	buc	10,0000
2.13	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint.	buc	1,0000
2.14	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 2.3. Montari electrice		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.