

**Lucrari de reparatii curente a
unui bloc sanitar prevazut
pentru persoane cu dizabilitati in
incinta Serviciului Medical al SIS**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 105 976,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si evacuari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,8900	243,240 237,000	459,724 447,930
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar)	m2	14,5000	96,741 96,000	1 402,745 1 392,000
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,5300	50,150 46,800	528,079 492,804
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,5300	20,900 18,000	220,077 189,540
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	66,000 66,000	66,000 66,000
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	13,200 13,200	26,400 26,400
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	4,0000	3,600 3,600	14,400 14,400

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,2000	17,750 16,200	802,300 732,240
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,8400	112,200 112,200	767,448 767,448
11	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	6,8400	30,000 30,000	205,200 205,200
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,8400	219,298 0,000	1 499,995 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 049,368
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				6 049,368 4 390,962
		2. Pereti				
13	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Camuflare retele ingineresti) ATENTIE Gips-Carton rezistent la umeditate	m2	3,8800	411,552 223,800	1 596,822 868,344
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt	m2	45,2000	6,600 1,800	298,320 81,360
15	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	45,2000	166,144 108,000	7 509,731 4 881,600
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	90,4000	21,880 2,700	1 977,944 244,080

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)				
17	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) (Suprafata alaturata lavoarului) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	49,0800	431,385 99,000	21 172,380 4 858,920
18	RpCP02E	Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (Eliminare prag pentru acces persoane cu dizabilitati)	kg	36,2000	38,965 14,400	1 410,533 521,280
		<i>Total</i>	Lei			33 965,730
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 965,730 11 455,584
		3. Tavan				
19	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat)	m2	10,5300	681,675 156,000	7 178,036 1 642,680
		<i>Total</i>	Lei			7 178,036
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 178,036 1 642,680
		4. Pardosea				
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,5300	102,073 42,000	1 074,826 442,260
21	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	10,5300	33,967 14,400	357,675 151,632
22	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	12,9200	198,550	2 565,266

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa, inclusiv partial pe perete			52,800	682,176
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	10,5300	421,129 66,000	4 434,490 694,980
		<i>Total</i>	Lei			8 432,257
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 432,257 1 971,048
		5. Apeduct si canalizare				
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE, 1 lavoar se va monta la inaltimea de acces a persoanelor in carucior Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0250	buc	2,0000	947,305 123,000	1 894,610 246,000
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	639,000 99,000	1 278,000 198,000
26	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,4000	100,308 37,800	1 243,816 468,720
27	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	16,0000	19,850 12,000	317,600 192,000

1	2	3	4	5	6	7
28	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	3,0000	94,125 18,000	282,375 54,000
29	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (ATENTIE VAS WC ROCA LAOS PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI sau analogic) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	5 329,900 252,000	5 329,900 252,000
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,8500	82,532 19,200	152,685 35,520
31	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg	3,0000	33,045 13,200	99,135 39,600
32	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	1,0000	77,330 22,800	77,330 22,800
33	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc	1,0000	77,330 22,800	77,330 22,800
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	2,0000	53,310 16,800	106,620 33,600
35	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	3,8000	48,392 15,000	183,890 57,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
36	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	3,0000	22,226 13,200	66,678 39,600
		<i>Total</i>	Lei			11 109,969
		Total Apeduct si canalizare Inklusiv salariu				11 109,969 1 661,640
		6. Diverse				
37	SC15A Aplicativ	Procurarea si Montarea inventarului adjuvant pentru persoane cu dizabilitati (CONSOLA SPRIJIN RABATABILA GEDY SNUG, INOX) sau analogic Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500	buc	2,0000	3 184,290 24,000	6 368,580 48,000
38	SC15A Aplicativ	Procurarea si Montarea inventarului adjuvant pentru persoane cu dizabilitati (BARA INOX UP PT SPRIJIN, 135 GRADE, INOX) sau analogic Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500	buc	2,0000	944,514 24,000	1 889,028 48,000
39	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 600x600 mm pentru tavane de tip Armstrong 4000 K 3600 lm 220 - 240 V Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	609,600 16,800	1 219,200 33,600
40	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Intreupator 2 clape)	buc	1,0000	85,985 22,800	85,985 22,800
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	80,965 18,600	242,895 55,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			9 805,688
		Total Diverse Inclusiv salariu				9 805,688 208,200

		Total	Lei			76 541,07
		Asigurari sociale si medicale	24 %			5 119,23
		Cheltuieli de transport	3 %			1 583,91
		Total				83 244,21
		Cheltuieli de regie	3 %			2 497,33
		Total				85 741,54
		Beneficiu de deviz	3 %			2 572,25
		Total				88 313,79
		TVA	20 %			17 662,76
		Total deviz: Inclusiv salariu				105 976,55 21 330,11

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente a
unui bloc sanitar prevazut
pentru persoane cu dizabilitati in
incinta Serviciului Medical al SIS**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 105 976,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 2:				
--	--	--------------------------------	--	--	--	--

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1940	60,00	11,640
2.	7122050013400	Zidar	h-om	78,9841	60,00	4 739,046
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6160	60,00	216,960
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	11,6000	60,00	696,000
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,0070	60,00	1 200,420
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,6862	60,00	341,172
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	27,4840	60,00	1 649,040
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2000	60,00	192,000
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,5500	60,00	153,000
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3560	60,00	81,360
11.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,3300	60,00	19,800
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3300	60,00	19,800
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,3440	60,00	260,640
14.	7422010060100	Timplar	h-om	38,6580	60,00	2 319,480
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,2108	60,00	972,648
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,6258	60,00	3 337,548
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,3440	60,00	260,640
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	80,9820	60,00	4 858,920
		Total manopera				21 330,11

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	39,8200	5,00	199,100
2.	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	55,00	55,550
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2169	500,00	1 108,450
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,060
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 204,1220	0,10	120,413
6.	2010237318750	Distantieri	buc	27,1200	2,00	54,240
7.	2051142950700	Dibluri	buc	8,0000	1,00	8,000
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4774	3,00	1,432
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3620	55,00	19,910
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,0860	46,00	49,956
11.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	15,5040	121,00	1 875,984
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,7800	31,00	210,180
13.	24302261000001	Fuga	kg	27,6588	31,00	857,423
14.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7240	45,00	32,580
15.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3530	99,00	34,947
16.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0248	120,00	2,976
17.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300	45,00	46,350
18.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	45,00	180,000
19.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2300	32,00	39,360
20.	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	12,6480	32,00	404,736
21.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	3,9140	32,00	125,248
22.	25212167201604	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,9055	60,00	114,330
23.	252315671943025	Cot din material plastic 25	buc	8,6800	4,00	34,720
24.	252315671945025	Teu din material plastic 25	buc	5,5800	5,00	27,900
25.	252315671946025	Reductie din material plastic 25	buc	1,2400	32,00	39,680
26.	252315671953025	Racord drept M x Fe 25	buc	12,4000	18,00	223,200
27.	2523156721037-1	Cot,90 grade canalizare D 110mm	buc	2,0000	33,00	66,000

28.	2523156721038 1	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110	buc	1,0000	44,00	44,000
29.	2523156721038 2	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50mm	buc	1,0000	44,00	44,000
30.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	16,0000	1,00	16,000
31.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0705	600,00	1 242,300
32.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	4 500,00	4 681,350
33.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0300	200,00	206,000
34.	2622102453200 - 2	BARA INOX UP PT SPRIJIN, 135 GRADE, INOX	buc	2,1210	868,00	1 841,028
35.	2622102453200 1	CONSOLA SPRIJIN RABATABILA GEDY SNUG, INOX	buc	2,1210	2 980,00	6 320,580
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	717,7890	2,70	1 938,030
37.	2652102100737	Var hidratat	kg	40,6800	7,00	284,760
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0650	6,00	0,390
39.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	61,5166	280,00	17 224,648
40.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,4356	160,00	229,696
41.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4633	0,00	0,000
42.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	251,4779	7,00	1 760,345
43.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,4238	0,00	0,000
44.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4520	16,00	7,232
45.	2732103646150- 19	Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat	m2	11,0565	400,00	4 422,600
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9040	20,00	18,080
47.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	1,0860	65,00	70,590
48.	2746167335100	Priza	buc	3,0600	55,00	168,300
49.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000	3,50	14,000
50.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	11,0565	100,00	1 105,650
51.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	1,00	0,800
52.	2812106306050	Profile din otel	kg	3,3075	18,00	59,535
53.	2822115708000	Element de sustinere	buc	10,8640	4,00	43,456
54.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,6860	87,20	321,419
55.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,6296	57,60	93,865
56.	2873122004100	Plase sudate	kg	91,3040	18,00	1 643,472
57.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,25	0,500
58.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	194,0000	0,16	31,040
59.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	112,5200	0,08	9,002
60.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,0000	0,36	2,880
61.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	16,0000	0,20	3,200
62.	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,10	0,200
63.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	16,0000	0,10	1,600
64.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,3620	45,00	16,290
65.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,400
66.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0500	68,00	139,400
67.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0500	75,00	153,750
68.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,1000	18,00	73,800
69.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300	50,00	51,500
70.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,0800	10,00	20,800
71.	2875274400501- 39	Corp de iluminat LED 600x600 mm	buc	2,0800	550,00	1 144,000
72.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu	buc	2,0000	450,00	900,000

		dn=1/2"				
73.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	3,0450	75,00	228,375
74.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300	45,00	46,350
75.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300	45,00	46,350
76.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0800	10,00	20,800
77.	3220137315778	Decapant	kg	0,0744	99,00	7,366
78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1711	22,00	69,764
79.	4100126202818	Apa	m3	1,4543	22,00	31,995
80.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2600	3,00	6,780
81.	are D. 50mm	Cot 90,grade canalizare D. 50mm	buc	3,0000	8,00	24,000
82.	ava dm.20mm	Clipse fixe teava dm.20mm	buc	16,0000	2,00	32,000
		Total materiale de construcții				52 797,02

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2598	45,00	11,691
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,6172	45,00	72,774
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0542	200,00	10,840
4.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	2,8960	45,00	130,320
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5196	65,00	33,774
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2806	45,00	57,628
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6634	45,00	29,853
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4970	200,00	99,400
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6677	45,00	30,046
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,4960	45,00	202,320
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,6200	65,00	235,300
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7647	850,00	1 499,995
		Total utilaje de construcții				2 413,94

Total	Lei	76 541,07
Asigurari sociale si medicale	24 %	5 119,23
Cheltuieli de transport	3 %	1 583,91
Total		83 244,21
Cheltuieli de regie	3 %	2 497,33
Total		85 741,54
Beneficiu de deviz	3 %	2 572,25
Total		88 313,79
TVA	20 %	17 662,76

Total deviz:

**105 976,5
5**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii curente a unui bloc sanitar prevazut pentru persoane cu dizabilitati in incinta Serviciului Medical al SIS **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si evacuari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			243,240 237,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	60,00	210,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
		<i>Total</i>	Lei			459,724
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar)	m2			96,741 96,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	Lei			1 402,745
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,150 46,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			528,079
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,900 18,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			220,077
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,000 57,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
		<i>Total</i>	Lei			57,000
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			66,000 66,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
		<i>Total</i>	Lei			66,000
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,200 13,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
		<i>Total</i>	Lei			26,400

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,600 3,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
		Total	Lei			14,400
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,750 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	Lei			802,300
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			112,200 112,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	60,00	112,20
		Total	Lei			767,448
11	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			30,000 30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	60,00	30,00
		Total	Lei			205,200
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			219,298 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	850,00	219,30
		Total	Lei			1 499,995
		2. Pereti				
13	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Camuflare retele ingineresti) ATENTIE Gips-Carton rezistent la umeditate	m2			411,552 223,800
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	160,00	59,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	87,20	82,84
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	57,60	24,19
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,16	8,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,08	2,32
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	4,00	11,20
		Total	Lei			1 596,822
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrun	m2			6,600 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	Lei			298,320
15	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2			166,144 108,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	18,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	31,99

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	6,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	500,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	200,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			7 509,731
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			21,880 2,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			1 977,944
17	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafata alaturata lavoarului) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			431,385 99,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,00	26,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	31,00	14,72
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			21 172,380
18	RpCP02E	Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (Eliminare prag pentru acces persoane cu dizabilitati)	kg			38,965 14,400
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0300	65,00	1,95
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	45,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	55,00	0,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	46,00	1,38
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	1,1000	5,00	5,50
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			1 410,533
		3. Tavan				
19	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat)	m2			681,675 156,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	60,00	144,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2732103646150-19	Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat	m2	1,0500	400,00	420,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	100,00	105,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		<i>Total</i>	Lei			7 178,036
		4. Pardosea				
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,073 42,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			1 074,826
21	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			33,967 ----- 14,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	11,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			357,675
22	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa, inclusiv partial pe perete	m2			198,550 ----- 52,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	121,00	145,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,55
		<i>Total</i>	Lei			2 565,266
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			421,129 ----- 66,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	291,29
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	7,00	45,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	31,00	12,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	45,00	0,76
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	45,00	2,84
		<i>Total</i>	Lei			4 434,490
		5. Apeduct si canalizare				
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) (ATENȚIE, 1 lavoar se va monta la inaltimea de acces a persoanelor in carucior Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0250	buc			947,305 ----- 123,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	621,15
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	68,00	69,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,88
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,68
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,00	36,90
		<i>Total</i>	Lei			1 894,610

1	2	3	4	5	6	7
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			639,000 99,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
		Total	Lei			1 278,000
26	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			100,308 37,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	60,00	37,80
	252121671705025	Teava din material plastic 25	m	1,0200	32,00	32,64
	2523156719430 25	Cot din material plastic 25	buc	0,7000	4,00	2,80
	2523156719450 25	Teu din material plastic 25	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719460 25	Reductie din material plastic 25	buc	0,1000	32,00	3,20
	2523156719530 25	Racord drept M x Fe 25	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	99,00	0,59
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	120,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	65,00	2,72
		Total	Lei			1 243,816
27	IC40A	Bratară pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			19,850 12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,00	12,00
	ava dm.20mm	Clipse fixare teava dm.20mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,00	0,05
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,10	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	45,00	4,50
		Total	Lei			317,600
28	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc			94,125 18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	75,00	76,12
		Total	Lei			282,375
29	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (ATENIE VAS WC ROCA LAOS PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI sau analogic) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			5 329,900 252,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	60,00	252,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	4 500,00	4 681,35
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	206,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	46,35
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	51,50
		Total	Lei			5 329,900
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			82,532

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				19,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,00	19,20
	2521216720160 4	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	60,00	61,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	99,00	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			152,685
31	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg			33,045 13,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	60,00	6,60
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	60,00	6,60
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	18,00	19,84
		<i>Total</i>	Lei			99,135
32	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc			77,330 22,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2523156721038 1	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x110	buc	1,0000	44,00	44,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	99,00	10,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			77,330
33	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm	buc			77,330 22,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2523156721038 2	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 110x110x50mm	buc	1,0000	44,00	44,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	99,00	10,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			77,330
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc			53,310 16,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2523156721037 - 1	Cot,90 grade canalizare D 110mm	buc	1,0000	33,00	33,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	99,00	3,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			106,620
35	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,392 15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2521216720160 2	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	32,00	32,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	99,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			183,890
36	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			22,226 13,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,00	13,20
	are D. 50mm	Cot 90,grade canalizare D. 50mm	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	99,00	0,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			66,678
		6. Diverse				
37	SC15A Aplicativ	Procurarea si Montarea inventarului adjuvant pentru persoane cu dizabilitati (CONSOLA SPRIJIN RABATABILA GEDY SNUG,	buc			3 184,290 24,000

1	2	3	4	5	6	7
		INOX) sau analogic Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2622102453200 1	CONSOLA SPRIJIN RABATABILA GEDY SNUG, INOX	buc	1,0100	2 980,00	3 160,29
		<i>Total</i>	Lei			6 368,580
38	SC15A Aplicativ	Procurarea si Montarea inventarului adjuvant pentru persoane cu dizabilitati (BARA INOX UP PT SPRIJIN, 135 GRADE, INOX) sau analogic Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500	buc			944,514 ----- 24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2622102453200 - 2	BARA INOX UP PT SPRIJIN, 135 GRADE, INOX	buc	1,0100	868,00	920,51
		<i>Total</i>	Lei			1 889,028
39	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 600x600 mm pentru tavane de tip Armstrong 4000 K 3600 lm 220 - 240 V Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			609,600 ----- 16,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274400501- 39	Corp de iluminat LED 600x600 mm	buc	1,0000	550,00	572,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
		<i>Total</i>	Lei			1 219,200
40	RpEE01B	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Intrupator 2 clape)	buc			85,985 ----- 22,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	60,00	22,80
	1111000100024	Intrupator manual	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,30
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,36	0,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
		<i>Total</i>	Lei			85,985
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			80,965 ----- 18,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,36	0,72
		<i>Total</i>	Lei			242,895

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

