

**Constructia gradinitei s.Bic, com. Bubuieci, mun.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1  
Iluminat electric exterior**

**Valoarea de deviz 428 349,60 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Lucrari de constructii</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,000	3 896,36 242,36	38 963,64 2 423,64
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,000	496,06 28,06	4 960,63 280,63
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	10,000	197,94 15,95	1 979,45 159,45
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: ЖKY-04Y-150	buc	10,000	2 109,36 146,06	21 093,59 1 460,56
5		Lampa ДHaT-150	buc	10,000	850,00 0,00	8 500,00 0,00
6	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 mm	m	50,000	279,90 31,89	13 995,17 1 594,50
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,016	101 026,25 8 482,50	1 616,42 135,72
8	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	153,000	200,91 200,91	30 738,77 30 738,77
9	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	153,000	64,37 61,87	9 848,09 9 465,59

1	2	3	4	5	6	7
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint neceoziv	m3	153,000	49,70 47,20	7 603,67 7 221,17
		<i>Total</i>	lei			139 299,43
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			12 835,21
		<i>Total</i>	100,00 +			152 134,64
		<i>Transportarea</i>	7,00 %			4 735,28
		<i>Total</i>	100,00 +			156 869,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			15 686,99
		<i>Total</i>	100,00 +			172 556,91
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			6 902,28
		<b>Total 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>179 459,19 53 480,03</b>
		<b>2. 2. Lucrari de montare</b>				
11	08-01-080-1	Fotoreleu F601	buc	1,000	103,63 72,07	103,63 72,07
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Я5111	buc	1,000	398,35 151,16	398,35 151,16
13	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,300	11 290,97 2 646,87	3 387,29 794,06
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,000	1 996,69 217,49	19 966,90 2 174,90
15	08-02-370-1	Cutie pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane	buc	10,000	942,68 68,88	9 426,82 688,82
16	510-126	Bratara X20	buc	40,000	90,00 0,00	3 600,00 0,00
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	4,140	3 217,31 422,86	13 319,67 1 750,63
18	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	4,140	3 028,25 1 390,40	12 536,97 5 756,27
19	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,	100 m	0,960	3 383,19 1 836,86	3 247,86 1 763,39
20	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	4,140	2 789,65 415,20	11 549,17 1 718,93
21	Pretul firmei	Cablu АВБ6IIIВ-5x16 mm2	m	510,000	58,00 0,00	29 580,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,000	3 381,06 1 836,86	3 381,06 1 836,86
23	Pretul firmei	Cablu BBΓnr-3x1.5 mm2	m	100,000	18,50 0,00	1 850,00 0,00
24		Caramida	buc	3 460,000	8,00 0,00	27 680,00 0,00
25	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,000	726,57 87,38	2 906,28 349,51
		<i>Total</i>	lei			142 934,00
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 093,58
		<i>Total</i>	100,00 +			147 027,58
		<i>Transportarea</i>	7,00 %			6 226,59
		<i>Total</i>	100,00 +			153 254,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			12 963,02
		<i>Total</i>	100,00 +			166 217,19
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			6 648,68
		<b>Total 2. Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>172 865,87 17 056,60</b>
		<b>3. 3. Utilaj</b>				
26		Dulap Я5111-2874-21YXJI4	buc	1,000	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
27		Fotoreleu ФP601	buc	1,000	78,00 0,00	78,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 578,00
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	1,20 %			54,94
		<b>Total 3. Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>4 632,94</b>
		Total	lei			356 958,00
		TVA	20,00 %			71 391,60
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>428 349,60 70 536,63</b>

Deviz local de resurse № 4-1-1  
Iluminat electric exterior

Valoarea de deviz 428 349,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-1-1:						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	337,357	63,78	21 516,60
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	25,000	63,78	1 594,50
3.	7137010011500	Electrician	h-om	44,370	63,78	2 829,92
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	699,210	63,78	44 595,61
<b>Total manopera</b>						<b>70 536,63</b>

**Materiale:**

1.	05	Lampa ДНaT-150	buc	10,000	850,00	8 500,00
2.	101-0070	Benzina	kg	0,000	25,00	0,00
3.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,004	66 000,00	264,00
4.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	250 000,00	0,00
5.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,002	89 000,00	178,00
6.	101-1745	Benzina	kg	0,001	25,00	0,03
7.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,200	250,00	50,00
8.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	25 500,00	0,00
9.	1010069	Benzina	kg	0,003	25,00	0,07
10.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	25 000,00	0,00
11.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,007	46 000,00	322,00
12.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,005	46 000,00	230,00
13.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,041	27 000,00	1 107,00
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,010	33 000,00	330,00
15.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	60 000,00	0,00
16.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,415	66,00	27,39
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,140	89,00	368,46
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,246	165,00	40,59
19.	1019852	Vopsea	kg	6,259	66,00	413,09
20.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,001	8 700,00	8,70
21.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	123,00	0,00
22.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	2,00	0,00
23.	110-9126	Placi metalice	buc	1,000	350,00	350,00
24.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,195	450,00	87,75
25.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	66 000,00	66,00
26.	13	Teava de otel d32mm	m	30,000	55,00	1 650,00
27.	14	Consola КС1	buc	10,000	1 100,00	11 000,00
28.	15	Cutie (Щиток на опоре)	buc	10,000	750,00	7 500,00
29.	16	Bratară X20	buc	40,000	90,00	3 600,00
30.	201-9251	Suporti	kg	0,000	33,00	0,00

31.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	55,00	0,00
32.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	10 000,00	0,00
33.	21	Cablu ABB6IIIIB-5x16 mm2	m	510,000	58,00	29 580,00
34.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	1,050	250,00	262,50
35.	23	Cablu BBΓnr-3x1.5 mm2	m	100,000	18,50	1 850,00
36.	2320156200951	Motorina	kg	7,350	24,00	176,40
37.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,675	53,00	194,77
38.	2320322600374	Citom	kg	1,050	80,00	84,00
39.	24	Caramida	buc	3 460,000	8,00	27 680,00
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,725	100,00	472,50
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	10,500	75,00	787,50
42.	25	Cap terminal	buc	4,000	600,00	2 400,00
43.	25212167010001	Teava din otel d108mm	m	53,025	162,00	8 590,05
44.	26	Dulap Я5111-2874-21УХЛ4	buc	1,000	4 500,00	4 500,00
45.	27	Fotoreleu ФР601	buc	1,000	78,00	78,00
46.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	6,825	66,00	450,45
47.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,600	25,00	765,00
48.	446-20111	Sustineri CB-95-2	buc	10,000	2 900,00	29 000,00
49.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	25,00	0,00
50.	5009030-32	Flanse	10 buc	0,306	165,00	50,49
51.	5009031-32	Scoabe	10 buc	1,230	130,00	159,90
52.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,400	9,00	21,60
53.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,058	850,00	49,30
54.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,024	350,00	8,40
55.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,218	175,00	38,15
56.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,069	350,00	24,15
57.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,010	33,00	0,33
58.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,020	280,00	5,60
59.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	200 000,00	0,00
60.	503-90421	Corpuri de iluminat ЖКУ-04У-150	buc	10,000	1 570,00	15 700,00
61.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,980	250,00	245,00
62.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	16,000	92,00	1 472,00
63.	542-9025	Lubrifiant	kg	1,100	250,00	275,00
64.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,720	37,50	27,00
65.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,300	450,00	135,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>161 176,17</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,800	650,00	2 470,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,800	650,00	2 470,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	50,129	280,00	14 036,12
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,400	650,00	1 560,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	33,117	35,00	1 159,10
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	33,117	35,00	1 159,10
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,040	20,00	160,80
8.	031001	Autohidroascensoare	h-ut	8,000	450,00	3 600,00
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	13,300	450,00	5 985,00
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,636	57,00	150,25

11.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	650,00	143,00
12.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	35,00	7,70
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,800	750,00	5 850,00
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,050	650,00	32,50
15.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,000	450,00	1 350,00
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,541	35,00	88,94
17.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,000	280,00	840,00
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	50,129	280,00	14 036,12
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>55 098,63</b>

Total	lei	356 958,00
TVA	20,00 %	71 391,60

**Total deviz:**

**428 349,60**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Lucrari de constructii</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			3 896,36 242,36
	1	Muncitor	h-om	3,8000	63,78	242,36
	446-20111	Sustineri CB-95-2	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0002	89 000,00	17,80
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	25 500,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	123,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	25,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	350,00	35,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	250,00	5,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	250 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	66 000,00	26,40
	542-9025	Lubrifiant	kg	0,1000	250,00	25,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	66 000,00	6,60
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	2,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	55,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	10 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	750,00	585,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	280,00	53,20
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			496,06 28,06
	1	Muncitor	h-om	0,4400	63,78	28,06
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	650,00	156,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	650,00	156,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	650,00	156,00
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			197,94 15,95
	1	Muncitor	h-om	0,2500	63,78	15,95
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	650,00	91,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	650,00	91,00
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: ЖKY-04Y-150	buc			2 109,36 146,06
	1	Muncitor	h-om	2,2900	63,78	146,06
	503-90421	Corpuri de iluminat ЖKY-04Y-150	buc	1,0000	1 570,00	1 570,00
	101-1745	Benzina	kg	0,00006	25,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant	kg	0,0100	250,00	2,50
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	89 000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	33,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	55,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	200 000,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare	h-ut	0,8000	450,00	360,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	280,00	30,80
5		Lampa ДHaТ-150	buc			850,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	05	Lampa ДHaT-150	buc	1,0000	850,00	850,00
6	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108 mm	m			279,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	63,78	31,89
	25212167010001	Teava din otel d108mm	m	1,0100	162,00	171,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	100,00	9,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	75,00	15,75
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	66,00	9,01
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	53,00	3,90
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	80,00	1,68
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	250,00	5,25
	2320156200951	Motorina	kg	0,1400	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	450,00	27,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	650,00	0,65
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			101 026,25
	1	Muncitor	h-om	133,0000	63,78	8 482,50
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	92,00	92 000,00
	101-0070	Benzina	kg	0,0080	25,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	8 700,00	543,75
8	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			200,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	63,78	182,41
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	63,78	18,50
9	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			64,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	63,78	61,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
10	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			49,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	63,78	47,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
		<b>2. 2. Lucrari de montare</b>				
11	08-01-080-1	Fotoreleu F601	buc			103,63
	1	Muncitor	h-om	1,1300	63,78	72,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	89,00	3,56
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	280,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	280,00	11,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	280,00	11,20
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Я5111	buc			398,35
	1	Muncitor	h-om	2,3700	63,78	151,16
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	66,00	6,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	89,00	8,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	66,00	1,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	280,00	19,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	57,00	40,47

1	2	3	4	5	6	7
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	650,00	143,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	280,00	19,60
13	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m			11 290,97 ----- 2 646,87
	1	Muncitor	h-om	41,5000	63,78	2 646,87
	13	Teava de otel d32mm	m	100,0000	55,00	5 500,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	46 000,00	153,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	66,00	69,30
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	165,00	135,30
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	66,00	44,87
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	450,00	292,50
	5009030-32	Flanse	10 buc	1,0200	165,00	168,30
	5009031-32	Scoabe	10 buc	4,1000	130,00	533,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	9,00	72,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	350,00	28,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	33,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	280,00	224,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	20,00	536,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	57,00	365,93
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	35,00	296,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	280,00	224,00
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			1 996,69 ----- 217,49
	1	Muncitor	h-om	3,4100	63,78	217,49
	14	Consola KC1	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	46 000,00	27,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	89,00	8,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	66,00	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	280,00	5,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	450,00	598,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	280,00	5,60
15	08-02-370-1	Cutie pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane	buc			942,68 ----- 68,88
	1	Muncitor	h-om	1,0800	63,78	68,88
	15	Cutie (Щиток на опоре)	buc	1,0000	750,00	750,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006	33 000,00	19,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	89,00	26,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	450,00	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1300	280,00	36,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300	280,00	36,40
16	510-126	Bratară X20	buc			90,00 ----- 0,00
	16	Bratară X20	buc	1,0000	90,00	90,00
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3 217,31 ----- 422,86
	1	Muncitor	h-om	6,6300	63,78	422,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	280,00	1 397,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	280,00	1 397,23
18	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m			3 028,25 ----- 1 390,40
	1	Muncitor	h-om	21,8000	63,78	1 390,40

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	46 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	46 000,00	33,33
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	27 000,00	267,39
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	33 000,00	31,88
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	60 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	66,00	16,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	850,00	6,98
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	175,00	7,19
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	350,00	3,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	280,00	462,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	35,00	173,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	35,00	173,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	280,00	462,00
19	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,	100 m			3 383,19
						1 836,86
	1	Muncitor	h-om	28,8000	63,78	1 836,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	46 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	46 000,00	47,92
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	60 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	850,00	7,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	175,00	0,73
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	350,00	3,28
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	250,00	125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	280,00	456,46
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	35,00	224,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	35,00	224,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	280,00	456,46
20	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 789,65
						415,20
	1	Muncitor	h-om	6,5100	63,78	415,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	280,00	1 187,23
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	280,00	1 187,23
21	Pretul firmei	Cablu АBB6IIIВ-5x16 mm2	m			58,00
						0,00
	21	Cablu АBB6IIIВ-5x16 mm2	m	1,0000	58,00	58,00
22	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			3 381,06
						1 836,86
	1	Muncitor	h-om	28,8000	63,78	1 836,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	46 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	46 000,00	46,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	60 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	850,00	6,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	175,00	0,70
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	350,00	3,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	250,00	125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	280,00	456,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	35,00	224,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	35,00	224,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	280,00	456,40
23	Pretul firmei	Cablu ВВГГР-3x1.5 mm2	m			18,50
						0,00
	23	Cablu ВВГГР-3x1.5 mm2	m	1,0000	18,50	18,50
24		Caramida	buc			8,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	24	Caramida	buc	1,0000	8,00	8,00
25	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			726,57
						87,38
	1	Muncitor	h-om	1,3700	63,78	87,38
	25	Cap terminal	buc	1,0000	600,00	600,00
	1010069	Benzina	kg	0,0008	25,00	0,02
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	25 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	850,00	1,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	175,00	1,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	450,00	22,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	37,50	6,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	350,00	0,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	280,00	2,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	280,00	2,80
		<b>3. 3. Utilaj</b>				
26		Dulap Я5111-2874-21УХЛ4	buc			4 500,00
						0,00
	26	Dulap Я5111-2874-21УХЛ4	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
27		Fotoreleu ФР601	buc			78,00
						0,00
	27	Fotoreleu ФР601	buc	1,0000	78,00	78,00