

CAIET DE SARCINI

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție** IMSP „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”
- 3. Obiectul achizițiilor** Lucrări de reparație curentă în Centrul de Sănătate Nr.1, Centrul de Sănătate Nr.3, Centrul de Sănătate Nr.4, Centrul de Sănătate Nr.5 și Centrul de Sănătate Nr.6 din cadrul IMSP „CMF Bălți” pentru anul 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Centrul de Sanatate localizat in mun. Bălți str. Decebal, 101V 1. Lucrari de reparatie curenta in cabinete 1.1. Lucrari de constructii generale 1.1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) (Разборка: столярные изделия (двери, окна))	m2	8,9000
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	39,3000
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	8,2000
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,2000
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,1500
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева,)	m2	15,6000
7	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	376,1000
8	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	350,2000
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,5000
10	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	8,5000
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	8,5000
		1.1.2. Timplarie		
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей из PVC)	m2	5,5000
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из PVC)	m2	5,0400
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,6500
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,6500
16	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice cu 6 camere cu	m2	23,7600

1	2	3	4	5
		miez din profil zincat gr. 1.5mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки глухие)		
17	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Перегородки с дверями стекло рифлённое)	m2	110,6000
18	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Перегородки с дверями стеклопакет)	m2	10,6200
19	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Перегородки с дверями глухие для шкафов)	m2	2,9000
20	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Перегородки с раздвижными дверями глухие для шкафов)	m2	17,4000
		1.1.3. Pardosele		
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтакт" в один слой на полы)	m2	47,5000
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,5000
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (adeziv Portelanat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (calitate superioara grosimea pina la 15mm)	m2	21,9000
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,5000
25	CI18D	Montarea baghetelor din profile de PVC	m	10,5000
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr. 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.5.0mm pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25,6000
27	RpCP21D f	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi la pragul tocurilor (переход между разным покрытием полов и у порога)	m	4,0000
28	RCsE31A apl	Indeprtarea chitului Fuga din rosturile placilor de gresie la pardosea si rostuirea cu chit Fuga (Очистка швов между плиткой и заделка швов затиркой Fuga)	m	591,0000
		1.1.4. Finisarea peretilor		
29	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC hidrofoab cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	9,0000
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка,)	m2	54,6000
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2	32,1500

1	2	3	4	5
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка порцеланатной плиткой приклеенные облицовочным клеем) (calitate superioara)		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	394,1000
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,5000
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,5000
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	394,1000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	394,1000
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	394,1000
38	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutii antimucegai	m2	28,2000
39	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	28,2000
		1.1.5. Finisarea tavanelor		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	350,2000
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	70,1000
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	350,2000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	350,2000
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	350,2000
		1.1.6. Diverse		
45	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов)	buc	4,0000
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc	4,0000
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual,	buc	4,0000
48	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,9500
49	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica (canal de ventilare)	m2	5,2000
50	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste	m2	17,5000

1	2	3	4	5
		vopseaua existenta (Окраска корпусов батарей отопления)		
51	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta (Окраска трубопроводов масляными красками)	m	9,0000
		1.2. Lucrari de montaj		
52	CK31B apl	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice (numai manopera)	m2	13,6300
53	CK31B apl	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice (numai manopera)	m2	2,9000
		1.3. Utilaj		
54		Rafturi pentru oficiu din metal Practic seria MS (policioare MS Standart 100*40 -28buc, policioare MS Standart 70*40 -7buc, stilp MS Strong 275-20buc, bara de fixare MS CR 70x60 -42 buc)	buc	1,0000
55		Mobila pentru personal medical din MDF 1.0*2.8h *0.4 cu 7 rafturi 0.4*0.4 intr-o parte , 2 rafturi 1.0*0.4 cu spatiu pentru cuier	buc	1,0000
		2. Lucrari de reparatie curenta in Sala pentru copii		
		2.1. Sectia de copii et I		
		2.1.1. Lucrari de constructii generale		
		2.1.1.1. Demolari		
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проёма в стенах)	m3	0,2000
2	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	85,0300
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева,)	m2	15,6000
4	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea de var	m2	68,4000
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,5000
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,1500
7	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	3,1500
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	3,1500
		2.1.1.2. Timplarie		
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей из PVC)	m2	1,9000
10	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Перегородки с дверями стеклопакет)	m2	42,3100
		2.1.1.3. Pardosele		
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un	m2	68,4000

1	2	3	4	5
		strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтакт " в один слой на полы)		
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,4000
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (adeziv Portelanat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (calitate superioara grosimea pina la 15mm)	m2	12,3500
14	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,1000
15	CI18D	Montarea baghetelor din profile de PVC	m	12,1000
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr. 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.5.0mm pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	56,0500
		2.1.1.4. Finisarea peretilor		
17	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC hidrofob cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	28,6500
18	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidrofob, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea tevii de canalizare)	m2	3,8000
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка,)	m2	12,3000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,3000
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,0300
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	142,3000
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-73,4000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,3000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,3000
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	142,3000
		2.1.1.5. Finisarea tavanelor		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,4000
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	68,4000

1	2	3	4	5
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,4000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,4000
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	68,4000
		2.1.1.6. Instalatii tehnico - sanitare		
32	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 2000*300h	buc	4,0000
33	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000
34	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,0000
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,0000
		2.2. Bloc sanitar		
		2.2.1. Lucrari de constructii generale		
		2.2.1.1. Demolari		
36	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проёма в стенах)	m3	0,2000
37	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок)	m2	7,1200
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) (Разборка: столярные изделия (двери-1шт)	m2	1,5000
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки стен)	m2	4,0000
40	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	14,2000
41	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea de var	m2	5,3200
42	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза,)	buc	1,0000
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие умывальника,)	buc	1,0000
44	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,2000
45	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	2,2000
46	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	2,2000
		2.2.1.2. Pereti si pereti despartitori		
47	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,1300
		2.2.1.3. Timplarie		
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,5000
		2.2.1.4. Pardoseli		

1	2	3	4	5
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтант " в один слой на полы)	m2	5,3200
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,3200
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, (adeziv Portelanat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (calitate superioara grosimea pina la 15mm)	m2	5,3200
		2.2.1.5. Finisarea peretilor		
52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка,)	m2	28,0000
53	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, (Ремонт внутренней штукатурки откосов толщиной 2 см, с затиркой,)	m	10,0000
54	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка порцеланатной плиткой приклеенные облицовочным клеем) (calitate superioara)	m2	28,5000
		2.2.1.6. Finisarea tavanelor		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,3200
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,3200
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,3200
58	CK18B	Montarea baghetelor (Установка багетов)	m	10,2000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	5,3200
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	5,3200
		2.2.1.7. Instalatii tehnico - sanitatre		
61	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. до 15 см)	buc	2,0000
62	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 16 mm (разводка трубопровода металлопласт д16)	m	14,5000
63	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	1,0000

1	2	3	4	5
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных пластиковых труб d110)		
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000
65	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000
66	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,0000
67	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000
68	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
69	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
70	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
71	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
72	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,0000
73	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
		2.2.2. Lucrari de montaj		
74	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,0000
75	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie electric, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,0000
		2.2.3. Utilaj		
76		Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l	buc	1,0000
77		Radiator din tuburi de otel pentru baie electric, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm	buc	1,0000
		3. Lucrari de reparatie curenta in WC et. I		
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,4000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) (Разборка: столярные изделия (двери-2шт)	m2	3,8000
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса)	m2	33,5000
4	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	16,7400
5	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea de var	m2	9,2000
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi	m2	9,2000

1	2	3	4	5
		ceramice, etc		
7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000
9	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. до 15 см)	buc	2,0000
10	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,0600
11	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, (adeziv Portelanat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (calitate superioara grosimea pina la 15mm)	m2	9,2000
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	50,2400
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, (Ремонт внутренней штукатурки откосов толщиной 2 см, с затиркой,)	m	10,0000
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка порцеланатной плиткой приклеенные облицовочным клеем) (calitate superioara)	m2	50,2400
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,2000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	9,2000
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	9,2000
18	CK18B	Montarea baghetelor (Установка багетов)	m	18,3200
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	1,4600
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	3,9000

1	2	3	4	5
		inclusiv		
21	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm (разводка трубопровода металлопласт d16)	m	18,0000
22	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных пластиковых труб d110)	m	6,0000
23	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000
24	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,0000
25	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (pentru persoane cu dezabilitati)	buc	1,0000
26	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (pentru persoane cu dezabilitati)	buc	1,0000
27	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru persoane cu dezabilitati)	buc	1,0000
28	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
29	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
30	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
31	CH06C	Mina curenta metalica confectionata din teava din otel inox D=1 1/4" si otel laminat, curba (Монтаж нержавеющей поручней)	m	4,0000
		4. Lucrari exterioare bloc central (fatada din curte)		
		4.1. Demontari		
1	CK26B apl	Demontarea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	92,80
2	RpVC41B	Demontarea aparatelor de aer conditionat	buc	23,00
		4.2. Fatada		
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	851,00

1	2	3	4	5
		(Inaltimea cladirii 23 m)		
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	738,70
5	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	738,70
6	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Polistiren gr. 50 mm densitatea nu mai putin de 15.5 kg/m3, Vata minerala gr. 50 mm, densitatea 135 kg/m3. Norma cornier din aluminiu - 0.5)	m2	700,74
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 3 cm, densitatea 135 kg/m3 (Norma cornier din aluminiu - 0)	m2	37,96
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	738,70
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	738,70
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	92,80
11	VC37G	Montarea aparatelor de conditionare a aerului existente	buc	23,00
		2. Centrul de Sanatate nr. 3 localizat in mun. Bălți str. George Coșbuc, 13		
		1. Lucrari de constructii generale		
		1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) (Разборка: столярные изделия (двери,))	m2	22,6000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	0,6400
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	53,0200
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	53,0200

1	2	3	4	5
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,0000
6	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, Amstrong	m2	5,0000
7	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка порога)	m3	0,3500
8	RCsB22A apl	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (Резка в стене по периметру для образования проёма толщ. до 15 см)	m	3,2000
9	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича для проёма)	m2	0,6400
10	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	250,6000
11	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea de var	m2	3,3000
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие умывальника,)	buc	4,0000
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,5000
14	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	8,5000
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	8,5000
		1.2. Timplarie		
16	CK23A	Ferestre din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (fereastra de deservire 2buc)	m2	1,2800
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей из PVC)	m2	21,0500
18	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь входная алюминий термомост)	m2	3,0800
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000
		1.3. Pardosele		
20	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit) (Засыпка слоев из керамзита с уплотнением ручным способом)	m3	5,3000
21	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	53,0200
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,0200
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (adeziv Portelanat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (calitate superioara grosimea pina la 15mm)	m2	53,0200

1	2	3	4	5
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	37,6000
		1.4. Finisarea peretilor		
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка,)	m2	69,4000
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка порцеланатной плиткой приклеенные облицовочным клеем) (calitate superioara)	m2	77,4000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,5000
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,4000
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,4000
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	14,8500
31	CK18C f	Montarea coltarului de finisaj din masa plastica la muchiile golurilor de usa	m	62,3000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	293,5000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	293,5000
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	293,5000
35	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Окраска масляными красками стен)	m2	97,6000
36	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска корпусов батарей отопления)	m2	3,5000
37	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	7,5000
		1.5. Finisarea tavanelor		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,3000
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,3000
40	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,0000
41	CK18B	Montarea baghetelor (Установка багетов)	m	20,6000

1	2	3	4	5
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,3000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,3000
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	16,3000
		1.6. Instalatii tehnico - sanitatre		
45	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,0000
46	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000
		1.7. Intrarea centrala		
47	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон)	m	4,2000
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,5000
49	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	4,2000
50	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	5,1000
51	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,4000
52	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(panta de acces)	m3	0,8000
53	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,8000
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтакт " в один слой на полы)	m2	15,6000
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,6000
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv Portelanat (Полы из керамической плитки на клею) (calitate superioara suprafata antiderapanta grosimea pina la 15mm)	m2	15,6000
57	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	5,4000
		3. Centrul de Sanatate nr. 4 localizat in mun. Bălți bd. Larisa, 9/1		
		1. Lucrari de constructii generale		
		1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) (Разборка:	m2	0,9600

1	2	3	4	5
		столярные изделия (двери,)		
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	77,9000
3	RpCK42E	Desfacerea de plinte prefabricate	m	19,2000
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	9,8000
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	222,5000
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,5000
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева,)	m2	18,6000
8	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	62,7000
9	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea de var	m2	16,4500
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,8000
11	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,8000
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	4,8000
		1.2. Timplarie		
13	CK23A	Ferestre din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,9600
14	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки глухие)	m2	18,6000
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Перегородки с дверями стекло рифлённое)	m2	25,8500
16	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu cu bariera termica la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Перегородки с дверями алюминий термомост глухие для шкафов)	m2	5,4500
		1.3. Pardosele		
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтант " в один слой на полы)	m2	87,7000
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	71,8000
19	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (adeziv Portelanat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (calitate superioara grosimea pina la 15mm)	m2	71,8000
20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	53,5000
21	CI18D	Montarea baghetelor din profile de PVC	m	53,5000
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,9000

1	2	3	4	5
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat cl. 33 gr. 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.5.0mm pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,9000
		1.4. Finisarea peretilor		
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка,)	m2	144,5000
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка порцеланатной плиткой приклеенные облицовочным клеем) (calitate superioara)	m2	107,1000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	170,9000
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,9000
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	146,9000
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	4,7000
30	CK18C f	Montarea coltarului de finisaj din masa plastica la muchiile golurilor de usa	m	24,5000
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	175,6000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	175,6000
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	175,6000
34	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	82,1000
		1.5. Finisarea tavanelor		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,1000
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,5000
37	CK18B	Montarea baghetelor (Установка багетов)	m	30,8000
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,1000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,1000
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	60,1000

1	2	3	4	5
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" gr. mai mare de 12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	38,6000
		1.6. Diverse		
42	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов)	buc	4,0000
43	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc	4,0000
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual,	buc	4,0000
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000
46	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска корпусов батарей отопления)	m2	10,2000
47	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta (Окраска трубопроводов масляными красками)	m	9,0000
48	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,5000
49	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(panta de acces)	m3	1,0000
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,0000
		4. Centrul de Sanatate nr. 5 localizat in mun. Bălți, str. Boris Glavan, 21		
		1. Lucrari de reparatie curenta in cabinete		
		1.1. Lucrari de constructii generale		
		1.1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) (Разборка: столярные изделия (двери,)	m2	53,6000
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	30,5000
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5,6000
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	15,7000
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,6000
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из дерева,)	m2	1,3600
7	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	376,1000
8	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea de var	m2	79,1200
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60	t	8,5000

1	2	3	4	5
		m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)		
10	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	8,5000
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	8,5000
		1.1.2. Timplarie		
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей из PVC)	m2	53,6000
13	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки глухие)	m2	19,8000
14	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Перегородки с дверями стекло рифлённое)	m2	88,2000
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice cu 6 camere cu miez din profil zincat gr. 1.5mm la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Перегородки с дверями стеклопакет)	m2	12,7600
		1.1.3. Pardosele		
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтант " в один слой на полы)	m2	36,1000
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,1000
18	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (adeziv Portelanat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (calitate superioara grosimea pina la 15mm)	m2	17,7000
19	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,4000
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Linoleum industrial gr5mm	m2	18,4000
		1.1.4. Finisarea peretilor		
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка,)	m2	42,0000
22	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка порцеланатной плиткой приклеенные облицовочным клеем) (calitate	m2	42,0000

1	2	3	4	5
		superioara)		
23	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofof cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (captusirea tevelor de incalzire)	m2	1,7000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	572,8800
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,5000
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,5000
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	33,6000
28	CK18C f	Montarea coltarului de finisaj din masa plastica la muchiile golurilor de usa	m	150,5000
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	572,8800
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	218,1000
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	218,1000
32	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Окраска масляными красками стен)	m2	354,8000
33	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilorcu solutii antimucegai	m2	15,7000
34	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	15,7000
		1.1.5. Finisarea tavanelor		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,6000
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,6300
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofof cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	4,3500
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofof cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (captusirea canalului de ventilare)	m2	2,2000
39	CK18B	Montarea baghetelor (Установка багетов)	m	11,8000
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,6000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,6000
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	84,6000
		1.1.6. Diverse		
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов)		
44	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc	4,0000
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual,	buc	4,0000
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,5000
47	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска корпусов батарей отопления)	m2	10,2000
48	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta (Окраска трубопроводов масляными красками)	m	9,0000
49	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,5000
50	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(panta de acces)	m3	1,0000
51	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,0000
		5. Centrul de Sanatate nr. 6 localizat in mun. Bălți, str. Kiev, 30		
		1. Lucrari de reparatie curenta		
		1.1. Demolari		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	7,9000
2	RpCK42E	Desfacerea de plinte prefabricate	m	156,7000
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	7,9000
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,3000
5	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	650,9000
6	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea de var	m2	202,2500
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,5000
8	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,5000
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	4,5000
		1.2. Pardosele		
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтант " в один слой на	m2	7,9000

1	2	3	4	5
		полю)		
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,9000
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (adeziv Portelanat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (calitate superioara grosimea pina la 15mm)	m2	7,9000
		1.3. Finisarea peretilor		
13	CN53A	Prelucrarea suprafetelor interioare a peretilor cu solutii antimucegai	m2	717,3000
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка,)	m2	452,8000
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка порцеланатной плиткой приклеенные облицовочным клеем) (calitate superioara)	m2	452,8000
16	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (captusirea tevelor de incalzire)	m2	3,4300
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 599,5000
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	402,8000
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	402,8000
20	CK18C f	Montarea coltarului de finisaj din masa plastica la muchiile golurilor de usa	m	174,0000
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 599,5000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 599,5000
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	2 599,5000
24	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Окраска масляными красками стен)	m2	185,9000
		1.4. Finisarea tavanelor		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	845,6000
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,4000
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,4000

1	2	3	4	5
28	CK18B	Montarea baghetelor (Установка багетов)	m	674,4000
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	845,6000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	845,6000
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea siliconata antibacteriana)	m2	845,6000
32	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Окраска масляными красками потолков)	m2	59,7000
		1.5. Instalatii tehnico - sanitatre		
33	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов)	buc	4,0000
34	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc	4,0000
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual,	buc	10,0000
36	CL20A	Usita de control gata confectionate	buc	4,0000
37	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 15 mm	m	4,0000
38	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000
		1.6. Intrarile		
39	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	9,6000
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,5000
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтант " в один слой на полы)	m2	9,6000
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6000
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv Portelanat (Полы из керамической плитки на клею) (calitate superioara suprafata antiderapanta grosimea pina la 15mm)	m2	9,6000
44	RpCP21C	Protectia muchiiilor, cu Profil pentru scari cu cauciuc anti-derapant , fixate cu suruburi	m	34,5000
45	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	5,4000
46	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,2000
47	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,0000

1	2	3	4	5
48	RpCJ25A1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)	m2	17,5000

Conducătorul grupului de lucru: *Veaceslav Batîr*



L.S.