

## Lista cu cantitățile de lucrări № Amenajarea terenului aferent sediul primăriei

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, (col.5 x c
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul I. Amenajarea terenului aferent primăriei</b> <b>Capitolul I.1. Pavaj b-40 mm, S-470,5 m.p.</b>				
I	TsE11C	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren tare	100m <sup>2</sup>	4,710		
2	TsE15B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m <sup>2</sup>	4,710		
3	TsC12D I	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II. Încărcarea deșeurilor în autovehicole	100 m <sup>3</sup>	0,470		
4	TsE11A3	Transportarea pămîntului cu autobuscule de 5 t la distanța de 3 km	t	61,230		
5	TsC53A	Compactarea pămîntului cu pietris, h-100mm	100m <sup>2</sup>	4,710		
6	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m <sup>2</sup>	260,000		
		<b>Capitolul I.2. Instalarea bordurei 100x200x80 mm la trotuar</b>				
7	TsE11B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m <sup>2</sup>	0,370		
8	DE15	Compactare pămîntului de cat. II cu mașini pneumatice (Trotuar)	100 m <sup>3</sup>	0,370		
9	DE110	Amenajarea stratului de egalizare din balast gros.100mm (Prundis fr.10-20mm)	m <sup>3</sup>	1,830		
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100x200x80 mm, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 20x10 cm.	m	121,800		
		<b>Capitolul I.3. Instalarea bordurei 100x300x150 mm la teren de joasă</b>				
11	TsE11B	Nivelarea manuală a terenurilor și	100m <sup>2</sup>	0,130		

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu				
12	DDH5	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,130		
13	DD110	Amenajarea stratului de egalizare din balast gros.100mm (Prundis fr.10-20mm)	m3	1,320		
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	37,500		
		<b>Capitolul 1.4. Instalarea scaunelor - 6 buc.</b>				
15	TsH91A	Instalarea scaunilor	buc	6,000		
		<b>Capitolul 1.5. Instalarea urnelor pentru deseuri menagere solide - 5 buc.</b>				
16	TsH91A	Instalarea scaunilor	buc	5,000		
		<b>Capitolul 2. Executarea Gardului viu h=1.0m, L=86.3</b>				
17	TsH26F	Plantari pentru gard viu, (h=1.0m, 86.3 m.l)	m	86,300		
		<b>Capitolul 3. Montarea felinarelor tip 1</b>				
18	RpEN08 A	Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale	m3	0,400		
19	RpEN05 A	Montarea pilonilor din metal, inclusiv accesoriile necesare.	buc	8,000		
20	Pret de piata	Costul pilonului din metal echipat	buc	8,000		
21		Corp de iluminat stradal	buc	8,000		
22	RpEN10 A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	8,000		
		<b>Capitolul 4. Montarea felinarelor tip 2</b>				
23	RpEN08 A	Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale	m3	0,100		
24	RpEN15 A	Montarea pilonilor din metal echipat	buc	2,000		
25	Pret de piata	Costul pilonului din metal echipat	buc	2,000		
26		Corp de iluminat stradal	buc	2,000		
27	RpEN10 A	Vopsirea pilonilor de metal	buc	2,000		
		<b>Capitolul 5. Confectionarea si</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>montare suportului pentru biciclete din tava metalica profilata 30x30x2mm</b>				
28	RpEN08 A	Saparea gropilor pentru stilpi cu ajutorul mecanismelor speciale -2 buc.	m3	0,100		
29	CL17B	Confecții metalice montate aparent: Tava profilata 30x30x2 - 12,0m.l.x1,8 kg/m=	kg	21,600		
30	CL17B	Confecții metalice montate aparent: Tava profilata 40x40x3 - 2,4m.l.x4,2 kg/m=	kg	10,010		
31	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Vopsirea suportului din metal)	m2	3,600		
		<b>Capitolul 6. Copaci</b>				
32	TsH108 A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	17,000		
33	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	17,000		
34		Mesteacan	buc	12,000		
35		Artar - 3-5 ani	buc	4,000		
36		Brad	buc	1,000		
37	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,170		
		<b>Capitolul 7. Amenajarea terenului de joaca pentru copii</b> <b>Capitolul 7.1. Topogan din lemn - 1 buc.</b>				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,200		
39	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,200		
40	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,000		
41	TsH91A	Topogan din lemn	buc	1,000		
		<b>Capitolul 7.2. Leagan din lemn - 1 buc.</b>				
42	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	0,210		

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
43	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,210		
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,000		
45	TsH91A	Instalarea leaganului din lemn cu 2 scaune	buc	1,000		
		<b>Capitolul 7.3. Nisipiera - 1 buc</b>				
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,220		
47	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,220		
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,600		
49	TsH91A	Instalarea nisipierei	buc	1,000		
		<b>Capitolul 7.4. Element de joaca Nr.1 - 1 buc.</b>				
50	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,110		
51	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,110		
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,400		
53	TsH91A	Instalarea elementului de joaca Nr.1	buc	1,000		
		<b>Capitolul 7.5. Element de joaca Nr.2 - 1 buc.</b>				
54	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	0,110		

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
55	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,110		
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,800		
57	TsH91A	Instalarea elementului de joaca Nr.2	buc	1,000		
		<b>Capitolul 7.6. Element de joaca Nr3 - 1 buc.</b>				
58	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,110		
59	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,110		
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,400		
61	TsH91A	Element de joaca Nr.3	buc	1,000		
		<b>Capitolul 8. Amenajarea terenului sportiv</b> <b>Capitolul 8.1. Aparat Fitness AIR "VALKER" PTP 512T - 1 buc.</b>				
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,060		
63	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,080		
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,600		
65	TsH91A	Aparat Fitness AIR "VALKER" PTP 512 T	buc	1,000		
		<b>Capitolul 8.2. Aparat Fitness "Abdominal" PTP 513T - 1 buc.</b>				
66	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	0,060		

1	2	3	4	5	6	7
		taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
67	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,080		
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,600		
69	TsH91A	Instalarea elementului Abdominal PTP 513T	buc	1,000		
		<b>Capitolul 8.3. Aparat Harse Rider PTP 516T - 1 buc.</b>				
70	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,060		
71	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,080		
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,600		
73	TsH91A	Aparat Fitnes "Horse Rider PTP 516T	buc	1,000		
		<b>Capitolul 8.4. Aparat Fitness "Schior" PTP 525T - 1 buc.</b>				
74	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,060		
75	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,080		
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,600		
77	TsH91A	Instalarea elementului "Schior" PTP 525T	buc	1,000		
		<b>Capitolul 9. Sistematizarea pe verticala</b>				
78	TsC02C 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,400		

1	2	3	4	5	6	7
		naturala descarcare auto teren catg. I.				
79	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	182,000		
80	RpCA06 A	Umplutura de pamint, executata in stratulorile orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in stratulorile	m3	48,000		
		<b>Capitolul 10. Semanarea gazonului</b>				
81	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in stratulorile de 15 cm grosime	m2	572,600		
82 *	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,730		

**Total:**

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

