Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrări de reparație a unui sigment de drum și str. Grădinarilor ,4, Caștanilor ,23 și Vasile Stroiescu 80/1,80/2 din mun. Soroca

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Moldovan Mircea
Date: 2022.08.29 15:32:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 864 379,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	2 100,0000	45,88 45,88	96 355,98 96 355,98
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	750,0000	27,19 27,19	20 392,80 20 392,80
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	2 100,0000	11,05 11,05	23 196,81 23 196,81
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	2,1000	2 308,60 0,00	4 848,06 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	357,0000	14,15 0,00	5 052,19 0,00
		Total	lei			149 845,84
		Total Demolari Inclusiv salariu				**149 845,84 139 945,59**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Instalarea bordurelor				
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,9000	2 623,50 0,00	2 361,15 0,00
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	18,0000	44,18 44,18	795,32 795,32
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	183,6000	14,15 0,00	2 598,26 0,00
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	30,0000	577,37 118,96	17 321,06 3 568,74
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	750,0000	313,29 56,93	234 970,42 42 697,42
		Total	lei			258 046,21
		Total Instalarea bordurelor Inclusiv salariu				**258 046,21 47 061,48**
		3. Drum principal				
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	21,0000	70,85 0,00	1 487,76 0,00
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	252,0000	620,16 50,98	156 279,33 12 847,46
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2600	15 584,18 0,00	19 636,07 0,00
14	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere	m2	2 100,0000	161,39 4,25	338 920,47 8 921,85

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6300	15 584,19 0,00	9 818,04 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,0000	170,89 4,25	358 869,71 8 921,85
		Total	lei			885 011,38
		Total Drum principal **Inclusiv salariu**				**885 011,38** **30 691,16**

		Total	lei	1 292 903,43
		Asigurari sociale	24 %	52 247,58
		Cheltuieli directe		1 345 151,01
		Cheltuieli de regie	10 %	134 515,10
		Total		1 479 666,11
		Beneficiul de deviz	5 %	73 983,31
		Total		1 553 649,42
		TVA	20 %	310 729,88
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 864 379,30** **217 698,23**

Intocmit D.Naclitchii

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat A.Budei

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparaţie a unui sigment de drum şi str. Grădinarilor ,4, Caştanilor ,23 şi Vasile Stroiescu 80/1,80/2 din mun. Soroca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 864 379,30 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7129020012800	Pavator	h-om	583,2000	84,97	49 554,50
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	210,0000	84,97	17 843,70
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 768,8600	84,97	150 300,03
		Total manopera				**217 698,23**
		Materiale:				
1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica BAD22,4, leg 50-70	t	197,4000	1 527,80	301 587,72
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica BAD16, leg 50-70	t	197,4000	1 628,86	321 536,96
3.	14111222016462	Agregate naturale concasata la fragmente LA30 clasa de granulozate 11.2-22.4	m3	51,1560	300,00	15 346,80
4.	14111222016722	Agregate naturale concasata la fragmente LA30 clasa de granulozate 31,5-63mm	m3	345,2880	300,00	103 586,40
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	12,6000	1 628,00	20 512,80
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,7500	285,00	1 923,75
7.	23203226000401	Bitum	t	1,9467	15 000,00	29 200,50
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 377,5000	2,20	5 230,50
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	33,7500	1 350,00	45 562,50
10.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	753,7500	185,00	139 443,75
11.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	46,2000	15,00	693,00
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,3000	25,00	982,50
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5000	25,00	112,50
		Total materiale de construcţii				**985 719,68**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5670	447,28	253,61
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,3560	536,71	7 168,30
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22,2600	425,00	9 460,50
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	92,4960	425,00	39 310,80

5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,2600	750,00	16 695,00
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	4,2930	550,00	2 361,15
7.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	9,9960	485,00	4 848,06
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,5964	460,97	7 650,45
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9300	442,15	1 737,65
		Total utilaje de construcţii				**89 485,52**

	Total	lei	1 292 903,43
	Asigurari sociale	24 %	52 247,58
	Cheltuieli directe		1 345 151,01
	Cheltuieli de regie	10 %	134 515,10
	Total		1 479 666,11
	Beneficiul de deviz	5 %	73 983,31
	Total		1 553 649,42
	TVA	20 %	310 729,88
	Total deviz:		**1 864 379,30**

Intocmit D.Naclitchii
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat A.Budei
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparaţie a unui sigment de drum şi str. Grădinarilor ,4, Caştanilor ,23 şi Vasile Stroiescu 80/1,80/2 din mun. Soroca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			45,88 45,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	84,97	45,88
		Cheltuieli directe	lei			96 355,98
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,19 27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
		Cheltuieli directe	lei			20 392,80
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			11,05 11,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	84,97	11,05
		Cheltuieli directe	lei			23 196,81
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 308,60 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	485,00	2 308,60
		Cheltuieli directe	lei			4 848,06
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	460,97	14,15
		Cheltuieli directe	lei			5 052,19
		2. Instalarea bordurelor				
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 623,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	4,7700	550,00	2 623,50
		Cheltuieli directe	lei			2 361,15
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			44,18 44,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	84,97	44,18
		Cheltuieli directe	lei			795,32
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	460,97	14,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 598,26
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			577,37 118,96
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	84,97	118,96
	14111222016722	Agregate naturale concasata la fragmente LA30 clasa de granulozate 31,5-63mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	425,00	73,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	442,15	2,21
		Cheltuieli directe	lei			17 321,06
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			313,29 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	285,00	2,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	185,00	185,92
		Cheltuieli directe	lei			234 970,42
		3. Drum principal				
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			70,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	536,71	70,85
		Cheltuieli directe	lei			1 487,76
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			620,16 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	14111222016462	Agregate naturale concasata la fragmente LA30 clasa de granulozate 11.2-22.4	m3	0,2030	300,00	60,90
	14111222016722	Agregate naturale concasata la fragmente LA30 clasa de granulozate 31,5-63mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	536,71	22,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	425,00	109,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	442,15	6,63
		Cheltuieli directe	lei			156 279,33
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 584,18 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	447,28	134,18
		Cheltuieli directe	lei			19 636,07
14	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			161,39 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	1111000100013101	Mixtura asfaltica BAD22,4, leg 50-70	t	0,0940	1 527,80	143,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 628,00	4,88
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	425,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	425,00	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
		Cheltuieli directe	lei			338 920,47
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			15 584,19

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	447,28	134,19
		Cheltuieli directe	lei			9 818,04
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,89 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	1111000100013111	Mixtura asfaltica BAD16, leg 50-70	t	0,0940	1 628,86	153,11
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 628,00	4,88
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	425,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	425,00	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
		Cheltuieli directe	lei			358 869,71

Intocmit D.Naclitchii

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat A.Budei

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)