

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG00000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VIO22243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajarea teritoriului de sport la Liceul Teoretic V.Suhomlinski din mun.Edinet

2. Numărul și data contractului Nr 57 din 12 mai 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun.Edinet

4. Adresa beneficiarului mun.Edineș, or.Edinet

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 640 093,00 LEI

b) finală
(la data finalizării contractului) 640 093,00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 45 zile
- efectiv realizată 45 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

2021-0000001349 din 18.07.2021

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.54 privind achiziția prin procedura

12.05.2021

mun.Edineț
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>Societate pe acțiuni de tip deschis SC "PRIMATERAX – NORD" SRL</p> <p>1006602011124 <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin,</p> <p>administrator, BRINIȘTER D. <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza ordinului de angajare <i>(statul, regulament, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i></p> <p>înregistrat în Registrul de Stat cu nr.</p> <p><i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte,</p>	<p>Instituție publică PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET 1007601004984 , <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin CONSTANTIN COJOCARI, PRIMAR, <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza HOTĂRÎREA JUDECĂTORIEI EDINET , <i>(statul, regulament, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i></p> <p>înregistrat în Registrul de Stat cu nr. 25904, la data de 23.06.2017, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte,</p>

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Amenajarea teritoriului de sport la Liceul Teoretic V. Suhomlinski din mun. Edineț în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de *45 zile lucrătoare* după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 640 093,00 șase sute patruzeci mii nouăzeci și trei lei 00 bani MD, inclusiv TVA.

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală:
Telefon: 078884390
Cod fiscal: 1006602011124
Banca: BC "Moldova-Agroindbank" S.A
Cod:
IBAN: MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL

Adresa poștală:
Telefon: 024622849
Cod fiscal: 1007601004984
Banca:
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD88TRPDAB312110B10785AC-277344,57
MD52TRPHBA312110J10785AB-362.748,4


15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR

L.Ș.



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria mun.Edinet

c/f 1007601004984

Contractul Nr. 57_din 12.05.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**“Lucrari de amenajarea teritoriului de sport la Liceul Teoretic
V.Suhomlinski din mun.Edinet”**

Denumirea obiectelor Categorii de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	533 411	533 411	
Total	533 411	533 411	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	106 682	106 682	
Total	640 093	640 093	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria mun.Edinet



Constantin Cojocari

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Primaria mun. Edinet
 (denumirea)

Obiect Amenajarea teritoriului de sport la
 Liceul Teoretic V.Suhomlinchi din
 mun.Edinet

Valoarea lucrarilor executate **640 093 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe August an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii.				
		1.1. Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM - 420 m2				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	3,2320	787,500 0,000	2 545,20 0,00
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	614,0800	16,720 0,000	10 267,42 0,00
3	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	18,3000	41,321 41,321	756,17 756,17

1	2	3	4	5	6	7
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x20 cm	m	104,0000	<u>236,351</u> 19,361	<u>24 580,54</u> 2 013,53
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,9600	<u>1 868,917</u> 128,521	<u>1 794,16</u> 123,38
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40x70 mm H-15cm	m3	96,0000	<u>496,396</u> 25,096	<u>47 654,06</u> 2 409,26
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20x40 mm H-10 cm	m3	64,0000	<u>496,397</u> 25,097	<u>31 769,38</u> 1 606,18
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20x40 mm H-10 cm	m3	32,0000	<u>496,397</u> 25,097	<u>15 884,69</u> 803,09
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip de concasare de granit	m3	19,2000	<u>479,115</u> 22,815	<u>9 199,01</u> 438,05
10	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip fibrilata, cu inaltimea firului minim 26 mm, 110 micrometri tufing type 1/4 100 % PE cu densitatea minima 5000 DTEX, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1.001 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	640,0000	<u>57,563</u> 3,131	<u>36 840,47</u> 2 003,66
11	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	40,2000	<u>41,619</u> 1,369	<u>1 673,08</u> 55,03
12	AcA10A	Montarea in pamint a	m	64,0000	<u>65,243</u>	<u>4 175,55</u>

1	2	3	4	5	6	7	
		tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200			4,398	281,49	
13	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100	m	40,0000 ✓	67,080 6,762	2 683,19 270,48	
14	AcF03C	Umpluturi in santuri la conducte, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	69,7730	337,159 29,659	23 524,62 2 069,43	
15	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,6977	14 968,296 628,207	10 443,38 438,30	
		<i>Total</i>	Lei			223 790,92	
		Total capitol: Inclusiv salariu				223 790,92 13 268,05	
		1.2. Ingradirea teritoriului					
		1.2.1. Lucrari de terasamente					
16	TsA05B1	Sapatura manuala de	m3	20,7500	41,320	857,40	

1	2	3	4	5	6	7	
		pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.			41,320	857,40	
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	35,4000	16,720 0,000	591,89 0,00	
		<i>Total</i>	Lei			1 449,29	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 449,29 857,40	
		1.2.2. Gard de protectie					
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6	kg	109,5200	19,831 1,991	2 171,84 218,05	
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12	kg	352,4400	19,412 1,572	6 841,41 554,05	
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	20,3500	1 640,192 113,364	33 377,90 2 306,96	
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate teava	kg	1 398,0000	23,973	33 514,86	

1	2	3	4	5	6	7
		profilata 100x100x4; 80x80x4, tabla 100x100x5, 120x120x10 inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины)			6,237	8 720,02
22	CL19B apl	Gard metalic din tesatura din sirma de otel (plasa Rabita ochi 50*50 d2.5 zincata) pe rama din cornier metalic 50*5 (2013.12 kg), inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (armatura A I d6 115kg) (Металлические ограждения из вязанной стальной проволочной сетки Rabita ячейкой 50*50 по металлическому каркасу из уголка 50*5 (2013.12 кг))	m2	264,8800	314,271 54,147	83 244,21 14 342,46
23	CL57A apl.	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Усиление сетки арматурой А III d10) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	116,0300	27,923 6,283	3 239,92 729,04
24	IzD10C	Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ- 115, a conectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	3,8600	1 098,085 184,549	4 238,61 712,36
		<i>Total</i>	Lei			166 628,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				166 628,75 27 582,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			168 078,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				168 078,04 28 440,34
		<i>Total</i>	Lei			391 868,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				391 868,96 41 708,39
		2. Dotari				
		2.1. Poarta de mini fotbal 3.0*2.0*0.5 (2buc)				
25	TsH38A	Confectionarea si montarea porti de fotbal din metal (teava profilata 80*40*3 - 10m, teava profilata 40*20*3 - 12m la 1 poarta) (Изготовление и установка футбольные ворота)	buc	2,0000	3 538,470 855,620	7 076,94 1 711,24
26	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suport, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,3200	241,375 110,844	77,24 35,47
27	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл. поверхностей)	t	0,3200	246,531 86,688	78,89 27,74
		<i>Total</i>	Lei			7 233,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 233,07 1 774,45
		<i>Total</i>	Lei			7 233,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 233,07 1 774,45

		Total	Lei		399 097
		Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 %	24 %		10 435

1	2	3	4	5	6	7
		Total II3+Asigur				409 532
		Cheltueli transportare (II3) * 6 %	6 %			17 864
		Total Total+Cheltu				427 396
		Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,5 %			61 972
		Total Total+Cheltu				489 368
		Beneficiu de deviz (Total) * 9 %	9 %			44 043
		Total Total+Benefi				533 411
		TVA (Total) * 20 %	20 %			106 682
						640 093
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				43 479

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
(denumirea)

Investitor
Primariam mun.Edinet
(denumirea)

Administrator Brenister-D
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Constatin Cojocari
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

