

Lucrari de intretinere a drumurilor municipale prin plombarea gropilor conform necesitatilor

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 23 179,01 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de intretinere a drumurilor municipale prin plombarea gropilor conform necesitatilor | | | | |
| 1 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см) | m2 | 1,0000 | 371,456 47,051 | 371,456 47,051 |
| 2 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см) | m2 | 1,0000 | 276,140 33,616 | 276,140 33,616 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea material frezat | t | 1,0000 | 64,003 64,003 | 64,003 64,003 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 1,0000 | 1 327,920 0,000 | 1 327,920 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-------|--------|----------------------------|----------------------------|
| 5 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 1,0000 | <u>13,234</u> 0,000 | <u>13,234</u> 0,000 |
| 6 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 1,0000 | <u>30,875</u> 3,350 | <u>30,875</u> 3,350 |
| 7 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1,0000 | <u>26,668</u> 8,245 | <u>26,668</u> 8,245 |
| 8 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) | 100m2 | 1,0000 | <u>833,606</u> 520,670 | <u>833,606</u> 520,670 |
| 9 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) | m3 | 1,0000 | <u>555,578</u> 95,139 | <u>555,578</u> 95,139 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 1,0000 | <u>11 617,362</u> 0,000 | <u>11 617,362</u> 0,000 |
| 11 | DB12A | Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere manuala (Связующий слой из каменной крошки, выполненный горячим способом, ручной укладкой) (AB 31.5) | t | 1,0000 | <u>1 834,157</u> 60,543 | <u>1 834,157</u> 60,543 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 12 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную) | m2 | 1,0000 | 230,170 9,226 | 230,170 9,226 |
| 13 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1,0000 | 174,985 6,919 | 174,985 6,919 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 17 356,154 |
| | | Total Lucrari de intretinere a drumurilor municipale prin plumbarea gropilor conform necesitatilor Inclusiv salariu | | | | 17 356,154 848,761 |

| | | | | |
|--|--|--|------|-----------------------------|
| | | Total | Lei | 17 356,15 |
| | | Asigurari sociale | 24 % | 203,70 |
| | | Total | | 17 559,85 |
| | | Cheltuieli de regie | 10 % | 1 755,99 |
| | | Total | | 19 315,84 |
| | | Beneficiu | 0% | 0,00 |
| | | Total | | 19 315,84 |
| | | TVA | 20 % | 3 863,17 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 23 179,01 848,76 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)