

**Servicii de instalare a
iluminatului stradal - decorativ
cu LED NEON FLEX pentru
or. Vatra, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj Capitolul 2. Electromontaj Capitolul 2.1. Servicii de asamblare si montare a elementelor de iluminat decorativ (LED NEON FLEX) 1400x600 mm pe str. Centrala - directia Starseni Chisinau (60 un.)		
1	RpEJ01C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse, inclusiv grunduirea si vopsirea (dispozitivele de sustinere din profil metalic 15*15*2,0 - 2,0 m x 0,75 kg = 1,5 kg; banda 10*3 - 5,0 m x 0,25 kg = 1,25 kg; Total : 2,75 kg. - pe unitate de masura, vopsea si grund norma 0,02 kg)	kg	165,00
2	RpER02A	Asamblarea elementului de iluminat decorativ	buc	60,00
3	RpER06A	Montarea elementului de iluminat decorativ (led neon flex - 600 m; cablu 2x1,5 mm - 240m; banda otelita - 120m; silicon - 30 buc; banda izolanta - 180m; homut PVC - 600 buc)	buc	60,00
		Capitolul 2.2. Servicii de asamblare si montare a elementelor de iluminat decorativ (LED NEON FLEX) 1400x600 mm pe str. M. Eminescu (20 un.)		
4	RpEJ01C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse, inclusiv grunduirea si vopsirea (dispozitivele de sustinere din profil metalic 15*15*2,0 - 2,0 m x 0,75 kg = 1,5 kg; banda 10*3 - 5,0 m x 0,25 kg = 1,25 kg; Total : 2,75 kg. - pe unitate de masura, vopsea si grund norma 0,02 kg)	kg	55,00
5	RpER02A	Asamblarea elementului de iluminat decorativ	buc	20,00
6	RpER06A	Montarea elementului de iluminat decorativ (led neon flex - 200m; cablu 2x1,5mm - 80m; banda otelita - 40m; silicon - 10 buc; banda - 60m; homut PVC - 200 buc.)	buc	20,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.3. Servicii de asamblare si montare a inscriptiei LED NEON FLEX ("Strada Mihai Eminescu") - la inceputul strazii		
7	RpEJ01C	Confectionarea pilonilor, inclusiv grunduirea si vopsirea (pilon din profil metalic 80*80*3,0 - 12,0 m x 7,13 kg = 85,56 kg , vopsea si grund norma 0,02 kg)	kg	85,56
8	RpEJ01C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse, inclusiv grunduirea si vopsirea (dispozitivele de sustinere din profil metalic 60*30*3,0 - 16,0 m x 3,83 kg = 61,28 kg; profil metalic 40*20*3,0 - 30,0 m x 1,61 kg = 48,30 kg; banda 10*3 - 57,0 m x 0,25 = 14,25 kg. Total : 123,83 kg., vopsea si grund norma 0,02 kg.)	kg	123,83
9	CC09B	Montarea plasa zincata	m2	10,00
10	RpER02A	Asamblarea elementului de iluminat decorativ	buc	5,00
11	RpER06A	Montarea elementului de iluminat decorativ (cutie de distributie, automat - 5 buc; led neon flex - 90m; cablu 2x1,5 mm - 20m; banda otelita - 10 m; silicon - 2,5 buc; banda izolanta - 15 m; nomut PVC - 1000 buc.)	buc	5,00
		Capitolul 3. Lucrari de constructii		
12	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L = 6 m	buc	2,00
13	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni	buc	2,00
14	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,75
15	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	2,00