

FORMULARUL F3.1


OFERTĂ

Către Consiliul Raional Șoldănești,

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatii, **Triboi Victor**, reprezentant ai ofertantului „Caves Grup” SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **“Renovarea trotuarelor R-9L-206 or.Soldanesti-Papauti-Tareuca (str.Eminescu), R-9L-204 drum de acces spre or.Soldanesti (str.D.Cantemir)”**, pentru suma fără TVA de **1 338 265,42** (un milion trei sute treizeci și opt mii două sute șasezeci și cinci lei 42 bani) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **267 653,08** (două sute șasezeci și șapte mii șase sute cincizeci și trei lei 08 bani) lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 50 (cincizeci) zile calendaristice.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șasezeci) zile**, respectiv pînă la data de **23.06.2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☐ nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 24. / 04. / 19



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de - în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) și constituie **66 913,27 lei. (cu tva)**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60** (șasezeci) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **2 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **2 zile** calendaristice.

Ofertant,



(semnătura autorizată)

**Renovarea trotuarelor R-9L-206
or. Soldanesti-Papauti-Tareuca
(str. Eminescu), R-9L-204 drum
de acces spre or. Soldanesti
(str..D.Cantemir)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 26-03-2019

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 605 918,50 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. TROTUARE				
		1.1. Intersectia str. Viilor pina la intersectia cu str. Livezilor.				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	667,4000	11,664 11,664	7 784,554 7 784,554
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	90,0000	19,683 19,683	1 771,470 1 771,470
3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	3,0200	1 438,500 0,000	4 344,270 0,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	122,6000	13,400 0,000	1 642,840 0,000
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	98,3000	20,368 0,000	2 002,174 0,000
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in	m3	33,6600	112,995 112,995	3 803,412 3 803,412

1	2	3	4	5	6	7
		cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	468,7000	4,010 4,010	1 879,253 1 879,253
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,6800	1 464,389 321,489	2 460,174 540,102
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (B1 100cm*18cm*30cm)	m	667,4000	183,145 21,506	122 230,640 14 352,771
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (B5 100cm*6cm*20cm)	m	672,4000	97,404 10,935	65 494,450 7 352,694
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	100,4000	516,765 29,160	51 883,206 2 927,664
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cm*10cm*6cm)	m2	1 010,5000	217,244 38,054	219 524,859 38 453,365
		Total	Lei			484 821,302
		Total Intersectia str. Viilor pina la intersectia cu str. Livezilor. Inclusiv salariu				484 821,302 78 865,285
		1.2. Intersectia str. Livezilor pina la intersectia cu str. Boris Glavan.				
13	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor,	buc	8,0000	446,148 446,148	3 569,184 3 569,184

1	2	3	4	5	6	7
		ramurilor si tulpinei 11-30 cm				
14	TsH22A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, cu balot de pamint la radacina , ambalat in plasa de sirma si doage fara invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 11 - 15 cm	buc	8,0000	766,085 311,283	6 128,682 2 490,264
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	330,4000	11,664 11,664	3 853,786 3 853,786
16	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice gr. 6cm. K-2	m2	489,0000	39,366 39,366	19 249,974 19 249,974
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	58,7000	20,368 0,000	1 195,602 0,000
18	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	16,6600	112,995 112,995	1 882,497 1 882,497
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (B1 100cm*18cm*30cm)	m	330,4000	183,145 21,505	60 510,943 7 105,417
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (B5 100cm*6cm*20cm)	m	337,6000	97,404 10,935	32 883,590 3 691,656
21	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	48,9000	516,765 29,160	25 269,808 1 425,924
22	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	500,0000	217,244 38,054	108 621,900 19 026,900

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 10 cm (Placi 20cm*10cm*6cm)				
		<i>Total</i>	Lei			263 165,966
		Total Intersectia str. Livezilor pina la intersectia cu str. Boris Glavan. Inclusiv salariu				263 165,966 62 295,602
		1.3. Intersectia str. Pacii pina la str. Boris Glavan				
23	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	416,9000	11,664 11,664	4 862,722 4 862,722
24	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice gr.6cm. K-2	m2	627,1500	39,366 39,366	24 688,387 24 688,387
25	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	31,3500	112,995 112,995	3 542,393 3 542,393
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (B1 100cm*18cm*30cm)	m	416,9000	183,144 21,506	76 352,942 8 965,643
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (B5 100cm*6cm*20cm)	m	422,5500	97,404 10,935	41 158,067 4 620,585
28	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	62,7000	516,765 29,160	32 401,166 1 828,332
29	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec	m2	627,1500	217,244 38,054	136 244,434 23 865,440

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cm*10cm*6cm)				
		<i>Total</i>	Lei			319 250,111
		Total Intersectia str. Pacii pina la str. Boris Glavan Inclusiv salariu				319 250,111 72 373,502
		1.4. Intersectia str. Viilor pina la intersectia cu str. Livezilor.				
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	132,0000	11,664 11,664	1 539,648 1 539,648
31	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	76,5000	19,683 19,683	1 505,750 1 505,750
32	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	24,3000	112,995 112,995	2 745,778 2 745,778
33	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	31,2000	13,400 0,000	418,080 0,000
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (B1 100cm*18cm*30cm)	m	36,5000	183,144 21,506	6 684,774 784,951
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (B5 100cm*6cm*20cm)	m	132,0000	97,404 10,935	12 857,328 1 443,420
36	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	14,2000	516,765 29,160	7 338,063 414,072
37	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	142,5000	217,244 38,054	30 957,240 5 422,666

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cm*10cm*6cm)				
		<i>Total</i>	Lei			64 046,661
		Total Intersectia str. Viilor pina la intersectia cu str. Livezilor. Inklusiv salariu				64 046,661 13 856,285
		<i>Total</i>	Lei			1 131 284,04 0
		Total TROTUARE Inklusiv salariu				1 131 284,04 0 227 390,674

		Total	Lei	1 131 284,02
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	51 162,90
		Cheltuieli de transport	5 %	43 295,36
		Total		1 225 742,28
		Cheltuieli de regie	6 %	73 544,53
		Total		1 299 286,81
		Beneficiu de deviz	3 %	38 978,61
		Total		1 338 265,42
		TVA	20 %	267 653,08
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 605 918,50 227 390,66



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea trotuarelor R-9L-206
or. Soldanesti-Papauti-Tareuca
(str. Eminescu), R-9L-204 drum
de acces spre or. Soldanesti
(str..D.Cantemir)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 26-03-2019

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 605 918,50 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 26-03-2019:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 409,5309	36,45	124 277,40 1
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	96,3570	36,45	3 512,213
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 331,9796	36,45	85 000,660
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,0527	36,45	2 626,320
5.	9312040019600	Sapator	h-om	328,5070	36,45	11 974,080
Total manopera						227 390,66

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	23,0724	255,00	5 883,462
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	287,2740	243,00	69 807,582
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,3033	165,00	2 690,044
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	58,1334	165,00	9 592,011
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,4007	165,00	1 881,114
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	173,2914	165,00	28 593,081
7.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	7,9200	9,60	76,032
8.	1752117344792	Sfoara din cinepa dn=6 mm	kg	1,9040	15,00	28,560
9.	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,4640	3 200,00	1 484,800
10.	2010102918823	Margini din fag lungime 1-2 m cal unica	m	79,2000	3,20	253,440
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 833,3450	1,70	9 916,688
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 648,2400	1,70	6 202,008
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	60 195,960 0	1,70	102 333,13 2
14.	26611128006551	Placi din beton 20cm*10cm*6cm	m2	2 314,3522	115,00	266 150,50 2
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	140,4024	750,00	105 301,80 0
16.	26661228002851	Bordura beton B1 100cm*18cm*30cm	m	1 458,4560	121,00	176 473,17

17.	26661228003252	Bordura beton B5 100cm*6cm*20cm	m	1 572,3727	48,00	75 473,890
18.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	3,1680	13,30	42,134
19.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	10,2960	12,50	128,700
20.	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	14,5760	12,00	174,912
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	45,6030	75,00	3 420,225
Total materiale de constructii						865 907,29

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,5004	350,00	3 325,140
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	58,3596	360,00	21 009,456
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,4122	350,00	4 344,270
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	17,4552	110,00	1 920,072
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,9040	210,00	1 449,840
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,6220	268,00	5 258,696
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,6550	120,00	678,600
Total utilaje de constructii						37 986,07

Total	Lei	1 131 284,02
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	51 162,90
Cheltuieli de transport	5 %	43 295,36
Total		1 225 742,28
Cheltuieli de regie	6 %	73 544,53
Total		1 299 286,81
Beneficiu de deviz	3 %	38 978,61
Total		1 338 265,42
TVA	20 %	267 653,08

Total deviz:

1 605 918,50

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea trotuarelor R-9L-206 or.
Soldanesti-Papauti-Tareuca (str. Eminescu), R-
9L-204 drum de acces spre or. Soldanesti
(str..D.Cantemir)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. TROTUARE				
		1.1. Intersectia str. Viilor pina la intersectia cu str. Livezilor.				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			11,664
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	36,45	11,66
		Cheltuieli directe	Lei			7 784,554
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			19,683
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	36,45	19,68
		Cheltuieli directe	Lei			1 771,470
3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 438,500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	350,00	1 438,50
		Cheltuieli directe	Lei			4 344,270
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			13,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	268,00	13,40
		Cheltuieli directe	Lei			1 642,840
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			20,368
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	268,00	20,37
		Cheltuieli directe	Lei			2 002,174
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			112,995
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	36,45	113,00
		Cheltuieli directe	Lei			3 803,412
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			4,010
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	36,45	4,01
		Cheltuieli directe	Lei			1 879,253
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			1 464,389

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				321,489
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	110,00	1 142,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 460,174
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (B1 100cm*18cm*30cm)	m			183,145
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	36,45	21,506
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	36,45	5,47
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	750,00	16,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,70	33,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	165,00	4,96
	26661228002851	Bordura beton B1 100cm*18cm*30cm	m	1,0050	121,00	1,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			121,61
						122 230,640
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (B5 100cm*6cm*20cm)	m			97,404
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,45	10,935
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,45	4,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	750,00	6,56
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,70	36,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	165,00	1,73
	26661228003252	Bordura beton B5 100cm*6cm*20cm	m	1,0050	48,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48,24
						65 494,450
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			516,765
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	36,45	29,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	165,00	29,16
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	255,00	42,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	243,00	26,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	308,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	14,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	120,00	92,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3,00
						51 883,206
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cm*10cm*6cm)	m2			217,244
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	36,45	38,054
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	36,45	36,90
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,70	1,15
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,70	2,72
	26611128006551	Placi din beton 20cm*10cm*6cm	m2	1,0150	115,00	44,88
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	165,00	116,72
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	165,00	0,82
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	12,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1,50
						219 524,859
		1.2. Intersectia str. Livezilor pina la intersectia cu str. Boris Glavan.				
13	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc			446,148
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	36,45	446,148
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			446,15
						3 569,184
14	TsH22A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, cu balot de pamint la	buc			766,085

1	2	3	4	5	6	7
		radacina , ambalat in plasa de sirma si doage fara invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 11 - 15 cm				311,283
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,6000	36,45	204,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9400	36,45	107,16
	1752117344792	Sfoara din cinepa dn=6 mm	kg	0,2380	15,00	3,57
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,9900	9,60	9,50
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,3960	13,30	5,27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,2870	12,50	16,09
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,8220	12,00	21,86
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,0580	3 200,00	185,60
	2010102918823	Margini din fag lungime 1-2 m cal unica	m	9,9000	3,20	31,68
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8630	210,00	181,23
		Cheltuieli directe	Lei			6 128,682
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			11,664
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	36,45	11,66
		Cheltuieli directe	Lei			3 853,786
16	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice gr. 6cm. K-2	m2			39,366
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	36,45	39,37
		Cheltuieli directe	Lei			19 249,974
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			20,368
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	268,00	20,37
		Cheltuieli directe	Lei			1 195,602
18	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			112,995
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	36,45	113,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 882,497
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (B1 100cm*18cm*30cm)	m			183,145
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	36,45	5,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	36,45	16,04
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	750,00	33,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,70	4,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	165,00	1,32
	26661228002851	Bordura beton B1 100cm*18cm*30cm	m	1,0050	121,00	121,61
		Cheltuieli directe	Lei			60 510,943
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (B5 100cm*6cm*20cm)	m			97,404
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,45	4,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,45	6,56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	750,00	36,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,70	1,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	165,00	0,49
	26661228003252	Bordura beton B5 100cm*6cm*20cm	m	1,0050	48,00	48,24
		Cheltuieli directe	Lei			32 883,590
21	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			516,765
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	36,45	29,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	165,00	42,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	255,00	26,01

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	243,00	308,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	120,00	3,00
		Cheltuieli directe	Lei			25 269,808
22	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cm*10cm*6cm)	m2			217,244 38,054
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	36,45	36,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	36,45	1,15
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,70	2,72
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,70	44,88
	26611128006551	Placi din beton 20cm*10cm*6cm	m2	1,0150	115,00	116,72
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	165,00	0,82
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	165,00	12,54
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			108 621,900
		1.3. Intersectia str. Pacii pina la str. Boris Glavan				
23	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			11,664 11,664
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	36,45	11,66
		Cheltuieli directe	Lei			4 862,722
24	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice gr.6cm. K-2	m2			39,366 39,366
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	36,45	39,37
		Cheltuieli directe	Lei			24 688,387
25	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			112,995 112,995
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	36,45	112,99
		Cheltuieli directe	Lei			3 542,393
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (B1 100cm*18cm*30cm)	m			183,144 21,506
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	36,45	5,47
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	36,45	16,04
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	750,00	33,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,70	4,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	165,00	1,32
	26661228002851	Bordura beton B1 100cm*18cm*30cm	m	1,0050	121,00	121,60
		Cheltuieli directe	Lei			76 352,942
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (B5 100cm*6cm*20cm)	m			97,404 10,935
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,45	4,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,45	6,56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	750,00	36,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,70	1,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	165,00	0,50
	26661228003252	Bordura beton B5 100cm*6cm*20cm	m	1,0050	48,00	48,24
		Cheltuieli directe	Lei			41 158,067
28	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			516,765

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire				
	7129020012800	Pavator				29,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	h-om	0,8000	36,45	29,16
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2570	165,00	42,41
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1020	255,00	26,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	m3	1,2700	243,00	308,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2580	360,00	92,88
		Cheltuieli directe	h-ut	0,0250	120,00	3,00
		Lei				32 401,166
29	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cm*10cm*6cm)	m2			217,244
	7129020012800	Pavator				38,054
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0124	36,45	36,90
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	h-om	0,0316	36,45	1,15
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1,6000	1,70	2,72
	26611128006551	Placi din beton 20cm*10cm*6cm	kg	26,4000	1,70	44,88
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m2	1,0150	115,00	116,72
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0050	165,00	0,82
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	m3	0,0760	165,00	12,54
		Cheltuieli directe	buc	0,0200	75,00	1,50
		Lei				136 244,434
		1.4. Intersectia str. Viilor pina la intersectia cu str. Livezilor.				
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			11,664
	9310060019900	Muncitor necalificat				11,664
		Cheltuieli directe	h-om	0,3200	36,45	11,66
		Lei				1 539,648
31	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			19,683
	9310060019900	Muncitor necalificat				19,683
		Cheltuieli directe	h-om	0,5400	36,45	19,68
		Lei				1 505,750
32	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			112,995
	9312040019600	Sapator				112,995
		Cheltuieli directe	h-om	3,1000	36,45	112,99
		Lei				2 745,778
33	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			13,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t				0,000
		Cheltuieli directe	h-ut	0,0500	268,00	13,40
		Lei				418,080
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (B1 100cm*18cm*30cm)	m			183,144
	9310060019900	Muncitor necalificat				21,506
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	h-om	0,4400	36,45	16,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0450	750,00	33,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	2,9200	1,70	4,96
	26661228002851	Bordura beton B1 100cm*18cm*30cm	m3	0,0080	165,00	1,32
		Cheltuieli directe	m	1,0050	121,00	121,60
		Lei				6 684,774
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m			97,404
						10,935

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe o fundatie din beton, (B5 100cm*6cm*20cm)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,45	4,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,45	6,56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	750,00	36,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,70	1,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	165,00	0,50
	26661228003252	Bordura beton B5 100cm*6cm*20cm	m	1,0050	48,00	48,24
		Cheltuieli directe	Lei			12 857,328
36	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			516,765
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	36,45	29,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	165,00	42,41
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	255,00	26,01
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	243,00	308,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	120,00	3,00
		Cheltuieli directe	Lei			7 338,063
37	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cm*10cm*6cm)	m2			217,244
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	36,45	36,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	36,45	1,15
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,70	2,72
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,70	44,88
	26611128006551	Placi din beton 20cm*10cm*6cm	m2	1,0150	115,00	116,72
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	165,00	0,82
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	165,00	12,54
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			30 957,240

APROBAT:
Investitor

Intocmit

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.