

## Перечень объемов работ № 24/2024

## Ремонтные работы в спортзале

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                                                        | Единица измерения | Количество согласно данным проекта | Цена ед.изм., лей ( в т. ч. зарплата) | Всего, лей (гр.5 x гр.6) |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                 | 5                                  | 6                                     | 7                        |
|        |                           | <b>1. Общестроительные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                    |                                       |                          |
|        |                           | <b>1.1. Спортзал</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                    |                                       |                          |
|        |                           | <b>1.1.1. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                    |                                       |                          |
| 1      | RpCK41A                   | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)                                                                                                                                                                    | m2                | 146,0900                           |                                       |                          |
|        | 7132040012700             | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om              | 16,0699                            |                                       |                          |
|        | 9310060019920             | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om              | 16,0699                            |                                       |                          |
|        | 4100126202818             | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3                | 4,3827                             |                                       |                          |
|        | 2922140006702             | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut              | 4,3827                             |                                       |                          |
| 2      | TrB05A2-9                 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 90 м)***Транспртировка разобранных полов                                                         | t                 | 4,7480                             |                                       |                          |
|        | 9310060019900             | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om              | 27,8233                            |                                       |                          |
| 3      | TrI1AG12 I2               | Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - descarcarea- din auto categoria 2, pe teren (Материалы группы G - тес, хвойное дерево, длиной более 3 м - разгрузка - из авто 2 категории, на площадку)***9,496 м3 x 0,5 тн = 4,748 тн (брус: пол и лаги) | t                 | 4,7480                             |                                       |                          |
|        | 9310060019900             | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om              | 2,8488                             |                                       |                          |
| 4      | TrB05A2-9                 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса,                                                                                                                                   | t                 | 4,7480                             |                                       |                          |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6 | 7 |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|   |                  | весом менее 25 кг, на расстояние 90 м)*** Брус: пол и лаги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |   |   |
|   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 27,8233  |   |   |
| 5 | CG04B2           | Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из строганных толстых хвойных досок(брус) со шпунтом и пазом, прибитые на хвойные лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2)***Лаги: брус 100(В)х70(Н) мм, шаг-600 мм; чистый пол: брус 100(Н)х50(В) мм (площадь пола: S=17,35(L) x 8,42(В) = 146,09 м2) | m2   | 146,0900 |   |   |
|   | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 116,8720 |   |   |
|   | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 21,9135  |   |   |
|   | 2010102904330-3  | Брус 100(Н)х50(В) мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 14,6967  |   |   |
|   | 2010102906900-1a | Rigle de rasinoase***Брус 100(В)х70(Н) мм (лаги) , шаг-600мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,8992   |   |   |
|   | 2873145887000    | Suie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,1481  |   |   |
|   | 2414147327483    | Lignolineum***Пропитка по дереву                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 14,6090  |   |   |
|   | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 4,3827   |   |   |
| 6 | СК18А            | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку)***Плитус деревянный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 51,5400  |   |   |
|   | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 15,4620  |   |   |
|   | 2670112202900-2  | Плитус деревянный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 54,1170  |   |   |
|   | 2462106109884    | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0515   |   |   |
| 7 | CN17A            | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 146,0900 |   |   |

| 1                                            | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|                                              |                 | (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |   |   |
|                                              | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 146,0900 |   |   |
|                                              | 2430116108115   | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 26,2962  |   |   |
|                                              | 2430226100700   | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 17,5308  |   |   |
|                                              | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 17,5308  |   |   |
|                                              | 2430226102197-4 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 24,8353  |   |   |
|                                              | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 73,0450  |   |   |
|                                              | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,3045   |   |   |
| Total                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |   |   |
| <b>Всего Полы</b>                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |   |   |
| Total                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |   |   |
| <b>Всего Спортзал</b>                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |   |   |
| Total                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |   |   |
| Социальное страхование                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |   |   |
| Транспортные расходы                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |   |   |
| Заготовительно-складские расходы             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |   |   |
| Итого                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |   |   |
| Накладные расходы                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |   |   |
| Итого                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |   |   |
| Сметная прибыль                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |   |   |
| <b>Всего<br/>Общестроительное<br/>работы</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |   |   |
|                                              |                 | <b>2. Вентиляция</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |   |   |
|                                              |                 | <b>2.1. Вентиляция</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |   |   |
| 8                                            | RCsB29S         | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 190 мм) ***Диаметр отверстия 350 мм | buc  | 1,0000   |   |   |
|                                              | 7123011000200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5600   |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400   |   |   |
|    | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta *** 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0098   |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0921   |   |   |
|    | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3900   |   |   |
| 9  | RpVA02A        | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm<br>(Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованного или алюминиевого листа толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)****Периметр прямоугольного сечения 300x300 мм | m2   | 17,5000  |   |   |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 72,2750  |   |   |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 14,1400  |   |   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1768   |   |   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2121   |   |   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1768   |   |   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm***Картон 3,3мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2828   |   |   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1414   |   |   |
|    | 271070350267-1 | Otel cornier 35x35x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 25,6288  |   |   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,5302   |   |   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0530   |   |   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 106,0500 |   |   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5302   |   |   |
|    | 2710403641000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 51,2575  |   |   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 83,0725  |   |   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 106,0500 |   |   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 106,0500 |   |   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,8750   |   |   |
| 10 | VA10F2         | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane<br>(Специальная деталь, из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 250-400 мм, изготовленная в                                             | m2   | 1,2000   |   |   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                     | централизованных мастерских)***Периметр прямоугольного сечения 300x300 мм (флянец 16 шт.)                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
|    | 7136060011900       | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,6000  |   |   |
|    | 2710703700340       | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,4000  |   |   |
|    | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120  |   |   |
|    | 2873155903088       | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0720  |   |   |
|    | 2881116001666       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2400  |   |   |
|    | 2412126100010       | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0216  |   |   |
|    | 2112517330399       | Mucava tip I de 3,3 mm***Картон 3,3мм                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4560  |   |   |
|    | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0360  |   |   |
|    | 2320146200767       | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0048  |   |   |
|    | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,8000  |   |   |
|    | 2735725903453       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0360  |   |   |
|    | 2710403642000       | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 9,0000  |   |   |
|    | 2874125881198       | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,8000  |   |   |
|    | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,8000  |   |   |
|    | 3110500002401       | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  |   |   |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0240  |   |   |
| 11 | CL20A               | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная)                                                 | buc  | 7,0000  |   |   |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,2900  |   |   |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  |   |   |
|    | 2874207327005       | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0500  |   |   |
|    | 2811236306200<br>-1 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite***металлическая решётка                                                                                                                                                                                   | buc  | 7,0000  |   |   |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,5000  |   |   |
| 12 | RpVC08B , прим.     | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastr, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 11-20,3 кг с мотором 0,75-3 кВт)***Установка канального вентилятора Vents TT PRO 315 | buc  | 2,0000  |   |   |
|    | 7136060011900       | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 29,8000 |   |   |
|    | 291243577620-0      | Канального вентилятора Vents TT PRO 315                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0100  |   |   |

| 1                                | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
| Total                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| <b>Всего Вентиляция</b>          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| Total                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| Социальное страхование           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| Транспортные расходы             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| Заготовительно-складские расходы |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| Итого                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| Накладные расходы                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| Итого                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| Сметная прибыль                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| <b>Всего Вентиляция</b>          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
|                                  |                 | <b>3. Оборудование</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |   |   |
| 13                               | Цена поставщика | Баскетбольный щит из финской фанеры 180x105 см (в т.ч. монтаж 0,5% от стоимости)                                                                                                                                                                                               | buc | 2,0000 |   |   |
|                                  | 777899889       | Баскетбольный щит из финской фанеры 180x105 см                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000 |   |   |
| 14                               | Цена поставщика | Баскетбольное кольцо с пружиной                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,0000 |   |   |
|                                  | 777898978       | Баскетбольное кольцо с пружиной                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,0000 |   |   |
| 15                               | Цена поставщика | Сетка баскетбольного кольца                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,0000 |   |   |
|                                  | 653289777       | Сетка баскетбольного кольца                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,0000 |   |   |
| Total                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| Заготовительно-складские расходы |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| Итого                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
| <b>Всего Оборудование</b>        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
|                                  |                 | <b>4. Электромонтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |   |   |
| 16                               | RpEC08C         | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarmi, camine, industriale | buc | 2,0000 |   |   |

| 1                                            | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|                                              |               | (Монтаж места розетки, скрытого в оштукатуренной кладке, с медными проводами в защитных пластиковых футлярах, пластиковых защитных элементах, в помещениях школ, больниц, поликлиник, диспансеров, казарм, общежитий и промзданий, высотой более 3 м) |      |         |   |   |
|                                              | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 10,9400 |   |   |
|                                              | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC                                                                                                                                                                                                                         | m    | 18,0000 |   |   |
|                                              | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,4000  |   |   |
|                                              | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060  |   |   |
|                                              | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060  |   |   |
|                                              | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                       | m    | 36,0000 |   |   |
|                                              | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 18,0000 |   |   |
|                                              | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6000  |   |   |
|                                              | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,3000  |   |   |
|                                              | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux)                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020  |   |   |
|                                              | 2875274021005 | Curbe, coturi                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  |   |   |
| Total                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| Социальное страхование                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| Транспортные расходы                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| Заготовительно-складские                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| Итого                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| Накладные расходы                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| Итого                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| Сметная прибыль                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| <b>Всего<br/>Электромонтажные<br/>работы</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| Total                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| НДС                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |

**Всего по смете:**

**В т.ч. зарплата**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Инвестор**

(должность, подпись, фамилия, отчество)

**Офергант**

(должность, подпись, фамилия, отчество )

М.П.

М.П.

