

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5        | 6                      | 7                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------|-------------------------|
| 25 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Мин.вата gr.100mm) | m2 | 270,0000 | 96,269<br>6,919        | 25 992,684<br>1 868,184 |
| 26 | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Прижимная обрешётка - 0,76m3                                       | m2 | 270,0000 | 27,120<br>17,010       | 7 322,319<br>4 592,619  |
| 27 | CN51A  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,7600   | 51,226<br>14,414       | 38,932<br>10,955        |
| 28 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 0,7600   | 241,113<br>49,011      | 183,246<br>37,248       |
| 29 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>Пароизоляционная плёнка                                                                                                                                                   | m2 | 270,0000 | 25,732<br>14,415       | 6 947,735<br>3 892,050  |
| 30 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 0,2000   | 4 753,810<br>1 297,350 | 950,762<br>259,470      |
| 31 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 0,2000   | 241,125<br>49,010      | 48,225<br>9,802         |
| 32 | CK28B  | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice<br>Обшивка карнизов, фронтонов пласт.вагонкой                                                                                                                              | m2 | 40,0000  | 196,991<br>132,618     | 7 879,640<br>5 304,720  |
| 33 | CK23B  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3,3800   | 1 107,344              | 3 742,822               |

