

Reparatia capitala a unor sectoare de strazi din s.Varvareuca, r-l Floresti	Formular Nr.7
(denumirea obiectivului)	

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a unor sectoare de strazi din s.Varvareuca, r-l Floresti

Valoarea de deviz 2 529 092,99 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Restabilirea traseului				
1	111	Restabilirea traseului	km	0,815	9 500,00 9 500,00	7 742,50 7 742,50
2	24234	Trasarea axelor constructiei de drum si acceselor	km	0,815	9 500,00 9 500,00	7 742,50 7 742,50
Total Restabilirea traseului						15 485,00
Incluziv salariu						15 485,00
		2. str.Miron Costin-250m; Constantin Stere-230m; str.Doinelor-340m 2.1. str.Miron Costin 2.1.1. Lucrari de terasament				
3	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (Reprofilarea partii carosabile din pietris si compactarea)	100m2	14,450	1 451,92 303,94	20 980,28 4 391,97
4	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea acostamentelor)	100 m3	0,990	630,14 0,00	623,84 0,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	170,860	6,96 0,00	1 189,20 0,00

		de: 1 km				
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,990	124,49 19,59	123,25 19,39
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0,800	630,00 0,00	504,00 0,00
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	138,520	6,96 0,00	964,20 0,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,800	283,40 0,00	226,72 0,00
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,800	1 099,50 164,50	879,60 131,60
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,170	630,82 0,00	107,24 0,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	30,280	6,96 0,00	210,60 0,00
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,175	283,77 0,00	49,66 0,00

14	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,175	1 098,63 164,34	192,26 28,76
Total Lucrari de terasament						26 050,85
Incluziv salariu						4 571,72
		2.1.2. Amenajarea imbracamintei rutiere				
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.40-20, 20-10, 10-5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.12m)	m3	177,570	440,68 32,68	78 252,10 5 803,34
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t	0,940	12 138,51 0,00	11 410,20 0,00
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	1 445,77 0	190,28 3,27	275 099,41 4 725,05
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2	t	0,361	12 146,26 0,00	4 384,80 0,00
19	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 445,77 0	110,29 2,72	159 459,26 3 937,53
20	material	Beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	1,450	1 430,00 0,00	2 073,50 0,00
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	245,190	33,69	8 260,53

		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,73	423,40
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						538 939,80
Incluziv salariu						14 889,32
		2.1.3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
22	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)	buc	1,000	649,38 59,38	649,38 59,38
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare A700	buc	1,000	524,16 23,96	524,16 23,96
24	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alb)	m2	8,800	132,77 25,60	1 168,38 225,29
Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						2 341,92
Incluziv salariu						308,63
Total str.Miron Costin						567 332,57
Incluziv salariu						19 769,67
		2.2. str.Constantin Stere				
		2.2.1. Lucrari de terasament				
25	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (Reprofilarea partii carosabile din pietris si compactarea)	100m2	9,120	1 451,98 303,95	13 242,03 2 771,98
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea acostamentelor)	100 m3	0,980	630,00 0,00	617,40 0,00
27	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	169,960	6,96	1 182,90

		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			0,00	0,00
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,980	124,54 19,62	122,05 19,23
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0,744	630,00 0,00	468,72 0,00
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	128,680	6,96 0,00	895,50 0,00
31	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,744	283,41 0,00	210,86 0,00
32	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,744	1 099,65 164,50	818,14 122,39
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0,150	629,07 0,00	94,36 0,00
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	25,530	6,96 0,00	177,60 0,00
35	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,150	284,27 0,00	42,64 0,00

36	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,150	1 099,47 164,47	164,92 24,67
Total Lucrari de terasament						18 037,12
Incluziv salariu						2 938,27
		2.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere				
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr. 40-20, 20-10, 10-5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.12m)	m3	135,240	440,68 32,68	59 598,06 4 419,91
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,713	12 134,64 0,00	8 652,00 0,00
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	1 096,20 0	190,28 3,27	208 582,90 3 582,60
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t	0,274	12 131,39 0,00	3 324,00 0,00
41	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 096,20 0	110,29 2,72	120 903,85 2 985,50
42	material	Beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	1,100	1 430,00 0,00	1 573,00 0,00

43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	228,200	33,69 1,73	7 687,94 394,04
Total Amenajarea imbracamintei rutiere						410 321,75
Incluziv salariu						11 382,05
		2.2.3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
44	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)	buc	1,000	649,38 59,38	649,38 59,38
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare A700	buc	1,000	524,16 23,96	524,16 23,96
46	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alb)	m2	8,220	132,84 25,60	1 091,93 210,47
Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						2 265,47
Incluziv salariu						293,81
Total str.Constantin Stere						430 624,34
Incluziv salariu						14 614,13
		2.3. str.Doinelor				
		2.3.1. Lucrari de terasament				
47	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	219,210	24,75 7,79	5 426,26 1 707,47
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	2,190	630,06 0,00	1 379,84 0,00
49	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	394,580	6,96	2 746,20

		de: 1 km			0,00	0,00
50	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,190	124,52 19,60	272,70 42,92
51	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	7,340	630,00 0,00	4 624,20 0,00
52	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 269,63 0	6,96 0,00	8 836,50 0,00
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	7,340	124,50 19,61	913,80 143,91
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	1,430	629,90 0,00	900,76 0,00
55	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	247,480	6,96 0,00	1 722,60 0,00
56	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,430	283,45 0,00	405,34 0,00
57	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,430	1 099,48 164,52	1 572,26 235,26
58	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe	100 m3	6,170	1 099,50	6 783,94 1 014,94

		pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (compactarea patului drumului-2056.90m2)			164,50	
Total Lucrari de terasament						35 584,40
Incluziv salariu						3 144,50
		2.3.2. Montarea bordurei				
59	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,320	4 075,75 155,75	1 304,24 49,84
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	14,400	397,77 53,92	5 727,96 776,52
61	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	360,000	266,64 37,04	95 988,81 13 334,25
62	111	Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	2,160	1 400,00 0,00	3 024,00 0,00
Total Montarea bordurei						106 045,01
Incluziv salariu						14 160,61
		2.3.3. Amenajarea imbracamintei rutiere				
63	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm	m3	205,690	388,69 20,15	79 948,96 4 145,44
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	1,964	630,00 0,00	1 237,32 0,00

		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)				
65	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	353,470	6,96 0,00	2 460,30 0,00
66	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta DE LA DEMOLARE, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=0.12m	m3	196,370	120,73 32,68	23 708,33 6 417,76
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.40-20, 20-10,10-5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0.12m)	m3	196,370	440,68 32,68	86 536,88 6 417,76
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	1,011	12 137,09 0,00	12 270,60 0,00
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	1 555,50 0	190,28 3,27	295 976,78 5 083,69
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2	t	0,389	12 151,16 0,00	4 726,80 0,00
71	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 555,50 0	110,29 2,72	171 561,02 4 236,40
72	material	Beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	1,560	1 430,00 0,00	2 230,80 0,00
73	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	216,300	33,69 1,73	7 286,95 373,50

Total Amenajarea imbracamintei rutiere						687 944,74
Incluziv salariu						26 674,55
		2.3.4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
74	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)	buc	9,000	649,37 59,37	5 844,35 534,35
75	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat- indicatoare A700	buc	9,000	524,17 23,97	4 717,50 215,70
76	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare B700	buc	3,000	704,17 23,97	2 112,50 71,90
Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						12 674,35
Incluziv salariu						821,95
Total str.Doinelor						842 248,50
Incluziv salariu						44 801,61
Total str.Miron Costin-250m; Constantin Stere-230m; str.Doinelor-340m						1 840 205,41
Incluziv salariu						79 185,41

Прямые затраты	Lei.	1 855 690,41
CNAS	24,00 %	22 720,90
Total	100,00 +	1 878 411,31
Cheltuieli de Regia	10,00 %	187 841,13
Total	100,00 +	2 066 252,44
Benefic	2,00 %	41 325,05
Total	100,00 +	2 107 577,49
TVA	20,00 %	421 515,50

Total deviz:
Incluziv salariu

2 529 092,9
9
94 670,41

Intocmit	(S.A. Drumuri Balti)
(funcția, semnătura)	
Verificat	(S.A. Drumuri Balti)
(funcția, semnătura)	