



| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7       |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|---------|
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 0,00   | 0,000   |
| 112 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из мраморных плиток на клею (   | m2   |         |        | 263,698 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1000  | 64,00  | 70,400  |
|     | 26611128007002 | Placi mраморная   | m2   | 1,0300  | 145,00 | 150,844 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 6,4000  | 3,50   | 22,624  |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4100  | 37,00  | 15,322  |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,030   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 0,00   | 0,000   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0018  | 5,00   | 0,009   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0168  | 50,00  | 0,840   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 10,00  | 0,630   |
|     |                | <b>2.6.3. стeны и откосы</b>  |      |         |        |         |
| 113 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен  | m2   |         |        | 17,380  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1200  | 64,00  | 7,680   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 64,00  | 9,600   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,000   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,100   |
| 114 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен   | m2   |         |        | 3,720   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 64,00  | 1,920   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,800   |
| 115 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,  | m2   |         |        | 97,913  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 64,00  | 78,080  |
|     | 2653102100831  | Ameşteţ uscat   | kg   | 7,1400  | 2,70   | 19,278  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,395   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,160   |
| 116 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм | m2   |         |        | 38,662  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,2400  | 64,00  | 30,720  |
|     | 2653102100831  | Ameşteţ uscat   | kg   | 1,4300  | 2,70   | 7,722   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,000   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,160   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,060   |
| 117 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5   | m2   |         |        | 19,501  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 64,00  | 14,400  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 64,00  | 3,200   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 3,60   | 1,899   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,003   |
| 118 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен   | m2   |         |        | 3,720   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 64,00  | 1,920   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,800   |
| 119 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми   | m2   |         |        | 50,400  |
|     |                |   |      |         |        | 35,200  |



| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
|     |                | водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  |      |        |          |           |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 64,00    | 35,200    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 38,00    | 15,200    |
| 120 | RpCG29A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)  | m2   |        |          | 85,080    |
|     |                |   |      |        |          | 84,480    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,3200 | 64,00    | 84,480    |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0100 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0600 | 10,00    | 0,600     |
|     |                | <b>2.6.4. окна и двери</b>  |      |        |          |           |
| 121 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (оконных блоков и дверных  | m2   |        |          | 26,882    |
|     |                |   |      |        |          | 26,882    |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2100 | 64,00    | 13,441    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 64,00    | 13,441    |
| 122 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок,   | m2   |        |          | 1 096,820 |
|     |                |   |      |        |          | 46,720    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 0,6600 | 64,00    | 42,240    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0700 | 64,00    | 4,480     |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice  | m2   | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,000 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,4700 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,1650 | 0,00     | 0,000     |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,4000 | 0,00     | 0,000     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,8000 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,100     |
| 123 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, | m2   |        |          | 1 201,944 |
|     |                |   |      |        |          | 51,843    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 0,7300 | 64,00    | 46,730    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 64,00    | 5,113     |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,000 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 0,00     | 0,000     |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 0,00     | 0,000     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,101     |
|     |                | <b>2.7. санузел</b>   |      |        |          |           |
|     |                | <b>2.7.1. потолок</b>   |      |        |          |           |
| 124 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)  | m2   |        |          | 321,375   |
|     |                |   |      |        |          | 140,800   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,600     |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,0500 | 64,00    | 131,200   |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal   | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,000     |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate   | m2   | 1,0500 | 170,00   | 178,500   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150 | 5,00     | 0,075     |
|     |                | <b>2.7.2. полы</b>  |      |        |          |           |
| 125 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime  | m2   |        |          | 79,649    |

| 1   | 2               | 3   | 4      | 5          | 6        | 7                        |
|-----|-----------------|---|--------|------------|----------|--------------------------|
|     |                 | cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  |        |            |          | 44,800                   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar  | h-om   | 0,6000     | 64,00    | 38,400                   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1000     | 64,00    | 6,400                    |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3     | 0,0330     | 1 050,00 | 34,699                   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,0100     | 0,00     | 0,000                    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut   | 0,0300     | 5,00     | 0,150                    |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut   | 0,0120     | 0,00     | 0,000                    |
| 126 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее)   | m2     |            |          | 227,290<br>70,400        |
|     | 7132030012600   | Mozaicar  | h-om   | 1,1000     | 64,00    | 70,400                   |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie   | m2     | 1,0300     | 110,00   | 114,432                  |
|     | 2664102102013 * | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg     | 6,4000     | 3,50     | 22,624                   |
|     | 24302261000001  | Fuga  | kg     | 0,4100     | 37,00    | 15,323                   |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost   | buc    | 20,0000    | 0,15     | 3,030                    |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut   | 0,0018     | 5,00     | 0,009                    |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric   | h-ut   | 0,0168     | 50,00    | 0,842                    |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial  | h-ut   | 0,0630     | 10,00    | 0,630                    |
|     |                 | <b>2.7.3. стены</b>   |        |            |          |                          |
| 127 | CD51C           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм) заделка дверного проема                                     | 100 m2 |            |          | 39 118,583<br>10 890,667 |
|     | 7122050013400   | Zidar   | h-om   | 141,2400   | 64,00    | 9 040,000                |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om   | 28,9300    | 64,00    | 1 850,667                |
|     | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc    | 5 040,0000 | 5,00     | 25 200,000               |
|     | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50   | m3     | 2,3000     | 850,00   | 1 947,917                |
|     | 2710602000080   | Armatura A1   | kg     | 90,0000    | 12,00    | 1 080,000                |
|     | 2873122000751   | Piese forjate   | kg     | 2,3000     | 0,00     | 0,000                    |
|     | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3     | 0,0160     | 8 000,00 | 0,000                    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,3000     | 0,00     | 0,000                    |
|     | 2922140007000   | Macara  | h-ut   | 4,1100     | 0,00     | 0,000                    |
| 128 | CD51C           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m кладка перегородки   | 100 m2 |            |          | 39 125,667<br>10 890,667 |
|     | 7122050013400   | Zidar   | h-om   | 141,2400   | 64,00    | 9 038,933                |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om   | 28,9300    | 64,00    | 1 851,733                |
|     | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc    | 5 040,0000 | 5,00     | 25 200,000               |
|     | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50   | m3     | 2,3000     | 850,00   | 1 955,000                |
|     | 2710602000080   | Armatura A1   | kg     | 90,0000    | 12,00    | 1 080,000                |
|     | 2873122000751   | Piese forjate   | kg     | 2,3000     | 0,00     | 0,000                    |
|     | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3     | 0,0160     | 8 000,00 | 0,000                    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,3000     | 0,00     | 0,000                    |
|     | 2922140007000   | Macara  | h-ut   | 4,1100     | 0,00     | 0,000                    |
| 129 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен | m2     |            |          | 134,010<br>108,800       |
|     | 7122050013400   | Zidar   | h-om   | 1,4000     | 64,00    | 89,600                   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,3000     | 64,00    | 19,200                   |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3     | 0,0240     | 1 050,00 | 25,190                   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut   | 0,0040     | 5,00     | 0,020                    |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut   | 0,0080     | 0,00     | 0,000                    |
| 130 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la   | m2     |            |          | 291,230<br>156,800       |




| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
|     |                | 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен   |      |         |        |                  |
|     | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 2,2500  | 64,00  | 144,000          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 64,00  | 12,800           |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta   | m2   | 1,0500  | 100,00 | 105,000          |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,000            |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,3300  | 37,00  | 12,210           |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 4,0000  | 3,50   | 14,000           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,100            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 10,00  | 0,120            |
| 131 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane<br>очистка стен   | m2   |         |        | 17,378<br>17,278 |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1200  | 64,00  | 7,678            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 64,00  | 9,600            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,000            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,100            |
| 132 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен   | m2   |         |        | 3,722<br>1,922   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 64,00  | 1,922            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,800            |
| 133 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,  | m2   |         |        | 97,911<br>78,078 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 64,00  | 78,078           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 2,70   | 19,278           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,395            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 10,00  | 0,160            |
| 134 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм | m2   |         |        | 38,664<br>30,722 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,2400  | 64,00  | 30,722           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300  | 2,70   | 7,722            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,000            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,160            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0030  | 10,00  | 0,060            |
| 135 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5   | m2   |         |        | 19,501<br>17,600 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 64,00  | 14,400           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 64,00  | 3,200            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 3,60   | 1,899            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,002            |
| 136 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен   | m2   |         |        | 3,722<br>1,922   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 64,00  | 1,922            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,800            |
| 137 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в  | m2   |         |        | 50,400<br>35,200 |



| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------------------|
|     |                | 2 слоя, вручную)  |      |        |          |                      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 64,00    | 35,200               |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 38,00    | 15,200               |
|     |                | <b>2.7.4. двери</b>   |      |        |          |                      |
| 138 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей | m2   |        |          | 1 208,343<br>58,243  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 0,8100 | 64,00    | 51,843               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 64,00    | 6,400                |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare  | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,000            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5500 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,1930 | 0,00     | 0,000                |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 0,00     | 0,000                |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 0,00     | 0,000                |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,100                |
|     |                | <b>2.7.5. сантехника</b>  |      |        |          |                      |
| 139 | RpSA22H        | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, , диаметр 110 мм)   | m    |        |          | 61,936<br>24,320     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 64,00    | 24,320               |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic d-110  | m    | 1,0200 | 33,30    | 33,966               |
|     | 2523156719430  | Cot din material plastic  | buc  | 0,0600 | 5,00     | 0,300                |
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic  | buc  | 0,1500 | 8,00     | 1,200                |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic   | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,400                |
|     | 2523156719400  | Mufa din material plastic   | buc  | 0,0900 | 5,00     | 0,450                |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,150                |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0100 | 8,00     | 0,080                |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0214 | 50,00    | 1,070                |
| 140 | IC36A          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 32,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные, с наружным диаметром до 32мм)                  | m    |        |          | 34,238<br>19,200     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,3000 | 64,00    | 19,200               |
|     | 2521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena d-20  | m    | 1,0300 | 14,60    | 15,038               |
| 141 | RpSC21A        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника   | buc  |        |          | 1 226,060<br>140,800 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 2,2000 | 64,00    | 140,800              |
|     | 2622102438000  | Lavoar  | buc  | 1,0000 | 950,00   | 969,000              |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,100               |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,500               |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic d-110  | m    | 0,6000 | 33,30    | 20,380               |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta  | buc  | 2,0000 | 7,00     | 14,280               |
| 142 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя   | buc  |        |          | 378,000<br>128,000   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 2,0000 | 64,00    | 128,000              |
|     | 29131242011370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,000              |
| 143 | RpSC24A        | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul   | buc  |        |          | 1 810,760<br>358,400 |




| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|--------------------|
|     |               | interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного,   |      |         |        |                    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 5,6000  | 64,00  | 358,400            |
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior   | buc  | 1,0000  | 950,00 | 997,500            |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriiile sale   | buc  | 1,0000  | 10,00  | 10,500             |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc  | 1,0000  | 55,00  | 57,750             |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000  | 55,00  | 57,750             |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"  | buc  | 1,0000  | 50,00  | 52,500             |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m    | 2,3000  | 34,00  | 82,110             |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000  | 55,00  | 57,750             |
|     | 2875114200400 | Tragator pt. closet  | buc  | 1,0000  | 20,00  | 21,000             |
|     | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet   | buc  | 1,0000  | 105,00 | 110,250            |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet  | buc  | 1,0000  | 5,00   | 5,250              |
|     |               | <b>2.8. котельная</b>  |      |         |        |                    |
|     |               | <b>2.8.1. потолок</b>  |      |         |        |                    |
| 144 | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2   |         |        | 227,270<br>128,000 |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 1,8000  | 64,00  | 115,200            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 64,00  | 9,600              |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 64,00  | 3,200              |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3500  | 85,00  | 29,750             |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 52,00  | 44,720             |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 32,00  | 8,640              |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,10   | 4,500              |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,000              |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 2,50   | 3,000              |
|     | 2875276305105 | Conector   | buc  | 4,4400  | 1,50   | 6,660              |
| 145 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)   | m2   |         |        | 3,720<br>1,920     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 64,00  | 1,920              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,800              |
| 146 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)  | m2   |         |        | 39,003<br>35,200   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 64,00  | 28,800             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 64,00  | 6,400              |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 3,60   | 3,798              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,005              |
| 147 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)   | m2   |         |        | 3,720<br>1,920     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 64,00  | 1,920              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,800              |
| 148 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками в 2 слоя, вручную)   | m2   |         |        | 50,400<br>35,200   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 64,00  | 35,200             |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 38,00  | 15,200             |
|     |               | <b>2.8.2. стены</b>  |      |         |        |                    |
| 149 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane<br>очистка стен  | m2   |         |        | 17,380<br>17,280   |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,1200  | 64,00  | 7,680              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 64,00  | 9,600              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,000              |




| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,100                    |
| 150 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен средней толщ. 2 см)  | m2   |        |          | 134,040<br><hr/> 108,800 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,3300 | 64,00    | 85,120                   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3700 | 64,00    | 23,680                   |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0240 | 1 050,00 | 25,200                   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0040 | 10,00    | 0,040                    |
| 151 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,  | m2   |        |          | 97,913<br><hr/> 78,080   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 64,00    | 78,080                   |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,70     | 19,278                   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 5,00     | 0,395                    |
|     | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 10,00    | 0,160                    |
| 152 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм | m2   |        |          | 38,662<br><hr/> 30,720   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 0,2400 | 64,00    | 30,720                   |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 2,70     | 7,722                    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,000                    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 5,00     | 0,160                    |
|     | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 10,00    | 0,060                    |
| 153 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5   | m2   |        |          | 19,501<br><hr/> 17,600   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 64,00    | 14,400                   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 64,00    | 3,200                    |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 3,60     | 1,899                    |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,002                    |
| 154 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен   | m2   |        |          | 3,720<br><hr/> 1,920     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 64,00    | 1,920                    |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,800                    |
| 155 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)   | m2   |        |          | 50,400<br><hr/> 35,200   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 64,00    | 35,200                   |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 38,00    | 15,200                   |
|     |               | <b>2.8.3. полы</b>  |      |        |          |                          |
| 156 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из цементного раствора)  | m2   |        |          | 19,600<br><hr/> 19,200   |
|     | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,600                    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 64,00    | 9,600                    |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 0,00     | 0,000                    |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400 | 10,00    | 0,400                    |
| 157 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din  | m2   |        |          | 79,600                   |

| 1   | 2               | 3  | 4      | 5       | 6        | 7         |
|-----|-----------------|--|--------|---------|----------|-----------|
|     |                 | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)     |        |         |          | 44,800    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om   | 0,6000  | 64,00    | 38,400    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1000  | 64,00    | 6,400     |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3     | 0,0330  | 1 050,00 | 34,650    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,0100  | 0,00     | 0,000     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut   | 0,0300  | 5,00     | 0,150     |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut   | 0,0120  | 0,00     | 0,000     |
| 158 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) | m2     |         |          | 301,920   |
|     |                 |  |        |         |          | 160,000   |
|     | 7132030012600 * | Mozaicar   | h-om   | 2,2500  | 64,00    | 144,000   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,2500  | 64,00    | 16,000    |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie  | m2     | 1,0300  | 110,00   | 113,300   |
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie  | kg     | 4,0500  | 3,50     | 14,175    |
|     | 24302261000001  | Fuga   | kg     | 0,3000  | 37,00    | 11,100    |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc    | 20,0000 | 0,15     | 3,000     |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport   | kg     | 0,9000  | 0,00     | 0,000     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut   | 0,0450  | 5,00     | 0,225     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut   | 0,0120  | 10,00    | 0,120     |
|     |                 | <b>3. электрическая часть</b>  |        |         |          |           |
|     |                 | <b>3.1. уст-во воднораспределительного щита</b>  |        |         |          |           |
| 159 | 08-03-572-3     | металлический шкаф ЩРв 36гр  | buc    |         |          | 654,480   |
|     |                 |  |        |         |          | 148,480   |
|     | 1               | Затраты труда  | h-om   | 2,3200  | 64,00    | 148,480   |
|     | 2263903         | металлический шкаф   | buc    | 1,0000  | 506,00   | 506,000   |
| 160 | 08-03-526-1     | выключатель нагрузки ВН32-3Р 63А   | buc    |         |          | 195,840   |
|     |                 |  |        |         |          | 99,840    |
|     | 1               | Затраты труда  | h-om   | 1,5600  | 64,00    | 99,840    |
|     | 9700            | выключатель нагрузки   | buc    | 1,0000  | 95,00    | 95,000    |
|     | 330206          | Дрели электрические  | h-ut   | 0,0400  | 25,00    | 1,000     |
| 161 | 08-03-526-2     | реле контроля РКН-3-14-08  | buc    |         |          | 820,480   |
|     |                 |  |        |         |          | 148,480   |
|     | 1               | Затраты труда  | h-om   | 2,3200  | 64,00    | 148,480   |
|     | 9698968         | реле   | buc    | 1,0000  | 671,00   | 671,000   |
|     | 330206          | Дрели электрические  | h-ut   | 0,0400  | 25,00    | 1,000     |
| 162 | 08-03-526-2     | контактор КМН 35012 50А 400В   | buc    |         |          | 541,480   |
|     |                 |  |        |         |          | 148,480   |
|     | 1               | Затраты труда  | h-om   | 2,3200  | 64,00    | 148,480   |
|     | 1041011964      | контактор  | buc    | 1,0000  | 392,00   | 392,000   |
|     | 330206          | Дрели электрические  | h-ut   | 0,0400  | 25,00    | 1,000     |
| 163 | 08-03-526-1     | ограничитель перенапряжения ОПС1- С-3Р   | buc    |         |          | 1 042,840 |
|     |                 |  |        |         |          | 99,840    |
|     | 1               | Затраты труда  | h-om   | 1,5600  | 64,00    | 99,840    |
|     | 102201          | ограничитель перенапряжения  | buc    | 1,0000  | 942,00   | 942,000   |
|     | 330206          | Дрели электрические  | h-ut   | 0,0400  | 25,00    | 1,000     |
|     |                 | <b>3.2. заземление и испытание</b>   |        |         |          |           |
| 164 | 08-02-471-1     | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 45*45*4  | 10 buc |         |          | 5 544,800 |
|     |                 |  |        |         |          | 684,800   |
|     | 1               | Затраты труда  | h-om   | 10,7000 | 64,00    | 684,800   |
|     | 221             | стальной уголок 45*45*4  | m      | 90,0000 | 54,00    | 4 860,000 |
| 165 | 08-02-472-1     | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм   | 100 m  |         |          | 3 193,000 |
|     |                 |  |        |         |          | 1 216,000 |
|     | 1               | Затраты труда  | h-om   | 19,0000 | 64,00    | 1 216,000 |





| 1   | 2             | 3  | 4          | 5        | 6      | 7         |
|-----|---------------|--|------------|----------|--------|-----------|
|     | 2222          | арматура A1  | m          | 100,0000 | 19,50  | 1 950,000 |
|     | 1011924       | Электроды диаметром 4 мм Э42А  | kg         | 0,6000   | 45,00  | 27,000    |
| 166 | 08-02-472-2   | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2  | 100 m      |          |        | 3 825,567 |
|     | 1             | Затраты труда  | h-om       | 16,6000  | 64,00  | 1 062,400 |
|     | 222           | полоса стальная 40*4   | m          | 100,0000 | 26,60  | 2 660,000 |
|     | 1011924       | Электроды диаметром 4 мм Э42А  | kg         | 0,9000   | 45,00  | 40,500    |
|     | 040502        | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)   | h-ut       | 3,1300   | 20,00  | 62,667    |
| 167 | 08-02-471-1   | главная заземляющая 300*30*4 ГЭШ 02-430  | 10 buc     |          |        | 2 834,800 |
|     | 1             | Затраты труда  | h-om       | 10,7000  | 64,00  | 684,800   |
|     | 221221        | заземляющая 300*30*4   | m          | 10,0000  | 215,00 | 2 150,000 |
| 168 | TsA02C        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную для прокладки заземления | m3         |          |        | 135,040   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om       | 2,1100   | 64,00  | 135,040   |
| 169 | TsD01C        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (обратная засыпка   | m3         |          |        | 27,520    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om       | 0,4300   | 64,00  | 27,520    |
| 170 | TsD04C        | Compactarea cu mauiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи  | m3         |          |        | 47,360    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om       | 0,7400   | 64,00  | 47,360    |
| 171 | RpEJ05D       | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)  | buc        |          |        | 960,000   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om       | 15,0000  | 64,00  | 960,000   |
|     | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t   | h-ut       | 0,8000   | 0,00   | 0,000     |
| 172 | 1-11-010-2    | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м   | 1 masurare |          |        | 128,000   |
|     | 1             | Затраты труда  | h-om       | 2,0000   | 64,00  | 128,000   |
| 173 | 1-11-011-1    | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами  | 100 puncte |          |        | 1 024,000 |
|     | 1             | Затраты труда  | h-om       | 16,0000  | 64,00  | 1 024,000 |
| 174 | 1-11-028-1    | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям   | 1 linie    |          |        | 25,600    |
|     | 1             | Затраты труда  | h-om       | 0,4000   | 64,00  | 25,600    |
|     |               | <b>3.3. уст-во силового и осветительного оборудования</b>  |            |          |        |           |
| 175 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc        |          |        | 14,080    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om       | 0,2200   | 64,00  | 14,080    |
| 176 | RpEE24F       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW ( Демонтаж пускового  | buc        |          |        | 115,200   |






| 1   | 2            | 3  | 4          | 5        | 6      | 7          |
|-----|--------------|--|------------|----------|--------|------------|
|     | 1            | Затраты труда  | h-om       | 43,9000  | 64,00  | 2 809,600  |
|     | 32323232     | выключатель 2-ой   | buc        | 100,0000 | 32,00  | 3 200,000  |
|     | 330206       | Дрели электрические  | h-ut       | 6,4000   | 25,00  | 160,000    |
| 190 | 08-03-591-2  | Выключатель: одноклавишный наружной установки  | 100 buc    |          |        | 4 416,800  |
|     |              |  |            |          |        | 2 060,800  |
|     | 1            | Затраты труда  | h-om       | 32,2000  | 64,00  | 2 060,800  |
|     | 41           | выключатель BC10-1-ОЭБ   | buc        | 100,0000 | 23,56  | 2 356,000  |
| 191 | 08-03-594-11 | Светильник GN420C/BGV 4*16 с лампами PHILIPS.MASTER TL-D9016W6500K   | 100 buc    |          |        | 77 888,000 |
|     |              |  |            |          |        | 20 288,000 |
|     | 1            | Затраты труда  | h-om       | 317,0000 | 64,00  | 20 288,000 |
|     | 5333         | светильник   | buc        | 100,0000 | 576,00 | 57 600,000 |
| 192 | 08-03-594-11 | Светильник PANEL B-2B 52W 6400K  | 100 buc    |          |        | 61 288,000 |
|     |              |  |            |          |        | 20 288,000 |
|     | 1            | Затраты труда  | h-om       | 317,0000 | 64,00  | 20 288,000 |
|     | 53335555     | светильник   | buc        | 100,0000 | 410,00 | 41 000,000 |
| 193 | 08-03-594-9  | Светильник ЛБА3923А 2*18 220V  | 100 buc    |          |        | 29 828,000 |
|     |              |  |            |          |        | 11 328,000 |
|     | 1            | Затраты труда  | h-om       | 177,0000 | 64,00  | 11 328,000 |
|     | 00057        | светильник   | buc        | 100,0000 | 185,00 | 18 500,000 |
| 194 | 08-03-594-9  | Светильник светодиодный 52W  | 100 buc    |          |        | 30 328,000 |
|     |              |  |            |          |        | 11 328,000 |
|     | 1            | Затраты труда  | h-om       | 177,0000 | 64,00  | 11 328,000 |
|     | 1100057      | светильник светодиодный  | buc        | 100,0000 | 190,00 | 19 000,000 |
| 195 | 08-03-594-9  | указатель "выход"  | 100 buc    |          |        | 25 428,000 |
|     |              |  |            |          |        | 11 328,000 |
|     | 1            | Затраты труда  | h-om       | 177,0000 | 64,00  | 11 328,000 |
|     | 00057333     | светильник -указатель  | buc        | 100,0000 | 141,00 | 14 100,000 |
| 196 | 08-03-594-9  | Светильник LED-S 225-18  | 100 buc    |          |        | 24 728,000 |
|     |              |  |            |          |        | 11 328,000 |
|     | 1            | Затраты труда  | h-om       | 177,0000 | 64,00  | 11 328,000 |
|     | 22-00057     | светильник LED-S 225-18  | buc        | 100,0000 | 134,00 | 13 400,000 |
| 197 | 08-03-594-9  | Светильник LED -S 120-6  | 100 buc    |          |        | 21 128,000 |
|     |              |  |            |          |        | 11 328,000 |
|     | 1            | Затраты труда  | h-om       | 177,0000 | 64,00  | 11 328,000 |
|     | 001-00057    | светильник LED-S 120-6   | buc        | 100,0000 | 98,00  | 9 800,000  |
| 198 | 08-03-604-1  | кнопочный пост   | 100 seturi |          |        | 27 164,000 |
|     |              |  |            |          |        | 4 896,000  |
|     | 1            | Затраты труда  | h-om       | 76,5000  | 64,00  | 4 896,000  |
|     | 60           | кнопочный пост   | buc        | 100,0000 | 215,00 | 21 500,000 |
|     | 5079001      | Провод   | m          | 40,0000  | 7,20   | 288,000    |
|     | 330206       | Дрели электрические  | h-ut       | 19,2000  | 25,00  | 480,000    |
| 199 | 08-02-411-1  | гофра труба д-20   | 100 m      |          |        | 2 224,300  |
|     |              |  |            |          |        | 2 220,800  |
|     | 1            | Затраты труда  | h-om       | 34,7000  | 64,00  | 2 220,800  |
|     | 22554        | гофра д-20   | m          | 1,0000   | 3,50   | 3,500      |
| 200 | 08-02-411-1  | гофра труба д-20 металлорукав  | 100 m      |          |        | 2 331,200  |
|     |              |  |            |          |        | 2 220,800  |
|     | 1            | Затраты труда  | h-om       | 34,7000  | 64,00  | 2 220,800  |
|     | 554          | металлорукав   | m          | 6,9000   | 16,00  | 110,400    |
| 201 | 08-03-523-1  | распред коробки  | buc        |          |        | 92,880     |
|     |              |  |            |          |        | 74,880     |
|     | 1            | Затраты труда  | h-om       | 1,1700   | 64,00  | 74,880     |
|     | 6565         | распред коробки  | buc        | 1,0000   | 16,50  | 16,500     |
|     | 330206       | Дрели электрические  | h-ut       | 0,0600   | 25,00  | 1,500      |
| 202 | RpCU05G1     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка | buc        |          |        | 37,120     |
|     |              |  |            |          |        | 37,120     |


| 1   | 2             | 3  | 4               | 5        | 6     | 7                      |
|-----|---------------|--|-----------------|----------|-------|------------------------|
|     |               | сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)  |                 |          |       |                        |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om            | 0,0500   | 64,00 | 3,200                  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om            | 0,5300   | 64,00 | 33,920                 |
|     |               | <b>3.4. электроиспытание</b>   |                 |          |       |                        |
| 203 | 1-11-028-1    | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 linie         |          |       | 25,600<br>25,600       |
|     | 1             | Затраты труда  | h-om            | 0,4000   | 64,00 | 25,600                 |
| 204 | 1-11-013-1    | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"   | 1 recept de cur |          |       | 96,000<br>96,000       |
|     | 1             | Затраты труда  | h-om            | 1,5000   | 64,00 | 96,000                 |
| 205 | 1-11-011-1    | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами  | 100 puncte      |          |       | 1 024,000<br>1 024,000 |
|     | 1             | Затраты труда  | h-om            | 16,0000  | 64,00 | 1 024,000              |
|     |               | <b>4. вентиляция</b>   |                 |          |       |                        |
|     |               | <b>4.1. общестроительные</b>   |                 |          |       |                        |
| 206 | 08-02-412-1   | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГнг LS 3*1,5   | 100 m           |          |       | 1 859,098<br>359,098   |
|     | 1             | Затраты труда  | h-om            | 5,6100   | 64,00 | 359,098                |
|     | 24            | кабель ВВГ нг (А) LS 3x1,5   | m               | 100,0000 | 15,00 | 1 500,000              |
| 207 | 08-03-591-5   | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке   | 100 buc         |          |       | 7 599,200<br>2 099,200 |
|     | 1             | Затраты труда  | h-om            | 32,8000  | 64,00 | 2 099,200              |
|     | 00003         | выключатель  | buc             | 100,0000 | 55,00 | 5 500,000              |
| 208 | 08-03-591-2   | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке   | 100 buc         |          |       | 6 650,800<br>2 060,800 |
|     | 1             | Затраты труда  | h-om            | 32,2000  | 64,00 | 2 060,800              |
|     | 50090612      | выключатель  | buc             | 102,0000 | 45,00 | 4 590,000              |
| 209 | 07-03-003-01  | Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т: 0,15 д-100   | buc             |          |       | 1 975,200<br>1 939,200 |
|     | 1             | Затраты труда  | h-om            | 30,3000  | 64,00 | 1 939,200              |
|     | 040502        | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)   | h-ut            | 2,4000   | 15,00 | 36,000                 |
| 210 | VA02E1        | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и монтаж воздуховодов 200*100                               | m2              |          |       | 280,360<br>227,840     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om            | 3,5600   | 64,00 | 227,840                |
|     | 2710403644    | воздуховод   | m2              | 1,0000   | 52,00 | 52,520                 |
| 211 | VC19A         | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора д-150                             | buc             |          |       | 1 346,440<br>1 325,440 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om            | 20,7100  | 64,00 | 1 325,440              |
|     | 241354730     | крепления  | buc             | 2,0000   | 10,00 | 21,000                 |
|     | 2912435776    | Ventilator antiexploziv sau axial silentios  | buc             | 1,0000   | 0,00  | 0,000                  |
| 212 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка   | buc             |          |       | 184,850<br>32,000      |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om            | 0,4700   | 64,00 | 30,080                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om            | 0,0300   | 64,00 | 1,920                  |
|     | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg              | 0,1500   | 12,00 | 1,800                  |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2811236306200  | решетка  | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,000            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,10     | 1,050              |
|     |                | <b>5. оборудование вентиляции</b>  |      |        |          |                    |
| 213 | цена рыночная  | вентилятор д-100   | buc  |        |          | 180,000<br>0,000   |
|     | 001111         | вентилятор д-100   | buc  | 1,0000 | 180,00   | 180,000            |
| 214 | цена рыночная  | вентилятор д-150   | buc  |        |          | 1 706,000<br>0,000 |
|     | 1111           | вентилятор 150   | buc  | 1,0000 | 1 706,00 | 1 706,000          |
|     |                | <b>6. отопление</b>  |      |        |          |                    |
|     |                | <b>6.1. трубопровод</b>  |      |        |          |                    |
| 215 | IC36C          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)                      | m    |        |          | 60,723<br>25,600   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,4000 | 64,00    | 25,600             |
|     | 2521216710032  | Teava din polietilena sau polipropilena д-32   | m    | 1,0300 | 34,10    | 35,123             |
| 216 | IC37D          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали тройник диаметром 32 *20*32 мм)  | buc  |        |          | 33,120<br>21,120   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,3300 | 64,00    | 21,120             |
|     | 28752741100011 | тройник д-32*20*32   | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,000             |
|     | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5  | buc  | 0,2000 | 0,00     | 0,000              |
| 217 | IC37D          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( угол ППП90*32   | buc  |        |          | 33,120<br>21,120   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,3300 | 64,00    | 21,120             |
|     | 28752741100012 | угол ППП90*32  | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,000             |
|     | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5  | buc  | 0,2000 | 0,00     | 0,000              |
| 218 | IC36A          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм) | m    |        |          | 34,238<br>19,200   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,3000 | 64,00    | 19,200             |
|     | 2521216710000  | Teava din polietilena sau polipropilena д-20   | m    | 1,0300 | 14,60    | 15,038             |
| 219 | IC37C          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( угол ППП 90*20  | buc  |        |          | 31,200<br>19,200   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,3000 | 64,00    | 19,200             |
|     | 2875274110001  | угол ППП 90*20   | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,000             |
|     | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5  | buc  | 0,2000 | 0,00     | 0,000              |
| 220 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  | m    |        |          | 7,760<br>5,760     |



| 1   | 2                | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|------------------|---|------|--------|----------|-----------|
|     |                  | 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводных труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1" ) |      |        |          |           |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,0900 | 64,00    | 5,760     |
|     | 2952270003304    | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw  | h-ut | 0,0400 | 50,00    | 2,000     |
|     |                  | <b>6.2. сантех работы</b>   |      |        |          |           |
| 221 | IB06C            | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 1900*500                                      | buc  |        |          | 1 955,700 |
|     |                  |   |      |        |          | 51,200    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,8000 | 64,00    | 51,200    |
|     | 28221157000005   | Radiator 1900*500   | buc  | 1,0000 | 1 900,00 | 1 900,000 |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0050 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare   | kg   | 0,0100 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 6,0000 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,3000 | 15,00    | 4,500     |
| 222 | IB06A            | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 700*500)                           | buc  |        |          | 825,000   |
|     |                  |   |      |        |          | 32,000    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,5000 | 64,00    | 32,000    |
|     | 282211570000007  | Radiator 700*500  | buc  | 1,0000 | 790,00   | 790,000   |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0030 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare   | kg   | 0,0060 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,000     |
| 223 | IB06B            | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 1200*500мм)                                   | buc  |        |          | 1 295,350 |
|     |                  |   |      |        |          | 41,600    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,6500 | 64,00    | 41,600    |
|     | 282211570000012  | Radiator 1200*500   | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,000 |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0040 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare   | kg   | 0,0080 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,750     |
| 224 | IB06C            | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1500*500)                                  | buc  |        |          | 1 395,700 |
|     |                  |   |      |        |          | 51,200    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,8000 | 64,00    | 51,200    |
|     | 282211570000008  | Radiator 1500*500   | buc  | 1,0000 | 1 340,00 | 1 340,000 |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0050 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare   | kg   | 0,0100 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 6,0000 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,3000 | 15,00    | 4,500     |
| 225 | IB06D            | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 2600*500 мм)  | buc  |        |          | 3 943,500 |
|     |                  |   |      |        |          | 64,000    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 1,0000 | 64,00    | 64,000    |
|     | 2822115700002000 | Radiator 2600*500   | buc  | 1,0000 | 3 875,00 | 3 875,000 |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0060 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare   | kg   | 0,0120 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 6,0000 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,3000 | 15,00    | 4,500     |
| 226 | IB06D            | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 1800*500 мм)                                   | buc  |        |          | 1 868,500 |
|     |                  |   |      |        |          | 64,000    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 1,0000 | 64,00    | 64,000    |
|     | 282211570000000  | Radiator 1800*500   | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,000 |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0060 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare   | kg   | 0,0120 | 0,00     | 0,000     |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 0,00     | 0,000     |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------------|
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 6,0000  | 0,00   | 0,000                  |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,3000  | 15,00  | 4,500                  |
| 227 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (кран подача  | buc  |         |        | 73,400<br>6,400        |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1000  | 64,00  | 6,400                  |
|     | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "   | buc  | 1,0000  | 67,00  | 67,000                 |
|     | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat  | buc  | 0,1000  | 0,00   | 0,000                  |
| 228 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (кран обратка   | buc  |         |        | 73,400<br>6,400        |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,1000  | 64,00  | 6,400                  |
|     | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "   | buc  | 1,0000  | 67,00  | 67,000                 |
|     | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat  | buc  | 0,1000  | 0,00   | 0,000                  |
|     |                | <b>6.3. строительные</b>   |      |         |        |                        |
| 229 | RpCU05G1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc  |         |        | 37,120<br>37,120       |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,0500  | 64,00  | 3,200                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5300  | 64,00  | 33,920                 |
| 230 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)   | buc  |         |        | 12,350<br>9,600        |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,0700  | 64,00  | 4,480                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  | 64,00  | 5,120                  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,2200  | 5,00   | 1,100                  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,000                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,000                  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric  | h-ut | 0,0100  | 150,00 | 1,500                  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,150                  |
|     |                | <b>7. монтажные работы</b>   |      |         |        |                        |
| 231 | IA14B          | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw (Котел для обогрева (горячая вода 90/70 градусов) стальной, цельнокамерный, с тепловой мощностью 30 кВт)  | buc  |         |        | 1 715,870<br>1 408,000 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 22,0000 | 64,00  | 1 408,000              |
|     | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6  | buc  | 2,0000  | 84,31  | 168,620                |
|     | 2874115818410  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50  | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,000                  |
|     | 2874115840558  | Piulita hexag. M16   | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,000                  |
|     | 2874125881344  | Saiba plata M 18   | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,000                  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0750  | 0,00   | 0,000                  |
|     | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.   | kg   | 0,2500  | 85,00  | 21,250                 |
|     | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)   | h-ut | 6,8000  | 15,00  | 102,000                |
| 232 | IA23A          | Filtru de combustibil lichid (Фильтр для грубой очистки воды   | buc  |         |        | 444,555<br>198,400     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 3,1000  | 64,00  | 198,400                |
|     | 2875274400258  | Flansa plata Dn=15 Pn 6  | buc  | 2,0000  | 84,31  | 168,620                |
|     | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.   | kg   | 0,1000  | 85,00  | 8,500                  |
|     | 2874115801071  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm  | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,000                  |
|     | 2874115842760  | Piulita hexag. M12   | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,000                  |
|     | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14   | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,000                  |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102   | kg   | 0,5300  | 78,00  | 41,340                 |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,1400  | 68,00  | 9,520                  |
|     | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg   | 0,1500  | 14,50  | 2,175                  |
|     |                | <b>8. оборудование</b>   |      |         |        |                        |
| 233 |                | котел в комплекте с теплообменником  | buc  |         |        | 14 200,000<br>0,000    |



| 1   | 2        | 3                       | 4   | 5      | 6         | 7         |
|-----|----------|-------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
|     | 0011     | котел 30КВТ             | buc | 1,0000 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| 234 |          | фильтр                  | buc |        |           | 500,000   |
|     | 02       | фильтр                  | buc | 1,0000 | 500,00    | 500,000   |
| 235 |          | стабилизатор напряжения | buc |        |           | 450,000   |
|     | 0202     | стабилизатор напряжения | buc | 1,0000 | 450,00    | 450,000   |
| 236 |          | расширительный бочок    | buc |        |           | 1 590,000 |
|     | 22330202 | расширительный бочок    | buc | 1,0000 | 1 590,00  | 1 590,000 |

**APROBAT:**

*M. Constantinova*  
**Intocmit**  
 М.Константинова  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.