

**Reperatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul „Kiril si Metodiu”
din str.B.P.Hasdeu, 72, reparatia
salii festive**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Platforma „STAIRMAX”**

Valoarea de deviz 416 778,630 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA06 A	Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 100 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m	ascensor	1,000	30 559,205 21 737,820	30 559,205 21 737,820
Total			lei			30 559,205
Asigurari sociale, medicale			22,50 %			4 891,010
Transportarea materialelor			5,00 %			122,369
Total			100,00 +			35 572,584
Cheltuieli de regie			40,00 %			8 695,128
Total			100,00 +			44 267,712
Beneficiu de deviz			5,00 %			2 213,386
Total Lucrari de montare						46 481,098
Incluziv salariu						21 737,820
		2. Utilaj				
2	Pret de piata	Platforma „STAIRMAX” (dispozitiv transportarea a scaunelor cu rotie pe scara)	buc	1,000	286 480,000 0,000	286 480,000 0,000
Total			lei			286 480,000
Achizitionare si depozitare			1,20 %			3 437,760
Total Utilaj						289 917,760



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,000
Total		lei				336 398,858
Reglare-demarare a utilajului		4200,00 lei				4 200,000
Inercare-proba in functie		3200,00 lei				3 200,000
Cheltuieli pentru darea in exploatare		2850,00 lei				2 850,000
Energia electrica pentru scopuri general		800,00 lei				800,000
TVA		20,00-%				69 329,772

Total deviz:


Incluziv salariu

416 778,630

21 737,820

Intocmit

Verificat




Investitor
Obiect


**Reperatia capitala a acoperisului de tip moale in
acoperis de tip rigid la Liceul „Kiril si Metodiu” din
str.B.P.Hasdeu, 72, reparatia salii festive**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5
Platforma „STAIRMAX”
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	MAsA06 A	Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 100 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m	ascensor			30 559,205 21 737,820
	713701001 1530	Electromecanic	h-om	377,0000	57,66	21 737,820
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	15,0000	34,00	520,200
	287413631 3368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	148,0000	4,25	641,580
	205114295 0713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	1,60	65,280
	273411380 5426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,1800	14,00	16,856
	273411380 5427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,7500	14,00	10,710
	287411583 3879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	34,00	34,680
	251320662 1603	Banda de stringere	kg	0,2000	32,00	6,528
	251320662 1600	Banda de izolare	kg	0,5000	42,00	21,420
	271040370 1411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	26,4600	14,50	391,340
	243011610 4160	Email alchidic	kg	1,7400	27,00	47,925
	252121670 4241	Tub gofrat D=16 mm	m	27,0000	3,20	88,128
	252121670 4239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	4,20	42,840
	243022610 9845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	16,00	13,872
	266112640 8346	Fisa de impamintare	buc	12,0000	4,61	56,426
	288111600 2699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	240,00	244,800



1	2	3	4	5	6	7
	288111600 2698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	240,00	244,800
	341052000 1102	Automacara 10 tf	h-ut	2,0000	250,00	500,000
	341054000 3730	Autoincarcator 5t	h-ut	7,0000	220,00	1 540,000
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	17,6000	70,00	1 232,000
	295227000 6625	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	48,7000	60,00	2 922,000
	294052000 7688	Masina de slefuit	h-ut	7,0000	18,00	126,000
	294052000 7608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	3,0000	18,00	54,000
		2. Utilaj				
2	Pret de piata	Platforma „STAIRMAX” (dispozitiv transportarea a scaunelor cu rotie pe scara)	buc			286 480,000 0,000
	Pret de piata	Platforma „STAIRMAX”	buc	1,0000	286 480,00	286 480,000



Intocmit

Verificat

**Reperatia capitala a acoperisului
de tip moale in acoperis de tip
rigid la Liceul „Kiril si Metodieu”
din str.B.P.Hasdeu, 72, reparatia
salii festive**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Platforma „STAIRMAX”**

Valoarea de deviz 416 778,630 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe u/m	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :


1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	377,000	57,66	21 737,820
		Total manopera				21 737,820

Materiale:

1.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,800	1,60	65,280
2.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,775	27,00	47,925
3.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,867	16,00	13,872
4.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,510	42,00	21,420
5.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,204	32,00	6,528
6.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,200	4,20	42,840
7.	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	27,540	3,20	88,128
8.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	12,240	4,61	56,426
9.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	26,989	14,50	391,340
10.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	1,204	14,00	16,856
11.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,765	14,00	10,710
12.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	15,300	34,00	520,200
13.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,020	34,00	34,680
14.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	150,960	4,25	641,580
15.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,020	240,00	244,800
16.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,020	240,00	244,800
17.	Pret de piata	Platforma „STAIRMAX”	buc	1,000	286 480,00	286 480,000
		Total materiale de construcții				299 977,385

Utilaje de construcții:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	3,000	18,00	54,000
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	7,000	18,00	126,000
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	17,600	70,00	1 232,000
4.	2952270006625	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	48,700	60,00	2 922,000
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,000	250,00	500,000
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	7,000	220,00	1 540,000
		Total utilaje de construcții				6 374,000



Total:

Total	lei	336 398,858
Reglare-demarare a utilajului	4200,00 lei	4 200,000
Inercare-proba in functie	3200,00 lei	3 200,000
Cheltuieli pentru darea in exploatare	2850,00 lei	2 850,000
Energia electrica pentru scopuri general	800,00 lei	800,000
TVA	20,00 %	69 329,772

Total deviz:**416 778,630**

Intocmit

Verificat

