

**Reparatia drumului din satul  
Grozești raionul Nisporeni  
str.Podisului**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
DRUM 3**

**Valoarea de deviz 377 819,41 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	40,50	84,97	3 441,28
2.	93100600199001	Muncitor necalificat	h-om	0,81	84,97	68,83
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	352,98	84,97	29 992,71
<b>Total manopera</b>						<b>33 502,82</b>

**Materiale:**

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	171,45	420,40	72 077,58
2.	2663102100000	Beton B-20	m3	91,80	1 424,39	130 758,70
3.	2710703517201	Armatura (Plasa sudata AI)	t	2,70	0,00	0,00
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,75	15,00	101,25
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>202 937,53</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,67	800,00	4 536,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,43	800,00	23 544,00
3.	2952240004125	Compactor	h-ut	2,682	800,00	2 145,60
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,0625	600,00	3 037,50
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,90	850,00	765,00
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,8543	600,00	22 112,58
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,675	800,00	540,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>56 680,68</b>

Total	lei	293 121,03
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	8 040,68
Total	100,00 +	301 161,71
Cheltuieli de regie	1,50 %	4 517,43
Total	100,00 +	305 679,13

Beneficiu de deviz	3,00 %	9 170,37
Total	100,00 +	314 849,51
TVA	20,00 %	62 969,90

**Total deviz:** **377 819,41**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)