

**Reparatia elementelor scarii metalice
a cosului de fum****Sursa 2 din mun.Chisinau,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 68 122,24 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie K=1,25 la salariu(scrisoare nr.1 141-61-67 din 10.05.2005)				
1	RpCP15A	Repararea constructiei metalice a ingradirii scarii cosului de fum din fisii de otel	kg	120,000	54,339 40,205	6 520,692 4 824,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	33,000	94,60	3 121,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,000	94,60	1 702,800
	2710703700340	Banda de otel laminat de 25x3 mm	kg	2,400	39,86	95,664
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,360	43,30	15,588
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,200	132,80	159,360
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	12,000	38,97	467,640
	2873155901194	Electrod sud.	kg	0,600	66,40	39,840
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9,600	45,00	432,000
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	3,600	40,00	144,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,200	150,00	180,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,600	45,00	162,000
2	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime	m	5,000	356,409 210,485	1 782,047 1 052,425
	7212030022700	Sudor	h-om	11,125	94,60	1 052,425
	2735725901235	Electrod	kg	3,605	66,40	239,372
	3110500002402	Transformator de sudura	h-ut	8,900	55,00	489,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005	150,00	0,750
3	RpIF03A	Taierea tablei din otel cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm	m	5,000	26,015 26,015	130,075 130,075
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,375	94,60	130,075
4	RpCP12D	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, forjate sau ornamentale	kg	70,000	200,296 40,205	14 020,709 2 814,350
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,875	94,60	1 407,175
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,875	94,60	1 407,175
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	74,263	42,67	3 168,802

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901194	Electrod sud.	kg	0,361	66,40	23,970
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,577	43,30	24,984
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	43,260	132,80	5 744,928
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,721	3,20	2,307
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	36,050	38,97	1 404,868
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9,100	45,00	409,500
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	4,900	40,00	196,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,900	45,00	220,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070	150,00	10,500
5	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	50,000	18,955 16,555	947,750 827,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,750	94,60	827,750
	2881116001616	Hirtie slef.	buc	15,000	8,00	120,000
6	RpCR23A K=2	Vopsirea in culori de ulei a belemente orb metalice, in doua straturi de vopsea K=2(vopsea bicomponenta -grund+ emali)	m2	50,000	365,570 321,640	18 278,500 16 082,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	137,500	94,60	13 007,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,500	94,60	3 074,500
	2430226101349	Chit de cutit	kg	3,000	109,30	327,900
	243011903218	Emali+grund	kg	12,000	132,80	1 593,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,000	15,00	45,000
	2881116001666	Hirtie slef.	buc	10,000	8,00	80,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,000	150,00	150,000
7	TrB22C2E	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m	t	0,100	231,900 141,900	23,190 14,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	94,60	14,190
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,060	150,00	9,000
		Total Lucrari de reparatie K=1,25 la salariu(scrisoare nr.1 141-61-67 din 10.05.2005) Inklusiv salariu				41 702,963 25 745,390

	Total	lei	41 702,95
	Fondul social si medical	24,00 %	6 178,89
	Transportarea materialelor	5,00 %	677,69
	Total	100,00 +	48 559,53
	Cheltuieli de regie	13,50 %	6 555,54
	Total	100,00 +	55 115,07
	Beneficiu de deviz	3,00 %	1 653,46
	Total	100,00 +	56 768,53
	TVA	20,00 %	11 353,71
	TOTAL	100,00 +	68 122,24
	Total deviz: Inklusiv salariu		68 122,24 25 745,38

Intocmit

SRL "Euroros Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

