

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de instalarea timplariei		
1	RpCO56A K=2	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) K=2,0000	m2	131,6000
2	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"; Lacatica securitatii este obligatorie (intra in costul ferestrilor).	m2	131,6000
3	Pret firmei	Plasa de moschit	m2	18,5000
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - b=300mm	m	62,2000
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300mm	m	62,2000
6	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice	kg	550,0000
7	RpCP12C	Montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (Fara costul gratiilor-se exclude resurs 2710703519624- Profil normal I 18 mm) Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200	kg	550,0000
		Capitolul 2. Lucrari de finisare		
8	CK26D	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	294,4000
9	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Descisuri exterioare	m2	88,3200
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Amestec uscat pe baza de ciment, glafuri exterioare	m2	88,3200
11	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm	m	294,4000

1	2	3	4	5
		grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti K=2,0000		
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,3200
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele coloanelor	m2	88,3200
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,3200
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,3200
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare	m2	88,3200
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	88,3200
		Capitolul 3. Alte lucrari		
18	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	8,0000
19	TsI50C10	Transportarea (deseuri constructie) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	8,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.