

**Lucrari de consolidare a
accesibilitatii , sigurantei si
sustenabilitatii Sectiei Boli
Infectioase, prin constructia unui
ascensor extern, IMSP Spitalul
Clinic Balti , amplasata in mun.
Balti ,str.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Ascensor**

Valoarea de deviz 976 728,83 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Pretul firmei	Ascensor Q=1000kg V=1m/c tip: AEP-1004_Nestandard	buc	1,0000	660 504,80 0,00	660 504,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			660 504,80
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				660 504,80
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	MAsA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m Materiale marunte=1,0200	ascensor	1,0000	202 817,65 160 252,40	202 817,65 160 252,40
3	MAsA01D 2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C Materiale marunte=1,0200	1 statie	-10,0000	7 101,86 6 082,78	-71 018,58 -60 827,80
4	MAsA01E 2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de	m	-34,0000	1 288,76	-43 817,82

1	2	3	4	5	6	7
		44 m, se adauga sau se scade la norma C Materiale marunte=1,0200			1 258,18	-42 778,12
		<i>Total</i>	lei			87 981,25
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			13 595,16
		<i>Transportul materialelor</i>	8 %			123,10
		<i>Total</i>				101 699,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			43 051,32
		<i>Total</i>				144 750,83
		<i>Beneficiu</i>	6 %			8 685,06
		<i>Total</i>				153 435,89
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				153 435,89 56 646,48

		Total	lei			813 940,69
		TVA	20 %			162 788,14
		Total deviz: Inclusiv salariu				976 728,83 56 646,48

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de consolidare a
accesibilitatii , sigurantei si
sustenabilitatii Sectiei Boli
Infectioase, prin constructia unui
ascensor extern, IMSP Spitalul
Clinic Balti , amplasata in mun.
Balti ,str.**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 2-1-4

Ascensor

Valoarea de deviz 976 728,83 lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera:

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	598,8000	94,60	56 646,48
		Total manopera				56 646,48

Materiale:

1.	1	Ascensor Q=1000kg V=1m/c tip: AEP-1004_NestandardИТы IP31 ЦМП-4-2 36 УХЛ3 IP31 PRO	buc	1,0000	660 504,80	660 504,80
2.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,8000	3,10	126,48
3.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,6630	150,00	99,45
4.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8670	41,00	35,55
5.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,7140	5,00	3,57
6.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,1530	7,00	1,07
7.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,2000	7,00	71,40
8.	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	-19,3800	4,80	-93,02
9.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	8,1600	29,00	236,64
10.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	-32,1300	18,00	-578,34
11.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	-1,6116	25,00	-40,29
12.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	-1,0098	25,00	-25,24
13.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12,2400	70,00	856,80
14.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,3060	0,45	0,14
15.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	61,2000	13,00	795,60
16.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0200	28,00	28,56
17.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0200	20,00	20,40
		Total materiale de construcții				662 043,57

Utilaje de construcții:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	3,0000	20,00	60,00
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	30,0000	20,00	600,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	35,2000	30,00	1 056,00
4.	2952270006625	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	5,0000	0,00	0,00
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	9,9000	600,00	5 940,00
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36,9000	600,00	22 140,00
		Total utilaje de construcții				29 796,00

Total	lei	813 940,6 9
TVA	20 %	162 788,1 4

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de consolidare a accesibilitatii , Investitor
sigurantei si sustenabilitatii Sectiei Boli
Infectioase, prin constructia unui ascensor
extern, IMSP Spitalul Clinic Balti , amplasata in
mun. Balti ,str.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Pretul firmei	Ascensor Q=1000kg V=1m/c tip: AEP-1004_Nestandard	buc			660 504,80 0,00
	1	Ascensor Q=1000kg V=1m/c tip: AEP-1004_Nestandard тип IP31 ЦМП-4-2 36 УХЛ3 IP31 PRO	buc	1,0000	660 504,80	660 504,80
		<i>Total</i>	lei			660 504,80
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	MAsA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m Materiale marunte=1,0200	ascensor			202 817,65 160 252,40
	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 694,0000	94,60	160 252,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	26,0000	70,00	1 856,40
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280,0000	13,00	3 712,80
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	3,10	126,48
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	2,4600	25,00	62,73
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,5700	25,00	40,04
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	0,45	0,46
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2500	7,00	1,78
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,8000	5,00	4,08
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	55,4400	18,00	1 017,88
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,6500	150,00	558,45
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	50,0000	4,80	244,80
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	7,00	71,40
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	41,00	35,55
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18,0000	29,00	532,44
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	28,00	28,56
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	20,00	20,40
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	13,0000	600,00	7 800,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	40,0000	600,00	24 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	49,7000	30,00	1 491,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	22,0000	0,00	0,00
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	30,0000	20,00	600,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	18,0000	20,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			202 817,65
3	MAsA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C Materiale marunte=1,0200	1 statie			7 101,86 ----- 6 082,78
	7137010011530	Electromecanic	h-om	64,3000	94,60	6 082,78
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,4000	70,00	99,96
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	13,00	291,72
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,2000	25,00	5,10
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,1200	25,00	3,06
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,0700	0,45	0,03
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	7,00	0,07
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,0100	5,00	0,05
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	4,4100	18,00	80,97
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,3000	150,00	45,90
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	3,5000	4,80	17,14
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	29,00	29,58
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,3100	600,00	186,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,3100	600,00	186,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4500	30,00	43,50
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7000	0,00	0,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5000	20,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			-71 018,58
4	MAsA01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C Materiale marunte=1,0200	m			1 288,76 ----- 1 258,18
	7137010011530	Electromecanic	h-om	13,3000	94,60	1 258,18
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,2600	18,00	23,13
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,0600	25,00	1,53
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,0400	25,00	1,02
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	1,0000	4,80	4,90
		<i>Total</i>	lei			-43 817,82

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.