

Reparatia vestiarelor si salilor sportive la CSPLN

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 824 912,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia interioara				
		1.1. Vestiar Fete 1				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, la pereti sau tavane suspendate,	m2	22,00	8,25 8,25	181,50 181,50
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	22,00	208,56 72,66	4 588,34 1 598,58
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,00	2,89 0,99	63,58 21,78
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm	m2	22,00	65,20 50,49	1 434,38 1 110,78
5	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	22,00	13,44 10,23	295,72 225,06
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	22,00	2,89	63,58

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			0,99	21,78
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,00	28,76 18,15	632,72 399,30
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,00	221,18 80,85	884,74 323,40
9	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	78,50	11,04 10,56	866,64 828,96
10	CI06Cm	Executarea rosturilor cu fuga	m2	78,50	221,18 80,85	17 362,94 6 346,73
		Total Vestiar Fete 1 Inclusiv salariu				26 374,15 11 057,86
		1.2. Grup sanitar				
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, la pereti sau tavane suspendate,	m2	11,50	8,25 8,25	94,88 94,88
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	11,50	208,56 72,66	2 398,45 835,62
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,50	2,89 0,99	33,24 11,39
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm	m2	11,50	65,20 50,49	749,79 580,64
15	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	11,50	13,44 10,23	154,58 117,65

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,50	2,89 0,99	33,24 11,39
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,50	28,76 18,15	330,74 208,73
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,00	221,18 80,85	884,74 323,40
19	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	44,50	11,04 10,56	491,28 469,92
20	CI06Cm	Executarea rosturilor cu fuga	m2	44,50	221,18 80,85	9 842,69 3 597,83
21	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	425,45 54,45	425,45 54,45
22	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	328,40 37,95	985,19 113,85
23	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 916,07 155,10	3 832,13 310,20
24	CK27B	Ecranuri pereti despartitori din profil mase plastice in blocuri sanitare	m2	8,50	800,08 26,40	6 800,68 224,40
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				27 057,06 6 954,31
		1.3. Iluminarea				

1	2	3	4	5	6	7
25	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	4 819,52 3 828,00	96,39 76,56
26	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,02	6 568,52 5 577,00	131,37 111,54
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				227,76 188,10
		1.4. Ventelarea				
27	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	10,00	96,47 42,90	964,70 429,00
28	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw	buc	4,00	3 701,31 1 114,74	14 805,24 4 458,96
		Total Ventelarea Inclusiv salariu				15 769,94 4 887,96
		1.5. Mobilier				
29	0011	Cuier	buc	12,00	322,00 0,00	3 864,00 0,00
30	0022	Banci vestiar	buc	9,00	466,00 0,00	4 194,00 0,00
		Total Mobilier Inclusiv salariu				8 058,00
		1.6. Vestiar Baieti 1				
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, la pereti sau tavane suspendate,	m2	35,00	8,25 8,25	288,75 288,75
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	35,00	208,56 72,66	7 299,64 2 543,19
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,00	2,89 0,99	101,15 34,65

1	2	3	4	5	6	7
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm	m2	35,00	65,20 50,49	2 281,97 1 767,15
35	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	35,00	13,44 10,23	470,47 358,05
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,00	2,89 0,99	101,15 34,65
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,00	28,76 18,15	1 006,60 635,25
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	221,18 80,85	884,74 323,40
39	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m:	m2	8,60	181,04 66,66	1 556,98 573,28
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,60	2,89 0,99	24,85 8,51
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,60	35,40 21,12	304,44 181,63
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,60	2,89 0,99	24,85 8,51
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	8,60	28,76	247,34

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			18,15	156,09
44	RpCR32Am	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	105,00	11,04 10,56	1 159,20 1 108,80
45	CI06Cm	Executarea rosturilor cu fuga	m2	105,00	221,18 80,85	23 224,32 8 489,25
		Total Vestiar Baieti 1 Inclusiv salariu				38 976,44 16 511,17
		1.7. Grup sanitar				
46	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, la pereti sau tavane suspendate,	m2	12,00	8,25 8,25	99,00 99,00
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	12,00	208,56 72,66	2 502,73 871,95
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,00	2,89 0,99	34,68 11,88
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm	m2	12,00	65,20 50,49	782,39 605,88
50	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,00	13,44 10,23	161,30 122,76
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,00	2,89 0,99	34,68 11,88
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,00	28,76 18,15	345,12 217,80
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	4,00	221,18 80,85	884,74 323,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
54	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	53,50	11,04 10,56	590,64 564,96
55	CI06Cm	Executarea rosturilor cu fuga	m2	53,50	221,18 80,85	11 833,34 4 325,48
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	425,45 54,45	425,45 54,45
57	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	328,40 37,95	985,19 113,85
58	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 916,07 155,10	3 832,13 310,20
59	CK27B	Ecranuri pereti despartitori din profil mase plastice in blocuri sanitare	m2	8,50	800,08 26,40	6 800,68 224,40
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				29 312,07 7 857,89
		1.8. Iluminarea				
60	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	4 819,52 3 828,00	96,39 76,56
61	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,04	6 568,52 5 577,00	262,74 223,08
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				359,13 299,64
		1.9. Ventelarea				

1	2	3	4	5	6	7
62	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	10,00	96,47 42,90	964,70 429,00
63	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw	buc	4,00	3 701,31 1 114,74	14 805,24 4 458,96
		Total Ventelarea Inclusiv salariu				15 769,94 4 887,96
		1.10. Mobilier				
64	0011	Cuier	buc	12,00	322,00 0,00	3 864,00 0,00
65	0022	Banci vestiar	buc	14,00	466,00 0,00	6 524,00 0,00
		Total Mobilier Inclusiv salariu				10 388,00
		1.11. Vestiar Fete 2				
66	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, la pereti sau tavane suspendate,	m2	25,00	8,25 8,25	206,25 206,25
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	25,00	208,56 72,66	5 214,03 1 816,57
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,00	2,89 0,99	72,25 24,75
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm	m2	25,00	65,20 50,49	1 629,98 1 262,25
70	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,00	13,44 10,23	336,05 255,75

1	2	3	4	5	6	7
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,00	2,89 0,99	72,25 24,75
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,00	28,76 18,15	719,00 453,75
73	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,00	221,18 80,85	1 327,10 485,10
74	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	85,00	11,04 10,56	938,40 897,60
75	CI06Cm	Executarea rosturilor cu fuga	m2	85,00	221,18 80,85	18 800,64 6 872,25
		Total Vestiar Fete 2 Inclusiv salariu				29 315,94 12 299,02
		1.12. Grup sanitar				
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, la pereti sau tavane suspendate,	m2	10,00	8,25 8,25	82,50 82,50
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	10,00	208,56 72,66	2 085,61 726,63
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,00	2,89 0,99	28,90 9,90
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm	m2	10,00	65,20 50,49	651,99 504,90
80	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	10,00	13,44 10,23	134,42 102,30

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,00	2,89 0,99	28,90 9,90
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	28,76 18,15	287,60 181,50
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	6,00	221,18 80,85	1 327,10 485,10
84	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	65,50	11,04 10,56	723,12 691,68
85	CI06Cm	Executarea rosturilor cu fuga	m2	65,50	221,18 80,85	14 487,55 5 295,68
86	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	425,45 54,45	425,45 54,45
87	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	328,40 37,95	985,19 113,85
88	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 916,07 155,10	1 916,07 155,10
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				23 164,40 8 413,48
		1.13. Iluminarea				
89	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,03	4 819,52	144,59

1	2	3	4	5	6	7
	2	luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	buc		3 828,00	114,84
90	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,04	6 568,52 5 577,00	262,74 223,08
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				407,33 337,92
		1.14. Mobilier				
91	0011	Cuier	buc	14,00	322,00 0,00	4 508,00 0,00
92	0022	Banci vestiar	buc	8,00	466,00 0,00	3 728,00 0,00
		Total Mobilier Inclusiv salariu				8 236,00
		1.15. Vestiar Baieti 2				
93	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, la pereti sau tavane suspendate,	m2	35,00	8,25 8,25	288,75 288,75
94	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	35,00	208,56 72,66	7 299,64 2 543,19
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,00	2,89 0,99	101,15 34,65
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm	m2	35,00	65,20 50,49	2 281,97 1 767,15
97	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	35,00	13,44 10,23	470,47 358,05
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,00	2,89 0,99	101,15 34,65

1	2	3	4	5	6	7
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,00	28,76 18,15	1 006,60 635,25
100	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,00	221,18 80,85	1 327,10 485,10
101	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	105,00	11,04 10,56	1 159,20 1 108,80
102	CI06Cm	Executarea rosturilor cu fuga	m2	105,00	221,18 80,85	23 224,32 8 489,25
		Total Vestiar Baieti 2 Inclusiv salariu				37 260,34 15 744,84
		1.16. Grup sanitar				
103	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, la pereti sau tavane suspendate,	m2	10,00	8,25 8,25	82,50 82,50
104	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	10,00	208,56 72,66	2 085,61 726,63
105	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,00	2,89 0,99	28,90 9,90
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm	m2	10,00	65,20 50,49	651,99 504,90
107	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,00	13,44 10,23	134,42 102,30

1	2	3	4	5	6	7
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,00	2,89 0,99	28,90 9,90
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	28,76 18,15	287,60 181,50
110	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,00	221,18 80,85	1 327,10 485,10
111	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,50	41,52 36,30	62,28 54,45
112	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	65,50	11,04 10,56	723,12 691,68
113	CI06Cm	Executarea rosturilor cu fuga	m2	65,50	221,18 80,85	14 487,55 5 295,68
114	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	425,45 54,45	425,45 54,45
115	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	328,40 37,95	985,19 113,85
116	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 916,07 155,10	1 916,07 155,10
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu				23 226,68 8 467,93
		1.17. Iluminarea				

1	2	3	4	5	6	7
117	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,03	4 819,52 3 828,00	144,59 114,84
118	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,04	6 568,52 5 577,00	262,74 223,08
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				407,33 337,92
		1.18. Mobilier				
119	0011	Cuier	buc	18,00	322,00 0,00	5 796,00 0,00
120	0022	Banci vestiar	buc	22,00	466,00 0,00	10 252,00 0,00
		Total Mobilier Inclusiv salariu				16 048,00
		1.19. Coridor				
121	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, la pereti sau tavane suspendate,	m2	11,00	8,25 8,25	90,75 90,75
122	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	11,00	208,56 72,66	2 294,17 799,29
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,00	2,89 0,99	31,79 10,89
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 3mm	m2	11,00	65,20 50,49	717,19 555,39
125	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,00	13,44 10,23	147,86 112,53
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,00	2,89 0,99	31,79 10,89

1	2	3	4	5	6	7
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,00	28,76 18,15	316,36 199,65
128	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	4 819,52 3 828,00	96,39 76,56
		Total Coridor Inclusiv salariu				3 726,30 1 855,95
		1.20. Reparatie pardosea. Sala 113.5m2				
129	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	113,50	15,68 15,18	1 779,11 1 722,93
130	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	113,50	541,10 105,27	61 415,02 11 948,15
131	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	51,60	38,74 19,80	1 998,86 1 021,68
		Total Reparatie pardosea. Sala 113.5m2 Inclusiv salariu				65 192,99 14 692,76
		1.21. Reparatie pardosea. Sala 113.5m2				
132	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74,60	15,68 15,18	1 169,36 1 132,43
133	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	256,50	541,10 105,27	138 792,51 27 001,76
134	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	74,60	38,74 19,80	2 889,82 1 477,08
		Total Reparatie pardosea. Sala 113.5m2 Inclusiv salariu				142 851,68 29 611,26
		1.22. Scaune				

1	2	3	4	5	6	7
135	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	600,00	7,26 7,26	4 356,00 4 356,00
136	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	100,00	388,55 77,55	38 855,00 7 755,00
		Total Scaune Inclusiv salariu				43 211,00 12 111,00
		1.23. Utilaj				
137	0033	Scaune pu spectatori	buc	100,00	222,00 0,00	22 200,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				22 200,00
		Total Reparatia interioara Inclusiv salariu				587 540,49 156 516,98

		Total	lei	587 540,49
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	35 216,32
		Transpor materiale	3,00 %	12 867,11
		Total	100,00 +	635 623,92
		Cheltueli de regie	5,00 %	31 781,20
		Total	100,00 +	667 405,11
		Beneficiu de deviz	3,00 %	20 022,15
		Tva	20,00 %	137 485,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		824 912,72 156 516,98



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)