

Приложение № 13
к Стандартной документации
№ ____ от « ____ » ____ 20 ____ г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных
за последний год деятельности

	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика*)	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Капремонт в лицее им. Мошкова(кабинеты и коридор в старом корпусе)	Лицей им. Мошкова мун. Чадыр-Лунга	г/п	359 672,00 лея	ноябрь 2024	декабрь 2024
2	Устройство тротуара из брусчатки по ул Буджакская	Примэрия мун Чадыр-Лунга	г/п	231 248,0 лей	Март 2024	Март 2024
3	1 этап благоустройства территории примэрии с.Баурчи	Примэрия с. Баурчи		216 694,00 лей	Май 2025	Май 2025
4	Ремонт дороги из брусчатки по ул.Измайловская мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун Чадыр-Лунга		185 908,0 лей	Май 2025	Май 2025
5	Ремонт пищеблока в лицее им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова	г/п	239 280,0 лей	Август 2025	Август 2025
6	Ремонт дороги из брусчатки по ул.Мичурина (до нового клад.) мун. Чадыр-Лунга "	Примэрия мун Чадыр-Лунга	г/п	582 197,00 лей	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025
7	Капремонт кабинетов в лицее им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова	г/п	104 021,00 лей	Сентябрь 2025	Сентябрь 2025
8	Устр-во водоотвода и догоги к кладбищу в мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун Чадыр-Лунга		147 973,00 лей	Октябрь 2025	Октябрь 2025
9	Устройство покрытия из брусчатки на кладбище мун. Чадыр-Лунга "	Примэрия мун Чадыр-Лунга	г/п	145 388,0 лей	ноябрь2025	Ноябрь 2025
10	Благоустройство территории лицея им. Чакира	Примэрия мун Чадыр-Лунга	г/п	123 461,00 лей	декабрь 2025	декабрь2025
11	Ремонт в/с №4 в группе «Пчелки» мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун Чадыр-Лунга	г/п	547 488,00 лей	декабрь 2025	декабрь2025
12						

Подписано: 20.08. 2026

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: АО «Монтаж»



ДЕКЛАРАЦИЯ
о списке основных работ, выполненных
за 2022-2024 годы деятельности

	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола при при завершении
1	Ремонт дороги по ул. Таносоголо	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	Г-п	114 263 лей	Март 2022	Март 2022
2	Уст-во парковки по ул. Мичурина	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г-п	248 290лей	апрель 2022	Апрель 2022
3	Ремонт дороги по ул.К.Маркса и Гоголя мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	1 898 009 лей	май 2022	июль 2022
4	Уст-во тротуаров к парку в г.Твардица	Примэрия г.Твардица	г/п	231 730 лей	июль 2022	август 2022
5	Благоустройство о территории по ул Проездная	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	239 156 лей	апрель 2022	апрель 2022
6	Устройство тротуара из брусчатки по пер Ворошилова в с Казаклия	Примэрия с Казаклия	г/п	398 555 лей	август 2022	август 2022
7	Устройство тротуара из брусчатки по ул Фрунзе с Казаклия	Примэрия с Казаклия	г/п	157 179 лей	август 2022	август 2022
8	Устройство тротуара из брусчатки по ул Котовского в с Казаклия	Примэрия с Казаклия	г/п	407 165 лей	август 2022	август 2022
9	Устройство тротуара из брусчатки по ул Котовского, Фрунзе,Ворошил ова в с Казаклия	Примэрия с Казаклия	г/п	22 765 лей	сентябрь2022	сентябрь 2022
10	Ремонт участка дороги по ул Тельмана в мун Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	199 492 лей	Декабрь 2023	Декабрь 2023
11	Стр-во баскетбольной и волейбольной площ-ки в парке Молодежи	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	390 000 лей	Декабрь 2023	декабрь 2023
12	Устройство участкадород по ул. К.Маркса и Гоголя, ул.Тельма Укладка тротуарн плитки на волейб и баскет. площ, дорожки в парке Молодежи	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	195 721 лей	май 2024	Май 2024

13	Строительство баскетбольной и волейбольной площадки в Парке Молодежи мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	г/п	188 360 лей	июнь 2024	Июнь 2024
14	Устройство покрытия из брусчатки по ул. Измайловская мун. Чадыр-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	Г/П	437 458 лей	сентябрь 2024	октябрь 2024
15	Устройство тротуара по ул. Ленина в с.Баурчи	Примэрия с Баурчи	Г/П	920 645 лей	июль-август 2024	№23 от 20.08.2024
16						

Подписано:

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать:



Antreprenor АО « Монтаж»
(denumirea)

Investitor Примэрия мун. Чадыр-Лунга
(denumirea)

Obiect **Устройство покрытия из
брусчатки по ул.
Измайловская мун. Чадыр-
Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **524 950,00lei**

Proces - verbal

Устройство покрытия из брусчатки по ул. Измайловская мун. Чадыр- Лунга
Ре октябрь ан 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Измайловская дл. 200 м,шир. 5,0 м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	110,000	22,382 5,720	2 462,020 629,200
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)корыто h=0.1 м	100 m3	1,100	1 516,200 0,000	1 667,820 0,000
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка от разборки)	100 m3	2,200	2 146,500 0,000	4 722,300 0,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului	t	363,000	26,600	9 655,800

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)			0,000	0,000
5	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rampleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	11,000	224,490 117,600	2 469,390 1 293,600
6	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	11,000	157,200 157,200	1 729,200 1 729,200
7	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3	1,100	1 538,000 448,000	1 691,800 492,800
8	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне под бордюры)	m3	18,000	116,800 116,800	2 102,400 2 102,400
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры толщ. 5 см	m3	4,000	746,800 39,600	2 987,200 158,400
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	400,000	237,471 26,800	94 988,400 10 720,000
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, (Слой основания или	m3	100,000	783,740 12,000	78 374,000 1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой)				
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.8см " катушка", уложенных на слой сухой цементно- песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1 000,000	211,664 23,840	211 664,000 23 840,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				414 514,330 42 165,600

	Total	lei	414 514,330
	Соц. страхование	24,00 %	10 119,744
	Накладные расходы	2,00 %	8 492,682
	Итого	100,00 +	433 126,756
	Сметная прибыль	1,00 %	4 331,267
	Итого	100,00 +	437 458,00
	НДС	20,00 %	87 492,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		524 950,00 42 166,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»

(denumirea)

Директор Лазарев С.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
Примэрия мул. Чалыр-Лунга

(denumirea)

Примар Тонан А.А.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Antreprenor АО «Монтаж»
(denumirea)

Investitor Примэрия с. Баурчи
(denumirea)

Obiect **Устройство тротуара по
ул.Ленина(от ул. Котовского
до ул. Космонавтов) с. Баурчи
Чадыр-Лунгского р-на**

Valoarea lucrarilor executate **1 104 774,00 lei**

Proces - verbal

**Устройство тротуара по ул.Ленина(от ул. Котовского до ул. Космонавтов) с. Баурчи
Чадыр-Лунгского р-на
ре август an 2024**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта под новый пирог тротуара с погрузкой в автомобиль, в т.ч. демонтированные бордюры и плитку))	100 m3	2,870	2 194,948 0,000	6 299,500 0,000
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 тна расстояние 1 км)	t	430,710	5,800 0,000	2 498,000 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 797,500
		2. Устройство тротуара b =1200 mm. Бордюры 100*200*80 мм				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из	m3	24,110	706,509	17 033,942

1	2	3	4	5	6	7
		щебня)толщ.5 см под бордюры			84,121	2 028,149
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)бордюры 1000*20*80	m	2 411,000	144,730 25,491	348 944,512 61 458,801
		Total capitol: Inclusiv salariu				365 978,454 63 486,950
		3. Основание с покрытием из тротуарной плитки h= 4 см				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)толщ.10 см	m3	149,100	706,520 84,120	105 342,177 12 542,337
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка толщ. 4 см	m2	1 491,120	236,233 50,642	352 252,259 75 513,519
7	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor	buc	6,000	193,426 152,946	1 160,556 917,676

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)				
		Total capitol:				458 754,992
		Inclusiv salariu				88 973,532

		Total	lei	833 530,946
		Соц. страхование	24,00 %	36 590,516
		Транспортировка материалов	1,00 %	6 682,718
		Накладные расходы	5,00 %	43 840,209
		Итого	100,00 +	920 645,00
		НДС	20,00 %	184 129,00
				1 104 774,00
		TOTAL proces-verbal:		
		Inclusiv salariu		152 460,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

АО «Монтаж»

Примэрия с. Баурчи

(denumirea)

(denumirea)

Директор

Лазарев С.В.

Примар

Тукан С.И.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 23 din 20.08.2024 г.

privind lucrarea "Устройство тротуара по ул. Ленина (от ул. Котовского до ул. Космонавтов) с. Баурчи р-н Чадыр-Лунга»
executata la obiectul АТО Гагаузия, в черте населенного пункта села Баурчи.,
in cadrul contractului: - **nr. 51 din 16.05.2024 г.**, "Устройство тротуара по ул. Ленина
(от ул. Котовского до ул. Космонавтов) с. Баурчи р-н Чадыр-Лунга

incheiat intre **Primaria s. Baurci și S.A. «MONTAJ»** pentru
lucrarile de "Устройство тротуара по ул. Ленина (от ул. Котовского до ул. Космонавтов)
с. Баурчи р-н Чадыр-Лунга

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei **nr. 3/13**
eliberata de **Решения Сельского Совета от 20.03.2024г.** cu valabilitate pina la luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul
20.08.2024 г. в 09:00 часов, fiind formata din:

1. Тукан Сергей Иванович - председатель комиссии, примар с. Баурчи;
2. Ратков Василий Васильевич - член комиссии, гл. бухгалтер;
3. Терзи Виктор Александрович - член комиссии, Советник;
4. Тельпиз Илья Ильич - член комиссии, зам.примара;
5. Кирли Харлампий Харлампиевич - член комиссии, Советник;
6. Пашалы Данил Николаевич - член комиссии, Советник;
7. Топал Вячеслав - член комиссии, технадзор;

și acționează în baza **Распоряжение Примара села Баурчи № 139 от «20» августа 2024 года «О создании комиссии по приемке строительных работ по их окончании».**

3. Au mai participat la receptie: **исполнитель, Генеральный подрядчик S.A. «MONTAJ», директор Лазарев Степан.**

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
принять выполненные работы в эксплуатацию.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
работы выполнены качественно в соответствии с договором и требованиями исполнительной документации.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
- **принять объект "Устройство тротуара по ул. Ленина (от ул. Котовского до ул. Космонавтов) с. Баурчи р-н Чадыр-Лунга** установить гарантийный период на выполненные работы в 60 (шестьдесят) календарных месяцев.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____,

adresa poștală: **MD-6111, АТО Гагаузия, в черте населенного пункта села Баурчи,**
destinația "Устройство тротуара по ул. Ленина (от ул. Котовского до ул. Космонавтов)

с. Баурчи р-н Чадыр-Лунга, compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____,
conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la
prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 (doi) file si 3 (trei) anexe numerotate, cu un total
de 5 (cinci) file, a fost incheiat

Astazi 20.08.2024 la 09:00 in 5 (cinci) exemplare.

Comisia de receptie:

Specialisti:

Presedinte: Тукан Сергей Иванович _____

Membri:

Тельпиз Илья Ильч _____

Ратков Василий Васильевич _____

Терзи Виктор Александрович _____

Кирли Харлампий Харлампиевич _____

Пашалы Данил Николаевич _____

Топал Вячеслав _____

(numele, prenumele, semnatura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.S. _____

(semnatura)

(functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Устройство тротуара по ул. Ленина (от ул. Котовского до ул. Космонавтов) с. Баурчи р-н Чадыр-Лунга este.

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

S.A. «MONTAJ»

Director Лазарев Степан

«20» августа 2024 г.

L.S. _____

(semnatura)



PRIMITA:

INVESTITORUL:

Примэрия с. Баурчи

Примар Тукан С.И.

«20» августа 2024 г.

L.S. _____

(semnatura)



Antreprenor АО "Монтаж"
(denumirea)

Investitor Примэрия мун. Чадыр-Лунга
(denumirea)

Obiect **Ремонт дороги по ул. К.Маркса
и ул. Гоголя в мун. Чадыр-
Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **2 277 611,00lei**

Proces - verbal

Ремонт дороги по ул. К.Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга
Июль an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Асфальтобетонное покрытие по ул. К.Маркса				
1	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки покрытия из цементобетона)	m2	1 730,000	0,396 0,000	685,080 0,000
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,038	11 295,761 0,000	11 725,000 0,000
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 730,000	201,921 4,248	349 323,330 7 349,905

1	2	3	4	5	6	7
4	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	2,000	189,333 189,333	378,666 378,666
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	40,000	245,047 43,443	9 801,896 1 737,712
6	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor in auto (Погрузка материалов сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t	3,400	46,734 46,734	158,894 158,894
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	3,400	29,594 0,000	100,620 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				372 173,486 9 625,177
		2. Устройство дорожного покрытия из плитки по ул. К.Маркса				
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия)	m3	21,000	208,201 103,744	4 372,224 2 178,624
9	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	19,500	338,814 190,630	6 606,877 3 717,277

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (Погрузка асфальта, щебня от разборки)	100 m3	0,210	<u>1 775,714</u> 0,000	<u>372,900</u> 0,000
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	40,000	<u>29,640</u> 0,000	<u>1 185,600</u> 0,000
12	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,900	<u>1 967,244</u> 0,000	<u>7 672,250</u> 0,000
13	DE15A	Sapatura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне) под бордюры с погрузкой	m3	35,000	<u>189,333</u> 189,333	<u>6 626,648</u> 6 626,648
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	760,000	<u>245,047</u> 43,443	<u>186 236,024</u> 33 016,528
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток серого цвета "катушка" толщ 8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной)	m2	1 950,000	<u>323,891</u> 67,693	<u>631 586,814</u> 132 001,272

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, насухо, толщиной слоя 7см) песок и цемен к=0,7				
16	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части,)	buc	9,000	142,648 142,648	1 283,832 1 283,832
17	RpAcF01F 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare(Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона)	buc	9,000	308,931 116,712	2 780,378 1 050,408
		Total capitol: Inclusiv salariu				848 723,547 179 874,589
		3. 3. Устройство дорожного покрытия из плитки по ул. Гоголя				
18	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	5,982	338,773 190,629	2 026,541 1 140,341
19	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,160	1 967,198 0,000	2 281,950 0,000

1	2	3	4	5	6	7
20	DE15A	Sapatura in platforma drumului (Копание ям в дорожном полотне) под бордюры с погрузкой	m3	4,590	189,336 189,336	869,051 869,051
21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	98,000	245,047 43,443	24 014,645 4 257,394
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	15,950	29,635 0,000	472,680 0,000
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток серого цвета " катушка" толщ 8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7см) песок и цемент к=0,7	m2	596,110	323,891 67,693	193 074,672 40 352,461
		Total capitol:				222 739,539
		Inclusiv salariu				46 619,247

	Total	lei	1 443 636,572
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	56 668,563
	Транспортировка материалов	8,00 %	93 588,925
	Накладные расходы	14,50 %	231 114,639
	Итого	100,00 +	1 825 008,699

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль	4,00 %			73 000,349
		Итого	100,00 +			1 898 009,00
		НДС	20,00 %			379 602,00
						2 277 611,00
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				236 119,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО "Монтаж"

Investitor
Примэрия мун. Чадыр-Лунга

(denumirea)

(denumirea)

Директор Лазарев С.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примар Топал А.А.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 84

о закупке посредством запроса ценовых ofert

« 05 » апреля 2022 г.

мун. Чадыр - Лунга

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**СТОРОНЫ ДОГОВОРА:**

Настоящий договор заключен посредством процедуры закупки № ocds-b3wdp1-MD-1647004343240 от 11.03.2022г., между **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**, с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291-2-25-09 факс: 0291-2-25-04, ф/к 1007601004434 в лице примаара Топал Анатолия Афанасьевича, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **“Montaj” S.A.**, с местонахождением в мун. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1 , телефон: 079644451, факс: 0291-2-37-29, e-mail: irinanat59@mail.ru ф/к 1003611150806, авторизованный для деятельности в строительстве: лицензия серия А ММII № 036944 от 25.03.2011 года, выданное Camera de Licentiere RM, для видов деятельности строительных работ, в лице директора Лазарева Степан Владимировича, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы: Ремонт дороги по ул. Карла Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Начало работ – на следующий рабочий день после подписания настоящего Договора и Акта-приема передачи зоны производства работ, но не позднее 3 дней с даты подписания настоящего Договора;
- 2.2 Окончание работ – 30 (тридцать) календарных дней с даты начала работ по настоящему Договору.
- 2.3 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору, или же согласно Приложению № 10 к Стандартной документации №69 от «07» мая 2021 г., в случае закупки посредством открытых торгов/запроса ценовых ofert.
- 2.4 При не предоставлении или не выделении Заказчиком Подрядчику зоны производства работ, срок окончания и промежуточные сроки работ (если они установлены) продлеваются на срок не предоставления или не выделения зоны производства работ соответственно.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
«MONTAJ» SA	Примэрия мун. Чадыр-Лунга
Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1	Почтовый адрес: мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91
Телефон: 079644451, 0 291 2-37-29 irinanat59@mail.ru	Телефон: 0291-2-25-09
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1007601004434
Банк: В.С. "Moldova-Agroindbank" S.A. фил. мун. Чадыр-Лунга	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD 2X
IBAN: MD83AG000000225123401240	IBAN: MD76TRPDAR30000001117600

15. ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

М.П.



БЕНЕФИЦИАР

М.П.



Приложение №1
к договору № 84
от « 05 » апреля 2022г.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Код CPV	Наименование работ	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)	Сроки выполнения работ
1	2	3	4	5
45233142-6	Ремонт дороги по ул. Карла Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга	1 898 009,00	2 277 611,00	30 календарных дней
	ИТОГО		2 277 611,00	

Подписи сторон:

ПОДРЯДЧИК

М.П.



БЕНЕФИЦИАР

М.П.



PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor

-Nr. 67 din 05.07.2022г.

privind lucrarea по капитальному ремонту
executată la obiectul дорожного полотна по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга
în cadrul contractului nr. 84 din 05.04.2022г.
încheiat între Примэрией мун. Чадыр-Лунга и "МОНТАЖ" S.A.
pentru lucrările de по капитальному ремонту дорожного полотна по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8 eliberată de 29.04.2022г.
cu valabilitate pînă la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul после завершения строительных работ по капитальному ремонту дорожного полотна ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга.

fiind formată din:

Председатель комиссии: Стамов Михаил – заместитель примара;

Члены комиссии: Кулева Ольга – бухгалтер по основным средствам Примэрии;

Капсамун Алексей – инженер по эксплуатации дорог, коммуникаций,
благоустройству и недвижимости ОБ и СО при Примэрии;

Сыртмач Михаил – старший инспектор по охране окружающей среды
и зеленых насаждений Примэрии;

"МОНТАЖ" S.A., в лице директора Лазарев С.;

3. Au mai participat la recepție:

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
представить объект «дорожное полотно по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга» после завершения гарантийного срока – 96 месяцев, приемочной комиссии.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

согласно пп. 36-43 Постановление Правительства № 285 от 23.05.1996г. «Об утверждении положения о приемке строительных работ и установленного оборудования», приемочная комиссия обосновывает свои предложения в течении 15 дней после истечения гарантийного срока.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală **6100**, destinația дорожное полотно compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol **0,424 га** suprafața totală, ул. К-Маркса 3 680 м²; ул. Гоголя 561 м², nr. de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** fie, a fost încheiat astăzi **05.07.2022г.** la Примэрия мун. Чадыр-Лунга în **2-х** exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: **Стамов Михаил, заместитель примара** _____

Membri: : **Кулева Ольга, бухгалтер по основным средствам Примэрии** _____

Капсамун Алексей, инженер по эксплуатации дорог, коммуникаций, благоустройству и недвижимости ОБ и СО при Примэрии _____

Сыртмач Михаил, старший инспектор по охране окружающей среды и зеленых насаждений Примэрии _____

“MONTAJ” S.A., в лице директора Лазарев С. _____

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Работы по капитальному ремонту дорожного полотна по ул. К-Маркса и ул. Гоголя в мун. Чадыр-Лунга выполнены в полном объеме, согласно исполнительной документации.

L.Ș. _____

(semnătura)

Петков Н.В., главный инспектор Агентства по Техническому Надзору АТО Гагаузи

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

“MONTAJ” S.A.

Примэрия мун. Чадыр-Лунга

L.Ș. _____

(semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 71
о закупке посредством запроса ценовых ofert (работы)

«06» июня 2022 г.

2022-00000000488

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(ОБЯЗАТЕЛЬНА)



СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № MD-1648559917988 от 12 апреля 2022 года, между **Примэрия с. Казаклия** с местонахождением в с. Казаклия, ул. Ленина, 99 телефон: 0291-67-2-36 факс: 0291-67-2-36 идентификационный номер 1007601004445, в лице **примара Узун А. Д.**, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны, и **«MONTAJ» S.A.** с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, идентификационный номер 1003611150806, Extras № 24 от 15.01.2013 г., в лице **директора Лазарев Степан**, в качестве **Подрядчика**, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по лоту № 2 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Фрунзе (от пер. Ворошилова до пер. Пирогова)» в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных Бенефициаром;
- b) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации;
- c) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

d) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторых их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В

зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

2.7. Указывается гарантийный срок работ 96 (девяносто шесть) календарных месяцев.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет 179 128,00 (сто семьдесят девять тысяч сто двадцать восемь леев, 00 бань) молдавских леев, включая НДС 29 855,00 (двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят пять леев, 00 бань) молдавских леев.

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 15 календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. Гарантия добросовестного исполнения в размере 5 % удерживается в виде непосредственных удержаний из платы, полагающейся по промежуточным расчетам. Возвращается Подрядчику, после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом: один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком.

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.

4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывают дату, когда они были необходимы, а также задержки или простои, вызванные в результате отсутствия данных документов.

4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договор субподряда), установленные графиком выполнения.

а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

с) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- с) Финансовое предложение;
- д) График выполнения договора;
- е) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон, считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2017 г./финальной приемки работ.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: MD-6101, мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1	Почтовый адрес: MD-6113, с. Казаклия, ул. Ленина, 99
Телефон: 079644451; 0291-2-37-29 e-mail: irinanat59@mail.ru	Телефон: 0291-67-2-36 e-mail: cazaclia.primaria@mail.ru
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1007601004445
Банк: B.C. «Moldova-Agroindbank» S.A. sucursala Ciadir-Lunga	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство ЮГ
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD2X
IBAN: MD83AG000000225123401240	IBAN: MD28TRPDAR312120B03029AA
Код TVA: 4200410	

ПОДПИСИ СТОРОНЫ



ЦЕНОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ

по лоту № 2 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Фрунзе (от пер. Ворошилова до пер. Пирогова)»

№	Наименование работ/проектных услуг	Код CPV	Сметная стоимость, без НДС (леев)	Сметная стоимость, включая НДС (леев)	Сроки исполнения
1	Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Фрунзе (от пер. Ворошилова до пер. Пирогова).	45200000-9	149 273,00	179 128,00	10 (десять) календарный дней
	ИТОГО		149 273,00	179 128,00	

ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК
«MONTAJ» S.A.

Лазарев Ст.



БЕНЕФИЦИАР

Примэрия с. Казаклия

Узун А.Д.



Antreprenor АО «Монтаж»
(denumirea)

Investitor Примэрия с. Казаклия
(denumirea)

Obiect **Устройство тротуара вдоль ул.
Фрунзе (от пер. Ворошилова
до пер. Пирогова) в с.
Казаклия Чадыр-Лунгского р-
на**

Valoarea lucrarilor executate **188 615,00lei**.

Proces - verbal

**Устройство тротуара вдоль ул. Фрунзе (от пер. Ворошилова до пер. Пирогова) в с.
Казаклия Чадыр-Лунгского р-на**
За август 2022г.

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок тротуара без садика (дл. 155 м шир. 1,0 м без учета бордюра)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,000
		2. Тротуар по ул. Фрунзе(отпер. Ворошилова до пер. Пирогова L= 155m = 64 = 219 м без учета бордюра)				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor р(Планировка земляного полотна минибульдозером " BOVCAT")Выравнивание профиля тротуара В= 1,0 м	100m2	1,550	50,065 0,000	77,600 ✓ 0,000
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder (Разработка грунта минибульдозером " BOVCAT ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)Нарезка корыта под тротуар 155 x 1,0 x 0,2м	100 m3	0,310	1 443,871 0,000	447,600 ✓ 0,000

1	2	3	4	5	6	7
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором для формирования откосов котлована) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m3	7,000	66,785 66,785	467,496 ✓ 467,496
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3	15,500	805,692 64,192	12 488,220 ✓ 994,970
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	155,000	234,512 50,642	36 349,387 ✓ 7 849,529
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	310,000	126,751 19,452	39 292,810 ✓ 6 030,120

1	2	3	4	5	6	7
7	DE11A добавляет ся	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	51,000	126,751 19,452	6 464,301 992,052
		Total capitol:				
		Inclusiv salariu				95 587,414
		3. Участок возле сада (дл. 64м шир. 1,6м) без учета бордюра				16 334,167
8	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка земляного полотна минибульдозером " BOVCAT") Выравнивани е профиля тротуара B= 1,6 м	100m2	1,020	50,196 0,000	51,200 ✓ 0,000
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder (Разработка грунта минибульдозером " BOVCAT ", с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) Нарезка корыта под тротуар 64 x 1,6x 0,2м	100 m3	0,250	1 443,200 0,000	360,800 ✓ 0,000
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором для формирования откосов котлована, средний грунт) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m3	2,500	66,785 66,785	166,963 ✓ 166,963

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. 10 см с укаткой	m3	10,240	805,691 64,194	8 250,278 ✓ 657,348
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	102,400	234,512 50,642	24 013,982 ✓ 5 185,719
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 843,223 6 010,030

	Total	lei	128 430,637
	Соц. и мед страхование	10,00 %	2 234,420
	Транспортировка материалов	3,00 %	3 081,505
	Накладные расходы	13,00 %	17 387,054
	Итого	100,00 +	151 133,616
	Сметная прибыль	4,00 %	6 045,344
	Итого	100,00 +	157 179,00
	НДС	20,00 %	31 436,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		188 615,00 22 344,197

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»

(denumirea)

Директор Лазарев С.В.
(functia, numele, prenumele, semnatura)




APROBAT:

Investitor
Приморье с. Казаклия

(denumirea)

Примар Узун А.Д.
(functia, numele, prenumele, semnatura)



Одним из...
1,2a,b,4

Antreprenor АО «Монтаж»
(denumirea)

Investitor Примэрия с. Казаклия
(denumirea)

Obiect **Устройство тротуара по ул.
Ворошилова в с. Казаклия
Чадыр-Лунгского р-на**

Valoarea lucrarilor executate **478 266,00lei**

Proces - verbal

Устройство тротуара по ул. Ворошилова в с. Казаклия Чадыр-Лунгского р-на
За август 2022г.

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором)снятие лишнего грунта с откосов	100 m3	1,430	2 196,084 0,000	3 140,400 ✓ 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	9,650	118,780 118,780	1 146,223 ✓ 1 146,223
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка земельного полотна бульдозером путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	6,300	49,968 0,000	314,800 ✓ 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка балласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, л, вручную)	m3	38,300	833,826 66,309	31 935,525 ✓ 2 539,635
5	TsA01H1	Sapatura manuala (Разработка грунта вручную под бордюры)	m3	34,800	156,835 156,835	5 457,865 ✓ 5 457,865
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	97,400	260,946 44,975	25 416,152 ✓ 4 380,545
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	613,000	116,626 17,298	71 491,738 ✓ 10 603,674
8	DE11A ИСКЛЮЧИТЬ	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 для тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	-41,000	116,626 17,298	-4 781,666 -709,218

1	2	3	4	5	6	7
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток "кирпичик" т. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	374,000	279,257 60,197	104 442,133 ✓ 22 513,693
10	DE17B ИСКЛЮЧИТЬ	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток "катушка" т. 8см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	-9,200	351,320 60,198	-3 232,144 -553,824
11	CG22A3пр добавить	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 200) in grosime de 10 cm (Устройство бетонного дорожного покрытия с армирование сеткой ,бетон M200)толщ.10 см	m2	8,540	290,810 70,523	2 483,518 602,268
12	CG22A4 добавить	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, i	m2	8,540	60,800 16,994	519,229 145,129

1	2	3	4	5	6	7
		diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade, (Бетонное дорожное покрытие из бетона C10/8 (Bc10/B200), толщиной 10 см, разница для каждого 1 см бетона плюс, добавлять) $k=2$ до толщ 12 см				
13	CC03C добавить	Montare plase (Укладка арматурной сварной сетки, для армирования)	kg	8,540	23,605 2,547	201,584 21,753
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов подпорных стен,...)	m3	3,300	1 714,181 227,757	5 656,798 751,598 ✓
15	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (Установка армокаркаса стержней более 8мм)	kg	300,000	28,136 2,998	8 440,746 899,496 ✓
16	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier (Бутобетон в фундаментах, подпорных стенах, цоколях, бетон М 75 приготовленный на стройплощадке вручную)	m3	15,200	1 512,372 221,991	22 988,055 3 374,263 ✓
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в фундаменты ,	m2	50,400	96,909 69,192	4 884,197 3 487,277 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		включая крепления)				
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti (наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, подпорной стенки)	m2	73,000	102,366 78,846	7 472,718 ✓ 5 755,758

	Total	lei	291 210,015
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	14 632,790
	Транспортировка материалов	10,00 %	22 537,071
	Накладные расходы	14,50 %	47 615,082
	Итого	100,00 +	375 994,958
	Сметная прибыль	6,00 %	22 559,697
	Итого	100,00 +	398 555,00
	НДС	20,00 %	79 711,00
	TOTAL proces-verbal:		478 266,00
	Inclusiv salariu		60 970,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»

(denumirea)

Директор Лазарев С.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Примэрия с. Казаклия

(denumirea)

Примар Узун А.Д.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Объект и участок работ проф.
 Теод. учред.
 Иван



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 72
о закупке посредством запроса ценовых ofert (работы)

«06» июня 2022 г.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(ОБЯЗАТЕЛЬНА)



СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № MD-1648559917988 от 12 апреля 2022 года, между **Примэрия с. Казаклия** с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 99 телефон: 0291-67-2-36 факс: 0291-67-2-36 идентификационный номер 1007601004445, в лице **примара Узун А. Д.**, в качестве **Бенефициара**, с одной стороны, и **«MONTAJ» S.A.** с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, идентификационный номер 1003611150806, Extras № 24 от 15.01.2013 г., в лице **директора Лазарев Степан**, в качестве **Подрядчика**, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по лоту № 3 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль пер. Ворошилова (от ул. Пушкина до ул. Фрунзе)» в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- a) вызванных Бенефициаром;
- b) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и неменяемой в вину Подрядчика ситуации;
- c) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;
- d) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В

а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

с) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- с) Финансовое предложение;
- д) График выполнения договора;
- е) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до **31.12.2022** г./финальной приемки работ.

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: MD-6101, мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1	Почтовый адрес: MD-6113, с. Казаклия, ул. Ленина, 99
Телефон: 079644451; 0291-2-37-29 e-mail: irinanat59@mail.ru	Телефон: 0291-67-2-36 e-mail: cazaclia.primaria@mail.ru
Фискальный код: 1003611150806	Фискальный код: 1007601004445
Банк: B.C. «Moldova-Agroindbank» S.A. sucursala Ciadir-Lunga	Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство ИОГ
Код: AGRNMD2X781	Код: TREZMD2X
IBAN: MD83AG000000225123401240	IBAN: MD28TRPDAR312120B03029AA
Код TVA: 4200410	

ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК
«MONTAJ» S.A.

Лазарев Ст.

БЕНЕФИЦИАР

Примэрия с. Казаклия

Узун А.Д.

АКТ
Приема- передачи товаров, работ и услуг

От 18.04. 2022 г.

Г. Чадыр-Лунга

Настоящий акт составлен между:

АО «Монтаж» в лице директора Лазарева С.В., действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем **Подрядчик**

Примэрия г. Чадыр-Лунга в лице примара Топал А.А. действующий на основании Закона РМ «О местном публичном управлении» и местном Законе АТО Гагаузии «О местной публичной власти Гагаузии», называемый в дальнейшем **Покупатель (Бенифициар)**

В соответствии с настоящим актом **Поставщик** передает, а **Бенифициар** принимает следующие работы:

№	Наименование работ	Сметная стоимость работ лей
1	Благоустройство территории по ул. Проездной в мун. Чадыр-Лунга	239 156,00
	НДС 20%	47 831,00
	ИТОГО	286 987,00

Кратка характеристика объекта:

Брусчатка толщ. 6 см - 475м²

Бордюры маленькие 100*20*8 – 105 м

Основание –сухая цементно- песчаная смесь

Договор № 91 от 08.04. 2022

Начало работ с 11 апреля 2022 г. окончено 16 апреля 2022 г. .

АО «Монтаж»

Директор

Лазарев С.В.



Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Примар

Топал А.А.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 1 din 12.09.2022 г.

privind lucrarea «Устройство тротуара из брусчатки по ул. Котовского и 24 Августа
ул. Фрунзе и пер. Ворошилова в селе Казаклия, АТО Гагаузия»

executata la obiectul АТО Гагаузия, в черте населенного пункта села Казаклия,
in cadrul contractului: - nr. 70 din 06.06.2022 г., лот №1 «Устройство тротуара
брусчатки вдоль ул. Котовского (от церкви до моста) и ул. 24 Августа (от моста до
пер. Горького);

- nr. 71 din 06.06.2022 г., лот №2 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул.
Фрунзе (от пер. Ворошилова до пер. Пирогова)»;

- nr. 72 din 06.06.2022 г., лот №3 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль пер.
Ворошилова (от ул. Пушкина до ул. Фрунзе)»;

incheiat intre Primaria s. Cazaclia și S.A. «MONTAJ» pentru
lucrările de «Устройство тротуара из брусчатки по ул. Котовского и 24 Августа, ул.
Фрунзе и пер. Ворошилова в селе Казаклия, АТО Гагаузия».

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 28, 29
eliberata de Primaria s. Cazaclia la data de 10.06.2022 г., cu valabilitate pina la 6 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul
12.09.2022 г. в 10:00 часов, fiind formata din:

1. Узун Анатолий Дмитриевич - председатель комиссии, примар с. Казаклия;
2. Гайдаржи Стефанида Афанасьевна - член комиссии, гл. бухгалтер;
3. Варбан Дмитрий Афанасьевич - член комиссии, председатель Совета;
4. Киор Афанасий Петрович - член комиссии, Советник;
5. Радиш Екатерина Пантелеевна - член комиссии, Советник;
6. Боев Константин Александрович - член комиссии, Советник;
7. Меше Иван Ильич - член комиссии, технадзор;

și acționează în baza **Распоряжение Примара села Казаклия № 80 от «29» августа 2022**
года «О создании комиссии по приемке строительных работ по их окончании».

3. Au mai participat la receptie: **исполнитель, Генеральный подрядчик S.A.**
«MONTAJ», директор Лазарев Степан.

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
принять выполненные работы в эксплуатацию.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
работы выполнены качественно в соответствии с договором и требованиями
исполнительной документации.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

- **принять объекты** (лот №1 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Котовского (от церкви до моста) и ул. 24 Августа (от моста до пер. Горького), лот №2 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль ул. Фрунзе (от пер. Ворошилова до пер. Пирогова)», лот №3 «Устройство тротуара из брусчатки вдоль пер. Ворошилова (от ул. Пушкина до ул. Фрунзе), установить гарантийный период на выполненные работы в 96 (девяноста шесть) календарных месяцев.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____,
adresa poștală: **MD-6113, АТО Гагаузия, в черте населенного пункта села Казаклия,**
destinația работы по устройству тротуаров из брусчатки по ул. Котовского и 24 Августа,
ул. Фрунзе и пер. Ворошилова в селе Казаклия, АТО Гагаузия, compus din următoarele
construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____,
conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la
prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 (doi) file si 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost incheiat

Astazi 12.09.2022 la 10:00 in 5 (cinci) exemplare.

Comisia de receptie:

Specialisti

Presedinte: Узун Анатолий Дмитриевич

Membri:

Гайдаржи Стефанида Афанасьевна

Варбан Дмитрий Афанасьевич

Киор Афанасий Петрович

Радиш Екатерина Пантелеевна

Боев Константин Александрович

Меше Иван Ильич

(numele, prenumele, semnatura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.S.

(semnatura)

(functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea «Устройство тротуара из брусчатки по ул. Котовского и 24 Августа, ул. Фрунзе и пер. Ворошилова в селе Казаклия, АТО Гагаузия» este.

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

S.A. «MONTAJ»

Director Лазарев Степан

«12» септември 2022 г.

L.S.

(semnatura)

PRIMITA:

INVESTITORUL:

Примэрия с. Казаклия

Примар Узун А.Д.

«12» септември 2022 г.

L.S.

(semnatura)

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА		Код: ПКЦ-8.2.4
	№ <u>6335</u> от <u>8.06.23</u>		Ред: 2

CIMENT PORTLAND CU CALCAR

CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19

ЦЕМ II /В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016



OSCE-018

Партия № <u>66</u>	Силос № <u>9</u>
а/м № <u>W12 229 1 WW 514</u>	

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	SM SR CEN/TR 196-4:2011	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавок: известняк, %	SMSREN 196-1 GOCT 30744	21 - 35	31,8
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SM SR EN 196-1 GOCT 30744	10	19,1
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 GOCT 30744	$\geq 32,5 \leq 52,5$	39,9
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 GOCT 30744	He регламентируется	27,00
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-3 GOCT 30744	75	160
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 GOCT 30744	-	210
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-3 GOCT 30744	10	0
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 GOCT 5382	3,5	2,10
Содержание хлорид-иона Cl ₁ не более, %	SM SR EN 196-2 GOCT 5382	0,10	0,0044
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOCT 30108	≤ 300	45,6±6,32

Область применения: см. на обороте.
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации № LL-018 Срок действия: 24 января 2026 г. Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожская 1

Беспалько С.Д.

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА		Код: ПКЦ-8.2.4
	№ <u>945</u> от <u>6.03.23</u>		Ред: 2

CIMENT PORTLAND CU CALCAR

CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19

ЦЕМ II /В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016



OSCE-018

Партия № <u>7</u>	Силос № <u>9</u>
а/м № <u>AR F 759/0187PC</u>	

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	SM SR CEN/TR 196-4:2011	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавок: известняк, %	SMSREN 196-1 GOCT 30744	21 - 35	31,9
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SM SR EN 196-1 GOCT 30744	10	18,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 GOCT 30744	$\geq 32,5 \leq 52,5$	39,7
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3 GOCT 30744	He регламентируется	27,40
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-3 GOCT 30744	75	160
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 GOCT 30744	-	210
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-3 GOCT 30744	10	0
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 GOCT 5382	3,5	2,14
Содержание хлорид-иона Cl ₁ не более, %	SM SR EN 196-2 GOCT 5382	0,10	0,0071
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOCT 30108	≤ 300	45,6±6,32

Область применения: см. на обороте.
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации № LL-018 Срок действия: 24 января 2026 г. Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожская 1

Беспалько С.Д.

FABRICAT IN MOLDOVA
SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 6 061
Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

Rezistența la îngheț-dezghet: kg/m ² /Clasa/marcare	F 200 / F 200
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5 / 1.8
Rezistența la compresiune {MPa}	Min. 38.5 B30 / 44.7 B30
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	Min. 5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0
Absorbția de apă {%}/Clasa/marcare	Max. 6.0 / 3.9
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff. Bq/kg}	Max. 300 Aeff / 32.2 Aeff
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 800
Masa Brutto per palet:	1 830
Cantitatea pe palet:	18
Data fabricării (în serie):	14.06.2023
Data încărcării:	22.07.2023
Cantitatea încărcării:	54 buc
Numarul facturii:	AAQ6361486
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona



Data eliberării 22.07.2023

FABRICAT IN MOLDOVA
SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 237
Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masă,kg/m ²	0.70/3/D
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	5.0/2/T
Rezistența la uzură {mm ³ /mm ² }/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	1 584
Masa Brutto per palet:	1 614
Cantitatea pe palet:	36
Data fabricării(in serie):	05.07.2023
Data încărcării:	27.07.2023
Cantitatea încărcării:	144 buc
Numărul facturii:	AAQ6362340
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Viprica



Data eliberării 27.07.2023

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 236

Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masă,kg/m2	0.72/3/U
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	9.82/1/S
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masă Netto per palet:	1 776
Masă Brutto per palet:	1 806
Cantitatea pe palet:	48
Data fabricării(in serie):	07.07.2023
Data încărcării:	27.07.2023
Cantitatea încărcării:	192 buc.
Numărul facturii:	AAQ6362340
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații.

Manager: Viorica



Data eliberării 27.07.2023

EXCOMPRIM S.R.L.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1/12 / 10

Topciu Ivan II-C/F 1008611002586

Cantitatea: 25.92 tone conform facturii fiscale AAS3927469 din 11.12.2023.

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate pentru finisarea suprafețelor,
utilizate la construcția șoselelor și a altor zone cu trafic

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

5-20 mm

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

utilizare la construcția șoselelor și a altor zone cu trafic

4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

EXCOMPRIM S.R.L.

str. Mureșanu, 31, com. Grătiești, Republica Moldova.

Locația de producere: Zăcămint de calcar pentru construcții „SLOBODCA-II” localizat pe teritoriul raionului Orhei, la periferia de sud-est a or.Orhei.

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate, Categorie	G _c 90/10	SM SR EN 13043:2010
Conținut de părți fine, Categorie	F _{0,5}	
Coeficient de absorbție al apei, %	4,29	
Rezistența la îngheț-dezgheț (25 cicluri), Categorie	F2	
Forma agregatului grosier, Indice de formă	SI ₂₀	
Rezistența la fragmentare (Los Angeles), Categorie	LA 30	
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/m ³	2,618	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,280	
Substanțe periculoase: - Conținut de radionuclizi	Nu conține	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4

Semnata pentru și în numele fabricantului de către

(Numele, Funcția)

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1338:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil până la 31.12.2022

Conform SMSREN1338:2010



/SREN1338:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.4 802

Pavaj presat PATRAT MIC NEGRU 10x10x4,2cm 10.56 m

Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	1.5/2/K
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezgheț: kg/m2/Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	8000/5000/4/I
Rezistența la întindere prin despicare,MPa	4.08
Sarcina de încărcare pe unitatea de lungime, N/mm2	370
Masa Netto per palet:	1 056
Masa Brutto per palet:	1 086
Cantitatea pe palet:	10,56
Data fabricării(in serie):	15.06.2023
Data încărcării:	19.06.2023
Cantitatea încărcării:	31,68 m2
Numarul facturii:	AAQ6360836
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1338:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager:  Nocuța Mariana

Data eliberării 19.06.2023

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1339:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1339:2010



ASREN1339:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.4 801
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm ALB 11.52m

Diferente maxime diagonale, mm/Clasa/marcare	1.5/2/K
Abatere de la planitate si curbura, mm	0.6-0.5
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezgheț: kg/m2/Clasa/marcare	0.66/3/D
Rezistența la uzură {mm3/mm2}/Clasa/marcare	7000/5000/4/I
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	7.62/3/U
Masa Netto per palet:	1 152
Masa Brutto per palet:	1 182
Cantitatea pe palet:	11,52
Data fabricării(in serie):	15.06.2023
Data încărcării:	19.06.2023
Cantitatea încărcării:	230,4 m2
Numarul facturii:	AAQ6360836
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1339:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Necula Mariana

Data eliberării 19..06.2023



FABRICAT IN MOLDOVA
SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 237
Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	3.8/2/B
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierdere de masă,kg/m ²	0.70/3/D
Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare	5.0/2/T
Rezistența la uzură {mm ³ /mm ² }/Clasa/marcare	6000/5000/4/I
Masa Netto per palet:	1 584
Masa Brutto per palet:	1 614
Cantitatea pe palet:	36
Data fabricării(in serie):	05.07.2023
Data încărcării:	27.07.2023
Cantitatea încărcării:	144 buc
Numarul facturii:	AAQ6362340
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Viprica



Data eliberării 27.07.2023

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil până la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.6 325
Pavaj presat BOBINA GRI 60mm, 10.08m

Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%/Clasa/marcare	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierdere rezistenței {%/	Max. 5.0
Rezistența la îngheț-dezghet:	
kg/m2/Clasa/marcare	F 200
Termen de garanție:	2 ani
Rezistența la uzură	
{mm3/mm2}/Clasa/marcare	Max. 0.7
Activitate specifică a radionuclizilor	
naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}:	Max. 35,6
Rezistența la incovoiere	
{MPa}/Clasa/marcare	Min.4,1
Rezistența la compresiune {MPa}:	Min.38,5
Masa Netto per palet:	1 360,8
Masa Brutto per palet:	1 390,75
Cantitatea pe palet:	10,08
Data fabricării(in serie):	21.07.2023
Data încărcării:	31.07.2023
Cantitatea încărcării:	201,6 m2
Numarul facturii:	AAQ6360871
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații.

Manager: **Neculai Mariana**

Data eliberării 31.07.2023





I.P. OFICIUL AMENAJAREA
TERITORIULUI, URBANISM,
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE

Direcția Cercetări și Încercări în Construcții
Secția Cercetări și Încercări de Laborator

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 757 din _01.08.2025_

Cod: RÎ-7.8

Ediția: 14

Data: 02.01.2024

Pagina: 1 / 2



SECȚIA CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI DE LABORATOR DIRECȚIA CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII

al INSTITUȚIEI PUBLICE "OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM,
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE"

mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, 77 - 46 - 38

www.oatucl.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Pavele de beton pentru trotuare – 1 proba.

Solicitant: "Caraev-Lux" SRL, mun. Ceadâr-Lunga, str. Bugeacului 3.

Scopul încercării: încercări inițiale de tip

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr.757 din 22.07.2025

Prelevarea mostrelor conform: mostrele au fost prelevate de către reprezentanții "Caraev-Lux" SRL.

Locul prelevării mostrelor: Bază de producere, mun. Ceadâr-Lunga, str. Bugeacului 3

Data de prelevare a mostrelor: act de prelevare a mostrelor nr.757 din 22.07.2025

Documentul normativ pentru cerință tehnică:

SM SR EN 1338:2010 „Pavele de beton. Condiții și metode de încercări”

Document normativ pentru metodă de încercare:

SM SR EN 1338:2010 „Pavele de beton. Condiții și metode de încercări”

Echipamentul folosit pentru încercări:

Mașină de compresiune tip B-001/LCD certificat de etalonare nr.MD 10 3.8-034/2025 din 27.01.2025;

Șubler cu vernier IIII-I certificat de etalonare nr.MD 10 3.5-508/2024 din 24.07.2024;

Aparat de cântărit cu funcționare neautomată tip Ohaus PA4102C certificat de etalonare nr.MD 10 3.2-959/2024 din 29.10.2024;

Greutate etalon 5kg nr.478, clasa M3 certificat de etalonare nr.MD 10 3.2-674/2024 din 23.07.2024.

Condițiile climatice la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului, °C +24

Umiditatea relativă a aerului, % 70



I.P. OFICIUL AMENAJAREA
TERITORIULUI, URBANISM,
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE

Direcția Cercetări și Încercări în Construcții
Secția Cercetări și Încercări de Laborator

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 757 din _01.08.2025_

Cod: RÎ-7.8

Ediția: 14

Data: 02.01.2024

Pagina: 2 / 2



Data începutului încercării: 24.07.2025

Data finisării încercărilor: 01.08.2025

REZULTATUL ÎNCERCĂRIILOR

Pavele de beton pentru trotuare 200x165x80

Nr.	Denumirea indicilor	U/M	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințe conform DN	Date reale	Incertitudinea de măsurare, %, Up
1	Rezistența la întindere prin despicare și sarcina de încărcare	MPa	SM SR EN 1338:2010 pct.5.1	SM SR EN 1338:2010 Anexa F	med. 3,6 (individual min.2,9)	4,7 3,9 4,1 4,2	±1,37
2	Absorbția de apă	%	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2	SM SR EN 1338:2010 Anexa E	≤6	4,2	±1,62
3	Rezistența la uzură	mm ³ /5000mm ²	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.4.2	SM SR EN 1338:2010 Anexa H	-	11000	±3,40
4	Abateri dimensiunelor	mm	SM SR EN 1338:2010 pct.5.2.4	SM SR EN 1338:2010 Anexa C	Lungime ±2	+1	±1,36
					Lățime ±2	+1	
					Grosimea ±3	0	

Executantul

/specialist/ Gîrlea V.

Șef SCÎL al I.P. „OATUCL”

Maței M.

Un exemplar a raportului de încercări este predat pentru:

1. "Caraev-Lux" SRL
2. SCÎL al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”

Notă 1: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului;

Notă 2: Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu *;

Notă 3: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **.

Notă 4: Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a stampilei SCÎL al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”. Retipărirea raportului de încercări de încercări sau reproducerea fără permisiunea SCÎL al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe” este strict interzisă.