

**Construirea scolii sportive  
pentru elevi din mun.Straseni,  
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Solutii arhitecturale**

**Valoarea de deviz 9 551 020,39 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Protectie antifoc a elementelor metalice (plansa 3)</b>				
1	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	630,000	430,20 95,14	271 023,64 59 937,57
		<b>Total Protectie antifoc a elementelor metalice (plansa 3) Inclusiv salariu</b>				<b>271 023,64 59 937,57</b>
		<b>2. Pereti dispartitori (Coala 3)</b>				
2	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	84,760	61,29 21,91	5 195,26 1 857,17
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	5,6507	35 054,96 9 812,01	198 085,07 55 444,70
4	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv - Buiandrugii	m2	7,040	114,76 69,19	807,93 487,12

1	2	3	4	5	6	7
5	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc	44,000	35,50 25,95	1 561,80 1 141,67
6	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,200	15,93 4,04	1 261,61 319,66
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,000	17,98 5,71	413,58 131,29
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	0,480	1 418,83 305,58	681,04 146,68
		<b>Total Pereti dispartitori (Coala 3) Inclusiv salariu</b>				<b>208 006,29 59 528,29</b>
		<b>3. Hidroizolare fundamente</b>				
9		Hidroizolarea bituminoasa prevazuta devizul pentru compartimentul CBA	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
10	TsJ05C	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, - Aplicativ menmbrana Geostandart fixata cu cramioane	m2	246,310	54,45 12,11	13 411,77 2 982,46
		<b>Total Hidroizolare fundamente Inclusiv salariu</b>				<b>13 411,77 2 982,46</b>
		<b>4. Pardosea sala 200 mm(Coala 3)</b>				
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	430,000	151,28 51,89	65 051,58 22 314,42

1	2	3	4	5	6	7
		(B20)				
12	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade K-10 (B20)	m2	430,000	153,08 57,66	65 824,83 24 793,80
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 300,000	19,11 1,73	24 837,67 2 248,74
		<b>Total Pardosea sala 200 mm(Coala 3) Inclusiv salariu</b>				<b>155 714,08 49 356,96</b>
		<b>5. Pardosea 100 mm (Coala 3)</b>				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B20)	m2	115,970	151,28 51,89	17 544,32 6 018,14
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	350,000	19,11 1,73	6 687,07 605,43
		<b>Total Pardosea 100 mm (Coala 3) Inclusiv salariu</b>				<b>24 231,39 6 623,57</b>
		<b>6. Scaune pentru spectatori</b>				
16	CK35B	Dibluri din metal cu piulita si saiba fixate in ziduri din beton armat (fixarea scaunelor) k-0.5 la sal.	buc	136,000	10,63 5,77	1 445,14 784,18
17	TsH80A	Aranjarea bancilor (aplicativ)	buc	68,000	15,57 15,57	1 058,64 1 058,64
18		Scaune pentru spectatori (17*4)	buc	68,000	315,50 0,00	21 454,00 0,00
		<b>Total Scaune pentru spectatori Inclusiv salariu</b>				<b>23 957,78 1 842,82</b>
		<b>7. Acoperis</b>				
19	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla	m2	597,940	924,53 69,19	552 811,61 41 372,67

1	2	3	4	5	6	7
		profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice 150 mm cu umplutura vata minerala resistant la foc				
20	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Aplicativ doar Automacara neprevazuta de norma CE16A	m2	597,940	35,06 0,00	20 963,78 0,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m	27,560	342,00 17,30	9 425,39 476,73
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	33,240	291,63 20,18	9 693,87 670,82
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Sectiunea 1-1 pl.17	m2	25,880	242,37 69,19	6 272,50 1 790,68
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>599 167,15 44 310,90</b>
		<b>8. Pereti exteriori</b>				
24	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 120 mm cu umplutura vata minerala resistant la foc	m2	1 119,020	860,28 78,99	962 671,87 88 396,07
25	CL53L	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	438,000	1 056,09 121,77	462 565,23 53 333,65

1	2	3	4	5	6	7
26	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 557,020	57,35 43,25	89 291,43 67 333,33
		<b>Total Pereti exteriori Inclusiv salariu</b>				<b>1 514 528,53 209 063,05</b>
		<b>9. Timplarie</b>				
		<b>9.1. Usi</b>				
27	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1	m2	5,600	3 400,31 54,78	19 041,75 306,75
28	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor Amortizator	buc	1,000	734,37 113,01	734,37 113,01
29	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,160	2 006,61 52,47	20 387,18 533,12
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3	m2	6,250	3 370,31 54,77	21 064,45 342,33
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 (Profil aluminiu, timpane grilaje, aluminiu cu miner si lacat)	m2	28,000	3 949,96 54,78	110 598,92 1 533,76

1	2	3	4	5	6	7
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	37,820	1 992,19 46,71	75 344,67 1 766,41
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>247 171,34 4 595,38</b>
		<b>9.2. Ferestre</b>				
33	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	6,400	1 810,78 54,20	11 589,00 346,88
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	17,280	1 755,51 42,09	30 335,14 727,38
35	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	47,180	2 547,07 49,01	120 170,90 2 312,34
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	31,400	91,51 23,06	2 873,54 724,21
37	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	31,400	81,02 5,77	2 543,91 181,06
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>167 512,49 4 291,87</b>
		<b>9.3. Vitralii</b>				
38	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Vitraliu V-1 8,953x6,53	m2	58,460	3 822,29 43,24	223 451,14 2 528,10
39	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	16,240	3 822,29 43,25	62 073,97 702,30

1	2	3	4	5	6	7
		Vitrăliu V-2 5,8x2,8				
		<b>Total Vitrălii Inclusiv salariu</b>				<b>285 525,11 3 230,40</b>
		<b>9.4. Finisari in jurul tocurilor</b>				
40	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	148,710	21,27 14,99	3 163,62 2 229,42
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,300	133,96 85,68	2 987,39 1 910,74
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,300	4,13 1,73	92,21 38,57
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,300	36,68 31,71	817,86 707,20
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,300	4,13 1,73	92,21 38,57
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,300	48,77 31,71	1 087,53 707,20
		<b>Total Finisari in jurul tocurilor Inclusiv salariu</b>				<b>8 240,82 5 631,70</b>
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>708 449,76 17 749,35</b>
		<b>10. Finisare pereti</b>				
		<b>10.1. Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2</b>				
46	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, Aplicativ Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2	m2	77,600	100,58 46,13	7 804,85 3 579,53
		<b>Total Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>7 804,85 3 579,53</b>
		<b>10.2. Finisare pereti tip 1</b>				
47	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu	m2	109,120	319,36 103,04	34 848,22 11 243,53

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie hidrofob 12 mm				
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie antifoc 12 mm	m2	47,200	326,22 103,04	15 397,36 4 863,39
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	156,320	4,14 1,73	646,46 270,43
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 2 mm	m2	156,320	91,57 70,35	14 314,21 10 996,34
51	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-3	m2	-156,320	54,27 41,52	-8 483,88 -6 489,63
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	156,320	4,14 1,73	646,46 270,43
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	156,320	36,68 31,71	5 733,23 4 957,38
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	156,320	4,14 1,73	646,46 270,43
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,320	48,77 31,71	7 623,42 4 957,38
56	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,560	104,15 4,03	162,48 6,28
		<b>Total Finisare pereti tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>71 534,42 31 345,96</b>
		<b>10.3. Finisare pereti tip 2 (625,73)</b>				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	625,730	18,78 8,07	11 752,70 5 051,13

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
58	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	625,730	88,81 69,19	55 569,74 43 295,51
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k-2	m2	625,730	25,08 14,99	15 696,01 9 380,71
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	625,730	91,57 70,35	57 298,27 44 017,13
61	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	286,450	21,27 14,99	6 093,67 4 294,34
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	625,730	4,14 1,73	2 587,58 1 082,39
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	625,730	24,87 11,53	15 560,81 7 215,92
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	625,730	36,68 31,71	22 949,54 19 843,81
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	625,730	4,14 1,73	2 587,58 1 082,39
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	625,730	48,77 31,71	30 515,64 19 843,80
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,250	104,19 4,04	651,16 25,26
		<b>Total Finisare pereti tip 2 (625,73) Inclusiv salariu</b>				<b>221 262,70 155 132,39</b>
		<b>10.4. Finisare pereti tip 3 (126,93)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	126,930	18,78 8,07	2 384,04 1 024,62
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	126,930	88,81 69,19	11 272,32 8 782,54
70	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k-2	m2	126,930	25,08 14,99	3 183,80 1 902,90
71	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	126,930	275,58 141,27	34 979,92 17 931,05
		<b>Total Finisare pereti tip 3 (126,93) Inklusiv salariu</b>				<b>51 820,08 29 641,11</b>
		<b>Total Finisare pereti Inklusiv salariu</b>				<b>352 422,05 219 698,99</b>
		<b>11. Finisare tavane</b>				
		<b>11.1. Tavan casetat (175.27m2)</b>				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan catasetat pe carcasa zincat)	m2	175,270	296,21 126,85	51 916,28 22 233,35
		<b>Total Tavan casetat (175.27m2) Inklusiv salariu</b>				<b>51 916,28 22 233,35</b>
		<b>11.2. Tavan amestec uscat - (439,82 m2)</b>				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,820	4,14 1,73	1 818,80 760,82
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	439,820	109,57	48 189,91

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			88,22	38 800,86
75	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-5 (exclusiv manopera)	m2	439,820	21,44 0,00	9 428,64 0,00
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	439,820	24,87 11,53	10 937,55 5 072,00
77	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	100,920	48,37 29,98	4 881,47 3 025,88
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,820	4,14 1,73	1 818,80 760,82
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	439,820	36,68 31,71	16 130,99 13 948,01
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,820	4,14 1,73	1 818,80 760,82
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	439,820	48,77 31,71	21 449,14 13 948,01
		<b>Total Tavan amestec uscat - (439,82 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>116 474,10 77 077,22</b>
		<b>11.3. Tavan tip 3 (268,37)</b>				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,370	4,14 1,73	1 109,78 464,22
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	268,370	109,57 88,22	29 404,54 23 675,54

1	2	3	4	5	6	7
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,370	4,14 1,73	1 109,78 464,22
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	268,370	36,68 31,71	9 842,84 8 510,85
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,370	4,14 1,73	1 109,78 464,22
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	268,370	48,77 31,71	13 087,91 8 510,85
		<b>Total Tavan tip 3 (268,37) Inclusiv salariu</b>				<b>55 664,63 42 089,90</b>
		<b>11.4. Plasa textila136 m2</b>				
88	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, Aplicativ Plasa textil in zona ferestrelor 136 m2	m2	136,000	100,58 46,13	13 678,61 6 273,41
		<b>Total Plasa textila136 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>13 678,61 6 273,41</b>
		<b>Total Finisare tavane Inclusiv salariu</b>				<b>237 733,62 147 673,88</b>
		<b>12. Finisare pardoseli 12.1. Pardoseli tip P1 -79.81 m2</b>				
89	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta - 4 cm	100m2	0,7981	2 017,83 392,66	1 610,43 313,38
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 6 cm	m3	4,790	487,06 57,08	2 333,00 273,42
91	RpCE29A	Pelicula din polimeri de inalta densitate	m2	79,810	27,94 8,65	2 229,66 690,30
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	113,250	19,11 1,73	2 163,75 195,88
93	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - 80 mm	m2	79,810	151,29 51,89	12 074,32 4 141,66

1	2	3	4	5	6	7
94	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-79,810	20,33 1,15	-1 622,51 -92,03
95	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	79,810	156,94 51,89	12 525,09 4 141,66
96	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-79,810	53,65 2,88	-4 281,67 -230,12
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,810	71,00 40,36	5 666,46 3 221,29
98	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,910	368,98 144,15	7 346,40 2 870,03
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	59,900	392,05 167,21	23 483,60 10 016,12
100	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	116,730	78,31 28,83	9 141,51 3 365,33
		<b>Total Pardoseli tip P1 -79.81 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>72 670,04 28 906,92</b>
		<b>12.2. Pardoseli tip P2 - 28,01 m2</b>				
101	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta - 4 cm	100m2	0,2801	2 018,03 392,57	565,25 109,96

1	2	3	4	5	6	7
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 6 cm	m3	1,680	487,14 57,08	818,39 95,89
103	RpCE29A	Pelicula din polimeri de inalta densitate	m2	28,010	27,94 8,65	782,53 242,29
104	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	39,750	19,11 1,73	759,55 68,78
105	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - 80 mm	m2	28,010	159,93 60,54	4 479,70 1 695,84
106	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-28,010	20,32 1,15	-569,27 -32,29
107	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	28,010	156,93 51,89	4 395,61 1 453,56
108	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-28,010	53,67 2,88	-1 503,28 -80,78
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,010	70,99 40,36	1 988,31 1 130,54
110	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	28,010	159,53 50,74	4 468,53 1 421,26

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata neteda				
111	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	28,010	392,04 167,21	10 981,15 4 683,66
112	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,510	78,31 28,83	3 955,64 1 456,20
		<b>Total Pardoseli tip P2 - 28,01 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>31 122,11 12 244,91</b>
		<b>12.3. Pardoseli tip P3 - 439,82 m2</b>				
113		Pietris 20-60 mm se prevede compartiment terasamente	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
114	CG32A	Umpluturi in stratURI compactate cu mijloace manuale, executate cu argile 1,4 m	m3	615,750	210,58 103,79	129 666,48 63 907,46
115		Placa din beton 200 mm - se prevede compartimentul 3	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
116	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum membrana hidroizolanta	m2	439,820	53,41 4,61	23 488,64 2 028,82
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cheramzitobeton	m3	87,964	1 953,58 305,60	171 844,65 26 881,61
118	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 stratURI: suprafata neteda Pentron admix	m2	439,820	159,53 50,74	70 165,95 22 316,84
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	439,820	68,32 40,36	30 050,00 17 752,01
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	439,820	47,23	20 774,41

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4			27,68	12 172,83
121	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	439,820	242,92 26,98	106 841,31 11 868,50
122	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 10 mm	m2	439,820	788,00 183,94	346 576,38 80 898,48
123	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	100,920	61,97 34,60	6 253,53 3 491,43
		<b>Total Pardoseli tip P3 - 439,82 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>905 661,35 241 317,98</b>
		<b>12.4. Pardoseli tip P4 - 255,84 m2</b>				
124	RpCE29A	Pelicula din polimeri folie antivapori	m2	255,840	26,81 8,65	6 859,90 2 212,76
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	255,840	156,93 51,89	40 149,49 13 276,56
126	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-255,840	53,65 2,88	-13 726,34 -737,59
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	255,840	71,00 40,36	18 163,98 10 326,21
128	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	218,990	368,98 144,15	80 803,62 31 567,47

1	2	3	4	5	6	7
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	36,850	392,05 167,21	14 446,98 6 161,83
130	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	296,220	78,31 28,83	23 197,74 8 540,02
		<b>Total Pardoseli tip P4 - 255,84 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>169 895,37 71 347,26</b>
		<b>12.5. Pardoseli tip P5 - 40,79 m2</b>				
131	RpCE29A	Pellicula din polimeri folie antivapori	m2	40,790	26,81 8,65	1 093,70 352,77
132	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	40,790	156,93 51,89	6 401,22 2 116,76
133	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-40,790	53,64 2,88	-2 187,92 -117,57
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,790	71,00 40,36	2 895,90 1 646,37
135	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	40,790	159,53 50,74	6 507,36 2 069,71
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	40,790	392,05 167,21	15 991,63 6 820,66
137	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	38,610	78,31 28,83	3 023,70 1 113,13

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardoseli tip P5 - 40,79 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>33 725,59 14 001,83</b>
		<b>12.6. Pardoseli tip P6 - 39,19 m2</b>				
138	RpCE29A	Pellicula din polimeri folie antivapori	m2	39,190	26,81 8,65	1 050,85 338,98
139	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc vata minerala 130kg/m3 - 150 mm	m2	39,190	307,79 9,80	12 062,21 384,13
140	RpCE29A	Pellicula din polimeri de inalta densitate	m2	39,190	27,94 8,65	1 094,88 338,98
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	55,610	19,10 1,73	1 062,33 96,18
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,190	68,32 40,36	2 677,39 1 581,79
143	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-14	m2	39,190	165,32 96,87	6 478,87 3 796,27
144	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	39,190	159,53 50,74	6 252,10 1 988,52
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,190	70,99 40,36	2 782,12 1 581,79
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	39,190	368,98 144,15	14 460,44 5 649,19
147	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,140	78,31 28,83	1 968,79 724,79

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardoseli tip P6 - 39,19 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>49 889,98 16 480,62</b>
		<b>Total Finisare pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>1 262 964,44 384 299,52</b>
		<b>13. Balustrade</b>				
148	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox	m	24,902	1 426,98 69,19	35 534,59 1 723,00
149	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox cu sticla placi plexiglas 10 mm	m	73,199	3 056,98 69,19	223 767,76 5 064,80
150	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox	m	8,594	1 426,98 69,19	12 263,49 594,65
		<b>Total Balustrade Inclusiv salariu</b>				<b>271 565,84 7 382,45</b>
		<b>14. Finisare scara SCI-1</b>				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,700	18,78 8,07	388,78 167,10
152	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	20,700	402,89 222,28	8 339,79 4 601,15
153	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	36,000	78,31 28,83	2 819,25 1 037,88
		<b>Total Finisare scara SCI-1 Inclusiv salariu</b>				<b>11 547,82 5 806,13</b>
		<b>15. Iesire acoperis</b>				

1	2	3	4	5	6	7
154	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg	30,270	29,14 9,80	881,96 296,72
155	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	4,000	17,73 11,53	70,93 46,13
156	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,500	84,69 63,43	127,03 95,14
157	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Iesire acoperis FAKRO 1080x1080 Velux	m2	1,170	6 670,91 103,79	7 804,96 121,44
		<b>Total Iesire acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>8 884,88 559,43</b>
		<b>16. Finisare scara SCE-1</b>				
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,200	18,78 8,07	154,01 66,19
159	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	8,200	402,90 222,28	3 303,74 1 822,69
160	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,430	78,31 28,83	816,73 300,70
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Partea inferioara)	m2	19,360	4,14 1,73	80,07 33,50
162	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Fasad	m2	19,360	126,35 88,22	2 446,08 1 707,95
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,360	4,14 1,73	80,07 33,50
164	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet	m2	19,360	33,40 17,38	646,69 336,56

1	2	3	4	5	6	7
		existent k-0.67 (2 straturi)				
		<b>Total Finisare scara SCE-1 Inclusiv salariu</b>				<b>7 527,39 4 301,09</b>
		<b>17. Finisare prag P1</b>				
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,500	18,78 8,07	215,99 92,83
166	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	11,500	402,90 222,28	4 633,35 2 556,24
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,410	78,32 28,83	580,34 213,63
		<b>Total Finisare prag P1 Inclusiv salariu</b>				<b>5 429,68 2 862,70</b>
		<b>18. Finisare prag P2</b>				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,630	18,78 8,07	86,94 37,36
169	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	4,630	402,91 222,28	1 865,46 1 029,17
170	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1,200	78,32 28,83	93,98 34,60
		<b>Total Finisare prag P2 Inclusiv salariu</b>				<b>2 046,38 1 101,13</b>
		<b>19. Finisarea teaca evacuare apa balcon</b>				
171	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	6,300	319,34 103,04	2 011,87 649,14
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,300	4,13 1,73	26,05 10,90
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,300	36,67 31,71	231,05 199,80
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,300	4,13	26,05

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	10,90
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,300	48,77 31,71	307,24 199,79
		<b>Total Finisarea teaca evacuare apa balcon Inclusiv salariu</b>				<b>2 602,26 1 070,53</b>
		<b>20. Cos p/u baschet - 2 seturi</b>				
176	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,500	76,11 76,11	342,50 342,50
177	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,500	17,88 17,88	80,44 80,44
178	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,500	51,41 50,16	231,36 225,74
179	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,476	1 003,70 265,17	477,76 126,22
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton CM-1 - 2 buc	kg	121,600	27,15 12,11	3 301,24 1 472,40
181	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	2,520	1 258,74 221,99	3 172,03 559,42

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
182	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv CTM-1 - 2 buc	t	0,5204	24 145,10 1 037,84	12 565,11 540,09
183	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	0,520	620,12 297,50	322,46 154,70
184	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,520	734,17 358,60	381,77 186,47
185	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn Aplicativ apnou baschet	m2	4,320	295,34 51,89	1 275,85 224,18
186	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	10,800	76,15 51,89	822,46 560,46
187	CL20A	Aplicativ - Inel si plasa de baschet	buc	2,000	354,33 28,83	708,66 57,66
		<b>Total Cos p/u baschet - 2 seturi Inclusiv salariu</b>				<b>23 681,64 4 530,28</b>
		<b>21. Finisare soclu 63 m2</b>				
188	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 60 mm	m2	150,410	277,72 99,06	41 771,65 14 899,58

1	2	3	4	5	6	7
		(87,4 mai jos de pereu si 63 soclu)				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,000	18,78 8,07	1 183,29 508,56
190	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Clinker	m2	63,000	417,66 167,21	26 312,45 10 534,48
		<b>Total Finisare soclu 63 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>69 267,39 25 942,62</b>
		<b>22. Pereu - 113,26 m2</b>				
191	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	109,260	154,95 34,02	16 929,53 3 716,94
192	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,340	2 030,38 508,59	690,33 172,92
193	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	11,330	288,31 51,89	3 266,53 587,96
194	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,330	405,84 57,08	4 598,13 646,77
195	CO02A1	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje 5 cm asezate pe un strat din mortar fara ciment marca M 50-T gata preparat de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	113,260	224,12 43,25	25 383,92 4 897,93
196	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k-4 (Strat total mortar sub plrci din beton la trotuar - 5 cm)	m2	113,260	47,23 27,68	5 349,68 3 134,69
		<b>Total Pereu - 113,26 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>56 218,12 13 157,21</b>

	Total	lei	5 830 381,90
	Contributii sociale si medicale	22,50 %	285 700,71

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	10,00 %			441 702,40
		Cheltuieli de regie	14,50 %			950 878,83
		Beneficiu de deviz	6,00 %			450 519,82
		TVA	20,00 %			1 591 836,73
		<b>Total deviz:</b>				<b>9 551 020,39</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>1 269 780,93</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)