

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Consiliul Raional Sîngerei or. Sîngerei str. Independenții 111
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparare capitală a drumului L281 Chișcăreni-Ciuciueni-Dumbrăvița(Dumbrăvița)(selectiv)

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 1 670 889,46 (un milion șase sute șaptezeci de mii opt sute optzeci și nouă lei patruzeci și șase bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 334 177,89 (trei sute treizeci și patru mii o sută șaptezeci și șapte lei optzeci și nouă bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 30 (treizeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 28 martie 2020
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27 /02/2020

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă
în cuantum de 7 % (din prețul total oferat) și constituie 140,354 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) __5__ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



**Lot11 Lucrari de reparatie a
drumului local L281 Chiscareni-
Ciuciueni-
Dumbravita(selectiv)(Dumbravit
a)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 005 067,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Раздел				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	6 000,00	3,10 2,54	18 585,00 15 225,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3	600,00	475,50 30,45	285 300,00 18 270,00
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	60,00	927,82 101,50	55 669,32 6 090,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K=1,50	m2	6 000,00	190,94 3,81	1 145 664,90 22 837,50
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	1 000,00	38,45	38 451,82

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,61	1 608,77
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 K=4,00	m2	- 1 000,00	13,10 0,00	-13 104,00 0,00
Total Capitolul 1.Раздел						1 530 567,04
Incluziv salariu						64 031,27
Прямые затраты			lei		1 530 567,04	
Asigurari sociale			22,50 %		14 407,04	
Total			100,00 +		1 544 974,08	
Cheltuieli de regie			5,00 %		77 248,70	
Total			100,00 +		1 622 222,78	
Beneficiul			3,00 %		48 666,68	
Total			100,00 +		1 670 889,46	
TVA			20,00 %		334 177,89	

Total deviz:

2 005 067,35

Incluziv salariu

64 031,27

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Lot11 Lucrari de reparatie a drumului local L281 Chiscareni-Ciuciueni- Dumbravita(selectiv)(Dumbravita)


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Раздел				
1	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,10 2,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,75	2,54
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	400,00	0,56
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10cm	m3			475,50 30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	260,00	52,78
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	260,00	316,94
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	210,00	54,18
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	170,00	2,55
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			927,82 101,50

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	2,0000	50,75	101,50
	241331734 6100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	8 260,10	826,01
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0260	12,00	0,31
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică K=1,50	m2			190,94 3,81
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	3,81
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,50	172,09
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 220,50	5,49
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,20
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,67
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	267,00	2,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	5,57
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			38,45 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	260,00	32,76
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	400,00	1,40
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	170,00	0,16
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	210,00	2,31
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	267,00	0,12
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la normă DI115 K=4,00	m2			13,10 0,00
	141112220 16601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,0126	260,00	13,10

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0



**Lot11 Lucrari de reparatie a
drumului local L281 Chiscareni-
Ciuciueni-
Dumbravita(selectiv)(Dumbravit
a)**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 005 067,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	360,00	50,75	18 270,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	570,00	50,75	28 927,50
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	300,00	50,75	15 225,00
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	31,70	50,75	1 608,77
		Total manopera				64 031,27

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	846,00	1 220,50	1 032 543,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	121,80	260,00	31 668,00
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	75,60	260,00	19 656,00
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	731,40	260,00	190 164,00
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	27,00	1 220,50	32 953,50
6.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	6,00	8 260,10	49 560,60
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	99,00	12,00	1 188,00
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	98,56	12,00	1 182,72
		Total materiale de construcții				1 358 915,82

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	37,11	400,00	14 844,00
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	48,15	267,00	12 856,05
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	202,50	210,00	42 525,00
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,00	210,00	2 310,00
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	47,70	700,00	33 390,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,97	170,00	1 694,90
		Total utilaje de construcții				107 619,95

Total:

Прямые затраты	lei	1 530 567,04
Asigurari sociale	22,50 %	14 407,04
Total	100,00 +	1 544 974,08
Cheltuieli de regie	5,00 %	77 248,70
Total	100,00 +	1 622 222,78
Beneficiul	3,00 %	48 666,68
Total	100,00 +	1 670 889,46
TVA	20,00 %	334 177,89

Total deviz:**2 005 067,35**

Intocmit



(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

