

**Reporatia capitala a incaperilor
OMF cu schimbarea acoperisului
din s. Boltun, r-nul
Nisporeni.Obiect 15899-SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrarilor de demontare		
0	RpCG29D	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	8,600
1	RpIzC45B	Demolarea stratului de ceramzit din pod	m3	19,300
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,600
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	11,970
4	RpCH32E	Desfacerea scinduri de fronton	m3	1,000
5	RpCH32E	Desfacerea carcasului din lemn.	m3	13,370
6	RpCH32B	Desfacerea scinduri de tavan -100mm	m2	194,800
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - placi de azbest	m2	310,000
8	RpIzC45B	Demontarea incalzitor lut expandat (ceramzit) 120-150 mm	m3	25,900
9	TrI1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	47,260
10	TsI50A5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	47,260
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,670
		Capitolul 2. Acoperisul		
		Capitolul 2.1. Plan pod		
12	CE17A	Strat suplimentar pelicula anticondens	m2	205,000
13	IzF10B	Placi rigide din vata minerala bazaltica 70 mm	m2	161,500
14	CE17A	Strat suplimentar pelicula antivapori	m2	205,000

	CE30C	Astereala le invelitori din OSB	m2	197,500
16	CE31C k=0,5	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	42,600
		Capitolul 2.2. Plan acoperis		
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 40*60 mm (2,4 m3)	m2	319,600
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,400
19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	2,400
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica)	m2	319,600
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	31,500
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000
23	CK26B	Pazazapada	m	25,500
24	CL17B	Bariera de protectie pe acoperis	kg	113,570
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,110
		Capitolul 2.3. Noduri A,B,C		
26	CR03A	Schelet din lemn (scindura de fronton 25*200, bara 50*50, scindura 25*25)	m3	0,270
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,270
28	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	0,270
29	CE05A	Sortul de protectie. Tabla cu acoperire polimerica	m2	6,000
30	CE31C	Lambriu din lemn	m2	67,600
31	CE05A	Tabla cu acoperis de profil cu acoperire polimerica	m2	21,600

	CK26D	Lacrimar 200 mm	m	34,000
33	IzF10B	Incalzitor vata minerala 50 mm	m2	2,300
		Capitolul 3. Tavan		
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	94,500
35	08-03-594-2	Corpuri de iluminare	100 buc	0,230
		Capitolul 4. Ferestre		
36	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	5,040
37	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	9,120
38	CK26A	Pervaz din plastic	m	4,800
39	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	4,800
		Capitolul 5. Usi		
40	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1, U-2, U-3)	m2	11,970
41	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi (Наличники)	m	65,000
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.