Formular Nr.7
WinCmeta

Reparatia drumurilor locale s.Hasnasenii Mari,rl.Drochia

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Juraveț Serghei
Date: 2025.11.14 14:01:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 524 460,30 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor locale **1.1. str. Viisoara L=210.0m b=3.0m S=630m2**				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	6,30	85,80	540,54
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,30	8 204,04	51 685,46
		Total	Lei			52 226,00
		Total str. Viisoara L=210.0m b=3.0m S=630m2 Inclusiv salariu				**52 226,00 2 944,14**
		1.2. str.I.Creanga L=120m b=3.0m S=360m2				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	3,60	85,80	308,88
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,60	8 204,04	29 534,55
		Total	Lei			29 843,43
		Total str.I.Creanga L=120m b=3.0m S=360m2 Inclusiv salariu				**29 843,43 1 682,37**
		1.3. str. Stefan cel Mare L=150m				

1	2	3	4	5	6	7
		b=3.0m S=450m2				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	4,50	85,80	386,10
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,50	8 204,04	36 918,19
		Total	Lei			37 304,29
		Total str. Stefan cel Mare L=150m b=3.0m S=450m2 Inclusiv salariu				**37 304,29 2 102,96**
		1.4. str. A. Mateevici L=140m b=3.0mS=420m2				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	4,20	85,80	360,36
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (gr.=12cm)	100m2	4,20	8 204,04	34 456,97
		Total	Lei			34 817,33
		Total str. A. Mateevici L=140m b=3.0mS=420m2 Inclusiv salariu				**34 817,33 1 962,76**
		1.5. str. Ciofu Nicolai L=170m b=3.0m S=510m2				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	5,10	85,80	437,58
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,10	8 204,04	41 840,61
		Total	Lei			42 278,19
		Total str. Ciofu Nicolai L=170m b=3.0m S=510m2 Inclusiv salariu				**42 278,19 2 383,35**
		1.6. str. Trandafirilor L=120m b=3.0m S=360m2				

1	2	3	4	5	6	7
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	3,60	85,80	308,88
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,60	8 204,11	29 534,78
		Total	Lei			29 843,66
		Total str. Trandafirilor L=120m b=3.0m S=360m2 Inclusiv salariu				**29 843,66 1 681,99**
		1.7. str. Burebista L=100m b=3.0m S=300m2				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	3,00	85,80	257,40
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00	8 203,90	24 611,69
		Total	Lei			24 869,09
		Total str. Burebista L=100m b=3.0m S=300m2 Inclusiv salariu				**24 869,09 1 401,97**
		1.8. str. 27 August1989 L=140m b=3.0m S=420m2				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	4,20	85,80	360,36
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,20	8 203,89	34 456,32
		Total	Lei			34 816,68
		Total str. 27 August1989 L=140m b=3.0m S=420m2 Inclusiv salariu				**34 816,68 1 962,95**
		1.9. str. sf. Ilie L=110m b=3.0m S=330m2				

1	2	3	4	5	6	7
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	3,30	85,80	283,14
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,30	8 204,04	27 073,34
		Total	Lei			27 356,48
		Total str. sf. Ilie L=110m b=3.0m S=330m2 Inclusiv salariu				**27 356,48 1 542,17**
		1.10. str. Alexandru cel Bun L=145m b=3.0m S=435m2				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	4,35	85,80	373,23
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,35	8 204,04	35 687,58
		Total	Lei			36 060,81
		Total str. Alexandru cel Bun L=145m b=3.0m S=435m2 Inclusiv salariu				**36 060,81 2 032,86**
		1.11. str. I. Buga L=230m b=3.0m S=690m2				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	6,90	85,80	592,02
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,90	8 204,04	56 607,89
		Total	Lei			57 199,91
		Total str. I. Buga L=230m b=3.0m S=690m2 Inclusiv salariu				**57 199,91 3 224,54**
		Total	Lei			406 615,87
		Total Reparatia drumurilor locale				**406 615,87**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**22 922,06**

		Total	Lei	406 615,87
		CASM	24 %	5 501,29
		Total		412 117,16
		Cheltuieli de regie	5 %	20 605,86
		Total		432 723,02
		Beneficiu	1 %	4 327,23
		Total		437 050,25
		TVA	20 %	87 410,05
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**524 460,30**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumurilor locale
s.Hasnasenii Mari,rl.Drochia
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 524 460,30 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	242,305	94,60	22 922,05
		Total manopera				**22 922,06**
		Materiale:				
1.	11202062010361	Savura	m3	49,05	201,52	9 884,56
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	49,05	300,00	14 715,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	927,045	250,00	231 761,25
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	73,575	300,00	22 072,50
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	147,15	20,00	2 943,00
		Total materiale de construcţii				**281 376,30**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,5411	650,00	5 551,72
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	132,9275	450,00	59 817,38
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	54,93	350,00	19 225,50
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,6485	650,00	8 221,53
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	5,2045	200,00	1 040,90
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,3055	416,66	8 460,49
		Total utilaje de construcţii				**102 317,51**

	Total	Lei	406 615,87
	CASM	24 %	5 501,29
	Total		412 117,16
	Cheltuieli de regie	5 %	20 605,86
	Total		432 723,02
	Beneficiu	1 %	4 327,23
	Total		437 050,25
	TVA	20 %	87 410,05

Total deviz: **524 460,30**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumurilor locale s.Hasnasenii Mari,rl.Drochia

Investitor Primaria s.Hăsnășenii Mari

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor locale				
		1.1. str. Viisoara L=210.0m b=3.0m S=630m2				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
		Total	Lei			540,54
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 204,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,52	201,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	416,66	172,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	Lei			51 685,46
		1.2. str.I.Creanga L=120m b=3.0m S=360m2				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
		Total	Lei			308,88
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 204,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,52	201,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	416,66	172,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	Lei			29 534,55
		1.3. str. Stefan cel Mare L=150m b=3.0m S=450m2				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			85,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
		Total	Lei			386,10
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 204,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,52	201,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	416,66	172,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	Lei			36 918,19
		1.4. str. A. Mateevici L=140m b=3.0mS=420m2				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
		Total	Lei			360,36
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (gr.=12cm)	100m2			8 204,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,52	201,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	416,66	172,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	Lei			34 456,97
		1.5. str. Ciofu Nicolai L=170m b=3.0m S=510m2				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
		Total	Lei			437,58
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 204,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,52	201,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	416,66	172,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	Lei			41 840,61
		1.6. str. Trandafirilor L=120m				

1	2	3	4	5	6	7
		b=3.0m S=360m2				
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
		Total	Lei			308,88
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 204,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,22
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,52	201,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,08
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	391,81
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 220,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	416,66	172,45
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,11
		Total	Lei			29 534,78
		1.7. str. Burebista L=100m b=3.0m S=300m2				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
		Total	Lei			257,40
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 203,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,52	201,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	28,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	166,83
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	416,66	172,22
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,33
		Total	Lei			24 611,69
		1.8. str. 27 August1989 L=140m b=3.0m S=420m2				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
		Total	Lei			360,36
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 203,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,37
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,52	201,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,14
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	391,67
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	416,66	172,62

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,43
		Total	Lei			34 456,32
		1.9. str. sf. Ilie L=110m b=3.0m S=330m2				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
		Total	Lei			283,14
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 204,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,52	201,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	416,66	172,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	Lei			27 073,34
		1.10. str. Alexandru cel Bun L=145m b=3.0m S=435m2				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
		Total	Lei			373,23
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 204,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,52	201,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	416,66	172,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	Lei			35 687,58
		1.11. str. I. Buga L=230m b=3.0m S=690m2				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			85,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
		Total	Lei			592,02
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 204,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	201,52	201,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	416,66	172,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	Lei			56 607,89

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.