

**Renovarea terenului de fotbal  
65,0x35,0m cu acoperire  
naturala sat.Puhoi r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Terenul de de sport S=60.0x30.0= 1800 m.p. Capitolul 1.1. Lurari pregatitoare</b>				
1	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30%	100m2	18,000		
2	TsH192 A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "OPII-F" ( Lichidarea str deburieni si iarba )	100m2	18,000		
3	TrI1AC0 2D1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria	t	3,000		
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,000		
5	TsC18A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I $V=1800.0 * 0.1 * =180.0$ m.c..	100 m3	1,800		
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I ( Incarcarea in a/camioane )	100 m3	1,800		
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	117,000		
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,900		
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II ( Nivelarea sub forma plicului ) cu inclinare 1 cm pe 1.0m	100m2	18,000		
		<b>Capitolul 1.2. Gazonul stadionului -1800.0 m.p</b>				

1	2	3	4	5	6	7
10	TsH192 A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОПН-Г" ( Lichidarea RADCINILOR DE IARBA SI BURUIENI)	100m2	18,000		
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II ( Nivelarea sub forma plicului ) cu inclinare 1 cm pe 1.0m (NIVELAREA SUB FORMA DE PLIC )	100m2	18,000		
12	TsC02C 11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor ( Incarcarea solului lipsitor )	100 m3	1,800		
13	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	234,000		
14		Costul stratului fertil	m3	180,000		
15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor Nivelarea stratului fertil adus la obiect )	100m2	18,000		
16	TsH13B 1	Administrarea ingrasamintelor chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentratie 33%	kg	100,750		
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных) Semintle: producator ( Seminta este cu pret gratuit de federatia de fotbal a R.M )	100m2	18,000		
		<b>Capitolul 2. Drenaj de adincime</b>				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,630		
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,210		
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	211,000		
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,630		
22	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	13,530		
23	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va	m	180,000		

1	2	3	4	5	6	7
		include conform proiectului Teava de drena d=100 mm				
24	AcF08A Apl.	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor Protectia tevelor de drenare cu pinza geotextil	m2	108,000		
25	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta ( Pietris fr.- 20-40 --200 mm; )	m3	27,170		
26	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta ( Piatra sparta : Fr: 5-20 m-600 - 70 mm; )	m3	9,210		
27	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta ( Piatra sparta : griblura m-600 1-5 mm-30 mm	m3	4,080		
28	Pret de piata	Mufe de cuplare d=100mm	buc	10,000		
		<b>Capitolul 3. Camine de vizitare a drenajilor</b>				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,150		
30	TsA18A 1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3	8,300		
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,510		
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,030		
33	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	19,500		
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat,	m3	1,200		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
35	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	set	4,000		
36	AcE07A	Montarea capacelor la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, necarosabil tip I	buc	4,000		
		<b>Capitolul 4. Imprejmuirea (gard metalic)</b>				
37	CA03B3	Beton B12.5 turnat in stacane pentru montarea pilonilor metalici. V=90 bucx150x150x800(h)m.	m3	1,640		
38	CO06B	Imprejmuiri din plasa "Rabit" cu grosimea de 3mm, fixata pe stilpi din metal cu diametrul de 80x80x4mm montati la 2,0 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 4,8 m (Inaltimea gardului - 4,0 m)	m	180,000		
39	Pret furnozor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=2.5 mm, ochi 100x100 mm	m2	120,000		
40		Tava din otel profilat 50x50x3.5mm,	m	60,000		
41		Tava din otel profilat 40x20x2.5mm,	m	60,000		
42	RpIC37 B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	15,000		
43	RpIC31 C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc	15,000		
		<b>Capitolul 5. Pista pentru sport</b>				
44	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	3,020		
45	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,450		
46	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,500		
47	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	58,960		
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris, h-50mm	100m2	3,020		
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=50mm	m3	15,100		

1	2	3	4	5	6	7
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 h=10mm	m3	30,200		
51	DB18B	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere manuala	m2	302,000		
		<b>Capitolul 6. Amenajarea marcajului</b>				
52	DF17A	Amenajarea marcajului a terenului de Fotbal	m2	60,000		
		<b>Capitolul 7. Irigarea terenului din sursa autonoma</b>				
53	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor ( PENTRU POZAREA TEVELOR SI CABLURILOR ITR,O TRANSEE. Cablurile se introduc in tevi polietilena	m3	9,600		
54	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Furtun d=32 mm 10 atmosfere Teava dn 32 PN PE 80 SDR17x2.0 SM SR	m	110,000		
55	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) Aspensor PRS	buc	10,000		
56	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), Teu FE dn 32*3/4x32/16 compresiune	buc	10,000		
57	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), Cot egal dn 20x20/16A compresiune	buc	10,000		
58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Fir electric PV3x1.5	100 m	1,150		

**Total:**

APROBAT:  
L.S.

Investitor

---



---