

**Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din
com.Mindic r-ul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Sonda arteziana. Castele de apa. Amenajarea teritoriului. (P.I.D)

Valoarea de deviz 260 307,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Срезка растит, грунта)	100 m3	0,50	525,00 0,00	262,50 0,00
2	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,50	330,00 0,00	165,00 0,00
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Восстановл. растит, фунта)	100 m3	2,00	525,00 0,00	1 050,00 0,00
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	2,00	330,00 0,00	660,00 0,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,12	512,50 0,00	1 086,50 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,26	562,50 0,00	708,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	214,20	9,60 0,00	2 056,32 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,26	111,60 10,80	140,61 13,61
		Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu				6 129,68 13,61
		2. Imbracaminte rutiera din asfalt -300m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,90	472,40 264,60	425,16 238,14
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	24,00	186,19 11,10	4 468,56 266,40
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	30,00	317,40 9,00	9 522,00 270,00
12	DB16H K=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,00	193,15 2,25	57 945,59 675,00
		Total Imbracaminte rutiera din asfalt -300m2 Inklusiv salariu				72 361,31 1 449,54
		3. Pietonale -4m2 (Tporayap)				
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	0,40	376,20 49,50	150,48 19,80
14	DE12C K=1.2	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm	m2	4,00	125,16 12,60	500,64 50,40
		Total Pietonale -4m2 (Tporayap)				651,12

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				70,20
		4. Gard metalic H=1.5m (L=225m) + Poarta si portita				
15	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8 m (K=0.25)	buc	93,00	83,40 60,00	7 756,20 5 580,00
16	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7.5	m3	6,99	1 097,75 255,90	7 673,30 1 788,74
17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B12.5	m3	0,14	1 097,50 255,93	153,65 35,83
18	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели, при установке готовых панелей)	kg	2 526,20	16,41 2,40	41 446,54 6 062,88
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,526	2 593,00 193,20	6 549,93 488,02
		Total Gard metalic H=1.5m (L=225m) + Poarta si portita Inclusiv salariu				63 579,62 13 955,47
		5. Rigola de scurjere-TipII-55m				
20	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	10,45	309,52 53,40	3 234,49 558,03
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Бетон B10	m3	7,70	1 097,76 255,90	8 452,72 1 970,43
22	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	38,50	53,57 31,50	2 062,58 1 212,75

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
		Total Rigola de scurjere-TipII-55m Inclusiv salariu				13 749,79 3 741,21
		6. Spatii verzi				
23	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка откосов)	100m2	1,20	31,25 0,00	37,50 0,00
24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	32,03	356,00 156,00	11 402,68 4 996,68
25	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	150,00	52,94 0,43	7 940,25 65,25
26	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	150,00	3,12 0,00	468,75 0,00
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	150,00	61,20 8,70	9 180,00 1 305,00
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				29 029,18 6 366,93
		7. Scara tehnologica-2buc				
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,00	61,06 36,00	671,65 396,00
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	2,20	932,28 115,50	2 051,02 254,10
30	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m	kg	37,00	18,72 2,16	692,69 79,92

1	2	3	4	5	6	7
		si acoperirea de 1-5 m Сетка				
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ограждение лестницы	kg	120,00	19,19 6,30	2 302,98 756,00
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,12	2 593,00 193,17	311,16 23,18
		Total Scara tehnologica-2buc Inclusiv salariu				6 029,50 1 509,20

		Total	lei	191 530,20
		CASM	22,50 %	6 098,89
		Transportarea	2,00 %	3 002,83
		Cheltuieli de regie	6,00 %	12 037,91
		Beneficiul	2,00 %	4 253,40
		Total	100,00 +	216 923,23
		TVA	20,00 %	43 384,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		260 307,88 27 106,16

Intocmit

 S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate din com.Mindic r-ul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular

Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Sonda arteziana. Castele de apa. Amenajarea teritoriului. (P.L.D)

Valoarea de deviz 260 307,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,59	30,00	227,70
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,664	30,00	79,92
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	48,125	30,00	1 443,75
4.	7129020012800	Pavator	h-om	18,54	30,00	556,20
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	166,556	30,00	4 996,68
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	23,892	30,00	716,76
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	126,4999	30,00	3 795,00
8.	7137010011500	Electrician	h-om	7,44	30,00	223,20
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	17,04024	30,00	511,20
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	30,00	36,00
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	75,786	30,00	2 273,58
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,80	30,00	684,00
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	232,9146	30,00	6 987,44
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,89	30,00	4 016,70
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,601	30,00	558,03
Total manopera						27 106,16

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante	kg	32,03	200,00	6 406,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,80	5,00	9,00
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica	t	42,30	1 300,00	54 990,00
4.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,3456	1 300,00	449,28
5.	1411122201646	Piatra sparta	m3	0,0812	200,00	16,24
6.	1411122201672	Piatra sparta	m3	38,5876	200,00	7 717,52
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00504	200,00	1,00
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,35	150,00	202,50
9.	1421102200513	Nisip	m3	0,0096	100,00	0,96
10.	1421102200525	Nisip	m3	31,464	100,00	3 146,40
11.	1421102206036	Piatra sparta	m3	13,0625	200,00	2 612,50
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,57985	5,00	12,90
13.	2010102900900	Scindura	m3	0,02475	3 200,00	79,04
14.	2010102903495	Scindura	m3	0,17325	3 200,00	554,56
15.	2020212928347	Scindura g 15 mm	m2	1,10	48,00	52,80
16.	2030122928385	Scindura de 15 mm	m2	3,465	48,00	166,32
17.	2320166200676	White spirit	kg	5,1597	25,00	128,99
18.	2320187315789	Decofrol	kg	5,94	25,00	148,50
19.	2430116100000	Vopsea	kg	20,6388	167,78	3 462,78
20.	2430226100814	Grund	kg	10,3194	262,50	2 708,84
21.	2430226103294	Vopsea	kg	12,631	167,78	2 119,23
22.	2430226109420	Diluant	kg	1,4553	25,00	36,38
23.	2523156719081	Distantier	buc	5,55	10,00	55,50
24.	2663102100000	Beton	m3	17,716474	750,00	13 287,30

25.	2710602000001	Otel	kg	37,74	10,27	387,59
26.	2710603420379	Otel	kg	4,95	10,27	50,84
27.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	2 652,51	12,50	33 156,38
28.	2734113803116	Sirma	kg	0,37	10,27	3,80
29.	2734113803207	Sirma	kg	1,20	10,27	12,32
30.	2734113803233	Sirma	kg	2,475	10,27	25,42
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	120,00	12,50	1 500,00
32.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	37,20	16,50	613,80
33.	2830127303001	Arbori	buc	315,00	50,00	15 750,00
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic	kg	3,96	18,00	71,28
35.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,1262	42,77	133,71
36.	2874115825003	Suruburi	buc	3,30	6,50	21,45
37.	2874115841033	Piulite	buc	3,30	0,60	1,98
38.	2874125881241	Saibe	kg	0,055	0,20	0,01
39.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,33	12,50	4,12
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4862	0,00	0,00
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,128	5,00	35,64
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,72113	5,00	8,61
		Total materiale de constructii				150 141,49

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder	h-ut	2,412	250,00	603,00
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	2,385	200,00	477,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri	h-ut	12,6798	200,00	2 535,96
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice	h-ut	2,385	450,00	1 073,25
5.	2952260003501	Excavator	h-ut	7,181	250,00	1 795,25
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	1,875	250,00	468,75
7.	2952260003553	Buldozer	h-ut	8,70	250,00	2 175,00
8.	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,504	250,00	126,00
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,32	10,00	13,20
10.	2952270003706	Betoniera	h-ut	4,81975	35,00	168,69
11.	2952270003799	Vibrator	h-ut	8,898	10,00	88,98
12.	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	9,351	20,00	187,02
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1036	35,00	3,63
14.	2952270006612	Troliu	h-ut	0,037	10,00	0,37
15.	2952270007602	Tirfor	h-ut	6,4855	125,00	810,69
16.	3410520006752	Automacara	h-ut	0,55	120,00	66,00
17.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	13,7088	150,00	2 056,32
18.	3410540003730	Autoincarcator	h-ut	0,53295	120,00	63,96
19.	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,708	10,00	7,08
20.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	44,64	35,00	1 562,40
		Total utilaje de constructii				14 282,55

Total	lei	191 530,20
CASM	22,50 %	6 098,89
Transportarea	2,00 %	3 002,83
Cheltuieli de regie	6,00 %	12 037,91
Beneficiul	2,00 %	4 253,40
Total	100,00 +	216 923,23
TVA	20,00 %	43 384,65


Total deviz:

260 307,8

8

Intocmit

Verificat


S.R.L. "Uralis"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Alimentarea cu apa, evacuarea si
epurarea apelor uzate din com.Mindic r-ul
Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari terasamente						
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Срезка растит. грунта)	100 m3			525,00 0,00
	2952260003553	Buldozer	h-ut	2,1000	250,00	525,00
2	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			330,00 0,00
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,3200	250,00	330,00
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Восстановл. растит. фунта)	100 m3			525,00 0,00
	2952260003553	Buldozer	h-ut	2,1000	250,00	525,00
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			330,00 0,00
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,3200	250,00	330,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,50 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,0500	250,00	512,50
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,50 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	250,00	562,50
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			9,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	150,00	9,60
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,60 10,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	30,00	10,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	200,00	0,79
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4000	250,00	100,00
2. Imbracaminte rutiera din asfalt -300m2						
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			472,40 264,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	30,00	264,60
	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	10,3900	20,00	207,80
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			186,19 11,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	30,00	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	1421102200525	Nisip	m3	1,3110	100,00	131,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0480	250,00	12,00
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru	m3			317,40

		drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire				9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	30,00	9,00
	1411122201672	Piatra sparta	m3	1,2700	200,00	254,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri	h-ut	0,2180	200,00	43,60
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,0050	10,00	0,05
12	DB16H K=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm. cu asternere mecanica	m2			193,15 2,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	30,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica	t	0,0940	1 300,00	183,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,68
	2710603420379	Otel	kg	0,0110	10,27	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri	h-ut	0,0053	200,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0053	200,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice	h-ut	0,0053	450,00	3,58
		3. Pietonale -4m2 (Тротуар)				
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			376,20 49,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	30,00	49,50
	1411122201646	Piatra sparta	m3	0,2030	200,00	40,60
	1411122201672	Piatra sparta	m3	1,2190	200,00	243,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri	h-ut	0,2070	200,00	41,40
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,0150	10,00	0,15
14	DE12C K=1.2	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm	m2			125,16 12,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	30,00	10,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	30,00	2,16
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 300,00	112,32
	1421102200513	Nisip	m3	0,0020	100,00	0,24
		4. Gard metalic H=1.5m (L=225m) + Poarta si portita				
15	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8 m (K=0.25)	buc			83,40 60,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	30,00	2,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	30,00	57,60
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	16,50	6,60
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	35,00	16,80
16	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7.5	m3			1 097,75 255,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	30,00	255,90
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	750,00	780,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270007602	Tirfor	h-ut	0,3500	125,00	43,75
	2952270003706	Betoniera	h-ut	0,3250	35,00	11,37
	2952270003799	Vibrator	h-ut	0,6000	10,00	6,00
17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B12.5	m3			1 097,50 255,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	30,00	255,93
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	750,00	780,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270007602	Tirfor	h-ut	0,3500	125,00	43,71
	2952270003706	Betoniera	h-ut	0,3250	35,00	11,36
	2952270003799	Vibrator	h-ut	0,6000	10,00	6,00
18	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели, при установке готовых панелей)	kg			16,41 2,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	30,00	0,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	12,50	13,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	42,77	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea	kg	0,0050	167,78	0,84

19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			2 593,00 193,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	30,00	193,20
	2430116100000	Vopsea	kg	7,8000	167,78	1 308,69
	2430226100814	Grund	kg	3,9000	262,50	1 023,75
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		5. Rigola de scurjere-TipII-55m				
20	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3			309,52 53,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7800	30,00	53,40
	1421102206036	Piatra sparta	m3	1,2500	200,00	250,00
	3410540003730	Autoincarcator	h-ut	0,0510	120,00	6,12
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Бетон B10	m3			1 097,76 255,90
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	30,00	255,90
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	750,00	780,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270007602	Tirfor	h-ut	0,3500	125,00	43,75
	2952270003706	Betoniera	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	2952270003799	Vibrator	h-ut	0,6000	10,00	6,00
22	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			53,57 31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	30,00	28,50
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	10,27	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic	kg	0,0800	18,00	1,44
	2030122928385	Scindura de 15 mm	m2	0,0900	48,00	4,32
	2010102903495	Scindura	m3	0,0035	3 200,00	11,20
	2010102900900	Scindura	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		6. Spatii verzi				
23	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintelui sapat, teren catg. I si II (Планировка откосов)	100m 2			31,25 0,00
	2952260003553	Buldozer	h-ut	0,1250	250,00	31,25
24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m 2			356,00 156,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	30,00	156,00
	0221107204435	Seminte de plante	kg	1,0000	200,00	200,00
25	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			52,94 0,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	30,00	0,43
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	50,00	52,50
26	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			3,12 0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	250,00	3,13
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			61,20 8,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	30,00	8,70
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	50,00	52,50
		7. Scara tehnologica-2buc				
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			61,06 36,00

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	30,00	31,50
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,37
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	10,27	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic	kg	0,0800	18,00	1,44
	2020212928347	Scindura g 15 mm	m2	0,1000	48,00	4,80
	2010102903495	Scindura	m3	0,0035	3 200,00	11,20
	2010102900900	Scindura	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3			932,28 115,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	30,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	12,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	750,00	780,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,2500	120,00	30,00
30	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m Сетка	kg			18,72 2,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	30,00	2,16
	2710602000001	Otel	kg	1,0200	10,27	10,48
	2734113803116	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2523156719081	Distantier	buc	0,1500	10,00	1,50
	2952270006612	Troliu	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,0028	35,00	0,10
	2952270007602	Tirfor	h-ut	0,0350	125,00	4,38
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ограждение лестницы	kg			19,19 6,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2734113803207	Sirma	kg	0,0100	10,27	0,10
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,77	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			2 593,00 193,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	30,00	193,17
	2430116100000	Vopsea	kg	7,8000	167,78	1 308,67
	2430226100814	Grund	kg	3,9000	262,50	1 023,75
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,92

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.