

Primaria s. Bujor, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum**Valoarea de deviz 326 527,79 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sector II				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,75	2 397,73	1 798,30
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,75	1 072,13	804,10
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Y=1.75	t	131,25	13,39	1 757,18
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	500,00	0,48	237,98
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,00	21,14	42,28
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,75	1 201,93	901,45

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se cu pamint coeziv				
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=5cm	m3	25,00	807,06	20 176,62
8	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Película - 1 strat)	m2	500,00	14,59	7 295,61
9	CC03C	Montare plase sudate VR 100x100x4mm	kg	957,50	40,07	38 371,57
10	DC05A k=0.8	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm, M350 Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80	m2	500,00	256,87	128 435,99
11	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale M350 dinte Alte utilaje=1,03	m3	2,20	2 238,55	4 924,80
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Saparea dintelor)	100 m3	0,01	2 640,00	26,40
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Y=1.75	t	2,10	13,47	28,28
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	40,00	311,16	12 446,52
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	100,00	35,89	3 588,76
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	100,00	34,09	3 409,15
		Total	lei			224 244,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari sector II Inclusiv salariu				224 244,99 29 250,37

		Total	lei	224 244,99
		Fondul social	24 %	7 020,09
		Total		231 265,08
		Cheltuieli de regie	11 %	25 439,16
		Total		256 704,24
		Beneficiu de deviz	6 %	15 402,25
		Total		272 106,49
		TVA	20 %	54 421,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		326 527,79

Intocmit

SA Drumuri Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Bujor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria s. Bujor, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum

Valoarea de deviz 326 527,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om			
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om			
3.	71240100107001	Dulgher	h-om			
4.	7129020012800	Pavator	h-om			

5.	7129040010110	Asfaltator	h-om			
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
8.	9310060019930	Muncitor	h-om			
		Total manopera				29 250,37

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg			
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3			
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3			
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3			
5.	14221022055112	Beton in banda pentru longrine M350	m3			
6.	14221022055151	Beton in imbracaminte M350	m3			
7.	1711217329883	Material textil netesut Pelicula	m			
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3			
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3			
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3			
11.	2010237318750	Distantieri	buc			
12.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg			
13.	2320187315789	Decofrol	kg			
14.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg			
15.	2663102100000	Beton M350	m3			
16.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc			
17.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg			
18.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2			
19.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg			
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg			
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg			
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg			
23.	2873122004100	Plase sudate	kg			
24.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg			
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
26.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg			
27.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg			
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3			
		Total materiale de constructii				173 247,49

Utilaje de constructii:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut			
2.	2922140007000	Macara	h-ut			
3.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut			
4.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut			
5.	2952220000004	Autogudronator	h-ut			
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut			
7.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut			
8.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut			
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut			

		10,1-16 tf				
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut			
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut			
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut			
13.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut			
14.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut			
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut			
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut			
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut			
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut			
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut			
		Total utilaje de construcții				21 747,13

Total	lei	224 244,9 9
Fondul social	24 %	7 020,09
Total		231 265,0 8
Cheltuieli de regie	11 %	25 439,16
Total		256 704,2 4
Beneficiu de deviz	6 %	15 402,25
Total		272 106,4 9
TVA	20 %	54 421,30
Total deviz:		326 527,7 9

Intocmit

SA Drumuri Ialoveni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Bujor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Primaria s. Bujor, r-nul Hincesti

Investitor Primaria s. Bujor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nº	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
----	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sector II				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 397,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	664,07	2 397,73
		Total	lei			1 798,30
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 072,13
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,13
		Total	lei			804,10
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Y=1.75	t			13,39
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	577,07	13,39
		Total	lei			1 757,18
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	68,19	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	664,07	0,43
		Total	lei			237,98
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	68,19	21,14
		Total	lei			42,28
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 201,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	68,19	205,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	300,00	996,00
		Total	lei			901,45
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=5cm	m3			807,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	68,19	40,91
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	664,07	27,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	337,32	5,06
		Total	lei			20 176,62
8	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Película - 1 strat)	m2			14,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	68,19	0,27
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	68,19	2,32
	1711217329883	Material textil netesut Película	m	1,0000	12,00	12,00
		Total	lei			7 295,61

1	2	3	4	5	6	7
9	CC03C	Montare plase sudate VR 100x100x4mm	kg			40,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	68,19	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	68,19	0,34
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0000	35,83	35,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	373,61	0,22
		Total	lei			38 371,57
10	DC05A k=0.8	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm, M350 Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80	m2			256,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	68,19	1,09
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	68,19	31,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	68,19	1,09
	14221022055112	Beton in banda pentru longrine M350	m3	0,0060	1 560,00	7,49
	14221022055151	Beton in imbracaminte M350	m3	0,1500	1 560,00	187,20
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	19,00	0,08
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	45,00	0,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	225,00	5,40
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	33,00	1,80
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	12,50	0,98
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	14,00	0,59
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	45,00	0,14
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	13,00	0,07
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	27,00	0,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	20,00	1,14
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	50,00	0,92
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	50,00	0,92
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	50,00	0,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	337,32	1,92
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	348,35	5,57
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	373,61	5,98
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	1,00	1,76
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	1,00	0,02
		Total	lei			128 435,99
11	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale M350 dinte Alte utilaje=1,03	m3			2 238,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	68,19	217,53
	2663102100000	Beton M350	m3	1,0200	1 560,00	1 591,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 200,00	265,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	373,61	164,73
		Total	lei			4 924,80
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Saparea dintelor)	100 m3			2 640,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 640,00
		Total	lei			26,40
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Y=1.75	t			13,47
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	577,07	13,47
		Total	lei			28,28
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			311,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	68,19	17,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	68,19	98,88
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	45,00	11,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	37,00	4,44

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 200,00	14,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 200,00	14,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 200,00	144,00
		<i>Total</i>	lei			12 446,52
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			35,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	68,19	19,78
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	175,00	0,61
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
		<i>Total</i>	lei			3 588,76
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			34,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	68,19	7,50
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	12,00	4,20
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	404,82	7,69
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	45,00	0,76
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	348,35	13,93
		<i>Total</i>	lei			3 409,15

APROBAT:

Intocmit
SA Drumuri Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria s. Bujor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.