

Renovarea acoperisului la gradinita de copii din s.Cristesti r-I Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Deviz-oferta

Valoarea de deviz 504 609 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc,	m2	444,800	33,694 33,394	14 986,914 14 853,474
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	444,800	8,798 8,348	3 913,528 3 713,368
3	CE41A	Schimbarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,560	5 057,744 1 117,312	7 890,080 1 743,007
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (calusari L-1.2m la sreasina)	m3	0,480	5 055,792 1 117,275	2 426,780 536,292
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)	m2	444,800	38,732 13,682	17 228,038 6 085,798
6	CN51A	Tratament antiseptic al lemnariei; asterialei,capriori,cosoroabe.	m3	3,560	47,547 11,595	169,267 41,278
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,450	864,043 146,561	3 844,991 652,196
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	444,800	21,177 11,595	9 419,737 5 157,456
9	CE31A	Frontoane din porofia metalic (tip	m2	73,500	101,143	7 434,026

1	2	3	4	5	6	7
		lambriuri) alb			11,827	869,300
10	CE31B	Streasina din schinduri geluite simple cu latimea medie de 0.8m	m2	35,100	184,605 95,543	6 479,639 3 353,552
11	CN20B	Vopsitorii aplicate pe timplarie din lemn cu lac alchidic in 2 straturi la stresina si frontoane	m2	35,100	70,996 51,018	2 491,948 1 790,732
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000	1 281,166 306,247	7 686,994 1 837,483
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profil metalic) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	444,800	182,262 53,337	81 070,093 23 724,298
Total Acoperis						165 042,035
Incluziv salariu						64 358,234
		2. Acoperis bl.C;				
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc,	m2	448,100	33,694 33,394	15 098,102 14 963,672
15	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	448,100	8,798 8,348	3 942,563 3 740,918
16	CE41A	Schimbarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,800	5 055,832 1 117,294	9 100,497 2 011,129
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (calusari L=1.21m la sreasina)76buc.	m3	0,460	5 062,317 1 117,354	2 328,666 513,983
18	CE30A	Montarea la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)	m2	448,100	38,734 13,682	17 356,639 6 130,972
19	CN51A	Tratament antiseptic al lemnariei; asterialei,capriori,cosoroabe.	m3	4,200	47,494 11,595	199,475 48,699
20	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,480	864,073 146,563	3 871,049 656,602
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	448,100	21,177 11,595	9 489,616 5 195,720

1	2	3	4	5	6	7
22	CE31A	Frontoane din porofia metalic (tip lambriuri) alb	m2	39,600	101,143 11,827	4 005,260 468,346
23	CE31B	Streasina din schindura simple cu latimea medie de 0.8m	m2	43,680	184,605 95,543	8 063,567 4 173,319
24	CN20B	Vopsitorii aplicate pe timplarie din lemn cu lac alchidic in 2 straturi la stresa si frontoane	m2	43,680	70,997 51,018	3 101,146 2 228,466
25	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	1 281,166 306,247	2 562,331 612,494
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profil metalic) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	448,100	182,262 53,337	81 671,568 23 900,310
27	ApCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din orice fel de material,pe toc	m2	2,100	1 095,916 45,916	2 301,424 96,424
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	267,240 115,950	267,240 115,950
Total Acoperis bl.C;						163 359,143
Incluziv salariu						64 857,004
Cheltuieli directe			lei		328 398	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		29 073	
Transportarea materialelor			5,00 %		9 848	
Cheltuieli de regie			8,00 %		29 386	
Beneficiu de deviz			6,00 %		23 802	
TVA			20,00 %		84 102	

Total deviz:

504 609

Incluziv salariu

129 212

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)