

Reparatia unui sector de drum pe tronsonul L211 R20 Ciniseuti- Buciusca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 679 902,62 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	102,000	52,93 0,00	5 399,06 0,00
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	102,000	52,93 0,00	5 399,06 0,00
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1 000,00 0	508,28 29,07	508 284,00 29 072,00
4	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,750	441,10 0,00	771,92 0,00
Total			lei		519 854,04	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		6 541,20	
Cheltuieli de regie			4,50 %		23 687,78	
Beneficiu			3,00 %		16 502,49	
TVA			20,00 %		113 317,11	

Total deviz:
Incluziv salariu
679 902,62
29 072,00

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)