

**Sectorul de politie nr.2**  
**"Cismichioi" al Inspectoratului**  
**de politie Vulcanesti al Directiei**  
**de Politie UTA Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 7-1-1

### Благоустройство прилегающей территории

Valoarea de deviz 138 041,82 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.07.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Покрытие из плитки</b>				
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка под брусчатку толщиной 10см, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3	26,0000	415,645 ----- 34,500	10 806,770 ----- 897,000
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня под брусчатку толщиной 5см, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	13,0000	533,635 ----- 34,500	6 937,255 ----- 448,500
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство	m2	260,0000	217,660 ----- 31,320	56 591,613 ----- 8 143,200

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия из бетонных тротуарных плиток -брусчатки толщиной 60мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для дорожные 20x30x100 см, по бетонному основанию 30x15 см) -монтаж	m	15,0000	177,766 20,100	2 666,497 301,500
		<i>Total</i>	Lei			77 002,135
		<b>Total Покрытие из плитки Inclusiv salariu</b>				<b>77 002,135 9 790,200</b>
		<b>2. Малые архитектурные формы</b>				
5	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках со спинками с бетонированием)	buc	2,0000	1 758,000 216,000	3 516,000 432,000
6	цена рыночная	Приобретение велосипедной парковки на 5мест из металлоконструкции	buc	1,0000	2 090,000 0,000	2 090,000 0,000
7	цена рыночная	Информационное панно	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
8	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн с бетонированием)	buc	2,0000	491,800 177,000	983,600 354,000
		<i>Total</i>	Lei			8 089,600
		<b>Total Малые архитектурные формы Inclusiv salariu</b>				<b>8 089,600 786,000</b>

	Total	Lei	85 091,74
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 379,64
	Cheltuieli de transport	10 %	7 308,92
	Cheltuieli directe		94 780,30
	Cheltuieli de regie	14,5 %	13 743,14
	Total		108 523,44
	Beneficiu de deviz	6 %	6 511,41
	Total		115 034,85

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			23 006,97
		<b>Total deviz:</b>				<b>138 041,82</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>10 576,20</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)