

IMSP Institutul de Cardiologie

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie. Schimbare a geamurilor la clinica****Valoarea de deviz 700 862,82 lei**

Intocmit in prețuri curente 19.04.2001

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie, schimbarea geamurilor la etajul 5, Sectia №2				
		1.1. Lucrari de demolari si demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	68,00	15,38 15,38	1 045,58 1 045,58
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00	9,15 9,15	91,53 91,53
3	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,00	35,88 35,88	35,88 35,88
4	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,00	16,47 16,47	16,47 16,47
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta distanta de 15 km	t	1,00	56,76 0,00	56,76 0,00
		Total Lucrari de demolari si demontari				1 246,22
		Inclusiv salariu				1 189,46
		1.2. Lucrari de constructii Usi, Vitrine				
6	CK23B	Ferestre din mase plastice cu h=1440 si L=860 pana la 4770mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	48,00	916,49 26,73	43 991,39 1 282,81

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosime de 1,2mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A, sticla dubla cu o distanta minima de 16mm(4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie.				
7	CK25D	Usi (rama2210*2400mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la exterior din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere, in partea de jos cu panou termic Sandwich)	m2	5,30	1 118,73 33,32	5 929,27 176,57
8	CK25C1	Usi (2210*820mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, (usi la exterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita, profil cu 5 cinci camere termice, la partea de jos cu panou termic Sandwich)	m2	19,50	1 085,11 18,30	21 159,62 356,95
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare (etajul3, autoclav 4.20m2), profil cu 1-2 camere, cu panou termic Sandwich)	m2	6,50	1 112,42 29,65	7 230,71 192,75
10	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2	14,00	120,79 15,01	1 691,02 210,14
11	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 150mm	m	40,00	80,50 13,18	3 219,82 527,18
12	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	40,00	82,69	3 307,80

1	2	3	4	5	6	7
					3,29	131,80
		Total Lucrari de constructii Usi, Vitrine Inclusiv salariu				86 529,63 2 878,20
		1.3. Lucrari de reparatie la pereti despartitori				
13	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	6,00	284,00 98,23	1 703,99 589,39
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00	79,65 62,24	1 593,07 1 244,74
15	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	5,00	211,02 104,34	1 055,09 521,69
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,00	21,90 18,30	1 313,92 1 098,30
17	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre, usi	m	20,00	13,69 9,52	273,74 190,37
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrun) t	m2	15,00	2,81 1,10	42,16 16,47
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00	59,56 44,66	2 680,20 2 009,89
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,00	22,91 20,14	1 031,14 906,10

1	2	3	4	5	6	7
21	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,00	35,00 25,26	1 924,82 1 389,35
22	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, confectii metalice, tevi metalice, radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,00	35,16 24,89	175,80 124,47
		Total Lucrari de reparatie la pereti despartitori Inclusiv salariu				11 793,93 8 090,78
		1.4. Lucrari de reparatie la exterior (fatada).				
23	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	110,00	21,90 18,30	2 408,85 2 013,55
24	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	20,00	30,15 16,47	603,03 329,49
		Total Lucrari de reparatie la exterior (fatada). Inclusiv salariu				3 011,88 2 343,04
		Total Lucrari de reparatie, schimbarea geamurilor la etajul 5, Sectia №2 Inclusiv salariu				102 581,66 14 501,48
		2. Lucrari de reparatie, schimbarea a geamurilor la etajul 6, Sectia №3. 2.1. Lucrari de demolari si demontari.				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	68,00	15,38 15,38	1 045,58 1 045,58
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00	9,15 9,15	91,53 91,53
27	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,00	35,88 35,88	35,88 35,88
28	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la	t	1,00	16,47	16,47

1	2	3	4	5	6	7
		10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1			16,47	16,47
29	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,00	56,76 0,00	56,76 0,00
		Total Lucrari de demolari si demontari. Inclusiv salariu				1 246,22 1 189,46
		2.2. Lucrari de constructii Usi,Vetrine.				
30	CK23B	Ferestre din mase plastice cu h=1440 si L=860 pina la 4770mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profil de metal cu grosime de 1.2mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima a peretii profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa (A). Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie.	m2	50,00	916,49 26,73	45 824,36 1 336,27
31	CK25D	Usi, (Rama 2210*2400mm), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la exterior din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 5(cinci) camere. In partea de jos cu panou termic "sandwich")	m2	5,30	1 118,73 33,32	5 929,27 176,57
32	CK25C1	Usi, (2210*820mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, (usi la exterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partea de jos cu panou termic "sandwich".	m2	19,50	1 085,11 18,30	21 159,62 356,95
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	7,50	1 112,42 29,65	8 343,12 222,41

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere, cu panou termic "sandwich"				
34	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2	14,00	120,79 15,01	1 691,02 210,14
35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 150mm	m	40,00	80,50 13,18	3 219,82 527,18
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	40,00	82,69 3,29	3 307,80 131,80
		Total Lucrari de constructii Usi,Vetrine. Inklusiv salariu				89 475,02 2 961,31
		2.3. Lucrari de reparatie la pereti despartitori ..				
37	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	6,00	284,00 98,23	1 703,99 589,39
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00	79,65 62,24	1 593,07 1 244,74
39	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	5,00	211,02 104,34	1 055,09 521,69
40	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,00	21,90 18,30	1 313,92 1 098,30
41	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre, usi	m	20,00	13,69 9,52	273,74 190,37

1	2	3	4	5	6	7
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrun)	m2	15,00	2,81 1,10	42,16 16,47
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00	59,56 44,66	2 680,20 2 009,89
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,00	22,91 20,14	1 031,14 906,10
45	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,00	35,00 25,26	1 924,82 1 389,35
46	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,confectii metalice,tevi metalice,radiatoare de incalzit executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,00	35,16 24,89	175,80 124,47
		Total Lucrari de reparatie la pereti despartitori .. Inclusiv salariu				11 793,93 8 090,78
		2.4. Lucrari de reparatie la exterior (fazada).				
47	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	115,00	21,90 18,30	2 518,34 2 105,07
48	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	25,00	30,15 16,47	753,78 411,86
		Total Lucrari de reparatie la exterior (fazada). Inclusiv salariu				3 272,13 2 516,94
		Total Lucrari de reparatie, schimbarea a geamurilor la etajul 6,Sectia №3. Inclusiv salariu				105 787,30 14 758,49
		3. Lucrari de reparatie, schimbarea a geamurilor la etajul 8, Sectia №5. 3.1. Lucrari de demolari si				

1	2	3	4	5	6	7
		demontari.				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	68,00	15,38 15,38	1 045,58 1 045,58
50	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00	9,15 9,15	91,53 91,53
51	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,00	35,88 35,88	35,88 35,88
52	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,00	16,47 16,47	16,47 16,47
53	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,00	56,76 0,00	56,76 0,00
		Total Lucrari de demolari si demontari.				1 246,22
		Inclusiv salariu				1 189,46
		3.2. Lucrari de constructii Usi, Vetrine.				
54	CK23B	Ferestre din mase plastice cu h=1440 si L=860 pina la 4770mm la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Rame PVC si PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profil de metal cu grosime de 1.2mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima a peretii profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa (A). Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm(4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie.	m2	52,00	916,49 26,73	47 657,34 1 389,72
55	CK25D	Usi, (Rama 2210*2400mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la exterior din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 5(cinci) camere, In partea de jos cu panou termic " sandwich")	m2	5,30	1 118,73 33,32	5 929,27 176,57
56	CK25C1	Usi , (2210*820mm) confectionate	m2	19,50	1 085,11	21 159,62

1	2	3	4	5	6	7
		din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, (usi la exterior cu fonoizolare, doua ronduri de sticla calita, profil cu 5(cinci) camere termice, la partea de gos cu panou termic "sandwich".			18,30	356,95
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere, cu panou termic "sandwich")	m2	4,10	1 112,42 29,65	4 560,91 121,58
58	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2	14,00	120,79 15,01	1 691,02 210,14
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 150mm	m	35,00	80,50 13,18	2 817,35 461,29
60	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	35,00	82,69 3,29	2 894,32 115,32
		Total Lucrari de constructii Usi, Vetrine. Inclusiv salariu				86 709,83 2 831,56
		3.3. Lucrari de reparatie la pereti despartitori..				
61	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	6,00	284,00 98,23	1 703,99 589,39
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00	79,65 62,24	1 593,07 1 244,74
63	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi	m2	10,00	211,02 104,34	2 110,19 1 043,38

1	2	3	4	5	6	7
		alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
64	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,00	21,90 18,30	1 313,92 1 098,30
65	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre, usi	m	20,00	13,69 9,52	273,74 190,37
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunt)	m2	50,00	2,81 1,10	140,54 54,91
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00	59,56 44,66	3 275,80 2 456,53
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.	m2	55,00	22,91 20,14	1 260,28 1 107,45
69	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,00	35,00 25,26	1 924,82 1 389,35
70	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	5,00	35,16 24,89	175,80 124,47
		Total Lucrari de reparatie la pereti despartitori.. Inclusiv salariu				13 772,15 9 298,91
		3.4. Lucrari de reparatie la exterior (fasada).				
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	120,00	21,90 18,30	2 627,84 2 196,60
72	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	30,00	30,15 16,47	904,54 494,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie la exterior (fasada). Inclusiv salariu				3 532,38 2 690,84
		Total Lucrari de reparatie, schimbarea a geamurilor la etajul 8, Sectia №5. Inclusiv salariu				105 260,57 16 010,77
		4. Lucrari de reparatie, schimbarea a geamurilor la etajul 9, Sectia №6. 4.1. Lucrari de demolari si demontari.				
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	68,00	15,38 15,38	1 045,58 1 045,58
74	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00	9,15 9,15	91,53 91,53
75	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,00	35,88 35,88	35,88 35,88
76	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,00	16,47 16,47	16,47 16,47
77	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,00	56,76 0,00	56,76 0,00
		Total Lucrari de demolari si demontari. Inclusiv salariu				1 246,22 1 189,46
		4.2. Lucrari de constructii Usi, Vetrine.				
78	CK23B	Ferestre din mase plastice cu h=1440 si L=860 pina la 4770mm la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima a peretii profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa (A). Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie.	m2	52,00	916,49 26,73	47 657,34 1 389,72

1	2	3	4	5	6	7
79	CK25D	Usi , (Rama 2210*2400mm), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la exterior din mase plastice fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere, In partea de jos cu panou termic "sandwich")	m2	5,30	1 118,73 33,32	5 929,27 176,57
80	CK25C1	Usi, (2210*820mm) confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, (usi la exterior cu fonoizolare, doua rinduri de sticla calita, profil cu 5 (cinci) camere termice, la partea de jos cu panou termic "sendwich".	m2	19,50	1 085,11 18,30	21 159,62 356,95
81	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere, cu panou termic "sandwich")	m2	4,10	1 112,42 29,65	4 560,91 121,58
82	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2	14,00	120,79 15,01	1 691,02 210,14
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 150mm	m	35,00	80,50 13,18	2 817,35 461,29
84	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	35,00	82,69 3,29	2 894,32 115,32
		Total Lucrari de constructii Usi, Vetrine. Inclusiv salariu				86 709,83 2 831,56
		4.3. Lucrari de reparatie la pereti despartitori..				
85	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu	m2	6,00	284,00 98,23	1 703,99 589,39

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie, cu inaltimea pina la 4 m				
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,00	79,65 62,24	1 593,07 1 244,74
87	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	10,00	211,02 104,34	2 110,19 1 043,38
88	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,00	21,90 18,30	1 313,92 1 098,30
89	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre, usi	m	20,00	13,69 9,52	273,74 190,37
90	CN53A-1	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrun)	m2	50,00	2,81 1,10	140,54 54,91
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00	59,56 44,66	3 275,80 2 456,53
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.	m2	55,00	22,91 20,14	1 260,28 1 107,45
93	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,00	35,00 25,26	1 924,82 1 389,35
94	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	5,00	35,16 24,89	175,80 124,47
		Total Lucrari de reparatie la				13 772,15

1	2	3	4	5	6	7
		pereti despartitori.. Inclusiv salariu				9 298,91
		4.4. Lucrari de reparatie la exterior (fasada).				
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	120,00	21,90 18,30	2 627,84 2 196,60
96	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	30,00	30,15 16,47	904,54 494,24
		Total Lucrari de reparatie la exterior (fasada). Inclusiv salariu				3 532,38 2 690,84
		Total Lucrari de reparatie, schimbarea a geamurilor la etejul 9, Sectia №6. Inclusiv salariu				105 260,57 16 010,77
		5. Lucrari de reparatie, schimbarea a geamurilor la etajul 1, Administratia.. 5.1. Lucrari de demolari si demontari.				
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,00	15,38 15,38	276,77 276,77
98	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00	9,15 9,15	91,53 91,53
99	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,00	35,88 35,88	35,88 35,88
100	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,00	16,47 16,47	16,47 16,47
101	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,00	56,76 0,00	56,76 0,00
		Total Lucrari de demolari si demontari. Inclusiv salariu				477,41 420,65
		5.2. Lucrari de constructii Usi, Vetrine.				

1	2	3	4	5	6	7
102	CK23B	Ferestre din mase plastice cu h=1440 si L=860 pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. Rame PVC si PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosime de 1.2 mm acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima a peretii profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa (A). Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4) realizat din o singura sticla cu protectie.	m2	19,00	916,49 26,73	17 413,26 507,78
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere, cu panou termic "sandvich")	m2	6,50	1 112,42 29,65	7 230,71 192,75
104	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de plastic	m2	4,00	120,79 15,01	483,15 60,04
105	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 200mm	m	12,00	78,46 13,18	941,47 158,16
106	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm	m	12,00	83,19 3,29	998,34 39,54
		Total Lucrari de constructii Usi, Vetrine. Inclusiv salariu				27 066,92 958,27
		5.3. Lucrari de reparatie la pereti despartitori..				
107	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	6,00	284,00 98,23	1 703,99 589,39
108	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,00	79,65 62,24	796,54 622,37
109	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	10,00	21,90 18,30	218,99 183,05

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
110	CK18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la glafuri ferestre, usi	m	10,00	13,69 9,52	136,87 95,19
111	CN53A-1	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrun)	m2	15,00	2,81 1,10	42,16 16,47
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,00	59,56 44,66	893,40 669,96
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00	22,91 20,14	343,71 302,03
114	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00	35,00 25,26	524,95 378,91
115	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	5,00	35,16 24,89	175,80 124,47
		Total Lucrari de reparatie la pereti despartitori.. Inclusiv salariu				4 836,40 2 981,86
		5.4. Lucrari de reparatie la exterior (fasada)				
116	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	30,00	21,90 18,30	656,96 549,15
117	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	20,00	30,15 16,47	603,03 329,49
		Total Lucrari de reparatie la exterior (fasada) Inclusiv salariu				1 259,99 878,64
		Total Lucrari de reparatie,				33 640,72

1	2	3	4	5	6	7
		schimbarea a jeamurilor la etajul 1, Administratia.. Inclusiv salariu				5 239,41
		6. Lucrari de reparatie,in spatiul sanitaria etajul 4, Sectia №1. 6.1. Lucrari de reparatie etajul 4, Spatiul sanitar.				
118	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,50	147,32 144,61	73,66 72,30
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,50	15,38 15,38	53,82 53,82
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	45,00	58,77 58,58	2 644,82 2 635,92
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	10,78 9,88	161,73 148,27
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,00	10,78 9,88	161,73 148,27
123	TsH92B	Incarcarea moluzolui in auto	t	2,50	40,64 40,64	101,59 101,59
124	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,50	56,76 0,00	141,90 0,00
125	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere, cu panou termic "sandvich"	m2	4,50	1 112,42 29,65	5 005,87 133,44
126	RpCE04A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpene, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie	m2	12,00	87,31 10,98	1 047,67 131,80

1	2	3	4	5	6	7
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor podelelor "Supraton"	m2	15,00	3,97 1,10	59,60 16,47
128	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,00	35,97 8,57	467,62 111,37
129	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,00	249,07 91,53	3 736,05 1 372,88
130	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m 2	0,01	28 258,37 6 229,93	282,58 62,30
131	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,00	21,90 18,30	218,99 183,05
132	CN53A-1	Grunduirea suprafetelor interioare tavane (Betonogrunnt)	m2	15,00	2,81 1,10	42,16 16,47
133	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,00	79,65 62,24	3 186,15 2 489,48
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,00	59,56 44,66	893,40 669,96
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00	22,91 20,14	343,71 302,03
136	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	45,00	211,02 104,34	9 495,84 4 695,23

1	2	3	4	5	6	7
137	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	15,00	35,16 24,89	527,39 373,42
		Total Lucrari de reparatie etajul 4, Spatiul sanitar. Inclusiv salariu				28 646,30 13 718,09
		6.2. Lucrari sanitare.				
138	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,00	10,98 10,98	87,86 87,86
139	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,00	28,92 28,92	173,53 173,53
140	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	115,33 9,15	115,33 9,15
141	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte in plansee beton armat de 12 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	15,38 15,38	61,50 61,50
142	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	896,35 42,10	896,35 42,10
143	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pedistal, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	539,22 78,71	539,22 78,71
144	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	1 174,41 60,41	1 174,41 60,41
145	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	52,49 6,59	209,96 26,36
146	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	51,23 11,35	512,34 113,49
147	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la	m	5,00	50,81	254,07

1	2	3	4	5	6	7
		constructii industriale, avind diametrul de 25 mm			12,08	60,41
148	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	2,00	56,52 10,62	113,03 21,23
149	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	14,40 9,15	43,19 27,46
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	19,83 8,05	158,61 64,43
151	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	17,21 11,72	103,24 70,29
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00	22,57 10,25	225,68 102,51
		Total Lucrari sanitare. Inclusiv salariu				4 668,33 999,45
		6.3. Lucrari de ventelare				
153	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00	9,15 9,15	45,76 45,76
154	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	17,21 11,72	34,41 23,43
155	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	74,00 18,30	296,02 73,22
		Total Lucrari de ventelare Inclusiv salariu				376,20 142,41
		Total Lucrari de reparatie,in spatiul sanitaria etajul 4, Sectia №1. Inclusiv salariu				33 690,83 14 859,95
		7. Lucrari de montare in spatiului				

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etajul 4, Sectia №1 7.1. Retele electricitatie				
156	RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,00	24,89 24,89	99,58 99,58
157	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00	33,68 33,68	67,36 67,36
158	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	1,00	33,68 33,68	33,68 33,68
159	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu (3*1.6mm), in tuburi de protectie IP-PVC - 16mmp, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	4,00	117,75 58,94	471,01 235,77
160	RpEC04A	Montarea locului de intrerupatoare, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri	buc	2,00	273,11 136,56	546,21 273,11
161	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 1 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	64,64 11,35	64,64 11,35
162	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 2 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	64,64 11,35	129,29 22,70
163	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	1,00	109,81 51,99	109,81 51,99
164	RpED07A	Montarea cablurilor electrice VVG 4*1.5 mmp	m	10,00	19,87 4,39	198,70 43,93
165	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe	buc	2,00	183,15 55,65	366,29 111,29

1	2	3	4	5	6	7
		tuburi cu 1 tuburi				
166	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete 60 w	buc	2,00	315,20 44,66	630,40 89,33
		Total Rețele electricitatie Inclusiv salariu				2 716,97 1 040,09
		7.2. Utelaj sanitare				
167	SC01B1-1	Cabina dus din tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta.Pentru cada de baie avind scurgerea din teava de plumb	buc	1,00	2 523,86 139,12	2 523,86 139,12
168	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00	117,15 117,15	117,15 117,15
		Total Utelaj sanitare Inclusiv salariu				2 641,01 256,27
		Total Lucrari de montare in spatiului sanitar etajul 4, Sectia №1 Inclusiv salariu				5 357,98 1 296,36

		Прямые затраты	lei	491 579,65
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	18 602,38
		Transportarea materialelor	3,00 %	12 226,16
		Total	100,00 +	522 408,18
		Cheltuieli de regie	7,50 %	39 180,61
		Total	100,00 +	561 588,80
		Beneficiul de deviz	4,00 %	22 463,55
		Total	100,00 +	584 052,35
		TVA	20,00 %	116 810,47
		Total deviz: Inclisiv salariu		700 862,82 82 677,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

