

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------|--|--------|-------|--------|----------|
| | 9900 | | | | | |
| | 410011620 2806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,10 | 9,00 | 0,90 |
| 5 | TsD02A 1 | Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 250,70 |
| | 295226000 3553 | Buldozer pe senile până la 65-80 CP | h-ut | 1,09 | 230,00 | 250,70 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv | 100 m3 | | | 1 080,01 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 | 57,66 | 508,56 |
| | 295227000 4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 | 55,00 | 571,45 |
| 7 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevi polietilena și banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10 D=110x6,6 | m | | | 127,12 |
| | 713608002 5000 | Montator conducte | h-om | 0,183 | 57,66 | 10,55 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,095 | 57,66 | 5,48 |
| | 252121671 00110 | Teava polietilena PE100 SDR17 PN10 D=110x6,6 | m | 1,005 | 89,00 | 89,44 |
| | 251320662 15001 | Banda de avertizare | m | 1,08 | 0,60 | 0,65 |
| | 341052000 6752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,10 | 210,00 | 21,00 |
| 8 | AcF11D | Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apă potabilă după montarea și imbinarea, înaintea recepției | m | | | 13,69 |
| | 713605001 2000 | Instalator alimentari apă | h-om | 0,07 | 57,66 | 4,04 |
| | 410011620 2820 | Apă potabilă | m3 | 0,15 | 9,00 | 1,35 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,05 | 166,00 | 8,30 |