

Lucrari de constructie de canalizari de ape pluviale al
fatadei institutiei Gimnaziul Roghi,rl Dubasari.
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructie de canalizari de ape pluviale al fatadei institutiei Gimnaziul Roghi,rl Dubasari.
Valoarea de deviz 23 570,18 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistem de scurgere				
0	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 71240100107001	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,00	43,35	867,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,006		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0024		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	90,00		
1	RpCI42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 7213050013100 9310060019920 2922140006703	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	96,00	6,39	613,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,80		
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,96		
2	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 7213050013100 2710406311800 2875276311231 2666122800555 2875274000050 2875274110101 2875274000501 2874115837745 2952160007200	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	48,00	168,70	8 097,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,40		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	51,912		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	69,216		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	9,888		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,944		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,888		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	9,888		
	2874115837745	Suruburi	buc	494,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,96		
3	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 7213050013100 2710406311726 2875274000502 2875274110001 2413217300010 2874115830000 2875274000503 2875274000050 2952160007200	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	48,00	146,81	7 046,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,80		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	51,408		
	2875274000502	Cot burlan	buc	24,48		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,24		
	2413217300010	Cleme	buc	24,48		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	12,24		
	2875274000503	Cot de capat	buc	12,24		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,24		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72		
4	CE23D3 n.	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var	m	7,50	161,12	1 208,43


1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2m, cu latimea desfasurata intre 51-100cm Endova Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,60		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50		
	2664102100001	Mortar marca... (pt. informatie)	m3	0,0858		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	24,96		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,56		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	7,80		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,624		
	4100116202818	Apa	m3	0,0312		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15		
Total Sistem de scurgere						17 833,44
Incluziv salariu						3 407,56
Cheltuieli directe						17 833,44
Asigurarea medicala si sociala						766,70
Transport						278,96
Total						18 879,10
Celtueli de regie						377,58
Total						19 256,69
Beneficiu de deviz						385,13
Total						19 641,82
TVA						3 928,36

Total deviz:

23 570,18

Incluziv salariu

3 407,56



Intocmit

(.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectII Gimnaziul Roghi, s. Roghi, rl Dubasari.
Lucrari de constructie de canalizari de ape pluviale al fatadei institutiei Gimnaziul Roghi,rl Dubasari.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de constructie de canalizari de ape pluviale al fatadei institutiei Gimnaziul Roghi,rl Dubasari.
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistem de scurgere				
0	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 71240100107001	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			43,35
		Dulgher	h-om	0,7500	25,00	18,75
		Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 900,00	0,87
		Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 900,00	0,29
		Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 900,00	0,87
		PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	160,00	0,02
		Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05
		Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	5,00	22,50
1	RpCI42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 7213050013100	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,39
		Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
		Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,10
		Macara fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 7213050013100	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			168,70
		Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
		Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
		Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
		Element de inchidere	buc	0,2000	21,00	4,33
		Elemente de legatura	buc	0,1000	21,00	2,16
		Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,54
		Cot de jgheab	buc	0,2000	120,00	24,72
		Suruburi	buc	10,0000	0,05	0,52
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 7213050013100	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			146,81
		Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
		Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	50,00	53,55
		Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
		Piesa de legatura	buc	0,2500	21,00	5,36
		Cleme	buc	0,5000	20,00	10,20
		Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,77
		Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
		Elemente de legatura	buc	0,2500	21,00	5,36
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
4	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var	m			161,12

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2m, cu latimea desfasurata intre 51-100cm Endova Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	57,66	50,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,40
	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0110	750,00	8,58
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	17,00	56,58
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	10,50	2,18
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	7,00	7,28
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	28,00	2,33
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20



Intocmit

(.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Lucrari de constructie de canalizari de ape pluviale
al fatadei institutiei Gimnaziul Roghi,rl Dubasari.
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructie de canalizari de ape pluviale al fatadei institutiei Gimnaziul Roghi,rl Dubasari.
Valoarea de deviz 23 570,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,75	57,66	216,22
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,00	25,00	375,00
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	46,44	57,66	2 677,73
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,30	22,00	138,60
		Total manopera				3 407,56

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002	2 900,00	5,80
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	2 900,00	17,40
3.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,006	2 900,00	17,40
4.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0024	160,00	0,38
5.	2413217300010	Cleme	buc	24,48	20,00	489,60
6.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0858	750,00	64,35
7.	2666122800555	Element de inchidere	buc	9,888	21,00	207,65
8.	2682132601626	Carton bitumat	m2	7,80	7,00	54,60
9.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	24,96	17,00	424,32
10.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,56	10,50	16,38
11.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	51,408	50,00	2 570,40
12.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	51,912	60,00	3 114,72
13.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,624	28,00	17,47
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06	17,00	1,02
15.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	12,24	54,00	660,96
16.	2874115837745	Suruburi	buc	494,40	0,05	24,72
17.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,184	21,00	360,86
18.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	9,888	120,00	1 186,56
19.	2875274000502	Cot burlan	buc	24,48	50,00	1 224,00
20.	2875274000503	Cot de capat	buc	12,24	50,00	612,00
21.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,24	21,00	257,04
22.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,888	90,00	889,92
23.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	69,216	25,00	1 730,40
24.	4100116202818	Apa	m3	0,0312	1,00	0,03
		Total materiale de constructii				13 947,99

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	90,00	5,00	450,00
2.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,96	10,00	9,60
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,83	10,00	18,30
		Total utilaje de constructii				477,90

Total:

Cheltuieli directe	lei	17 833,44
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	766,70
Transport	2,00 %	278,96
Total	100,00 +	18 879,10



Celtueli de regie	2,00 %	377,58
Total	100,00 +	19 256,69
Beneficiu de deviz	2,00 %	385,13
Total	100,00 +	19 641,82
TVA	20,00 %	3 928,36

Total deviz:

23 570,18



Intocmit

(.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)