

Primaria comunei Băcioi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr 2-1-3 Incalzirea si ventilarea

Lucrări de reparație a acoperișului, a fațadei și construirea unei anexe la Grădinița de copii nr. 171 din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 185

Valoarea de deviz 80 815,20 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Incalzirea				
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1200 KORADO	buc	2,00	870,17 20,10	1 740,35 40,20
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500/1400 KORADO	buc	3,00	982,90 20,10	2 948,70 60,29
3	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 33K 500/1000 KORADO	buc	1,00	1 193,03 20,10	1 193,03 20,10
4	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 33K 500/1600 KORADO	buc	2,00	1 780,79 24,73	3 561,58 49,47
5	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR STABI d-20 mm K=1,3 la fittinguri	m	42,00	26,43 12,06	1 109,93 506,47
6	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR STABI d-25 mm K=1,3 la fittinguri	m	20,00	32,98 14,07	659,50 281,37

1	2	3	4	5	6	7
7	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	62,00	3,78 2,78	234,53 172,53
8	RpIF09D	Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte d-22x10mm TUBEX	m	38,00	19,34 15,77	734,86 599,23
9	RpIF09D	Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte d-28x10mm TUBEX	m	20,00	19,70 15,77	393,90 315,38
10	IC11C	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 1" K=1,4 la fittinguri	m	6,00	68,20 20,77	409,22 124,61
11	IC11D	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 1 1/4" K=1,4 la fittinguri	m	38,00	96,29 24,24	3 658,92 921,11
12	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,00	3,78 2,78	22,70 16,70
13	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	38,00	4,65 3,40	176,75 129,25
14	IC42A	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea de până la 2 kg / bucată	kg	30,00	22,32 7,11	669,65 213,35

1	2	3	4	5	6	7
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	7,00	71,49 42,67	500,42 298,69
16	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 M-125	m2	8,00	96,23 14,65	769,86 117,19
17	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm b=30mm	m3	13,00	459,91 350,32	5 978,77 4 554,20
18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост, R411 d-1/2 Giacomini	buc	8,00	101,52 5,57	812,15 44,52
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан отсечной, d-1/2 Giacomini	buc	8,00	101,52 5,57	812,15 44,52
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Головка термост, R470 Giacomini	buc	8,00	101,52 5,57	812,15 44,52
21	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Кран шаровый -1" Giacomini	buc	2,00	118,52 7,11	237,04 14,22
22	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Кран шаровый - R250- 1" Giacomini	buc	2,00	215,37 7,11	430,74 14,22
23	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Кран шаровый - R250- 3/4 Giacomini	buc	2,00	142,57 7,11	285,14 14,22
24	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" R74 A Giacomini	buc	2,00	185,35 71,11	370,71 142,23

1	2	3	4	5	6	7
25	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,00	94,01 4,33	188,02 8,66
26	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Отборные устр-ва)	buc	4,00	42,87 17,00	171,46 68,02
27	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Клапан MSV-BD DN 3/4"	buc	1,00	695,06 7,11	695,06 7,11
28	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Клапан MSV-BD DN 1"	buc	1,00	760,76 7,11	760,76 7,11
29	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Клапан MSV- S DN 3/4"	buc	1,00	695,27 7,11	695,27 7,11
30	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Клапан MSV- S DN 1"	buc	1,00	760,76 7,11	760,76 7,11
31	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,00	104,35 3,09	417,41 12,37
		<i>Total</i>	Lei			32 211,49
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				32 211,49 8 856,08
		1.2. Ventilarea				
		1.2.1. BE1 - BE5				
32	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	21,00	225,37 106,36	4 732,77 2 233,66

1	2	3	4	5	6	7
33	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	25,40	193,47 76,06	4 914,18 1 931,88
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 150 x 100 Vents	buc	1,00	105,77 15,46	105,77 15,46
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 250 x 100 Vents	buc	1,00	140,77 15,46	140,77 15,46
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 200 x 150 Vents	buc	4,00	132,78 15,46	531,10 61,84
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 250 x 150 Vents	buc	1,00	150,97 15,46	150,97 15,46
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 300 x 150 Vents	buc	1,00	167,77 15,46	167,77 15,46
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 200 x 200 Vents	buc	1,00	157,77 15,46	157,77 15,46
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 300 x 200 Vents	buc	1,00	174,77 15,46	174,77 15,46
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	1,00	204,77 15,46	204,77 15,46

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie Решетка ORG 350 x 200 Vents				
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 300 x 250 Vents	buc	1,00	213,77 15,46	213,77 15,46
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 300 x 300 Vents	buc	1,00	220,77 15,46	220,77 15,46
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 350 x 300 Vents	buc	2,00	234,78 15,46	469,55 30,92
		<i>Total</i>	Lei			12 184,73
		Total BE1 - BE5 Inclusiv salariu				12 184,73 4 397,44
		1.2.2. PE1				
45	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	1,20	225,40 106,42	270,48 127,70
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ORG 250 x 150 Vents	buc	2,00	150,97 15,46	301,95 30,92
47	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL	m2	43,00	96,24 14,65	4 138,18 630,15
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV 430/2 Vents	buc	3,00	344,78 15,46	1 034,33 46,38
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	32,00	324,77 15,46	10 392,80 494,72

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Оконный проветриватель ПО 400 Vents				
		<i>Total</i>	Lei			16 137,74
		Total PE1 Inclusiv salariu				16 137,74 1 329,87
		<i>Total</i>	Lei			28 322,47
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				28 322,47 5 727,31
		<i>Total</i>	Lei			60 533,96
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				60 533,96 14 583,39

		Total	Lei	60 533,96
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 281,26
		Transportarea materialelor	2 %	915,66
		Cheltuieli de regie	2 %	1 294,62
		Total		66 025,50
		Venit	2 %	1 320,51
		Total		67 346,01
		Tva	20 %	13 469,19
		Total deviz: Inclisiv salariu		80 815,20 14 583,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)