

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21430965 din __11.06. 2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea lucrari de reparatie curenta a pavajului de pe teritoriul sediului SSE Basarabasca a UTA Gagauzia						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 1 - Achiziționarea lucrari de reparatie curenta a pavajului de pe teritoriul sediului SSE Basarabasca a UTA Gagauzia						
Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) - RpDB36B	Desfacerea	RM	SRL SpeedQual COM	240,5000 m		
Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 1000 x 25 x 15 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm - RpDB28B	Inlocuit borduri	RM	SRL SpeedQual COM	26,0000 m		
Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea - RpDA04C k=3	Scarificarea	RM	SRL SpeedQual COM	240,5000 m2		

Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica 100 mm - DA10B	Strat de stabilizarea	RM	SRL SpeedQual COM	24,0000 m3		
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 50 mm - DA12A	Strat din piatra	RM	SRL SpeedQual COM	12,0300 m3		
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - DE17A	Pavarea	RM	SRL SpeedQual COM	240,5000 m2		
Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime manual - RpDA04A	Scarificarea	RM	SRL SpeedQual COM	85,0000 m2		
Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm - DA13A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare	RM	SRL SpeedQual COM	85,0000 m2		
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - DE11A	Montarea Bordurilor	RM	SRL SpeedQual COM	26,0000 m		
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - DE17A	Pavarea	RM	SRL SpeedQual COM	85,0000 m2		

Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _Electronic_____ Numele, Prenumele: _Dodica Alina_____ În calitate de: administrator_____

Ofertantul: ____SRL SpeedQual COM_____ Adresa:or.Basarabeasca str.28 iunie №53 _____