

Reparatia capitala a acoperisului gimnaziului "Tudor Strisca" din s. Satu Nou, raionul Cimisia (Bloc A- 1)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 216 460,97 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile -- Разборка элементов крыш - кровли листовые из асбоцемента , ПВХ, картона, полотнища, тростника, итд включая повторное использование листов	m2	465,000	23,24 23,04	10 806,60 10 713,60
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor - (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкций крыши с разборкой всех элементовв включая сортировку материалов)	m2	485,000	6,06 5,76	2 939,10 2 793,60
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - (Установка стропил с антисептированием)	m3	1,150	5 074,84 770,88	5 836,07 886,51
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная плёнка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или пресованных плит)	m2	485,000	14,15 8,00	6 860,86 3 880,00
5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	485,000	40,86 9,44	19 817,10 4 578,40
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor din tigla metalica mat cu 0.47mm continutul zincului110g/mp	m2	485,000	147,84 36,80	71 701,79 17 848,00
7	CE42A	Executarea lucarnelor - Устройство	buc	3,000	1 022,10	3 066,29

1	2	3	4	5	6	7
		слуховых окон			211,30	633,89
8	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий	100 m2	4,850	586,90 101,12	2 846,45 490,43
9	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m - свес глуховой с видимой стропильной консолью в обойме, из хвойных досок PAL, средней шириной 0,4 м	m2	25,800	400,63 148,80	10 336,25 3 839,04
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,000	104,22 11,20	3 751,96 403,20
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - (Система желобов типа "Брасс" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	86,600	102,09 9,60	8 840,82 831,36
Total Acoperis						146 803,30
		2. Pereu				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	9,800	364,18 31,68	3 568,96 310,46
13	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in pereu	m2	8,600	98,99 51,20	851,33 440,32
14	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	9,800	911,91 147,20	8 936,72 1 442,56
Total Pereu						13 357,12
Cheltuieli direct			lei		160 160,29	
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		11 045,56	
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %			2,00 %		2 173,75	
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %		3 467,59	
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		3 536,94	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		180 384,14	
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		36 076,83	

Total deviz:

216 460,97

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)