

**Reparatia curenta a acoperisului din cadrul IP  
Liceul Teoretic "Ginta Latina" din Strada Ginta  
Latina 9/1, mun.Chisinau**

Formular Nr.1 desfasurat  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2  
Lucrari de reparatie**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
<b>1. Demontari</b>					
<b>1</b>	<b>RpCI42F</b>	<b>Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare membrana bituminoasa</b>	<b>m2</b>		<b>422,500</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	198,5750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,5000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,3500
<b>2</b>	<b>RpCK42A</b>	<b>Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat de suport din mortar</b>	<b>m2</b>		<b>422,500</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,3750
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,1250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	16,9000
<b>3</b>	<b>TrB01A2-5</b>	<b>Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m</b>	<b>t</b>		<b>44,800</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	59,1360
<b>4</b>	<b>TrI1AA02C 3</b>	<b>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3</b>	<b>t</b>		<b>44,800</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	20,1600
<b>5</b>	<b>TsI50A10</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km</b>	<b>t</b>		<b>44,800</b>
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	8,1536
		<i>Total</i>			
		<b>Total Demontari</b>			
<b>2. Invelitoare</b>					
<b>6</b>	<b>CG01A</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip</b>	<b>m2</b>		<b>422,500</b>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	253,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,2500
	26641021020172	Mortar ciment M100	m3	0,0330	13,9425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	4,2250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,6750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,0700
<b>7</b>	<b>CG24A</b>	<b>Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp</b>	<b>m</b>		<b>50,000</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	34,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	3,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	87,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	0,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,0750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,5000
<b>8</b>	<b>IzF01B</b>	<b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea</b>	<b>m2</b>		<b>422,500</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat</b>			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	16,9000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	126,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,4225
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,1268
<b>9</b>	<b>CE13A2</b>	<b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2</b>	<b>m2</b>		<b>422,500</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	190,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	97,1750
	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	1,1500	510,1687
	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	1,1500	510,1687
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	266,1750
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	84,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,3500
<b>10</b>	<b>CE13D2</b>	<b>Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2</b>	<b>m2</b>		<b>15,000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	7,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	3,0000
	26821326004701	Membrana bituminoasa EPP	m2	1,2000	18,9000
	26821326004702	Membrana bituminoasa EKP	m2	1,2000	18,9000
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,4500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	5,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	0,9000
<b>11</b>	<b>CK18C</b>	<b>Montare Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm</b>	<b>m</b>		<b>50,000</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	13,0000
	274312354902512	Scurgere din tabla zincata latime desfasurata 100mm gr.0.45 mm	m	1,0500	52,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,2500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,0500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	300,0000
<b>12</b>	<b>CE25A</b>	<b>Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase</b>	<b>m</b>		<b>50,000</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	15,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	2,5000
	2430226103000b	Chit bituminos	kg	0,1500	7,8750
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	0,5250
<b>13</b>	<b>CE40A</b>	<b>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic</b>	<b>m3</b>		<b>0,114</b>
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	2,3085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	0,2565
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	0,8550
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	0,0011
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	0,1060
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	0,0137
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	0,3876
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	0,3431
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	0,2941
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	0,3420
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	0,1653
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,0171
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba,	h-ut	0,3300	0,0376

1	2	3	4	5	6
		бензопила)			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,0262
<b>14</b>	<b>CN50B</b>	<b>Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade.</b>	<b>m3</b>		<b>0,114</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	0,2337
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	1,1172
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	0,5746
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,0005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,0033
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,0009
<b>15</b>	<b>RpCI22E</b>	<b>Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv</b>	<b>m</b>		<b>45,500</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	40,4950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	11,3750
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	87,5420
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	23,6600
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	2,3660
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	1,4196
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	94,6400
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	4,5500
<b>16</b>	<b>CE05A</b>	<b>Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (capac canal de ventilare)</b>	<b>m2</b>		<b>1,200</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	0,0600
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	5,6070
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	0,0378
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	0,3150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,0120
<b>17</b>	<b>RpSB41A</b>	<b>Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis</b>	<b>buc</b>		<b>8,000</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	2,3200
	2523126721155	Aerator pentru acoperis	buc	1,0000	8,0800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	0,0283
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	0,0808
		<i>Total</i>			
		<b>Total Invelitoare</b>			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		<b>Total deviz:</b>			

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura,)