

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес : *Примэрия мун. Чадыр – Лунга*
1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта **АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить *Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга*
(наименование работ)

Код CPV: *45443000-4, 45421132-8*

а) за сумму без НДС 461 153,00 лей (четыре сто шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят три лея 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 92 231,00 лей (девяносто две тысячи двести тридцать один лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : двадцать (20) дней

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 дней соответственно до 30.04.2021г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)



[Handwritten signature]
3

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша oferta будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления oferty.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять oferta с самой низкой ценой или любую другую oferta, которую Вы можете получить.

Дата 30.03.2021г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать oferta за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в oferta).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме (от общей стоимости в oferta) и составляет
2. Гарантийный период для выполненных работ **7 лет**
3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.
4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента пописания договора) 6 календарных дней.

Офертант,


(уполномоченная подпись)



ФОРМУЛЯР F3.5

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга
(наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2021		2021			
		Месяц					
		апрель	май	июнь			
1.	Организация строительного участка						
2.	<i>Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга</i>	20 дней _____					
3.							
...							

Подписано: 30.03.2021

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор _____

Наименование фирмы и печать: АО «Монтаж» _____



Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 553 384,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1 окна				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2	33,000	24,217 24,217	799,168 799,168
2	RpCI42A	Demontarea elementelor (Разборка элементов - отливыв.)	m	15,000	8,072 8,072	121,086 121,086
3	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe sanaturi (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, с двойным открыванием, с антимоскитной сеткой, форму окон согласовать с заказчиком)	m2	33,000	1 002,883 2,883	33 095,139 95,139
4	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливыв для окон из алюминия)	m	10,500	171,613 4,613	1 801,934 48,434
5	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливыв для окон из алюминия) без стоимости	m	15,000	123,064 23,064	1 845,960 345,960
		Total 1 окна Inclusiv salariu				37 663,287 1 409,787
		2. 2. Утепление фасада				
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов,	m	95,000	8,072 8,072	766,878 766,878



1	2	3	4	5	6	7
		фартуков и т.д.)				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	60,000	15,568 15,568	934,092 934,092
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)местами	m2	60,000	72,044 52,564	4 322,640 3 153,840
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) бетоноконтакт	m2	825,700	5,930 1,730	4 896,236 1 428,296
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минероловатными плитами толщ 50мм) с установкой уголков	m2	702,000	213,078 107,138	149 580,738 75 210,736
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен	m2	43,700	273,099 168,540	11 934,424 7 365,200



1	2	3	4	5	6	7
		ровная противопожарными: минераловатными плитами)толщ 30 мм				
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)XPS 100 цоколя	m2	70,000	277,874 79,681	19 451,150 5 577,659
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	745,700	18,847 6,919	14 053,998 5 159,647
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	745,700	117,530 70,345	87 642,265 52 456,416
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	80,000	210,504 89,668	16 840,288 7 173,440
16	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Карнизы из профнастила, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м)	m2	36,000	187,597 60,543	6 753,481 2 179,548
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) ранее снятых без ст-ти	m	72,000	20,181 20,181	1 453,032 1 453,032



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	745,700	19,908 17,865	14 845,131 13 321,930
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)двери	m2	17,000	50,702 26,202	861,934 445,434
		Total 2. Утепление фасада Inclusiv salariu				334 336,287 176 626,148
		3. 3 отмотка				
20	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3)	m3	3,500	664,828 649,828	2 326,899 2 274,399
21	TsA02C	Saratura manuala de pamint in spatii limitate(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях.)	m3	6,500	121,663 121,663	790,807 790,807
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile (Опалубка)	m2	10,050	82,934 69,198	833,485 695,437
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)под отмотку толщ 80мм	m3	5,400	344,583 57,083	1 860,750 308,250
24	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	6,700	420,520 265,236	2 817,481 1 777,081



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек)отмостка шириной1 м,L- 67 мп, толщ 100мм				
		Total 3 отмостка Inclisiv salariu				8 629,422 5 845,974


	Total	lei	380 628,996
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	44 131,658
	Транспортировка материалов	1,00 %	1 956,527
	Накладные расходы	7,00 %	29 870,203
	Итого	100,00 +	456 587,384
	Сметная прибыль	1,00 %	4 565,874
	Итого	100,00 +	461 153,00
	НДС	20,00 %	92 231,00
	Total deviz: Inclisiv salariu		553 384,00 183 882,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 553 384,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2021


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,200	57,66	415,152
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	79,800 909,754	30,92 57,66	2 467,416 52 456,416
3.	7123010010200	Betonist	h-om	54,115	57,66	3 120,271
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	559,275 10,553	23,82 57,66	13 321,930 608,486
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 427,584 104,618	46,38 57,66	66 211,346 6 032,274
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,700 24,771	23,82 57,66	445,434 1 428,296
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	89,484	57,66	5 159,647
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	35,100	57,66	2 023,866
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37,800	57,66	2 179,548
10.	7422010060100	Timplar	h-om	11,730	57,66	676,352
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,061	57,66	1 099,057
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,200 35,848	30,92 57,66	686,424 2 066,995
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	314,296 30,047	46,38 57,66	14 577,049 1 732,510
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	232,000	30,92	7 173,440
Total manopera						183 881,909

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,210	250,00	1 552,500
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,005	2 841,00	14,205
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,110	2 841,00	312,510
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,224	2 841,00	636,384
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,224	2 841,00	636,384
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,005	0,00	0,000
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	33,000	1 000,00	33 000,000
8.	2320166200676	White spirit	kg	1,700	50,00	85,000
9.	2413217300010	Cleme	buc	36,720	0,00	0,000
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	123,855	28,00	3 467,940



11.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,890	50,00	144,500
12.	24302261000001	Fuga	kg	34,744	19,20	667,085
13.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,768	50,00	88,400
14.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	309,466	28,50	8 819,781
15.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,850	50,00	42,500
16.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,870	30,00	56,100
17.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 328,382	1,66	5 525,114
18.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 086,243	2,93	11 972,692
19.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	355,520	1,66	590,163
20.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	76,427	150,00	11 464,050
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	922,119	8,83	8 142,310
22.	26531021008311	Tink	kg	1 715,110	20,45	35 073,999
23.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,440	795,00	1 144,800
24.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	82,416	100,00	8 241,600
25.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	47,712	58,33	2 783,041
26.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	766,451	61,00	46 753,511
27.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	77,112	0,00	0,000
28.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	280,112	2,50	700,280
29.	2732103646070	Tabla cutata	m2	39,960	91,67	3 663,133
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,503	17,00	8,551
31.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	15,000 6,936 10,500	0,00 150,00 167,00	0,000 1 040,400 1 753,500
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,041	16,70	50,785
33.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,015	0,45	1,357
34.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	60,000	25,00	1 500,000
35.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,360	0,00	0,000
36.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	216,000	0,80	172,800
37.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,015	0,35	1,055
38.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,050	0,35	0,018
39.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 513,951	0,84	5 471,719
40.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	18,360	0,00	0,000
41.	2875274000502	Cot burlan	buc	36,720	0,00	0,000
42.	2875274000503	Cot de capat	buc	18,360	0,00	0,000
43.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,360	0,00	0,000
44.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,301	0,00	0,000
45.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,285	2,00	74,570
Total materiale de constructii						195 652,737

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	3 355,650	0,00	0,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,525	100,00	52,500
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,800	410,00	738,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,342	0,00	0,000
5.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,840	25,00	146,000
6.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,480	50,00	24,000
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,880	25,00	22,000
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,474	25,00	111,850
Total utilaje de constructii						1 094,350

Total	lei	380 628,996
Соц. и мед. страхование	24,00 %	44 131,658
Транспортировка материалов	1,00 %	1 956,527



Накладные расходы	7,00 %	29 870,203
Итого	100,00 +	456 587,384
Сметная прибыль	1,00 %	4 565,874
Итого	100,00 +	461 153,00
НДС	20,00 %	92 231,00

Total deviz:


553 384,0

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ Investitor ООО
в мун. Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1 окна				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			24,217
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
2	RpCI42A	Demontarea elementelor (Разборка элементов - отливов.)	m			8,072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, с двойным открыванием, с антимаскитной сеткой, форму окон согласовать с заказчиком)	m2			1 002,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 000,00	1 000,000
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы для окон из алюминия)	m			171,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	167,00	167,000
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы для окон из алюминия) без стойкости	m			123,064
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	0,00	0,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	25,00	100,000
		2. 2. Утепление фасада				
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			8,072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) местами	m2			72,044
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	30,92	41,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	30,92	11,440
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	795,00	19,080
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,400
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			5,930

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) бетоноконтракт				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,200
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минероловатными плитами толщ 50мм) с установкой уголков Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,010	m2			213,078
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	46,38	87,751
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	46,38	19,387
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0400	1,66	6,773
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0500	2,93	14,944
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0810	61,00	66,600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1110	8,83	9,908
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	2,50	0,859
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0800	0,84	6,855
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными: минероловатными плитами)толщ 30 мм Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,010	m2			273,099
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,038
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,502
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0400	1,66	6,773
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0500	2,93	14,944
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2830	8,83	11,442
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0810	58,33	63,685
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	2,50	0,859
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0800	0,84	6,855
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)XPS 100 цоколя Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,010	m2			277,874
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	46,38	65,860
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	46,38	13,821
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0400	1,66	6,773
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,93	11,837
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0810	150,00	163,772
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,83	9,810
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	2,50	0,859
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0600	0,84	5,141
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,00	0,000
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			18,847



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,50	11,828
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			117,530
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	20,45	47,035
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			210,504
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	30,92	89,668
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	100,00	103,020
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	1,66	7,377
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,20	8,339
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,275
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,825
16	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Карнизы из профнастила, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте более 6м)	m2			187,597
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	91,67	101,754
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	6,0000	0,80	4,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	410,00	20,500
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) ranee snytых без ст-ти Material marunt=1,020	m			20,181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	0,00	0,000
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	0,00	0,000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	0,00	0,000
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,00	0,000
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	0,00	0,000
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	0,00	0,000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,000
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			19,908
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	23,82	17,865
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 841,00	0,853
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 841,00	0,286
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 841,00	0,853
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,70	0,050
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,00	0,000
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)двери	m2			50,702
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	23,82	26,202
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	50,00	5,200
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,00	3,300
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	50,00	2,500
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	50,00	8,500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	50,00	5,000

1	2	3	4	5	6	7
		3. 3 отмостка				
20	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3)	m3			664,828
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	57,66	455,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	57,66	194,314
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	100,00	15,000
21	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях.)	m3			121,663
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,663
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile (Опалубка)	m2			82,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,652
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,546
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,105
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45	0,135
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,00	0,000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,851
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,70	1,336
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	0,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 841,00	9,894
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 841,00	1,413
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)под отмостку толщ 80мм	m3			344,583
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
24	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)отмостка шириной1 м,L- 67 мп,толщ 100мм Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			420,520
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0250	150,00	155,284

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

