

**Lucrari de reparatie curenta la
Blocului de pediatrie (4 nivele) a
IMSP SR Orhei**

Anexa nr.1

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	77,9500
2	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	68,0000
3	CA05C	Beton turnat în pereți, situate peste cota zero, la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane și turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	8,0000
4	CE07A f	Invelitori din plăci din tablă amprentată (tip țigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - copertina	m2	12,0000
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida , exclusiv schela și curățirea caramizilor	m3	15,0000
7	TsH92B	Incarcarea în auto material demolat	t	30,0000
8	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 3 km	t	30,0000
9	RpCR29A f	Curățarea (poziția nu include materiale)	m2	3.180,0000
10	CN53A	Grunduirea cu amorsa „Supraton„ suprafețelor interioare a peretilor	m2	2.232,0000
11	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2	75,0000

1	2	3	4	5
		(linoleum medical) Podele		
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR 150x150x4mm (1,36 kg/m2)	kg	61,8800
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	45,5000
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,0000
15	CG01A1k= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga	m2	211,0000
16	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	75,0000
17	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	150,0000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3.180,0000
19	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	3.180,0000
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual cu amestec uscat pe baz? de ipsos (pereti)	m2	180,0000
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual cu amestec uscat pe baz? de ipsos (tavan)	m2	150,0000
22	CF57A	Aplicarea manual? a chitului pe baz? de ipsos "Eurofin", grosime 1,0mm (pere?i)	m2	180,0000
23	CF57A	Aplicarea manual? a chitului pe baz? de ipsos "Eurofin", grosime 1,0mm (pereti)	m2	150,0000
24	CN17A	Vopsitorii cu emailuri aplicate la pereti, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	744,0000
25	CN17B	Vopsitorii cu emailur aplicate pe timplarie din lemn, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2	756,0000

1	2	3	4	5
26	CN17A	Vopsitorii cu emailuri aplicate pe calorifere din o?el/font?, cu 2 straturi email alchidic .	m2	180,0000
27	CN17B	Vopsitorii cu emailuri aplicate pe timplarie din lemn (plinte)	m2	110,8800
28	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) - pereti	m2	2.976,0000
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	290,0000
30	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	148,8000
31	CN06A	Vopsitori podea de beton	m2	268,8000
32		Panouri tip Etalbon p/fasada	m2	30,00
		1.2. Elemente din PVC		
33	RpCO56A	Demontari: usi exterioare	m2	6,9000
34	RpCO56A	Demontari: usi interioare	m2	21,1200
35	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.20m x 2.40m - 1 buc	m2	5,2800
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 8buc.	m2	29,0400
37	CK33B	Miner la usile in cladiri - Minere la ferestre	buc	65,0000
38	CK23Bapli c	Reparatia ferestrelor cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv	m2	49,0000
39	CK25A	Reparatia usilor, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii	m2	15,8400

1	2	3	4	5
40	CK33B	Miner din tabla cromata la usi	buc	16,0000
41	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	38,0000
42	CK33B	Miner din tabla cromata la usi din lemn	buc	62,0000
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle la usi din lemn	buc	35,0000
		1.3. Retelele ingineresti - apeduct, canalizare		
44	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7,0000
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	33,0000
46	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	48,0000
47	RpSD37A	Set de reparatie pentru rezervor, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,0000
48	SD02A	Dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere-furtun in set	buc	31,0000
49	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	8,0000
		1.4. Retelele ingineresti - electricitate		
50	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 220V	buc	16,0000
51	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	6,0000
52	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, LED 18V cu 4 lampi	buc	8,0000
53	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: tub 18V	buc	34,0000

1	2	3	4	5
54	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: tub 36 V	buc	137,0000
55	RpEF12C	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 10V	buc	294,0000
56	RpEF21D	Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 22 W	buc	50,0000
57	RpEF21D	Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 65 W	buc	150,0000
58	08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 m	1,0000
59		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	100,0000
		2. Montare utilaje		
60	SD04A	Lavoar pentru sali de operatii din INOX cu 2 robinete pe sensor cu dimensiuni: -lung.-1,40m - lat.-0,70m - h - 1,20m	buc	1,0000
61	VC07A	Montarea aer conditionat de tip split de perete cu puterea frigorifica pina la 18000 Btu/h	buc	3,0000
		3. Utilaj		
62		Lavoar pentru sali de operatii din INOX cu 2 robinete pe sensor cu dimensiuni: -lung.-1,40m - lat.-0,70m - h - 1,20m	buc	2,0000
63		Aparat de aer conditionat de tip split de perete cu puterea frigorifica pina la 18000 Btu/h	buc	3,0000
		1. Conducte de oxigen		
1	F E04 A	Teava medicala de O2 (conform SR EN13485si instalare conform ISO 7396-1)	m	49,0000
2	F E04 A	Teava medicala de O2 (conform SR EN13485si instalare conform ISO 7396-1)	m	73,0000
3	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru Coturi 90 M-M (diam.12) gr1mm	buc	25,0000

1	2	3	4	5
4	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru Coturi 90 M-M (diam.15) gr1mm	buc	15,0000
5	IC34H	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru Teu egal (diam.15) gr1mm	buc	10,0000
6	IC34H	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru Teu egal (diam.12) gr1mm	buc	13,0000
7	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv - Coliere cu cauciuc	buc	100,0000
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații - Robinet Oxigen cu manometru	buc	2,0000
9	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. până la 1"	m	122,0000
10	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele având diametrul de până la 1", inclusiv	m	122,0000
		2. Prize de oxigen		
11	08-03-591-8	Priza de fisă tip neingropat, la instalație deschisă, inclusiv costul prizei - Include: - Priza integral metalică, formată din bază și element terminal, pentru oxigen - Carcasa din plastic pentru montaj extern sau încadrat în peretele de gips-carton (MD-SRL/Italia)	100 buc	0,1300
12		- Priza integral metalică, formată din bază și element terminal, pentru oxigen - Carcasa din plastic pentru montaj extern sau încadrat în peretele de gips-carton (MD-SRL/Italia)	buc	13,0000