


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ОФЕРТА

В адрес IP Agentia de Dezvoltare Regionala UTA Gagauzia

Уважаемые господа,

1.Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: **Lucrări de construcție din proiect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare»**

сумма без НДС **3 201 745 (Три миллиона двести одна тысяча семьсот сорок пять) леев,**

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **640 349 (Шестьсот сорок тысяч триста сорок девять) леев.**

- 2.Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **6 (Шесть) месяцев.**
- 3.Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 (Шестьдесят) дней, соответственно до 23 мая 2022 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
- 4.До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
- 5.Наряду с основной офертой:
☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаем альтернативную оферту.
- 6.Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 21 марта 2022год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRLAMDORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ


1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в ofercie).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размер 5% (от общей стоимости в ofercie) и составляет 192105леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **72** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ДЕКЛАРАЦИЯ
гарантийного периода
под личную ответственность

Чадыр-Лунгское SRL Amborio обязуется нести гарантийный период исполнения работ в течении 72 (Семидесяти двух) месяцев, согласно приложения оферты по объекту: Lucrări de construcție din proiect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare»

Дата заполнения: *21 марта 2022 год*

Подписано: _____

Фамилия: *Н.Кисеев*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: **SRLAMBORIO**



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование/фамилия SRL AMBORIO
2. Фискальный код 1003611001595
3. Адрес центрального местонахождения Чадыр-Лунга, ул. Молодежная, 9/1
4. Телефон +373-291-2-29-64; 069187909
Факс +373-291-2-29-64
E-mail amborio@gmail.com
5. Свидетельство о регистрации MD 0003664 от 24 апреля 2002 года выданное
Регистрационной Палатой РМ
6. Вид деятельности, по областям: строительство
7. Лицензия (сидетельство) серия А ММII №036114 от 28 июня 2007 года с продлением
до 28 июня 2022 года
8. Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости: _____

(полный адрес, телефон/телекс/факс, свидетельства о регистрации)

9. Основной деловой рынок: Молдова
10. Оборот за последние три года: 38 132 тыс. леев

№ d/o	Год	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев
1.	2019	16 786
2	2020	10 196
3	2021	11 150
Средняя годовая:		12 710

Дата заполнения: 21 марта 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



Lucrari de constructie din proiect
"Imbunatatirea conditiilor de
traie si de agrement a locuitorilor
din zona de revitalizare",

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

обустройство подъездных путей от района "Мясокомбината" к городскому
парку "40 лет ВЛКСМ" в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 3 842 094 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
		1.1. Устройство покрытий дорог				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	614,000	17,20 17,20	10 558,84 10 558,84
2	RpCB18 B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3)	m3	2,200	614,45 605,65	1 351,79 1 332,43
3	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, грунт утрамбованный щебнем)	100 m2	19,400	716,89 716,89	13 907,70 13 907,70
4	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в а/бетоне - устройство дренажа)	buc	1 200,000	14,22 6,45	17 062,56 7 738,56
5	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	48,600	156,92 156,92	7 626,35 7 626,35
6	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - в авто, 3 категории)	t	163,600	29,56 29,56	4 835,53 4 835,53
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	163,600	39,52	6 465,68

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)			0,00	0,00
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	1 075,000	266,51 36,01	286 500,18 38 706,24
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere (Слой основания из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) - местами толщ. t=5см	m3	137,000	703,14 75,24	96 329,63 10 307,33
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщиной 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	2 740,000	331,25 56,10	907 637,49 153 726,49
11	AcE08C прим	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.manmte (scinduri ect.) = 1,010	buc	3,000	199,93 118,23	599,80 354,68
12	RpAcF01 F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона, в случае выполнения под интенсивным движением)	buc	3,000	489,65 96,73	1 468,95 290,20
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,0 х шир.0,2м глуб. 0,5м - 2шт и дл.6,0м х шир.0,2м глуб. 0,5м - 2 шт	m3	2,200	1 800,82 247,20	3 961,81 543,85
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	150,000	39,64	5 945,72

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)			3,06	459,47
15	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 200)(Устройство монолитных съездов бетона М200	m3	1,500	1 714,22 311,69	2 571,33 467,54
		Total	Lei			1 366 823,36
		Total Устройство покрытий дорог Inclusiv salariu				1 366 823,36 250 855,21
		1.2. Тротуары				
16	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, грунт утрамбованный щебнем)	100 m2	13,450	716,89 716,89	9 642,19 9 642,19
17	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	59,000	156,92 156,92	9 258,33 9 258,33
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x25x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	2 470,000	178,59 16,12	441 124,71 39 821,34
19	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere (Слой основания из щебня для тротуаров с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) - местами	m3	95,000	703,14 75,24	66 797,92 7 147,42
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	2 690,000	219,78 32,03	591 219,07 86 158,12
		Total	Lei			1 118 042,22
		Total Тротуары Inclusiv salariu				1 118 042,22 152 027,40
		1.3. Малые архитектурные формы				



1	2	3	4	5	6	7
21	TsH91A	Instalarea bancilor (Установка скамеек)	buc	20,000	1 792,49 386,93	35 849,76 7 738,56
22	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	10,000	1 062,71 317,07	10 627,06 3 170,66
		<i>Total</i>	Lei			46 476,82
		Total Малые архитектурные формы Inclusiv salariu				46 476,82 10 909,22
		<i>Total</i>	Lei			2 531 342,40
		Total Раздел Inclusiv salariu				2 531 342,40 413 791,83

		Total	Lei	2 531 341
		Соцфонд	24 %	99 310
		Транспорт материалов	8 %	168 077
		Итого		2 798 728
		Накладные расходы	10 %	279 873
		Итого		3 078 601
		Сметная прибыль	4 %	123 144
		Итого		3 201 745
		НДС	20 %	640 349
		Total deviz:		3 842 094
		Inclisiv salariu		413 791

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie din proiect
"Imbunatatirea conditiilor de trai si de agrement
a locuitorilor din zona de revitalizare",

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
		1.1. Устройство покрытий дорог				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			17,20 17,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	53,74	17,20
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3)	m3			614,45 605,65
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	53,74	424,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	53,74	181,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	56,00	8,40
3	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, грунт утрамбованный щебнем)	100m2			716,89 716,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	53,74	716,89
4	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в а/бетоне - устройство дренажа)	buc			14,22 6,45
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	53,74	6,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,80	2,83
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	5,00	1,57
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	56,00	3,36
5	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3			156,92 156,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	53,74	156,92
6	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - в авто, 3 категории)	t			29,56 29,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	53,74	29,56
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			39,52 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	520,00	39,52
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			266,51 36,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	53,74	8,06

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	53,74	27,94
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 460,00	65,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	180,00	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	155,00	155,77
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) - местами толщ. t=5cm	m3			703,14 75,24
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	53,74	75,24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	475,00	603,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	125,00	21,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщиной 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			331,25 56,10
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	53,74	54,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	53,74	1,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,20	58,08
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	198,00	200,97
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	120,00	9,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,70
11	AcE08C прим	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.manmte (scinduri ect.) = 1,010	buc			199,93 118,23
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	53,74	118,23
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	0,00	0,00
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	20,00	0,71
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	540,00	81,00
12	RpAcF01F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона, в случае выполнения под интенсивным движением)	buc			489,65 96,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	53,74	56,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	53,74	40,31
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,80	305,18
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 100,00	33,73
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	540,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,0 x шир.0,2м глуб. 0,5м - 2шт и дл.6,0м x шир.0,2м глуб. 0,5м - 2 шт	m3			1 800,82 247,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	53,74	212,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,74	34,93
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 460,00	1 511,76
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	56,00	14,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	56,00	22,40
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg			39,64 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	53,74	2,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	53,74	0,16
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	35,00	35,88
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
15	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 200)(Устройство монолитных съездов бетона M200	m3			1 714,22 311,69
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	53,74	276,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,74	34,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,30	666,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	320,00	247,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	600,00	415,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,85
	2952270003700	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	95,00	30,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	56,00	14,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	56,00	22,40
		1.2. Тротуары				
16	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, грунт утрамбованный щебнем)	100m2			716,89 716,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	53,74	716,89
17	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3			156,92 156,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	53,74	156,92
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x25x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m			178,59 16,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,74	6,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,74	9,67
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 460,00	70,08
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	1,0050	89,00	89,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
19	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой	m3			703,14 75,24

1	2	3	4	5	6	7
		основания из щебня для тротуаров с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) - местами				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	53,74	75,24
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	475,00	603,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	125,00	21,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			219,78 32,03
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,74	31,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,74	0,85
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,20	29,04
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	145,00	147,18
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	120,00	4,56
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	85,00	1,70
		1.3. Малые архитектурные формы				
21	TsH91A	Instalarea bancilor (Установка скамеек)	buc			1 792,49 386,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	53,74	102,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	53,74	24,18
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	53,74	260,64
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 460,00	52,56
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
22	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc			1 062,71 317,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	53,74	32,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	53,74	24,18
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	53,74	260,64
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	620,00	620,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 460,00	122,64
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie din proiect
"Imbunatatirea conditiilor de
trai si de agrement a locuitorilor
din zona de revitalizare",**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**обустройство подъездных путей от района "Мясокомбината" к городскому
парку "40 лет ВЛКСМ" в мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 3 842 094 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,150	53,74	169,28
2.	7123010010200	Betonist	h-om	177,795	53,74	9 554,70
3.	7123011000200	Betonist	h-om	145,500	53,74	7 819,17
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,100	53,74	435,29
5.	7129020012800	Pavator	h-om	5 663,114	53,74	304 335,74
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,250	53,74	120,92
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,600	53,74	354,68
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 540,521	53,74	82 787,62
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,269	53,74	551,86
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	142,586	53,74	7 662,57
		Total manopera				413 791

Materiale:

1.	12121212121	apa	m3	4,500	20,00	90,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	294,640	475,00	139 954,00
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,600 1,038	0,00 600,00	0,00 622,80
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,085	180,00	3 075,30
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,127 1,160	0,00 320,00	0,00 371,20
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	27,150	320,00	8 688,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	310,460	120,00	37 255,20
8.	2010237318750	Distantieri	buc	22,500	3,00	67,50
9.	2030112931102	Urne	buc	10,000	620,00	6 200,00
10.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	20,000	1 350,00	27 000,00
11.	2640112300739	Caramizi	buc	134,640	6,80	915,55
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 927,150	2,30	13 632,44
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	8 688,000	2,30	19 982,40
14.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	411,070	0,00	0,00
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	109,080 434,805	0,00 2,30	0,00 1 000,05
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	107 844,00 0	2,20	237 256,80
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 781,100	198,00	550 657,80

18.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	2 730,350	145,00	395 900,75
19.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	3,060	0,00	0,00
20.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	3,060	0,00	0,00
21.	2663102100000	Beton	m3	1,560	1 460,00	2 277,60
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	169,213	1 460,00	247 050,98
23.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,092	1 100,00	101,20
24.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1 080,375	155,00	167 458,12
25.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 25 x 8 cm	m	2 482,350	89,00	220 929,15
26.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	153,750	35,00	5 381,25
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,500	25,00	37,50
28.	2811236832352	Burghiu widia	buc	378,000	5,00	1 890,00
29.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,030	0,00	0,00
30.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	108,600	85,00	9 231,00
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 890,000	1,80	3 402,00
32.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,600	20,00	232,00
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,049	20,00	300,98
Total materiale de construcții						2 100 961

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,330	56,00	18,48
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,925	56,00	51,80
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	72,000	56,00	4 032,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	40,368	125,00	5 046,00
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,040	0,00	0,00
6.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,480	56,00	82,88
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,125	0,00	0,00
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,488	95,00	46,36
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,750	540,00	405,00
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,434	520,00	6 465,68
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,160	380,00	440,80
Total utilaje de construcții						16 589

Total	Lei	2 531 341
Соцфонд	24 %	99 310
Транспорт материалов	8 %	168 077
Итого		2 798 728
Накладные расходы	10 %	279 873
Итого		3 078 601
Сметная прибыль	4 %	123 144
Итого		3 201 745
НДС	20 %	640 349

Total deviz:

3 842 094

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)