

BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. **LD2516700176** din **16.06.2025**

Către **Primăria Ciuciulea** cu sediul în MD-4916, Moldova, r-nul. Glodeni, s. Ciuciulea, cu privire la procedura de atribuire a contractului **Lucrări de termoizolare a blocului de studii IP Gimnaziul Ciuciulea cu schimbarea tâmplăriei și construcția sistemului de canalizare individual**, (Licitația publică – **ocds-b3wdp1-MD-1747226615425** din **16.06.2025**), subsemnata **BC ”MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Primăria Ciuciulea**, cu codul fiscal **1007601002463** să plătim suma de **60000,00 (saizeci mii) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **PROFACT CONSTRUCT S.R.L.**, cu codul fiscal **1010600024992** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **PROFACT CONSTRUCT S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **PROFACT CONSTRUCT S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **16.06.2025** și este valabilă până la data de **16.08.2025**, inclusiv.

(semnătura)

Numele, prenumele: **Alina B. Negritu**
Reprezentantul Băncii **L.Ș**

Digitally signed by Negritu Alina
Date: 2025.06.16 08:45:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare



mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75 bloc. V et. 9 oficiu 913, www.profactconstruct.md, email: profactconstruct@mail.ru, tel. 079985999; c/f – 1010600024992,

**Lucrări de termoizolare a blocului de studii IP Gimnaziul Ciuciulea cu schimbarea
tîmplăriei și construcția sistemului de canalizare individual**

nr. Ord	Denumirea deviz	Suma fara TVA	Suma cu TVA
1	Termoizolarea blocului de studii si schimbarea timplariei	3 586 365,99	4 303 639,19
2	Alimentare cu energie electrica	69 264,30	83 117,16
3	Retea exterioara de canalizare	475 993,37	571 192,04
4	Rezervor din beton armat, W=70 m3, TP	82 797,71	99 357,25
5	Sistem de canalizare. Plan General	663 524,82	796 229,78
6	Statie de epurare, W=15 m3 (2 buc) TP	6 487,52	7 785,02
7	Rezervor din beton armat, W=70 m3, Statie de pompare	182 606,45	219 127,74
8	Statie de epurare, W=15 m3, 2buc, SAC	932 729,77	1 119 275,72
TOTAL		5 999 769,93	7 199 723,92

Intocmit "ProfactConstruct " SRL 
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolarea blocului de studii si
shimbarea timplariei Gimnaziului din
s. Ciuciulea**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Termoizolarea blocului de studii si schimbarea timplariei

Valoarea de deviz 4 303 639,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/pereu si scari	m3	24,230	296,75 222,30	7 190,24 5 386,32
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	107,000	9,94 9,10	1 063,58 973,70
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	318,190	27,30 27,30	8 686,58 8 686,58
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	29,240	27,30 27,30	798,26 798,26
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (piatra naturala la soclu)	m2	88,000	151,23 149,50	13 308,06 13 156,00
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	60,000	48,48 46,80	2 908,80 2 808,00
7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	60,000	14,25 11,70	855,00 702,00
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	443,720	19,19 17,55	8 514,99 7 787,29
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	54,000	9,94 9,10	536,76 491,40
10	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	72,560	72,15 72,15	5 235,20 5 235,20
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5	t	72,560	37,10 0,00	2 691,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km				
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				51 789,46 46 024,75
		1.2. Termoizolarea fasadei si planseului				
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	443,720	142,25 110,50	63 117,85 49 031,06
13	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	443,720	60,54 33,80	26 862,84 14 997,74
14	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\pi=0,042$, 145kg/m3, b=100mm, (cornier l=750 m.l.)	m2	851,300	432,01 150,15	367 767,39 127 822,69
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\pi=0,036$, 180 kg/m3, b=40 mm	m2	324,600	412,82 190,00	134 002,03 61 672,38
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	132,000	11,04 2,60	1 457,44 343,20
17	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli)	m2	132,000	126,86 31,20	16 744,86 4 118,40
18	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100, $\pi=0,035$	m2	132,000	238,76 111,67	31 515,84 14 740,44
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4VR 150*150/1.35kg/m2) GOST 23279-	kg	256,500	26,88 2,92	6 896,00 750,26

1	2	3	4	5	6	7
		85				
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	190,000	<u>142,25</u> 110,50	<u>27 026,93</u> 20 995,00
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	190,000	<u>15,13</u> 8,45	<u>2 875,65</u> 1 605,50
22	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	190,000	<u>634,50</u> 188,50	<u>120 554,80</u> 35 815,00
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 031,300	<u>21,74</u> 7,80	<u>22 425,61</u> 8 044,14
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 031,300	<u>141,85</u> 79,30	<u>146 294,03</u> 81 782,09
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 534,000	<u>64,46</u> 48,75	<u>98 889,20</u> 74 782,50
		Total Termoizolarea fasadei si planseului Inclusiv salariu				1 066 430,47 496 500,40
		1.3. Termoizolarea planseului				
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/Bariera de vapori	m2	780,000	<u>27,42</u> 16,25	<u>21 384,05</u> 12 675,00
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %, Vata minerala $\mu=0.042$, 145kg/m3, b=150 mm	m2	780,000	<u>323,42</u> 5,85	<u>252 266,82</u> 4 563,00
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/Pelicola hidroizolatie	m2	780,000	<u>23,51</u> 16,25	<u>18 335,15</u> 12 675,00
		Total Termoizolarea planseului Inclusiv salariu				291 986,02 29 913,00
		1.4. Acoperis				
29	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile	m2	60,000	<u>84,07</u>	<u>5 044,02</u>

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (35 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite			30,55	1 833,00
30	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,630	162,24 25,35	102,21 15,97
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,630	786,41 133,25	495,44 83,95
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	60,000	286,27 74,75	17 176,20 4 485,00
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	210,000	204,56 22,75	42 958,65 4 777,50
		Total Acoperis Inclusiv salariu				65 776,52 11 195,42
		1.5. Timplarie				
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /ferestra din profil PVC cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-1 2330*2000 (h)-67 buc	m2	312,220	2 010,52 36,40	627 724,56 11 364,81
35	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastră din profil PVC cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-3 840*2000 (h)-3 buc	m2	5,040	2 041,72 47,45	10 290,29 239,15
36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastră din profil PVC cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-4 1392*1685 (h)-2 buc	m2	4,690	2 041,72 47,45	9 575,69 222,54
37	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /ferestra din profil PVC cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-5 5390*900 (h)-1 buc	m2	4,850	2 010,52 36,40	9 751,02 176,54
38	CK27C	Glasvanduri din profile din mase	m2	30,800	2 994,30	92 224,29

1	2	3	4	5	6	7
		plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi/ Glasvanduri G1 5500*2800 (h) cu 3 usi cite 1850*2800 (h)			71,50	2 202,20
39	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm	m	288,200	308,05 26,00	88 780,01 7 493,20
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=400mm	m	48,000	341,67 23,40	16 400,35 1 123,20
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare)	m	477,500	68,71 54,60	32 810,22 26 071,50
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	167,130	22,48 13,00	3 757,89 2 172,69
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	167,130	164,64 96,59	27 516,82 16 143,09
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	167,130	64,33 35,75	10 752,02 5 974,90
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	167,130	6,25 1,95	1 044,56 325,90
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	167,130	55,44 35,75	9 265,68 5 974,90
		Total Timplarie Inclusiv salariu				939 893,40 79 484,62
		1.6. Pereu				
47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	240,000	17,54 1,30	4 210,08 312,00
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 100mm, fr. 25-45	m3	21,100	458,30 64,35	9 670,12 1 357,78
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150*150/1.35kg/m2) GOST 23279-85	kg	284,850	25,91 1,95	7 380,47 555,46

1	2	3	4	5	6	7
50	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B15	m3	31,650	1 463,00 299,00	46 303,84 9 463,35
		Total Pereu Inclusiv salariu				67 564,51 11 688,59
		1.7. Alte lucrari				
51	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	139,400	655,33 250,57	91 353,69 34 930,15
52	CH06A	Balustrada din inox	m	11,480	1 768,24 58,50	20 299,40 671,58
53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,190	1 058,95 586,95	201,20 111,52
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 100mm, fr. 25-45	m3	1,930	458,31 64,35	884,53 124,20
55	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, gr. 40 mm	m2	19,250	234,69 38,74	4 517,73 745,74
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				117 256,55 36 583,19
		<i>Total</i>	lei			2 600 696,93
		<i>Asigurari sociaie</i>	24,00 %			170 733,59
		<i>Total</i>	100,00 +			2 771 430,52
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			183 472,66
		<i>Total</i>	100,00 +			2 954 903,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			428 460,96
		<i>Total</i>	100,00 +			3 383 364,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			203 001,85
		<i>Total</i>	100,00 +			3 586 365,99
		<i>TVA</i>	20,00 %			717 273,20
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 303 639,19 711 389,97
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 303 639,19 711 389,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolarea blocului de studii si
shimbarea timplariei Gimnaziului din
s. Ciuciulea**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Termoizolarea blocului de studii si schimbarea timplariei

Valoarea de deviz 4 303 639,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,0000	65,00	195,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 170,3684	65,00	76 073,95
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	75,2085	65,00	4 888,55
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 501,7110	65,00	97 611,21
5.	7123010010200	Betonist	h-om	175,9005	65,00	11 433,53
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,3812	65,00	1 129,78
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 155,9000	65,00	75 133,50
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	19,2000	65,00	1 248,00
9.	7129020012800	Pavator	h-om	11,1688	65,00	725,97
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	200,4675	65,00	13 030,39
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	101,2000	65,00	6 578,00
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 011,0320	65,00	195 717,08
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	96,9354	65,00	6 300,80
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	123,7560	65,00	8 044,14
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	163,5900	65,00	10 633,35
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,3320	65,00	671,58
17.	7422010060100	Timplar	h-om	178,6243	65,00	11 610,58
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,0570	65,00	6 828,70
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	845,1919	65,00	54 937,48
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	640,1573	65,00	41 610,22
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 338,2794	65,00	86 988,16
		Total manopera				711 389,97

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,2960	21,00	48,22
2.	1411122201752254 5	Piatra sparta fr. 25-45	m3	26,4845	280,00	7 415,66
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	21,7372	280,00	6 086,42
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	23,1181	338,00	7 813,92
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,2945	338,00	8 211,54
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0962	338,00	32,52
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,8239	338,00	278,48
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,3565	5,00	41,78
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,7834	4 550,00	3 564,47
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4602	4 550,00	2 093,91
11.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,4602	4 550,00	2 093,91
12.	2010237318750	Distantieri	buc	162,4050	4,00	649,62
13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1841	10 000,00	1 841,00
14.	203011293815034	Ferestre din profil PVC cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-1 2330*2000 (h)	m2	312,2200	1 950,00	608 829,00
15.	203011293815035	Fereastră din profil PVC cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-3 840*2000 (h)	m2	5,0400	1 950,00	9 828,00
16.	203011293815036	Ferestre din profil PVC cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-5 5390*900 (h)	m2	4,8500	1 950,00	9 457,50
17.	2030112938150365	Fereastră din profil PVC cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-4 1392*1685 (h)	m2	4,6900	1 950,00	9 145,50
18.	203011295115037	Glasvanduri G1 5500*2800 (h) cu 3 usi cite	m2	30,8000	2 900,00	89 320,00

		1850*2800 (h)				
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	780,0000	1,25	975,00
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,3900	1 250,00	487,50
21.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	41,5800	23,00	956,34
22.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1 193,4000	22,00	26 254,80
23.	2413217300010	Cleme	buc	107,1000	19,00	2 034,90
24.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	39,6000	28,00	1 108,80
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	63,3576	55,00	3 484,67
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,0695	27,00	676,88
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	66,8520	42,00	2 807,78
28.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	6,1740	65,00	401,31
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2870	45,00	12,91
30.	24302261000001	Fuga	kg	110,3970	27,00	2 980,72
31.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	427,9895	33,00	14 123,65
32.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	50,1390	27,00	1 353,75
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	42,8535	65,00	2 785,47
34.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,0695	6,00	150,42
35.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 283,9160	3,25	17 172,73
36.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 471,5750	3,55	22 974,09
37.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	808,5200	6,00	4 851,12
38.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	844,3600	23,00	19 420,28
39.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,8963	45,00	85,33
40.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,1500	21,00	66,15
41.	2521106718392400	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=400 mm	m	48,9600	310,00	15 177,60
42.	252130260290718	Placi termoizolante, placi polistiren XPS 100, $\lambda=0,035$	m2	142,6524	75,00	10 698,93
43.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*, b=40 mm	m2	350,7952	145,00	50 865,30
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 692,6537	7,80	13 202,71
45.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	6,3000	54,00	340,20
46.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1752	1,95	6,19
47.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	30,8000	1,95	60,06
48.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	9 078,4860	1,95	17 703,05
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 278,0710	1,95	14 192,24
50.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	151,4975	1,95	295,42
51.	2652102100713	Var pasta	m3	0,6685	6 000,00	4 011,00
52.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,0278	1,80	18,05
53.	26531021008311	Tink	kg	2 371,9900	27,00	64 043,73
54.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	176,3054	27,00	4 760,25
55.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 441,7693	3,50	8 546,19
56.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	20,9100	60,00	1 254,60
57.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	244,9200	23,00	5 633,16
58.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	19,5388	155,00	3 028,51
59.	2664102100000	Mortar	m3	11,7893	1 100,00	12 968,23
60.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	195,7380	315,00	61 657,47
61.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	142,1880	320,00	45 500,16
62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	229,6850	5,00	1 148,42
63.	268213260046526	Bariera de vapori	m2	923,9100	8,50	7 853,23
64.	268213260046528	Pelicola hidroizolatie	m2	923,9100	5,20	4 804,33
65.	268213260047017	Hidroizolare cu Bipoli	m2	166,3200	56,00	9 313,92
66.	2682132601626	Carton bitumat	m2	259,2000	15,00	3 888,00
67.	2682162611370145	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145kg/m3, b=100 mm	m2	919,9999	210,00	193 199,98
68.	2682162611370146	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145kg/m3, b=150 mm	m2	787,8000	271,00	213 493,80
69.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	31,5000	32,00	1 008,00
70.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	72,4500	145,00	10 505,25
71.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,5200	70,00	176,40
72.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	224,9100	80,00	17 992,80
73.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,7068	16,00	43,31
74.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	750,0003	3,50	2 625,00
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,4135	22,00	119,10
76.	2743123549026350	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm	m	288,2000	280,00	80 696,00
77.	281210630571452	Balustrada din inox	m	11,4800	1 700,00	19 516,00
78.	287312200410019	Plase sudate (4VR 150*150/1.35kg/m2) GOST 23279-85	kg	546,7635	22,00	12 028,80

79.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,8020	26,60	313,93
80.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6888	45,00	31,00
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 431,1700	0,30	729,36
82.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	53,5500	65,00	3 480,75
83.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	10 301,1920	0,80	8 240,95
84.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	53,5500	35,00	1 874,25
85.	2875274000502	Cot burlan	buc	107,1000	66,00	7 068,60
86.	2875274000503	Cot de capat	buc	53,5500	67,00	3 587,85
87.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	53,5500	35,00	1 874,25
88.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	567,0000	0,60	340,20
89.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	19 281,6000	0,02	385,64
90.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,7880	180,00	501,84
91.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,3850	200,00	77,00
92.	4011106202741	Energie electrica	kw	243,2010	3,50	851,20
93.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1900	16,00	3,04
94.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,6707	16,00	618,73
95.	4100126202818	Apa	m3	9,8120	16,00	156,98
96.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	59,9215	5,00	299,60
Total materiale de constructii						1 834 726,61

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0031	400,00	1,24
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,6726	125,00	1 209,08
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	6 903,0000	2,50	17 257,50
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,8363	85,00	411,08
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,0267	125,00	878,34
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	22,4400	85,00	1 907,40
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	43,8666	85,00	3 728,65
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,5068	84,00	966,57
9.	2922140007000	Macara	h-ut	8,2373	400,00	3 294,92
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	125,9550	48,00	6 045,84
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	66,4680	85,00	5 649,79
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,2280	380,00	86,64
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	27,0699	85,00	2 300,94
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,5697	410,00	233,58
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0183	68,00	1,24
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	12,6600	85,00	1 076,10
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	61,6842	64,00	3 947,79
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,0267	85,00	597,27
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,8040	120,00	216,48
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,7860	85,00	491,81
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,0900	63,00	131,67
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	7,8000	85,00	663,00
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	7,1915	65,00	467,45
24.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,9470	65,00	321,56
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0069	350,00	2,42
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,6914	350,00	2 691,99
Total utilaje de constructii						54 580,35

Total deviz:

**4 303 639,1
9**

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect Termoizolarea blocului de studii si
schimbarea timplariei Gimnaziului din s.
Ciuciulea**

Investitor Primaria s.Ciuciulea

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/pereu si scari	m3			296,75 222,30
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	65,00	136,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	125,00	36,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	85,00	24,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	85,00	12,75
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m			9,94 9,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	84,00	0,84
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			27,30 27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,30 27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (piatra naturala la soclu)	m2			151,23 149,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	65,00	74,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	65,00	74,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	84,00	1,68
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			48,48 46,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	65,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	65,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	84,00	1,68
7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			14,25 11,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	65,00	5,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	85,00	2,55
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,19 17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	84,00	0,84
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			9,94 9,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	65,00	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	84,00	0,84
10	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			72,15 72,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,00	72,15
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		1.2. Termoizolarea fasadei si planseului				
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,25 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,95	20,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	338,00	10,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	16,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	85,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,68
13	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			60,54 33,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	7,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	85,00	0,34
14	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\lambda=0,042$, 145kg/m3, b=100mm, (cornier l=750 m.l.)	m2			432,01 150,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	65,00	122,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	65,00	27,17
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,25	13,13
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,55	17,93
	268216261137014 5	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145kg/m3, b=100 mm	m2	1,0700	210,00	226,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,872283	3,50	3,08
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	85,00	2,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	85,00	0,29
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	48,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	85,00	1,78
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$, 180 kg/m3, b=40 mm	m2			412,82 190,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	65,00	155,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	65,00	34,38
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,25	13,13
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,55	17,93
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*, b=40 mm	m2	1,0700	145,00	156,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,80	10,01
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	85,00	2,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	85,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	48,00	14,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	85,00	1,78
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			11,04 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	28,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	84,00	0,03
17	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli)	m2			126,86 31,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	65,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	268213260047017	Hidroizolare cu Bipoli	m2	1,2000	56,00	70,56
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	23,00	7,25
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	85,00	14,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	85,00	3,40
18	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100, $\lambda=0,035$	m2			238,76 111,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,25	13,13
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,55	14,34
	252130260290718	Placi termoizolante, placi polistiren XPS 100, $\lambda=0,035$	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	85,00	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	85,00	0,29
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	48,00	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	85,00	1,53
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4VR 150*150/1.35kg/m2) GOST 23279-85	kg			26,88 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	287312200410019	Plase sudate (4VR 150*150/1.35kg/m2) GOST 23279-85	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,25 110,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,95	20,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	338,00	10,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	16,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	85,00	0,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,68
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			15,13 8,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	85,00	0,09
22	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			634,50 188,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	315,00	324,51
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	23,00	102,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	27,00	11,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	16,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	85,00	2,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	63,00	0,69
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	64,00	4,67
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,74 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	33,00	13,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			141,85 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,00	62,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	65,00	0,39
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,46 48,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 550,00	1,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 550,00	0,46
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 550,00	1,36
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 000,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	26,60	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
		1.3. Termoizolarea planseului				
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/Bariera de vapori	m2			27,42 16,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	268213260046526	Bariera de vapori	m2	1,1500	8,50	10,07
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	85,00	0,85
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %, Vata minerala л=0.042, 145kg/m3, b=150 mm	m2			323,42 5,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	65,00	5,85
	268216261137014 6	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145kg/m3, b=150 mm	m2	1,0100	271,00	273,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	23,00	7,22
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	22,00	33,66
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 250,00	0,63
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,25	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	84,00	0,25
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	85,00	0,85
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/Pelicola hidroizolatie	m2			23,51 16,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	268213260046528	Pelicola hidroizolatie	m2	1,1500	5,20	6,16
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	85,00	0,85
		1.4. Acoperis				
29	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (35 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite	m2			84,07 30,55

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0105	4 550,00	47,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	26,60	3,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	85,00	2,55
30	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			162,24 25,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	65,00	25,35
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	45,00	135,44
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,38
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	350,00	1,06
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			786,41 133,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	65,00	133,25
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,00	637,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,95	9,83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,59
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	68,00	1,97
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	2,78
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			286,27 74,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	145,00	175,09
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,00	16,80
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	54,00	5,67
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	70,00	2,94
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	21,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	85,00	4,25
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			204,56 22,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	66,00	33,66
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	19,00	9,69
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	67,00	17,09
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	85,00	1,27
		1.5. Timplarie				
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /ferestra din profil PVC cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-1 2330*2000 (h)-67 buc	m2			2 010,52 36,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	65,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	203011293815034	Ferestre din profil PVC cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-1 2330*2000 (h)	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,08
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	8,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,50	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	85,00	1,70
35	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastră din profil PVC cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-3 840*2000 (h)-3 buc	m2			2 041,72 47,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	65,00	42,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,00	4,55
	203011293815035	Fereastră din profil PVC cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-3 840*2000 (h)	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	55,00	25,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	85,00	1,70
36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ Fereastră din profil PVC cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-4 1392*1685 (h)-2 buc	m2			2 041,72 47,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	65,00	42,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,00	4,55
	203011293815036 5	Fereastră din profil PVC cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-4 1392*1685 (h)	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	55,00	25,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	85,00	1,70
37	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /ferestra din profil PVC cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-5 5390*900 (h)-1 buc	m2			2 010,52 36,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	65,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	203011293815036	Ferestre din profil PVC cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-5 5390*900 (h)	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,50	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	85,00	1,70
38	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi/ Glasvanduri G1 5500*2800 (h) cu 3 usi cite 1850*2800 (h)	m2			2 994,30 71,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	65,00	68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	203011295115037	Glasvanduri G1 5500*2800 (h) cu 3 usi cite 1850*2800 (h)	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	55,00	11,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	65,00	4,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,50	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	85,00	1,70
39	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm	m			308,05 26,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	274312354902635 0	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	85,00	0,85
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=400mm	m			341,67 23,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	65,00	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	252110671839240 0	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=400 mm	m	1,0000	310,00	316,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	85,00	0,85
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare)	m			68,71 54,60

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	65,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	65,00	21,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,95	2,52
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	6 000,00	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	338,00	2,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	16,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	85,00	0,13
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,48 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			164,64 96,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	65,00	96,59
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	27,00	8,10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	16,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	85,00	6,72
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	65,00	1,92
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			64,33 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	27,00	28,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	85,00	0,08
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,25 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,44 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		1.6. Pereu				
47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,54 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	84,00	0,04
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 100mm, fr. 25-45	m3			458,30 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	141112220175225 45	Piatra sparta fr. 25-45	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			25,91

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi (4VR 150*150/1.35kg/m2) GOST 23279-85				1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	287312200410019	Plase sudate (4VR 150*150/1.35kg/m2) GOST 23279-85	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
50	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B15	m3			1 463,00
						299,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	65,00	256,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,95	559,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	338,00	259,45
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	280,00	192,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,69
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	410,00	7,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
		1.7. Alte lucrari				
51	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			655,33
						250,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	65,00	250,57
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	320,00	326,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	6,00	34,80
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	60,00	9,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	27,00	5,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	180,00	3,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	16,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	64,00	21,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	85,00	3,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	65,00	0,47
52	CH06A	Balustrada din inox	m			1 768,24
						58,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	281210630571452	Balustrada din inox	m	1,0000	1 700,00	1 700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,50	0,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,95	1,36
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	21,00	4,20
53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 058,95
						586,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	16,00	16,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	380,00	456,00
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 100mm, fr. 25-45	m3			458,31
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	141112220175225 45	Piatra sparta fr. 25-45	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
55	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, gr. 40 mm	m2			234,69
						38,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	1,0150	155,00	157,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,95	3,12
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,95	15,35
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	338,00	1,69
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	338,00	14,47
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din s.
Ciuciulea, r. Glodeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Alimentare cu energie electrica

Valoarea de deviz 83 117,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru cablu)	100 m3	0,410	861,00 0,00	353,01 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru cablu)	m3	2,000	77,35 77,35	154,70 154,70
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,000	20,15 20,15	282,10 282,10
4	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,180	344,39 0,00	61,99 0,00
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (tub asbociment)	1 km	0,009	8 997,78 8 644,44	80,98 77,80
6		Tub din asbociment d=100m	m	9,000	120,00 0,00	1 080,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 012,78
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			123,50
		<i>Total</i>				2 136,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			108,32
		<i>Total</i>				2 244,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			325,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				2 570,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			154,20
		<i>Total</i>				2 724,27
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 724,27 514,60
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Echipament III C-1				
7	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj, Constructia metalica pentru III C-1 si III YH dupa proiect cornier 50*50*5 -7 m, Profil perforat K238 L=2000-2 buc, Teava din otel d=50 mm-20 m, cornier 30*30*3- 25m, profnastil H20-5.6 m2	t	0,216	<u>34 124,26</u> 4 043,01	<u>7 370,84</u> 873,29
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, III MPI-50-40-20 UHL 1 IP 66, 500*400*200	buc	1,000	<u>312,68</u> 154,05	<u>312,68</u> 154,05
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, Separator de sarcina 63A 3P	buc	1,000	<u>358,25</u> 150,80	<u>358,25</u> 150,80
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat-6 buc)	buc	6,000	<u>74,82</u> 72,80	<u>448,92</u> 436,80
11		Sina PE	buc	1,000	<u>30,00</u> 0,00	<u>30,00</u> 0,00
12		Sina N	buc	1,000	<u>30,00</u> 0,00	<u>30,00</u> 0,00
13		Bara DIN 400mm	buc	2,000	<u>125,00</u> 0,00	<u>250,00</u> 0,00
14		Consola pentru DIN h=20 mm	buc	4,000	<u>160,00</u> 0,00	<u>640,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 440,69
		Total Echipament III C-1 Inclusiv salariu				9 440,69 1 614,94
		2.2. Echipament III YH				
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, III MPI -50-40-20 UHL 1 IP 66 500*400*200	buc	1,000	<u>312,68</u> 154,05	<u>312,68</u> 154,05
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, Separator de sarcina 40A 1 P	buc	1,000	<u>358,25</u> 150,80	<u>358,25</u> 150,80
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat-3 buc, Contactor In=20A-2 buc)	buc	4,000	<u>74,82</u> 72,80	<u>299,28</u> 291,20
18	08-03-529-1	Contacto de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (Contacto In=20A, Uk=220V, AC 50 Ghz)	buc	2,000	<u>617,37</u> 222,30	<u>1 234,74</u> 444,60

1	2	3	4	5	6	7
19	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	3,000	110,31 73,45	330,93 220,35
20		Buton de control modular KMU 11	buc	3,000	63,00 0,00	189,00 0,00
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, Senzor de nivel complet cu indicatoare de nivel L=4m	buc	1,000	312,68 154,05	312,68 154,05
22	08-03-545-2	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 (Cutie cu cleme 20 cleme)	buc	1,000	694,01 336,05	694,01 336,05
23		Sina PE	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
24		Sina N	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 791,57
		Total Echipament IIIYH Inclusiv salariu				3 791,57 1 751,10
		2.3. Echipamente in BZUM				
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intreupator automat-1 buc)	buc	1,000	74,82 72,80	74,82 72,80
		<i>Total</i>	lei			74,82
		Total Echipamente in BZUM Inclusiv salariu				74,82 72,80
		2.4. Cabluri si accesoriile de cablu				
26	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	2,000	85,26 70,85	170,52 141,70
27		Cutie cu cleme din plastic IP 66/67	buc	2,000	37,00 0,00	74,00 0,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,070	1 951,57 806,00	136,61 56,42
29		Cablu VVGng LS 3*1.5 mm2	m	5,000	10,00 0,00	50,00 0,00
30		Cablu VVGng LS 3*4 mm2	m	2,000	27,00 0,00	54,00 0,00
31	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,260	4 173,45 430,95	9 432,00 973,95
32		Nisip	m3	9,000	338,00 0,00	3 042,00 0,00
33	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,260	3 603,15 423,15	8 143,12 956,32
34		Caramida	buc	406,000	5,60 0,00	2 273,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
35	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,260	<u>1 380,84</u> 475,80	<u>3 120,70</u> 1 075,31
36		Cablu VBbSv-1 3*4 mm2	m	75,000	<u>40,00</u> 0,00	<u>3 000,00</u> 0,00
37		Cablu AVBbSv-1 5*16 mm2	m	134,000	<u>35,00</u> 0,00	<u>4 690,00</u> 0,00
38		Cablu KVBbSv-1 5*1.5 mm2	m	17,000	<u>24,00</u> 0,00	<u>408,00</u> 0,00
39		Papuc de cablu 16 mm2 aluminiu	buc	10,000	<u>3,00</u> 0,00	<u>30,00</u> 0,00
40	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000	<u>148,34</u> 112,45	<u>296,68</u> 224,90
41		Cap terminal PKV (N) tp 5*16/25	buc	2,000	<u>345,00</u> 0,00	<u>690,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 611,23
		Total Cabluri si accesorile de cablu Inklusiv salariu				35 611,23 3 428,60
		2.5. Corp de iluminat				
42	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala	100 buc	0,070	<u>8 948,29</u> 5 544,57	<u>626,38</u> 388,12
43		Corp de iluminat pe perete d 200 mm, LED 18 W, 1800Lm, 6400K, IP65	buc	7,000	<u>57,00</u> 0,00	<u>399,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 025,38
		Total Corp de iluminat Inklusiv salariu				1 025,38 388,12
		2.6. Materiale				
44	08-02-472-8 apl	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5 mm	100 m	0,100	<u>2 579,40</u> 1 306,50	<u>257,94</u> 130,65
45		Cablu din otel zincat d=5 mm	m	10,000	<u>9,20</u> 0,00	<u>92,00</u> 0,00
46		Ancher 6 mm cu inel	buc	2,000	<u>2,00</u> 0,00	<u>4,00</u> 0,00
47		Scoaba metalica d 21-22 mm	buc	20,000	<u>1,90</u> 0,00	<u>38,00</u> 0,00
48	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,100	<u>3 810,50</u> 1 079,00	<u>381,05</u> 107,90
		<i>Total</i>	lei			772,99
		Total Materiale Inklusiv salariu				772,99 238,55
		<i>Total</i>	lei			50 716,68
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 798,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				52 515,27
		<i>Trasnsportarea materialelor</i>	10 %			2 434,52
		<i>Total</i>				54 949,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 695,52
		<i>Total</i>				60 645,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 638,72
		<i>Total</i>				64 284,03
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				64 284,03 7 494,11
		3. Utilaj				
		3.1. Echipament III C-1				
49		Dulap de distributie III MPI-50-40-20 UHL 1 IP66 500*400*200	buc	1,000	775,00 0,00	775,00 0,00
50		Separator de sarcina 63A 3P	buc	1,000	71,00 0,00	71,00 0,00
51		Intrerupator automat C20A, 1P, 6kA	buc	2,000	22,00 0,00	44,00 0,00
52		Intrerupator automat C16A, 1P, 6kA	buc	3,000	22,00 0,00	66,00 0,00
53		Intrerupator automat C10 A, 1P, 6kA	buc	1,000	22,00 0,00	22,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			978,00
		Total Echipament III C-1 Inclusiv salariu				978,00
		3.2. Echipament III YH				
54		Dulap de distributie III MPI -50-40-20 UHL 1 IP 66 500*400*200	buc	1,000	775,00 0,00	775,00 0,00
55		Separator de sarcina 40A 1 P	buc	1,000	23,00 0,00	23,00 0,00
56		Intrerupator automat C16A, 1P, 6kA	buc	2,000	22,00 0,00	44,00 0,00
57		Intrerupator automat C6A, 1P, 6kA	buc	1,000	22,00 0,00	22,00 0,00
58		Contactator In=20A, Uk=220V, AC 50 Ghz	buc	2,000	106,00 0,00	212,00 0,00
59		Senzor de nivel complet cu indicatoare de nivel L=4m, ROS 30I UHLZ-1	buc	1,000	133,00 0,00	133,00 0,00
60		Cutie cu cleme 20 cleme	buc	1,000	16,00 0,00	16,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 225,00
		Total Echipament III YH Inclusiv salariu				1 225,00
		3.3. Echipament in BZUM				
61		Intrerupator automat C25A, 3P, 6kA	buc	1,000	53,00	53,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total	lei			53,00
		Total Echipament in BZUM Inclusiv salariu				53,00
		Total	lei			2 256,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 256,00

		Total	lei	69 264,30	
		TVA	20 %	13 852,86	
		Total deviz:			83 117,16
		Inclusiv salariu			8 008,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de canalizare exterior pe teritoriul Gimnaziului din s. Ciuciulea,
r. Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Alimentare cu energie electrica

Valoarea de deviz 83 117,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	116,4908	65,00	7 571,91
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7200	65,00	436,80
		Total manopera				8 008,71

Materiale:

1.	0000000005	Tub din asbociment d=100m	m	9,0000	120,00	1 080,00
2.	000000002541	Cutie cu cleme 20 cleme	buc	1,0000	16,00	16,00
3.	00000000027	Cutie cu cleme din plastic IP 66/67	buc	2,0000	37,00	74,00
4.	00000000029	Cablu VVGng LS 3*1.5 mm2	m	5,0000	10,00	50,00
5.	00000000030	Cablu VVGng LS 3*4 mm2	m	2,0000	27,00	54,00
6.	000000003345	Cablu din otel zincat d=5 mm	m	10,0000	9,20	92,00
7.	00000000336	Cablu VBbSv-1 3*4 mm2	m	75,0000	40,00	3 000,00
8.	00000000337	Cablu AVBbSv-1 5*16 mm2	m	134,0000	35,00	4 690,00
9.	00000000338	Cablu KVBbSv-1 5*1.5 mm2	m	17,0000	24,00	408,00
10.	00000000054	Dulap de distributie ИИМП -50-40-20 UHL 1 IP 66 500*400*200	buc	2,0000	775,00	1 550,00
11.	00000000055	Separator de sarcina 40A 1 P	buc	1,0000	23,00	23,00
12.	00000000058	Contacto In=20A, Uk=220V, AC 50 Ghz	buc	2,0000	106,00	212,00
13.	0000000011	Sina PE	buc	2,0000	30,00	60,00
14.	0000000012	Sina N	buc	2,0000	30,00	60,00
15.	0000000013	Bara DIN 400mm	buc	2,0000	125,00	250,00
16.	0000000014	Consola pentru DIN h=20 mm	buc	4,0000	160,00	640,00
17.	0000000020	Buton de control modular KMU 11	buc	3,0000	63,00	189,00
18.	0000000032	Nisip	m3	9,0000	338,00	3 042,00
19.	0000000034	Caramida	buc	406,0000	5,60	2 273,60
20.	0000000039	Papuc de cablu 16 mm2 aluminiu	buc	10,0000	3,00	30,00
21.	0000000041	Cap terminal PKV (N) tp 5*16/25	buc	2,0000	345,00	690,00
22.	0000000043	Corp de iluminat pe perete d 200 mm, LED 18 W, 1800Lm, 6400K, IP65	buc	7,0000	57,00	399,00
23.	0000000046	Ancher 6 mm cu inel	buc	2,0000	2,00	4,00
24.	0000000047	Scoaba metalica d 21-22 mm	buc	20,0000	1,90	38,00
25.	0000000050	Separator de sarcina 63A 3P	buc	1,0000	71,00	71,00
26.	00000000501	Intrerupator automat C20A, 1P, 6kA	buc	2,0000	22,00	44,00
27.	00000000502	Intrerupator automat C16A, 1P, 6kA	buc	5,0000	22,00	110,00
28.	00000000503	Intrerupator automat C10 A, 1P, 6kA	buc	1,0000	22,00	22,00
29.	00000000507	Intrerupator automat C6A, 1P, 6kA	buc	1,0000	22,00	22,00
30.	0000000059	Senzor de nivel complet cu indicatoare de nivel L=4m, ROS 30I UHLZ-1	buc	1,0000	133,00	133,00
31.	000065231	Intrerupator automat C25A, 3P, 6kA	buc	1,0000	53,00	53,00
32.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000	20 000,00	0,00
33.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0016	20 000,00	32,00
34.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0002	26 000,00	5,20
35.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	25 000,00	0,00
36.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	22 000,00	2,20
37.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0019	45 000,00	85,50
38.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0389	1 950,00	75,86
39.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0001	45 000,00	4,50
40.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0004	16 000,00	6,40
41.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0004	16 000,00	6,40

42.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0005	45 000,00	22,50
43.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,7372	45,00	78,17
44.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0260	23,00	0,59
45.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,0770	26,00	210,00
46.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,9200	25,00	173,00
47.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3556	250,00	88,90
48.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,1728	250,00	43,20
49.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,9200	25,00	173,00
50.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0130	16 000,00	208,00
51.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1060	45,00	4,77
52.	1019852	Vopsea	kg	0,5020	64,00	32,14
53.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0007	4 550,00	3,18
54.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0000	65 000,00	0,00
55.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,2430	26 000,00	6 318,00
56.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0324	338,00	10,95
57.	5009031	Scoabe	10 buc	0,1500	25,00	3,75
58.	5009062	Papuci de cablu	buc	20,4000	5,00	102,00
59.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III'C-50"	buc	5,0000	5,00	25,00
60.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0235	1 000,00	23,50
61.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,3400	12,00	16,08
62.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2217	250,00	55,43
63.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,4720	250,00	118,00
64.	5009603	Folie de arama	kg	0,0147	26,00	0,38
65.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0140	24,00	0,34
66.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2225	1 000,00	222,50
67.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	265,00	15,90
68.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	1,1650	98,00	114,17
69.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,3600	23,00	8,28
70.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0840	65,00	5,45
71.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3657	26,00	9,51
Total materiale de constructii						27 684,35

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	22,5885	400,00	9 035,40
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,0746	120,00	488,95
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,3200	76,00	24,32
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,0746	120,00	488,95
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,7026	85,00	739,72
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6600	85,00	56,10
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,6600	85,00	56,10
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8405	420,00	353,01
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1512	410,00	61,99
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3600	63,00	22,68
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,8000	74,00	59,20
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	22,5885	350,00	7 905,98
Total utilaje de constructii						19 292,40

Total	lei	69 264,30
TVA	20 %	13 852,86

Total deviz:

83 117,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sistemului de canalizare exterior pe teritoriul Gimnaziului din s. Ciuciulea, r. Glodeni

Investitor Primaria s.Ciuciulea

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru cablu)	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		<i>Total</i>	lei			353,01
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru cablu)	m3			77,35 77,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
		<i>Total</i>	lei			154,70
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Total</i>	lei			282,10
4	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			344,39 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	410,00	344,39
		<i>Total</i>	lei			61,99
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (tub asbociment)	1 km			8 997,78 8 644,44
	1	Muncitor	h-om	133,0000	65,00	8 644,44
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	20 000,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 550,00	353,33
		<i>Total</i>	lei			80,98
6		Tub din asbociment d=100m	m			120,00 0,00
	0000000005	Tub din asbociment d=100m	m	1,0000	120,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			1 080,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Echipament IIC-1				
7	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj, Constructia metalica pentru IIC-1 si IIYH dupa proiect cornier 50*50*5 -7 m, Profil perforat K238 L=2000-2 buc, Teava din otel d=50 mm-20 m, cornier 30*30*3-25m, profnastil H20-5.6 m2	t			34 124,26 4 043,01
	1	Muncitor	h-om	62,2000	65,00	4 043,01
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 950,00	351,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	45,00	188,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	26,00	701,99
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	250,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	26 000,00	26 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	338,00	50,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	400,00	695,93
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	85,00	1 283,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	350,00	608,94
		Total	lei			7 370,84
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, IIIIMI-50-40-20 UHL 1 IP 66, 500*400*200	buc			312,68 154,05
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,00	2,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	64,00	1,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
		Total	lei			312,68
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, Separator de sarcina 63A 3P	buc			358,25 150,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	23,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	26,00	9,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	250,00	3,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	45,00	0,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	64,00	3,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	26 000,00	52,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIIIC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	24,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	26,00	0,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	63,00	2,52
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	74,00	14,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	lei			358,25
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat-6 buc)	buc			74,82 72,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	26,00	0,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			448,92
11		Sina PE	buc			30,00 0,00
	000000011	Sina PE	buc	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			30,00
12		Sina N	buc			30,00
	000000012	Sina N	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			30,00
13		Bara DIN 400mm	buc			125,00
	000000013	Bara DIN 400mm	buc	1,0000	125,00	125,00
		Total	lei			250,00
14		Consola pentru DIN h=20 mm	buc			160,00
	000000014	Consola pentru DIN h=20 mm	buc	1,0000	160,00	160,00
		Total	lei			640,00
		2.2. Echipament IIIYH				
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350, IIIPII -50-40-20 UHL 1 IP 66 500*400*200	buc			312,68
						154,05
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,00	2,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	64,00	1,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
		Total	lei			312,68
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, Separator de sarcina 40A 1 P	buc			358,25
						150,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	23,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	26,00	9,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	250,00	3,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	45,00	0,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	64,00	3,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	26 000,00	52,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III-C-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	250,00	5,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	24,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	65,00	0,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	26,00	0,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	85,00	11,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	63,00	2,52
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	74,00	14,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		Total	lei			358,25
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat-3 buc, Contactator In=20A-2 buc)	buc			74,82
						72,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	65,00	72,80

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	26,00	0,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			299,28
18	08-03-529-1	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (Contactori In=20A, Uk=220V, AC 50 Ghz)	buc			617,37 222,30
	1	Muncitor	h-om	3,4200	65,00	222,30
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	23,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	26,00	9,57
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	250,00	3,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	45,00	0,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	64,00	3,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	26 000,00	234,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	5,00	20,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	250,00	5,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	250,00	7,75
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	24,00	0,07
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	65,00	0,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	26,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	400,00	2,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	85,00	11,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	63,00	7,56
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	74,00	14,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	350,00	2,45
		Total	lei			1 234,74
19	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			110,31 73,45
	1	Muncitor	h-om	1,1300	65,00	73,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	26,00	1,56
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	265,00	5,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		Total	lei			330,93
20		Buton de control modular KMU 11	buc			63,00 0,00
	000000020	Buton de control modular KMU 11	buc	1,0000	63,00	63,00
		Total	lei			189,00
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350, Senzor de nivel complet cu indicatoare de nivel L=4m	buc			312,68 154,05
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,00	2,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	64,00	1,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	85,00	60,35
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	85,00	18,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	85,00	18,70

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	350,00	24,50
		Total	lei			312,68
22	08-03-545-2	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 (Cutie cu cleme 20 cleme)	buc			694,01 336,05
	1	Muncitor	h-om	5,1700	65,00	336,05
	1011924	Electrozi "342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	45,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	23,00	0,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,00	1,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	250,00	3,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0400	45,00	1,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0540	64,00	3,46
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	26 000,00	130,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	250,00	7,75
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,4100	250,00	102,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	24,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0400	65,00	2,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	26,00	2,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	400,00	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3300	85,00	28,05
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	63,00	2,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	350,00	1,40
		Total	lei			694,01
23		Sina PE	buc			30,00 0,00
	000000011	Sina PE	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			30,00
24		Sina N	buc			30,00 0,00
	000000012	Sina N	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			30,00
		2.3. Echipamente in BZUM				
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat-1 buc)	buc			74,82 72,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	26,00	0,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		Total	lei			74,82
		2.4. Cabluri si accesoriile de cablu				
26	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc			85,26 70,85
	1	Muncitor	h-om	1,0900	65,00	70,85
	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,00004	45 000,00	2,25
	1130211	Email "ЭИ-140" de protectie	t	0,00001	65 000,00	0,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,1600	76,00	12,16
		Total	lei			170,52
27		Cutie cu cleme din plastic IP 66/67	buc			37,00 0,00
	0000000027	Cutie cu cleme din plastic IP 66/67	buc	1,0000	37,00	37,00
		Total	lei			74,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,	100 m			1 951,57

1	2	3	4	5	6	7
		masa 1 m pina la: 1 kg				806,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,00	806,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 000,00	64,29
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	45 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,57
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	250,00	1,14
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	1 000,00	10,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	98,00	49,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	120,00	360,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	120,00	360,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	350,00	136,57
		Total	lei			136,61
29		Cablu VVGng LS 3*1.5 mm2	m			10,00
						0,00
	0000000029	Cablu VVGng LS 3*1.5 mm2	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			50,00
30		Cablu VVGng LS 3*4 mm2	m			27,00
						0,00
	0000000030	Cablu VVGng LS 3*4 mm2	m	1,0000	27,00	27,00
		Total	lei			54,00
31	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			4 173,45
						430,95
	1	Muncitor	h-om	6,6300	65,00	430,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	400,00	1 996,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	350,00	1 746,50
		Total	lei			9 432,00
32		Nisip	m3			338,00
						0,00
	0000000032	Nisip	m3	1,0000	338,00	338,00
		Total	lei			3 042,00
33	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 603,15
						423,15
	1	Muncitor	h-om	6,5100	65,00	423,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	400,00	1 696,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	350,00	1 484,00
		Total	lei			8 143,12
34		Caramida	buc			5,60
						0,00
	0000000034	Caramida	buc	1,0000	5,60	5,60
		Total	lei			2 273,60
35	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 380,84
						475,80
	1	Muncitor	h-om	7,3200	65,00	475,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,97
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	45 000,00	35,84
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	45 000,00	1,99
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	250,00	10,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	1 000,00	96,02
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	98,00	49,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00

1	2	3	4	5	6	7
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	120,00	205,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	120,00	205,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	350,00	136,50
		Total	lei			3 120,70
36		Cablu VBbSv-1 3*4 mm2	m			40,00
						0,00
	00000000336	Cablu VBbSv-1 3*4 mm2	m	1,0000	40,00	40,00
		Total	lei			3 000,00
37		Cablu AVBbSv-1 5*16 mm2	m			35,00
						0,00
	00000000337	Cablu AVBbSv-1 5*16 mm2	m	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			4 690,00
38		Cablu KVBbSv-1 5*1.5 mm2	m			24,00
						0,00
	00000000338	Cablu KVBbSv-1 5*1.5 mm2	m	1,0000	24,00	24,00
		Total	lei			408,00
39		Papuc de cablu 16 mm2 aluminiu	buc			3,00
						0,00
	000000039	Papuc de cablu 16 mm2 aluminiu	buc	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			30,00
40	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			148,34
						112,45
	1	Muncitor	h-om	1,7300	65,00	112,45
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	20 000,00	16,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	25 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	250,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	26,00	1,30
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	23,00	4,14
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	1 000,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
		Total	lei			296,68
41		Cap terminal PKV (N) tp 5*16/25	buc			345,00
						0,00
	000000041	Cap terminal PKV (N) tp 5*16/25	buc	1,0000	345,00	345,00
		Total	lei			690,00
		2.5. Corp de iluminat				
42	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala	100 buc			8 948,29
						5 544,57
	1	Muncitor	h-om	85,3000	65,00	5 544,57
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	26 000,00	74,29
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	250,00	1 020,00
	5009603	Folie de arama	kg	0,2100	26,00	5,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	26,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	400,00	64,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	85,00	2 176,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	350,00	56,00
		Total	lei			626,38
43		Corp de iluminat pe perete d 200 mm, LED 18 W, 1800Lm, 6400K, IP65	buc			57,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	000000043	Corp de iluminat pe perete d 200 mm, LED 18 W, 1800Lm, 6400K, IP65	buc	1,0000	57,00	57,00
		<i>Total</i>	lei			399,00
		2.6. Materiale				
44	08-02-472-8 apl	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5 mm	100 m			2 579,40 1 306,50
	1	Muncitor	h-om	20,1000	65,00	1 306,50
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	16 000,00	64,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	16 000,00	64,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	45,00	40,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	25,00	205,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	25,00	205,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	64,00	128,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	400,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	85,00	285,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	350,00	38,50
		<i>Total</i>	lei			257,94
45		Cablu din otel zincat d=5 mm	m			9,20 0,00
	000000003345	Cablu din otel zincat d=5 mm	m	1,0000	9,20	9,20
		<i>Total</i>	lei			92,00
46		Ancher 6 mm cu inel	buc			2,00 0,00
	000000046	Ancher 6 mm cu inel	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			4,00
47		Scoaba metalica d 21-22 mm	buc			1,90 0,00
	000000047	Scoaba metalica d 21-22 mm	buc	1,0000	1,90	1,90
		<i>Total</i>	lei			38,00
48	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			3 810,50 1 079,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	65,00	1 079,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	45 000,00	180,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	45,00	40,50
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	16 000,00	2 080,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	400,00	88,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	85,00	266,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	350,00	77,00
		<i>Total</i>	lei			381,05
		3. Utilaj				
		3.1. Echipament IIC-1				
49		Dulap de distributie IIIMPI-50-40-20 UHL 1 IP66 500*400*200	buc			775,00 0,00
	0000000054	Dulap de distributie IIIMPI -50-40-20 UHL 1 IP 66 500*400*200	buc	1,0000	775,00	775,00
		<i>Total</i>	lei			775,00
50		Separator de sarcina 63A 3P	buc			71,00 0,00
	000000050	Separator de sarcina 63A 3P	buc	1,0000	71,00	71,00
		<i>Total</i>	lei			71,00
51		Intreupator automat C20A, 1P, 6kA	buc			22,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000000501	Intrerupator automat C20A, 1P, 6kA	buc	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			44,00
52		Intrerupator automat C16A, 1P, 6kA	buc			22,00
						0,00
	0000000502	Intrerupator automat C16A, 1P, 6kA	buc	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			66,00
53		Intrerupator automat C10 A, 1P, 6kA	buc			22,00
						0,00
	0000000503	Intrerupator automat C10 A, 1P, 6kA	buc	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			22,00
		3.2. Echipament IIIYH				
54		Dulap de distributie III MPII -50-40-20 UHL 1 IP 66 500*400*200	buc			775,00
						0,00
	0000000054	Dulap de distributie III MPII -50-40-20 UHL 1 IP 66 500*400*200	buc	1,0000	775,00	775,00
		Total	lei			775,00
55		Separator de sarcina 40A 1 P	buc			23,00
						0,00
	0000000055	Separator de sarcina 40A 1 P	buc	1,0000	23,00	23,00
		Total	lei			23,00
56		Intrerupator automat C16A, 1P, 6kA	buc			22,00
						0,00
	0000000502	Intrerupator automat C16A, 1P, 6kA	buc	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			44,00
57		Intrerupator automat C6A, 1P, 6kA	buc			22,00
						0,00
	0000000507	Intrerupator automat C6A, 1P, 6kA	buc	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			22,00
58		Contactator In=20A, Uk=220V, AC 50 Ghz	buc			106,00
						0,00
	0000000058	Contactator In=20A, Uk=220V, AC 50 Ghz	buc	1,0000	106,00	106,00
		Total	lei			212,00
59		Senzor de nivel complet cu indicatoare de nivel L=4m, ROS 30I UHLZ-1	buc			133,00
						0,00
	0000000059	Senzor de nivel complet cu indicatoare de nivel L=4m, ROS 30I UHLZ-1	buc	1,0000	133,00	133,00
		Total	lei			133,00
60		Cutie cu cleme 20 cleme	buc			16,00
						0,00
	000000002541	Cutie cu cleme 20 cleme	buc	1,0000	16,00	16,00
		Total	lei			16,00
		3.3. Echipament in BZUM				
61		Intrerupator automat C25A, 3P, 6kA	buc			53,00
						0,00
	000065231	Intrerupator automat C25A, 3P, 6kA	buc	1,0000	53,00	53,00
		Total	lei			53,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din
s. Ciuciulea, r. Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Plan General

Valoarea de deviz 796 229,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament pentru statie de epurare, rezervorul subteran si statie de pompare				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	9,500	<u>1 123,40</u> 0,00	<u>10 672,30</u> 0,00
2	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	9,500	<u>1 980,30</u> 0,00	<u>18 812,85</u> 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare)	100 m3	9,500	<u>945,00</u> 0,00	<u>8 977,50</u> 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 330,000	<u>10,74</u> 0,00	<u>14 290,85</u> 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,500	<u>188,52</u> 23,40	<u>1 790,94</u> 222,30
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	6,790	<u>945,00</u> 0,00	<u>6 416,55</u> 0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1 154,000	<u>37,10</u> 0,00	<u>42 813,40</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,790	188,52 23,40	1 280,07 158,89
9	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	6,790	344,40 0,00	2 338,48 0,00
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	14,720	861,00 0,00	12 673,92 0,00
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	44,000	133,90 133,90	5 891,60 5 891,60
12	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	12,020	344,40 0,00	4 139,69 0,00
		Total Lucrari de terasament pentru statie de epurare, rezervorul subteran si statie de pompare Inclusiv salariu				130 098,15 6 272,79
		1.2. Imbracaminte din piatra sparta				
13	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,630	2 080,94 323,05	1 310,99 203,52
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3	31,500	570,02 24,05	17 955,63 757,57
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=15 cm)	m3	47,300	572,04 39,00	27 057,49 1 844,70
16	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv	100 m3	0,473	2 080,93 323,04	984,28 152,80

1	2	3	4	5	6	7
		udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%				
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, BP 100*30*15	m	177,000	237,19 38,35	41 983,34 6 787,95
		Total Imbracaminte din piatra sparta Inklusiv salariu				89 291,73 9 746,54
		1.3. Rigola din beton L=109.5m				
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,950	50,35 48,75	551,33 533,81
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,830	466,70 64,35	1 787,47 246,46
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	306,000	131,91 78,00	40 363,85 23 868,00
21	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	13,700	1 678,36 370,50	22 993,55 5 075,85
22	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar pluvial din otel zincat Basic DN300 A15 (1000*373*32) 2 buc)	buc	2,000	1 366,81 73,45	2 733,62 146,90
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare(Gratar pluvial din otel zincat Basic DN300 A15 (1000*373*32) 2 buc)	kg	188,000	40,81 13,65	7 672,65 2 566,20
		Total Rigola din beton L=109.5m Inklusiv salariu				76 102,47 32 437,22
		1.4. Imprejmuire				
		1.4.1. Gard metalic				
24	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m	m3	7,760	137,15 137,15	1 064,28 1 064,28

1	2	3	4	5	6	7
		teren tare				
25	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Euro gard (Panou gard bordurat (zincat) H=1.8 m d=5.0 Zn cu celule patrata. Celula 200*100-98 buc, Stilp metalic (teava patrata, l=2.3 m, 60*60*2-99 buc, Sistem de fixare zincat, 40*40-392 buc, Capac patrat 60*60-99 buc)	m	242,570	642,58 84,50	155 871,20 20 497,17
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,440	20,15 20,15	29,02 29,02
27	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,440	50,35 48,75	72,50 70,20
		Total Gard metalic Inclusiv salariu				157 037,00 21 660,67
		1.4.2. Poarta 2 buc si portita metalica				
28	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	121,000	3,32 2,60	401,89 314,60
29	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,840	137,15 137,15	115,21 115,21
30	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,432	1 678,38 370,49	725,06 160,05
31	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat L=6m,	m2	10,800	151,03 111,15	1 631,17 1 200,42

1	2	3	4	5	6	7
		H=1.80 m conf proiect.(de exclus poarta metalica)				
32		Panou din sirma de otel d=4.2 cu celule patrata. Celula 200*100	m2	10,800	96,00 0,00	1 036,80 0,00
33		Cornier 40*5 mm	m	26,200	77,20 0,00	2 022,64 0,00
34		Capac patrat 60*60	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
35		Stilp metalic (teava patrata, l=2.3 m, 60*60*2)	buc	2,000	175,00 0,00	350,00 0,00
36	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.5m, H=1.80m, conf. proiectului (poarta metalica de exclus)	m2	8,100	151,03 111,15	1 223,38 900,31
37		Panou din sirma de otel d=4.2 cu celule patrata. Celula 200*100	m2	8,100	96,00 0,00	777,60 0,00
38		Cornier 40*5 mm	m	22,000	77,20 0,00	1 698,40 0,00
39		Capac patrat 60*60	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
40		Stilp metalic (teava patrata, l=2.3 m, 60*60*2)	buc	2,000	175,00 0,00	350,00 0,00
41	CK14A	Poarta (portita) metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat L=1.8 m, H=1.8 m conf proiect.(de exclus poarta metalica)	m2	1,800	151,03 111,15	271,86 200,07
42		Panou din sirma de otel d=4.2 cu celule patrata. Celula 200*100	m2	1,800	96,00 0,00	172,80 0,00
43		Cornier 40*5 mm	m	7,700	77,20 0,00	594,44 0,00
44		Capac patrat 60*60	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
45		Stilp metalic (teava patrata, l=2.3 m, 60*60*2)	buc	2,000	175,00 0,00	350,00 0,00
46	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,267	420,34 264,57	112,23 70,64
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina vopsea	t	0,267	599,25 248,28	160,00 66,29

1	2	3	4	5	6	7
		PF115				
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,840	20,15 20,15	16,93 16,93
		Total Poarta 2 buc si portita metalica Inclusiv salariu				14 710,41 3 044,52
		Total Imprejmuire Inclusiv salariu				171 747,41 24 705,19
		1.5. Amenajarea spatii verzi				
49	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	106,000	1,00 0,00	106,00 0,00
50	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (artar)	buc	24,000	123,85 18,85	2 972,40 452,40
51	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	82,000	133,18 51,35	10 920,92 4 210,70
52	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	21,920	734,00 338,00	16 089,28 7 408,96
53	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	21,920	58,90 42,90	1 291,09 940,37
		Total Amenajarea spatii verzi Inclusiv salariu				31 379,69 13 012,43
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				498 619,45 86 174,17

		Total	lei	498 619,45
		Asigurari sociale	24,00 %	20 681,80
		Total	100,00 +	519 301,25
		Transportarea materialelor	10,00 %	27 394,65
		Total	100,00 +	546 695,90
		Cheltuieli de regie	14,50 %	79 270,91
		Total	100,00 +	625 966,81
		Beneficiu de deviz	6,00 %	37 558,01
		Total	100,00 +	663 524,82
		TVA	20,00 %	132 704,96
				796 229,78
		Total deviz: Inclisiv salariu		86 174,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din
s. Ciuciulea, r. Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Plan General**

Valoarea de deviz 796 229,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	74,8996	65,00	4 868,47
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	223,1644	65,00	14 505,69
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	321,3000	65,00	20 884,50
4.	7129020012800	Pavator	h-om	117,9150	65,00	7 664,47
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	189,9512	65,00	12 346,83
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2600	65,00	146,90
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,7260	65,00	242,19
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6580	65,00	107,77
9.	7212030022700	Sudor	h-om	5,8130	65,00	377,84
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	19,8720	65,00	1 291,68
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8686	65,00	186,46
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,7200	65,00	2 321,80
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	170,7133	65,00	11 096,37
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	153,4754	65,00	9 975,90
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	65,00	157,30
Total manopera						86 174,17

Materiale:

1.	00000000032	Panou din sirma de otel d=4.2 cu celule patrata. Celula 200*100	m2	20,7000	96,00	1 987,20
2.	00000000033	Cornier 40*5 mm	m	55,9000	77,20	4 315,48
3.	00000000035	Stilp metalic (teava patrata, l=2.3 m, 60*60*2)	buc	6,0000	175,00	1 050,00
4.	000000034	Capac patrat 60*60	buc	6,0000	450,00	2 700,00
5.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	32,8000	31,00	1 016,80
6.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	86,8032	100,00	8 680,32
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,7600	21,00	78,96
8.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	85,2800	64,00	5 457,92
9.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,6019	280,00	2 688,53
10.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	57,6587	280,00	16 144,44
11.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	12,4560	280,00	3 487,68
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0652	280,00	18,26
13.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,4045	280,00	1 233,26
14.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,6822	280,00	2 711,02
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0828	338,00	27,98
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4160	338,00	478,61
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,6959	338,00	17 473,22
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0206	10,00	0,21
19.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	3,2800	21,00	68,88
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1530	4 550,00	696,15
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0710	4 550,00	4 873,05
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	30,6000	250,00	7 650,00
23.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	3,2800	50,00	164,00
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,1575	36,00	5,67
25.	2320187315789	Decofrol	kg	36,7200	36,00	1 321,92
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1210	23,00	2,78
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0968	23,00	2,23

28.	243011610321847	Vopsea de ulei orice culoare PF115	kg	1,3884	65,00	90,25
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,7504	45,00	123,77
30.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,0700	41,00	84,87
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	516,8400	1,95	1 007,84
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,6350	1,95	57,78
33.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4 862,6092	1,95	9 482,09
34.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,9650	1 550,00	12 345,75
35.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	16,1928	1 550,00	25 098,84
36.	26661228002851003015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100*30*15	m	177,8850	120,00	21 346,20
37.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	119,5773	32,00	3 826,47
38.	273210364625025	Panou gard bordurat (zincat) H=1.8 m d=5.0 Zn cu celule patrate. Celula 200*100	m2	473,3268	132,00	62 479,14
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,3000	22,00	336,60
40.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 556,9962	26,00	40 481,90
41.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	188,0000	26,00	4 888,00
42.	2830127303001	Arbori	buc	25,2000	100,00	2 520,00
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,4800	26,60	651,17
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,3205	45,00	149,42
45.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	82,8000	2,50	207,00
46.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	91,8000	5,00	459,00
47.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	91,8000	2,50	229,50
48.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	82,8000	1,00	82,80
49.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	82,8000	1,00	82,80
50.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,5300	26,00	39,78
51.	287527420362422	Gratar pluvial din otel zincat Basic DN300 A15 (1000*373*32)	buc	2,0400	1 268,00	2 586,72
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,1800	26,00	238,68
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,2650	3,50	21,92
54.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,7260	16,00	603,61
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,2425	16,00	83,88
56.	4100126202818	Apa	m3	0,3830	16,00	6,13
		Total materiale de construcții				273 946,48

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4140	400,00	165,60
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,6086	125,00	201,08
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8043	125,00	100,54
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3630	85,00	30,86
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4986	720,00	2 518,99
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,1025	380,00	1 938,95
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,0229	380,00	6 468,70
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	66,8285	420,00	28 067,97
9.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	1,3250	80,00	106,00
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	87,7154	410,00	35 963,32
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,5160	410,00	2 671,56
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,4792	85,00	720,73
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,5929	125,00	574,11
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6050	85,00	51,42
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,5330	400,00	1 413,20
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	122,3240	350,00	42 813,40
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	40,8310	350,00	14 290,85
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4340	280,00	401,52
		Total utilaje de construcții				138 498,80

Total	lei	498 619,45
Asigurari sociale	24,00 %	20 681,80
Total	100,00 +	519 301,25
Transportarea materialelor	10,00 %	27 394,65
Total	100,00 +	546 695,90
Cheltuieli de regie	14,50 %	79 270,91

Total	100,00 +	625 966,81
Beneficiu de deviz	6,00 %	37 558,01
Total	100,00 +	663 524,82
TVA	20,00 %	132 704,96

Total deviz:

796 229,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din s.
Ciuciulea, r. Glodeni**

Investitor Primaria s.Ciuciulea

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament pentru statie de epurare, rezervorul subteran si statie de pompare				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 123,40
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	410,00	0,00
						1 123,40
2	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 980,30
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	410,00	0,00
						1 980,30
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare)	100 m3			945,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	0,00
						945,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,74
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	0,00
						10,74
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			188,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			945,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	0,00
						945,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	0,00
						37,10
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			188,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,00
9	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			344,40
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	410,00	0,00
						344,40

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
12	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			344,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	410,00	344,40
		1.2. Imbracaminte din piatra sparta				
13	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 080,94 323,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	380,00	1 757,89
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3			570,02 24,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	338,00	443,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	380,00	58,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	6,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	720,00	34,56
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=15 cm)	m3			572,04 39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	65,00	39,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	16,00	2,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
16	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 080,93 323,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	65,00	323,04
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	380,00	1 757,89
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, BP 100*30*15	m			237,19 38,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	65,00	28,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 550,00	69,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,95	5,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	338,00	2,70
	266612280028510 03015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100*30*15	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Rigola din beton L=109.5m				
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,35 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	16,00	1,60
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			466,70 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,91 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	26,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,60	2,13
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 550,00	15,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 550,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
21	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 678,36 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,95	670,97
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	338,00	248,73
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	280,00	191,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,71
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	125,00	40,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
22	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar pluvial din otel zincat Basic DN300 A15 (1000*373*32) 2 buc)	buc			1 366,81 73,45
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	65,00	73,45
	287527420362422	Gratar pluvial din otel zincat Basic DN300 A15 (1000*373*32)	buc	1,0000	1 268,00	1 293,36
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare(Gratar pluvial din otel zincat Basic DN300 A15 (1000*373*32) 2 buc)	kg			40,81 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,95	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	21,00	0,42
		1.4. Imprejmuire				
		1.4.1. Gard metalic				
24	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			137,15

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	65,00	137,15
25	CO06B4	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Euro gard (Panou gard bordurat (zincat) H=1.8 m d=5.0 Zn cu celule patrate. Celula 200*100-98 buc, Stilp metalic (teava patrata, l=2.3 m, 60*60*2-99 buc, Sistem de fixare zincat, 40*40-392 buc, Capac patrat 60*60-99 buc)	m			642,58 84,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	65,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	273210364625025	Panou gard bordurat (zincat) H=1.8 m d=5.0 Zn cu celule patrate. Celula 200*100	m2	1,9000	132,00	257,57
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	32,00	15,77
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	26,00	166,89
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 550,00	103,47
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	280,00	14,38
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
27	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,35 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	16,00	1,60
		1.4.2. Poarta 2 buc si portita metalica				
28	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,32 2,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	65,00	1,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	23,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	23,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	85,00	0,26
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
29	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			137,15 137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	65,00	137,15
30	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 678,38 370,49
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,95	670,97
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	338,00	248,73
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	280,00	191,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,72
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	125,00	40,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
31	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel	m2			151,03

1	2	3	4	5	6	7
		rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat L=6m, H=1.80 m conf proiect.(de exclus poarta metalica)				111,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	41,00	4,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,95	2,44
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	338,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
32		Panou din sirma de otel d=4.2 cu celule patrata. Celula 200*100	m2			96,00
						0,00
	00000000032	Panou din sirma de otel d=4.2 cu celule patrata. Celula 200*100	m2	1,0000	96,00	96,00
33		Cornier 40*5 mm	m			77,20
						0,00
	00000000033	Cornier 40*5 mm	m	1,0000	77,20	77,20
34		Capac patrat 60*60	buc			450,00
						0,00
	00000034	Capac patrat 60*60	buc	1,0000	450,00	450,00
35		Stilp metalic (teava patrata, l=2.3 m, 60*60*2)	buc			175,00
						0,00
	00000000035	Stilp metalic (teava patrata, l=2.3 m, 60*60*2)	buc	1,0000	175,00	175,00
36	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.5m, H=1.80m, conf. proiectului (poarta metalica de exclus)	m2			151,03
						111,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	41,00	4,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,95	2,44
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	338,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
37		Panou din sirma de otel d=4.2 cu celule patrata. Celula 200*100	m2			96,00
						0,00
	00000000032	Panou din sirma de otel d=4.2 cu celule patrata. Celula 200*100	m2	1,0000	96,00	96,00
38		Cornier 40*5 mm	m			77,20
						0,00
	00000000033	Cornier 40*5 mm	m	1,0000	77,20	77,20
39		Capac patrat 60*60	buc			450,00
						0,00
	00000034	Capac patrat 60*60	buc	1,0000	450,00	450,00
40		Stilp metalic (teava patrata, l=2.3 m, 60*60*2)	buc			175,00
						0,00
	00000000035	Stilp metalic (teava patrata, l=2.3 m, 60*60*2)	buc	1,0000	175,00	175,00
41	CK14A	Poarta (portita) metalice cu rame din profiluri	m2			151,03

1	2	3	4	5	6	7
		din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat L=1.8 m, H=1.8 m conf proiect.(de exclus poarta metalica)				111,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	41,00	4,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,95	2,44
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	338,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
42		Panou din sirma de otel d=4.2 cu celule patrute. Celula 200*100	m2			96,00
						0,00
	00000000032	Panou din sirma de otel d=4.2 cu celule patrute. Celula 200*100	m2	1,0000	96,00	96,00
43		Cornier 40*5 mm	m			77,20
						0,00
	00000000033	Cornier 40*5 mm	m	1,0000	77,20	77,20
44		Capac patrat 60*60	buc			450,00
						0,00
	00000034	Capac patrat 60*60	buc	1,0000	450,00	450,00
45		Stilp metalic (teava patrata, l=2.3 m, 60*60*2)	buc			175,00
						0,00
	00000000035	Stilp metalic (teava patrata, l=2.3 m, 60*60*2)	buc	1,0000	175,00	175,00
46	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			420,34
						264,57
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	65,00	109,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	65,00	155,36
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	45,00	146,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	36,00	8,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	10,00	0,79
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina vopsea PF115	t			599,25
						248,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,28
	243011610321847	Vopsea de ulei orice culoare PF115	kg	5,2000	65,00	338,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,00	12,96
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15
						20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		1.5. Amenajarea spatii verzi				
49	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			1,00
						0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	80,00	1,00
50	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (artar)	buc			123,85
						18,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	100,00	105,00
51	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			133,18
						51,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	65,00	2,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	65,00	48,75
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	64,00	66,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	16,00	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	31,00	12,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	21,00	0,84
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	50,00	2,00
52	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			734,00 ----- 338,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	65,00	338,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
53	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			58,90 ----- 42,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	16,00	16,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din
s. Ciuciulea, r. Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Retea exterioara de canalizare

Valoarea de deviz 571 192,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,950	861,00 0,00	6 844,95 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	39,750	133,90 133,90	5 322,53 5 322,53
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	3,300	86,45 86,45	285,29 285,29
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	50,000	386,10 39,65	19 305,00 1 982,50
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	240,380	20,15 20,15	4 843,66 4 843,66
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	240,380	50,35 48,75	12 103,13 11 718,52

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	4,910	<u>344,40</u> 0,00	<u>1 691,00</u> 0,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,910	<u>1 186,25</u> 573,30	<u>5 824,48</u> 2 814,90
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint si umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,638	<u>945,00</u> 0,00	<u>602,91</u> 0,00
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	108,500	<u>37,10</u> 0,00	<u>4 025,35</u> 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,638	<u>188,54</u> 23,40	<u>120,29</u> 14,93
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				60 968,59 26 982,33
		1.2. Conducte				
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teava din PVC multistrat SN4 d110*4.0 mm	m	22,600	<u>90,16</u> 19,50	<u>2 037,53</u> 440,70
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm, Teava din PVC multistrat SN4 d160*4.0 mm	m	665,000	<u>152,87</u> 19,50	<u>101 657,36</u> 12 967,50
14	IC44C k=0.48	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110 mm, Piese de trecere prin camin, PVC - beton d=110 mm, L=240 mm	buc	2,000	<u>48,84</u> 20,28	<u>97,69</u> 40,56
15	IC44C k=0.48	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110 mm,	buc	1,000	<u>48,47</u> 20,28	<u>48,47</u> 20,28

1	2	3	4	5	6	7
		Piese de trecere prin camin, PVC - beton d=160 mm, L=240 mm				
16	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Bloc de evacuare apei din beton Tip 36	buc	1,000	2 572,41 136,50	2 572,41 136,50
		Total Conducte Inclusiv salariu				106 413,46 13 605,54
		1.3. Camine				
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,430	861,00 0,00	370,23 0,00
18	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	2,160	124,80 124,80	269,57 269,57
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	13,930	2 471,55 901,55	34 428,68 12 558,59
20	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,900	2 047,56 627,90	1 842,80 565,11
21		Elemente prefabricate din beton armat CT10-9 cu fund	buc	23,000	850,00 0,00	19 550,00 0,00
22		Elemente prefabricate din beton armat CT15-9 cu fund	buc	1,000	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00
23		Elemente prefabricate din beton armat CT10-3	buc	29,000	650,00 0,00	18 850,00 0,00
24		Elemente prefabricate din beton armat CT10-6	buc	3,000	650,00 0,00	1 950,00 0,00
25		Elemente prefabricate din beton armat CT10-9	buc	5,000	650,00 0,00	3 250,00 0,00
26		Elemente prefabricate din beton armat CTP1-10-1	buc	23,000	700,00 0,00	16 100,00 0,00
27		Elemente prefabricate din beton armat CTP1-15-1	buc	1,000	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28		Elemente prefabricate din beton armat CTO1	buc	13,000	180,00 0,00	2 340,00 0,00
29		Capac trotuar d=600 B 125	buc	7,000	1 340,00 0,00	9 380,00 0,00
30		Capac trotuar d=600 D400	buc	17,000	1 960,00 0,00	33 320,00 0,00
31		Scara cu vanguri din otel	kg	51,800	26,00 0,00	1 346,80 0,00
32	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,052	599,23 248,27	31,16 12,91
33		Confectii metalice diverse pentru consolidare	kg	360,000	26,00 0,00	9 360,00 0,00
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,360	599,28 248,31	215,74 89,39
		Total Camine Inclusiv salariu				154 904,98 13 495,57
		1.4. Renovarea drumului din pietris L=230 m				
35	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,350	2 080,94 323,06	728,33 113,07
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	17,500	570,02 24,05	9 975,35 420,88
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=15 cm)	m3	26,500	572,04 39,00	15 159,06 1 033,50
		Total Renovarea drumului din pietris L=230 m Inclusiv salariu				25 862,74 1 567,45
		1.5. Montarea rigolei din beton L=13m				
38	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in	100 m3	0,044	2 080,68 323,18	91,55 14,22

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%				
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,110	466,70 64,35	518,04 71,43
40	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	2,940	231,78 130,00	681,44 382,20
41	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,770	1 678,37 370,50	2 970,71 655,78
		Total Montarea rigolei din beton L=13m Inclusiv salariu				4 261,74 1 123,63
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				352 411,51 56 774,52

		Total	lei	352 411,51
		Asigurari soiale	24,00 %	13 625,88
		Total	100,00 +	366 037,39
		Transportarea materialelor	10,00 %	26 146,32
		Total	100,00 +	392 183,71
		Cheltuieli de regie	14,50 %	56 866,64
		Total	100,00 +	449 050,35
		Beneficiu de deviz	6,00 %	26 943,02
		Total	100,00 +	475 993,37
		TVA	20,00 %	95 198,67
		Total deviz: Inclisiv salariu		571 192,04 56 774,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din
s. Ciuciulea, r. Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Retea exterioara de canalizare**

Valoarea de deviz 571 192,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,3810	65,00	609,76
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	65,00	123,50
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3508	65,00	347,80
4.	7129020012800	Pavator	h-om	22,3750	65,00	1 454,38
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9360	65,00	60,84
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	347,6243	65,00	22 595,58
7.	7137010011500	Electrician	h-om	0,3960	65,00	25,74
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,5738	65,00	102,30
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	388,5050	65,00	25 252,84
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4372	65,00	93,42
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,5588	65,00	3 936,32
12.	9312040019600	Sapator	h-om	33,4160	65,00	2 172,04
Total manopera						56 774,52

Materiale:

1.	000000021	Elemente prefabricate din beton armat CT10-9 cu fund	buc	23,0000	850,00	19 550,00
2.	000000022	Elemente prefabricate din beton armat CT15-9 cu fund	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
3.	000000023	Elemente prefabricate din beton armat CT10-3	buc	29,0000	650,00	18 850,00
4.	000000024	Elemente prefabricate din beton armat CT10-6	buc	3,0000	650,00	1 950,00
5.	000000025	Elemente prefabricate din beton armat CT10-9	buc	5,0000	650,00	3 250,00
6.	000000026	Elemente prefabricate din beton armat CTP1-10-1	buc	23,0000	700,00	16 100,00
7.	000000027	Elemente prefabricate din beton armat CTP1-15-1	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
8.	000000028	Elemente prefabricate din beton armat CTO1	buc	13,0000	180,00	2 340,00
9.	000000029	Capac trotuar d=600 B 125	buc	7,0000	1 340,00	9 380,00
10.	000000030	Capac trotuar d=600 D400	buc	17,0000	1 960,00	33 320,00
11.	000000031	Scara cu vanguri din otel	kg	51,8000	26,00	1 346,80
12.	000000032	Confectii metalice diverse pentru consolidare	kg	360,0000	26,00	9 360,00
13.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,3795	280,00	1 506,26
14.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	32,3035	280,00	9 044,98
15.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0026	280,00	0,73
16.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,2765	280,00	357,42
17.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2127	280,00	339,56
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	77,8787	338,00	26 323,00
19.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0052	338,00	1,75
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0088	4 550,00	40,04
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0470	4 550,00	213,85
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0029	4 550,00	13,19
23.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,9685	250,00	492,13
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,1483	36,00	5,34
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3528	36,00	12,70
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1728	23,00	3,97
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1008	23,00	2,32
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,1424	65,00	139,26
29.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0864	41,00	3,54

30.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	79,4694	32,00	2 543,02
31.	2521216700500110	Teava din PVC multistrat SN4 d110*4.0 mm	m	23,6215	64,00	1 511,78
32.	2521216700500160	Teava din PVC multistrat SN4 d160*4.0 mm	m	695,0580	124,00	86 187,19
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,9245	1,95	1,80
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,95	4,58
35.	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,8558	1,95	23,12
36.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	609,0304	1,95	1 187,61
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	7 000,00	2,80
38.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	6,2221	1 550,00	9 644,25
39.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 100,00	6,60
40.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,1543	1 100,00	1 269,73
41.	266612280060016	Element prefabricat/Bloc de evacuare apei din beton Tip 36	buc	1,0100	2 200,00	2 222,00
42.	272210331000014	Piese de trecere prin camin, PVC -beton d=160 mm, L=240 mm	m	0,7200	96,00	69,12
43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2940	22,00	6,47
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3528	26,00	9,17
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1470	26,00	3,82
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,0730	16,00	513,17
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5230	16,00	8,37
48.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0013	16,00	0,02
49.	4100126202818	Apa	m3	0,1110	16,00	1,78
Total materiale de construcții						261 463,24

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4662	125,00	58,27
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2331	125,00	29,14
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	400,00	200,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9530	720,00	1 406,16
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,8226	380,00	692,59
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,5145	380,00	3 615,51
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,6145	420,00	7 818,09
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,1244	410,00	1 691,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2552	410,00	104,63
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,0620	85,00	90,27
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,6876	65,00	44,70
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,5752	125,00	71,90
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	46,3013	65,00	3 009,58
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	27,2889	400,00	10 915,56
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4425	400,00	177,00
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,5010	350,00	4 025,35
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8000	280,00	224,00
Total utilaje de construcții						34 173,75

Total	lei	352 411,51
Asigurari soiale	24,00 %	13 625,88
Total	100,00 +	366 037,39
Transportarea materialelor	10,00 %	26 146,32
Total	100,00 +	392 183,71
Cheltuieli de regie	14,50 %	56 866,64
Total	100,00 +	449 050,35
Beneficiu de deviz	6,00 %	26 943,02
Total	100,00 +	475 993,37
TVA	20,00 %	95 198,67

Total deviz:

571 192,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din s.
Ciuciulea, r. Glodeni**

Investitor Primaria s.Ciuciulea

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			86,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	65,00	78,65
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	65,00	7,80
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			386,10
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	338,00	346,45
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	16,00	1,60
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			344,40
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	410,00	344,40
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 186,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			945,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			188,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,00
		1.2. Conducte				
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teava din PVC multistrat SN4 d110*4.0 mm	m			90,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2521216700500110	Teava din PVC multistrat SN4 d110*4.0 mm	m	1,0400	64,00	66,89
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	32,00	3,70
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	65,00	0,07
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm, Teava din PVC multistrat SN4 d160*4.0 mm	m			152,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2521216700500160	Teava din PVC multistrat SN4 d160*4.0 mm	m	1,0400	124,00	129,60
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	32,00	3,70
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	65,00	0,07
14	IC44C k=0.48	Confectionarea, montarea si cimentarea teviei de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110 mm, Piese de trecere prin camin, PVC -beton d=110 mm, L=240 mm	buc			48,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	65,00	20,28
	272210331000014	Piese de trecere prin camin, PVC -beton d=160 mm, L=240 mm	m	0,5000	96,00	23,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	23,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	23,00	0,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	41,00	1,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,95	0,60
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	338,00	0,59
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	16,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	7 000,00	1,05
15	IC44C k=0.48	Confectionarea, montarea si cimentarea teviei de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 110 mm, Piese de trecere prin camin, PVC -beton d=160 mm, L=240 mm	buc			48,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	65,00	20,28
	272210331000014	Piese de trecere prin camin, PVC -beton d=160 mm, L=240 mm	m	0,5000	96,00	23,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	23,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	23,00	0,77
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	41,00	1,18
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,95	0,60
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	338,00	0,57
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	16,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	7 000,00	0,70
16	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Bloc de evacuare apei din beton Tip 36	buc			2 572,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	65,00	123,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	1 100,00	6,60
	266612280060016	Element prefabricat/Bloc de evacuare apei din beton Tip 36	buc	1,0100	2 200,00	2 222,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,95	4,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	338,00	2,70
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	400,00	200,00
		1.3. Camine				
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
18	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			124,80 124,80
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	65,00	87,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	65,00	37,05
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 471,55 901,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	65,00	631,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	65,00	270,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 550,00	639,95
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,73
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 100,00	85,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	338,00	54,46
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,95	1,57
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	756,00
20	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 047,56 627,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	65,00	439,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	65,00	188,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 550,00	810,82
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	250,00	40,26
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 100,00	90,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	338,00	49,31
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,95	1,38
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	400,00	427,20
21		Elemente prefabricate din beton armat CT10-9 cu fund	buc			850,00 0,00
	000000021	Elemente prefabricate din beton armat CT10-9 cu fund	buc	1,0000	850,00	850,00
22		Elemente prefabricate din beton armat CT15-9 cu fund	buc			1 150,00 0,00
	000000022	Elemente prefabricate din beton armat CT15-9 cu fund	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
23		Elemente prefabricate din beton armat CT10-3	buc			650,00 0,00
	000000023	Elemente prefabricate din beton armat CT10-3	buc	1,0000	650,00	650,00
24		Elemente prefabricate din beton armat CT10-6	buc			650,00 0,00
	000000024	Elemente prefabricate din beton armat CT10-6	buc	1,0000	650,00	650,00
25		Elemente prefabricate din beton armat CT10-9	buc			650,00 0,00
	000000025	Elemente prefabricate din beton armat CT10-9	buc	1,0000	650,00	650,00
26		Elemente prefabricate din beton armat CTP1-10-1	buc			700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	000000026	Elemente prefabricate din beton armat CTP1-10-1	buc	1,0000	700,00	700,00
27		Elemente prefabricate din beton armat CTP1-15-1	buc			1 150,00 0,00
	000000027	Elemente prefabricate din beton armat CTP1-15-1	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
28		Elemente prefabricate din beton armat CTO1	buc			180,00 0,00
	000000028	Elemente prefabricate din beton armat CTO1	buc	1,0000	180,00	180,00
29		Capac trotuar d=600 B 125	buc			1 340,00 0,00
	000000029	Capac trotuar d=600 B 125	buc	1,0000	1 340,00	1 340,00
30		Capac trotuar d=600 D400	buc			1 960,00 0,00
	000000030	Capac trotuar d=600 D400	buc	1,0000	1 960,00	1 960,00
31		Scara cu vanguri din otel	kg			26,00 0,00
	000000031	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	26,00	26,00
32	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			599,23 248,27
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,27
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	65,00	338,08
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,00	12,88
33		Confectii metalice diverse pentru consolidare	kg			26,00 0,00
	000000032	Confectii metalice diverse pentru consolidare	kg	1,0000	26,00	26,00
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			599,28 248,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,31
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,00	12,97
		1.4. Renovarea drumului din pietris L=230 m				
35	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 080,94 323,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	65,00	323,06
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	380,00	1 757,89
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3			570,02 24,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	338,00	443,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	380,00	58,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	6,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	720,00	34,56
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=15 cm)	m3			572,04 39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	65,00	39,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	16,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	720,00	30,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
		1.5. Montarea rigolei din beton L=13m				
38	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			2 080,68 323,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	65,00	323,18
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	380,00	1 757,50
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			466,70 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
40	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			231,78 130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	65,00	118,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	26,00	3,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 550,00	13,62
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 550,00	72,74
41	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 678,37 370,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,95	670,97
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	338,00	248,73
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	280,00	191,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,71
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	125,00	40,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din s.
Ciuciulea, r. Glodeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Rezervor din beton armat, W=70 m3, TP

Valoarea de deviz 99 357,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru cablu)	100 m3	0,760	861,00 0,00	654,36 0,00
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru cablu)	m3	3,800	77,35 77,35	293,93 293,93
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	1,200	86,45 86,45	103,74 103,74
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,300	386,10 39,65	2 432,44 249,80
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,200	20,15 20,15	507,78 507,78
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	25,200	50,35 48,75	1 268,82 1 228,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,450	344,40 0,00	154,98 0,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,450	1 374,84 573,29	618,68 257,98
		<i>Total</i>	lei			6 034,73
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				6 034,73 2 641,73
		1.2. Conducte				
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Teava PE 100 SDR 21 PN6, DN50	m	126,100	48,49 3,51	6 114,97 442,61
10	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2", Teava din otel zincat DN50	m	4,200	212,50 61,75	892,49 259,35
11	AcA06E	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 4", Teava de protectie din otel DN50	m	1,000	267,62 117,00	267,62 117,00
12	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2", Teava de protectie din otel zincat DN65	m	1,000	370,64 61,75	370,64 61,75
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Teu egal din PE90, electrisudabil, DN 50*50*50, PN16	buc	2,000	1 212,95 52,00	2 425,90 104,00
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Cot	buc	2,000	218,10 52,00	436,20 104,00

1	2	3	4	5	6	7
		90gr. din PE, electrisudabil, DN 50 PN16				
15	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm, Cot 90 gr. din fonta cu picior flanse, DN 50, PN10	buc	2,000	866,70 136,50	1 733,41 273,00
16	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm ,Cot 90 gr. din fonta flanse, DN 50, PN10	buc	2,000	456,16 136,50	912,31 273,00
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm, Vana sertar pana din fonta cu flansa DN50, PN10	buc	2,000	2 237,43 35,75	4 474,86 71,50
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm, Clapeta de inversa cu bila din flansa DN50, PN10	buc	2,000	2 474,55 35,75	4 949,10 71,50
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera din otel zincat DN50, PN10	buc	4,000	458,17 57,85	1 832,68 231,40
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm. Adaptor flansa de larga toleranta trecere de la fonta la PE, d50	buc	2,000	437,34 37,70	874,68 75,40
		<i>Total</i>	lei			25 284,86
		Total Conducte Inclusiv salariu				25 284,86 2 084,51
		<i>Total</i>	lei			31 319,59
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 134,30
		<i>Total</i>				32 453,89
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			2 320,03
		<i>Total</i>				34 773,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			5 042,22
		<i>Total</i>				39 816,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 388,97
		<i>Total</i>				42 205,11
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				42 205,11 4 726,24

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
21	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm, Pompa Submersibila marca GRUNDFOS, model UNILIFTAP 50B.50.11.A1V, H=9,32m, Q=3,04 m3/h, puterea de intrare, N=1,75kW, Curent nominal-8A, turatia nominala, n=2760 rot/min	buc	2,000	180,64 94,25	361,28 188,50
		<i>Total</i>	lei			361,28
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			45,24
		<i>Total</i>				406,52
		<i>Trasnsportarea materialelor</i>	10 %			9,28
		<i>Total</i>				415,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			143,26
		<i>Total</i>				559,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			33,54
		<i>Total</i>				592,60
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				592,60 188,50
		3. Utilaj				
22		Pompa Submersibila marca GRUNDFOS, model UNILIFTAP 50B.50.11.A1V, H=9,32m, Q=3,04 m3/h, puterea de intrare, N=1,75kW, Curent nominal-8A, turatia nominala, n=2760 rot/min	buc	2,000	20 000,00 0,00	40 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				40 000,00
		Total	lei			82 797,71
		TVA	20 %			16 559,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				99 357,25 4 914,74

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenume)

**Construcția sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din
s. Ciuciulea, r. Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Rezervor din beton armat, W=70 m3, TP**

Valoarea de deviz 99 357,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	24,9600	65,00	1 622,40
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,5396	65,00	295,07
3.	7137010011500	Electrician	h-om	0,1440	65,00	9,36
4.	7212030022700	Sudor	h-om	3,2000	65,00	208,00
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,6550	65,00	2 382,57
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2698	65,00	147,54
7.	9312040019600	Sapator	h-om	3,8430	65,00	249,80
Total manopera						4 914,74

Materiale:

1.	00000000000022	Pompa Submersibila marca GRUNDFOS, model UNILIFTAP 50B.50.11.A1V, H=9,32m, Q=3,04 m3/h, puterea de intrare, N=1,75kW, Curent nominal-8A, turatia nominala, n=2760 rot/min	buc	2,0000	20 000,00	40 000,00
2.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	3,6330	51,00	185,28
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,4575	338,00	2 182,64
4.	25132066215001	Banda de avertizare	m	136,1880	1,20	163,43
5.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,2820	32,00	265,02
6.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,3056	32,00	41,78
7.	252121670100010	Teava din otel zincat DN50	m	4,3697	137,00	598,65
8.	252121670100011	Teava de protectie din otel DN50	m	1,0302	138,00	142,17
9.	252121670100012	Teava de protectie din otel zincat DN65	m	1,0404	289,00	300,68
10.	252121671000119	Teava PE 100 SDR 21 PN6, DN50	m	126,4783	29,00	3 667,87
11.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,4522	35,00	50,83
12.	252315671381113	Teu egal din PE90, electrisudabil, DN 50*50*50, PN16	buc	2,0200	1 055,00	2 131,10
13.	252315671381114	Cot 90gr. din PE, electrisudabil, DN 50 PN16	buc	2,0200	70,00	141,40
14.	252315671381119	Adaptor flansa de larga toleranta trecere de la fonta la PE, d50	buc	2,0600	388,00	799,28
15.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,0000	69,00	1 104,00
16.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0800	10,00	40,80
17.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	4,0800	2,50	10,20
18.	287411730000017	Clapeta de inversa cu bila din flansa DN50, PN10	buc	2,0800	2 345,00	4 877,60
19.	2874117300000182	Vana sertar pana din fonta cu flansa DN50, PN10	buc	2,0800	2 117,00	4 403,36
20.	287527411000015	Cot 90 gr. din fonta cu picior flanse, DN 50, PN10	buc	2,1000	619,00	1 299,90
21.	287527411000016	Cot 90 gr. din fonta flanse, DN 50, PN10	buc	2,1000	228,00	478,80
22.	287527411010018	Flansa libera din otel zincat DN50, PN10	buc	4,0000	92,00	368,00
23.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	2,5200	16,00	40,32

		terasam.				
		Total materiale de construcții				63 293,11

Utilaje de construcții:

1.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,4000	85,00	204,00
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	5,0440	85,00	428,74
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5580	420,00	654,36
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3780	410,00	154,98
5.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	65,00	0,32
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,2435	85,00	360,70
7.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,4000	74,00	177,60
8.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,0440	280,00	1 412,32
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	400,00	80,00
		Total utilaje de construcții				3 473,02

Total	lei	82 797,71
TVA	20 %	16 559,54

Total deviz: 99 357,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sistemului de canalizare exterior pe teritoriul Gimnaziului din s. Ciuciulea, r. Glodeni **Investitor Primaria s.Ciuciulea**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru cablu)	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		<i>Total</i>	lei			654,36
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru cablu)	m3			77,35 77,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	65,00	77,35
		<i>Total</i>	lei			293,93
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			86,45 86,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	65,00	78,65
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	65,00	7,80
		<i>Total</i>	lei			103,74
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			386,10 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	338,00	346,45
		<i>Total</i>	lei			2 432,44
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Total</i>	lei			507,78
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,35 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	16,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			1 268,82
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			344,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	410,00	344,40
		<i>Total</i>	lei			154,98
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 374,84 573,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,29
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	85,00	801,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			618,68
		1.2. Conducte				
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Teava PE 100 SDR 21 PN6, DN50	m			48,49
						3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	252121671000119	Teava PE 100 SDR 21 PN6, DN50	m	1,0030	29,00	29,09
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	280,00	11,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	85,00	3,40
		Total	lei			6 114,97
10	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2", Teava din otel zincat DN50	m			212,50
						61,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	65,00	61,75
	252121670100010	Teava din otel zincat DN50	m	1,0200	137,00	142,54
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0,2300	35,00	8,21
		Total	lei			892,49
11	AcA06E	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 4", Teava de protectie din otel DN50	m			267,62
						117,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8000	65,00	117,00
	252121670100011	Teava de protectie din otel DN50	m	1,0200	138,00	142,17
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0,2300	35,00	8,13
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	65,00	0,32
		Total	lei			267,62
12	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2", Teava de protectie din otel zincat DN65	m			370,64
						61,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	65,00	61,75
	252121670100012	Teava de protectie din otel zincat DN65	m	1,0200	289,00	300,68
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	0,2300	35,00	8,21
		Total	lei			370,64
13	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm.Teu egal din PE90, electrisudabil, DN 50*50*50, PN16	buc			1 212,95
						52,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315671381113	Teu egal din PE90, electrisudabil, DN 50*50*50, PN16	buc	1,0100	1 055,00	1 065,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	74,00	44,40
		Total	lei			2 425,90
14	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm.Cot 90gr. din PE, electrisudabil, DN 50 PN16	buc			218,10
						52,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315671381114	Cot 90gr. din PE, electrisudabil, DN 50 PN16	buc	1,0100	70,00	70,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	74,00	44,40
		Total	lei			436,20
15	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm, Cot 90 gr. din fonta cu picior flanse, DN 50, PN10	buc			866,70
						136,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	65,00	136,50
	287527411000015	Cot 90 gr. din fonta cu picior flanse, DN 50, PN10	buc	1,0000	619,00	649,95
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	33,94
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	51,00	46,32
		Total	lei			1 733,41
16	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm ,Cot 90 gr. din fonta flanse, DN 50, PN10	buc			456,16
						136,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	65,00	136,50
	287527411000016	Cot 90 gr. din fonta flanse, DN 50, PN10	buc	1,0000	228,00	239,40
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	33,94
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	51,00	46,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			912,31
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm, Vana sertar pana din fonta cu flansa DN50, PN10	buc			2 237,43 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2874117300000182	Vana sertar pana din fonta cu flansa DN50, PN10	buc	1,0000	2 117,00	2 201,68
		<i>Total</i>	lei			4 474,86
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm, Clapeta de inversa cu bila din flansa DN50, PN10	buc			2 474,55 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000017	Clapeta de inversa cu bila din flansa DN50, PN10	buc	1,0000	2 345,00	2 438,80
		<i>Total</i>	lei			4 949,10
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera din otel zincat DN50, PN10	buc			458,17 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010018	Flansa libera din otel zincat DN50, PN10	buc	1,0000	92,00	92,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	32,32
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	69,00	276,00
		<i>Total</i>	lei			1 832,68
20	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm. Adaptor flansa de larga toleranta trecere de la fonta la PE, d50	buc			437,34 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	252315671381119	Adaptor flansa de larga toleranta trecere de la fonta la PE, d50	buc	1,0300	388,00	399,64
		<i>Total</i>	lei			874,68
		2. Lucrari de montare				
21	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm, Pompa Submersibila marca GRUNDFOS, model UNILIFTAP 50B.50.11.A1V, H=9,32m, Q=3,04 m3/h, puterea de intrare, N=1,75kW, Curent nominal-8A, turatia nominala, n=2760 rot/min	buc			180,64 94,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4500	65,00	94,25
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,6400	32,00	20,89
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	10,00	20,40
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	2,50	5,10
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			361,28
		3. Utilaj				
22		Pompa Submersibila marca GRUNDFOS, model UNILIFTAP 50B.50.11.A1V, H=9,32m, Q=3,04 m3/h, puterea de intrare, N=1,75kW, Curent nominal-8A, turatia nominala, n=2760 rot/min	buc			20 000,00 0,00
	00000000000022	Pompa Submersibila marca GRUNDFOS, model UNILIFTAP 50B.50.11.A1V, H=9,32m, Q=3,04 m3/h, puterea de intrare, N=1,75kW, Curent nominal-8A, turatia nominala, n=2760 rot/min	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
		<i>Total</i>	lei			40 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din
s. Ciuciulea, r. Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Rezervor din beton armat, W=70 m3, Statie de pompare

Valoarea de deviz 219 127,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sapa de egalizare				
1	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,000	49,70 48,10	298,20 288,60
2	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,120	130,28 78,00	276,19 165,36
3	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) sapa de egalizare h=10 cm	m3	2,810	1 463,01 299,00	4 111,05 840,19
4	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri	m2	18,490	70,73 5,20	1 307,74 96,15
		Total Sapa de egalizare Inclusiv salariu				5 993,18 1 390,30
		1.2. Lucrari de betoane				
5	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si	m2	116,840	118,28 61,75	13 819,96 7 214,87

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	18,500	135,21 78,00	2 501,33 1 443,00
7	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	74,000	45,92 29,25	3 398,45 2 164,50
8	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	653,200	19,78 3,38	12 920,30 2 207,82
9	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 333,000	19,02 1,62	25 351,25 2 166,12
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25, W8, F200	m3	20,000	2 051,20 286,00	41 024,10 5 720,00
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, Piesa inglobulata PI-2 (2 buc)	kg	8,720	40,44 13,65	352,62 119,03
12	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	4,000	32,50 32,50	130,00 130,00
13	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4", Teava de protectie /Incastrare din otel d=114.3 (DN-100), l=0.2 mm	buc	4,000	220,06 32,50	880,25 130,00

1	2	3	4	5	6	7
14	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	86,000	58,59 3,90	5 038,87 335,40
		Total Lucrari de betoane Inclusiv salariu				105 417,13 21 630,74
		1.3. Gura de Acces (2 buc)				
15	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,660	1 840,36 689,00	1 214,64 454,74
16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placa de acoperire KLI11-10-1	buc	2,000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel KLI-9-3	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
18	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,000	1 354,82 45,50	2 709,63 91,00
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, Cornier 63*5 l=60.0 mm, 8 buc	kg	2,320	40,44 13,65	93,82 31,67
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, Piesa inglobulata/Element de conexiune PI-1 (8 buc)	kg	7,280	46,44 13,65	338,06 99,37
		Total Gura de Acces (2 buc) Inclusiv salariu				8 156,15 676,78
		1.4. Scara metalica m=54.00 kg				

1	2	3	4	5	6	7
21	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Scara metalica m=54.00 kg, 2 buc)	kg	108,000	37,52 10,40	4 052,37 1 123,20
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,108	1 004,91 418,61	108,53 45,21
		Total Scara metalica m=54.00 kg Inclusiv salariu				4 160,90 1 168,41
		1.5. Gura de ventilatie				
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Teava de ventilare, otel zincat DN-100, L=2200 mm, 2 buc)	m	4,400	533,64 32,50	2 348,02 143,00
24	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	2,000	623,28 102,70	1 246,56 205,40
		Total Gura de ventilatie Inclusiv salariu				3 594,58 348,40
		1.6. Scara din beton armat				
25	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,500	49,70 48,10	24,85 24,05
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,400	130,24 78,00	833,52 499,20
27	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) sapa de egalizare h=10 cm	m3	0,250	1 462,92 299,00	365,73 74,75
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	0,750	2 051,24 286,00	1 538,43 214,50

1	2	3	4	5	6	7
		marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25, W8, F200				
29	CC02B4	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,420	19,02 1,62	806,74 68,93
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (ingradire metalica scarii)	kg	74,030	40,77 13,65	3 018,35 1 010,51
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,074	1 004,86 418,65	74,36 30,98
		Total Scara din beton armat Inclusiv salariu				6 661,98 1 922,92
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				133 983,92 27 137,55

		Total	lei	133 983,92
		Asigurari sociale	24,00 %	6 513,01
		Total	100,00 +	140 496,93
		Transportarea materialelor	10,00 %	9 957,43
		Total	100,00 +	150 454,36
		Cheltuieli de regie	14,50 %	21 815,88
		Total	100,00 +	172 270,24
		Beneficiu de deviz	6,00 %	10 336,21
		Total	100,00 +	182 606,45
		TVA	20,00 %	36 521,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		219 127,74 27 137,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din
s. Ciuciulea, r. Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Rezervor din beton armat, W=70 m3, Statie de pompare

Valoarea de deviz 219 127,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
2.	7123010010200	Betonist	h-om	95,0870	65,00	6 180,66
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	68,3519	65,00	4 442,87
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	106,1300	65,00	6 898,45
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	31,1460	65,00	2 024,49
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,4000	65,00	91,00
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,6392	65,00	431,55
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	65,00	130,00
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,9520	65,00	451,88
10.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1600	65,00	205,40
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1721	65,00	76,19
12.	7212030022700	Sudor	h-om	2,0035	65,00	130,23
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,6665	65,00	2 123,32
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8100	65,00	312,65
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,6185	65,00	3 485,20
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2440	65,00	145,86
		Total manopera				27 137,55

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,9154	21,00	82,22
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1514	280,00	42,39
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,1016	280,00	588,45
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,4004	338,00	811,34
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0096	338,00	3,24
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1775	5,00	0,89
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1796	4 550,00	817,18
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1651	4 550,00	751,20
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1723	4 550,00	783,96
10.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0027	4 550,00	12,29
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0804	250,00	20,10
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	14,9410	250,00	3 735,25
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	115,6700	1,25	144,59
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0608	1 250,00	76,00
15.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0924	10,00	0,92
16.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0840	26,00	2,18
17.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6468	18,00	11,64
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,3549	36,00	12,77
19.	2320187315789	Decofrol	kg	17,2632	36,00	621,48
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	146,2000	22,00	3 216,40
21.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	27,7350	22,00	610,17
22.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,3234	28,00	9,06
23.	2320322600374	Citom	kg	0,0924	32,00	2,96
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,6458	23,00	37,85
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,9100	23,00	66,93
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,4196	45,00	63,88
27.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0800	41,00	3,28

28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,8203	41,00	74,63
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,9198	36,00	33,11
30.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1001	36,00	3,61
31.	252121670100023	Teava de ventilare, otel zincat DN-100, L=2200 mm	m	4,6662	450,00	2 099,79
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,7120	1,95	3,34
33.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	877,7304	1,95	1 711,57
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,9688	1,95	33,09
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	7 000,00	5,60
36.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	34,7870	41,00	1 426,27
37.	26611264331011173	Inel prefabricat pt. camine KII-9-3	buc	2,0000	650,00	1 300,00
38.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII11-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
39.	26631021000002025	Beton C20/25, W8, F200	m3	21,5878	1 550,00	33 461,08
40.	2663102100001-0	Beton clasa...(pt.informatie)-nu se foloseste	m3	3,1679	0,00	0,00
41.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0891	1 550,00	138,10
42.	2664102101126	Var	kg	0,0737	10,00	0,74
43.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0067	1 100,00	7,37
44.	2682132601626	Carton bitumat	m2	21,2635	15,00	318,95
45.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13,4400	32,00	430,08
46.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	13,1250	32,00	420,00
47.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,7350	26,00	19,11
48.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,8757	26,00	22,77
49.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 396,0513	16,00	22 336,82
50.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	669,5300	16,00	10 712,48
51.	272210331000013	Teava de protectie /Incastrare din otel d=114.3 (DN-100), l=0.2 mm	m	1,2000	607,00	728,40
52.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1832	22,00	4,03
53.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,1930	22,00	158,24
54.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4200	22,00	9,24
55.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	8,7200	26,00	226,72
56.	277527630988619	Confectii metalice inglobate in beton/Cornier 63*5 l=60.0 mm, 8 buc	kg	2,3200	26,00	60,32
57.	277527630988620	Element de conexiune PI-1	kg	7,2800	32,00	232,96
58.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	74,0300	26,00	1 924,78
59.	281123630980021	Confectii metalice diverse/Scara metalica	kg	108,0000	26,00	2 808,00
60.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	29,6000	26,00	769,60
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,0651	26,00	105,70
62.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0018	45,00	45,08
63.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,6006	45,00	27,03
64.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,6000	0,50	6,30
65.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	43,1580	1,00	43,16
66.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	43,1580	1,50	64,73
67.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,6000	0,50	6,30
68.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,7193	1,50	1,09
69.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,6000	1,00	12,60
70.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0536	26,00	1,39
71.	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,0600	1 250,00	2 575,00
72.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,3158	26,00	112,21
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6028	3,50	5,60
74.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6500	16,00	10,40
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0167	16,00	48,27
76.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0024	16,00	0,04
		Total materiale de constructii				99 574,32

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	85,00	3,40
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0860	84,00	7,22
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,5050	400,00	602,00
4.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	7,1522	130,00	929,79
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0551	410,00	22,59
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,2240	85,00	104,04
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,4500	85,00	1 058,25
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0044	85,00	0,37
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1744	120,00	20,92
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,3584	85,00	115,46
11.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	2,3382	140,00	327,34
12.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	2,0631	120,00	247,57
13.	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	1,1003	74,00	81,42

14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	85,00	34,00
15.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2640	85,00	22,44
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,3438	400,00	537,52
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,8943	400,00	3 157,72
		Total utilaje de construcții				7 272,05

Total	lei	133 983,92
Asigurari sociale	24,00 %	6 513,01
Total	100,00 +	140 496,93
Transportarea materialelor	10,00 %	9 957,43
Total	100,00 +	150 454,36
Cheltuieli de regie	14,50 %	21 815,88
Total	100,00 +	172 270,24
Beneficiu de deviz	6,00 %	10 336,21
Total	100,00 +	182 606,45
TVA	20,00 %	36 521,29

Total deviz:

219 127,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din s.
Ciuciulea, r. Glodeni**

Investitor Primaria s.Ciuciulea

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sapa de egalizare				
1	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			49,70 48,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	65,00	48,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	16,00	1,60
2	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			130,28 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 550,00	15,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 550,00	2,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
3	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) sapa de egalizare h=10 cm	m3			1 463,01 299,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	65,00	256,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100001-0	Beton clasa...(pt.informatie)-nu se foloseste	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,95	559,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	338,00	259,46
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	280,00	192,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,69
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	410,00	7,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
4	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri	m2			70,73 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	15,00	17,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	41,00	12,30
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	22,00	33,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 250,00	0,62
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,25	1,25
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	85,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrari de betoane				
5	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			118,28 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 550,00	6,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			135,21 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
7	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,92 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	26,00	10,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 550,00	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
8	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,78 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0520	65,00	3,38
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
9	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,02 1,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0008	74,00	0,06
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	140,00	0,24
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0015	120,00	0,18
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	130,00	0,68
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25, W8, F200	m3			2 051,20 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000002025	Beton C20/25, W8, F200	m3	1,0250	1 550,00	1 612,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,00	1,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, Piesa inglobulata PI-2 (2 buc)	kg			40,44 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,00	0,32
12	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			32,50 32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	65,00	30,55
13	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4", Teava de protectie /Incastrare din otel d=114.3 (DN-100), l=0.2 mm	buc			220,06 32,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,50
	272210331000013	Teava de protectie /Incastrare din otel d=114.3 (DN-100), l=0.2 mm	m	0,3000	607,00	182,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	23,00	1,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	23,00	0,55
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	41,00	0,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,95	0,83
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	338,00	0,81
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	16,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	7 000,00	1,40
14	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			58,59 3,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	3,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	37,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	41,00	13,94
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 250,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,25	1,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	84,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	85,00	1,10
		1.3. Gura de Acces (2 buc)				
15	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 840,36 689,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	65,00	468,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	65,00	221,00
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 550,00	209,24
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	250,00	30,45
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 100,00	11,17
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	280,00	64,23
	2664102101126	Var	kg	0,1100	10,00	1,12
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	26,00	2,11
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 550,00	18,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	400,00	814,42
16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placa de acoperire	buc			1 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		KLIPII-10-1				
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLIPII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel KII-9-3	buc			650,00 0,00
	26611264331011173	Inel prefabricat pt. camine KII-9-3	buc	1,0000	650,00	650,00
18	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 354,82 45,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 250,00	1 287,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,95	12,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	338,00	8,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	16,00	0,12
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, Cornier 63*5 l=60.0 mm, 8 buc	kg			40,44 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	277527630988619	Confectii metalice inglobate in beton/Cornier 63*5 l=60.0 mm, 8 buc	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,00	0,31
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, Piesa inglobulata/Element de conexiune PI-1 (8 buc)	kg			46,44 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	277527630988620	Element de conexiune PI-1	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,00	0,31
		1.4. Scara metalica m=54.00 kg				
21	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Scara metalica m=54.00 kg, 2 buc)	kg			37,52 10,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	65,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	281123630980021	Confectii metalice diverse/Scara metalica	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,00	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,95	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	21,00	0,42
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 004,91 418,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,61
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,02
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,37
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	36,00	19,81
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,91
		1.5. Gura de ventilatie				

1	2	3	4	5	6	7
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Teava de ventilare, otel zincat DN-100, L=2200 mm, 2 buc)	m			533,64 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	252121670100023	Teava de ventilare, otel zincat DN-100, L=2200 mm	m	1,0100	450,00	477,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	23,00	2,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	23,00	4,83
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	28,00	2,06
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	32,00	0,67
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	10,00	0,21
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-Ild	kg	0,1400	18,00	2,65
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	85,00	0,08
24	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc			623,28 102,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	65,00	102,70
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	26,00	11,38
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	26,00	9,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	23,00	21,73
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1000	36,00	3,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	26,00	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	23,00	12,07
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,00	6,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	22,00	4,62
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	32,00	215,04
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	32,00	210,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,50	3,15
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,50	3,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	85,00	17,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	85,00	1,70
		1.6. Scara din beton armat				
25	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			49,70 48,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	65,00	48,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	16,00	1,60
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			130,24 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 550,00	15,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 550,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
27	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) sapa de egalizare h=10 cm	m3			1 462,92 299,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	65,00	256,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,24
	2663102100001-0	Beton clasa...(pt.informatie)-nu se foloseste	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,95	559,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	338,00	259,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	280,00	192,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,68
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,80
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	410,00	7,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25, W8, F200	m3			2 051,24 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631021000002025	Beton C20/25, W8, F200	m3	1,0250	1 550,00	1 612,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,00	1,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
29	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,02 1,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0008	74,00	0,06
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	140,00	0,24
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0015	120,00	0,18
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	130,00	0,68
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (ingradire metalica scarii)	kg			40,77 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,00	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,95	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	21,00	0,42
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 004,86 418,65
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,00	418,65
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	350,95
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,00	140,41
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	36,00	19,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	36,00	70,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,86

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din
s. Ciuciulea, r. Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Statie de epurare, W=15 m3 (2 buc) TP

Valoarea de deviz 7 785,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,000	133,90 133,90	803,40 803,40
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,400	386,10 39,65	154,44 15,86
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,600	20,15 20,15	112,84 112,84
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,600	50,35 48,75	281,96 273,00
		Total Lucrari de terasament				1 352,64
		Inclusiv salariu				1 205,10
		1.2. Conducte				
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Teava PE 100, SDR 21 PN 6 d=32mm	m	10,000	28,90 3,51	289,04 35,10
6	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc	4,000	57,77 22,75	231,08 91,00

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune PE cu filet d32 mm				
7	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 32 mm. Robinet din fonta zincata cu sertar montaj filet interior, DN32	buc	4,000	220,16 32,50	880,62 130,00
8	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2", Supapa de retinere din fonta zincata, montaj filet interior, DN32	buc	4,000	177,72 14,30	710,86 57,20
9	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2", Cot 90* din fonta zincat, montaj cu filet interior DN32*32*32	buc	4,000	67,66 35,75	270,65 143,00
10	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2", Teu egal din fonta zincata, montaj filet interior DN32*32*32	buc	2,000	89,66 53,95	179,31 107,90
11	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2", Niplu din fonta zincata, cu filet exterior DN32	buc	8,000	57,56 35,75	460,51 286,00
12	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2", Mufa din otel cu filet exterior sudura DN32	buc	4,000	54,53 35,75	218,13 143,00
		Total Conducte Inclusiv salariu				3 240,20 993,20
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 592,84 2 198,30

		Total	lei	4 592,84
		Asigurari sociale	24,00 %	527,59
		Total	100,00 +	5 120,43
		Transportarea materialelor	10,00 %	224,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			5 345,24
		Cheltuieli de regie	14,50 %			775,06
		Total	100,00 +			6 120,30
		Beneficiu de deviz	6,00 %			367,22
		Total	100,00 +			6 487,52
		TVA	20,00 %			1 297,50
						7 785,02
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				2 198,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din s.
Ciuciulea, r. Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Statie de epurare, W=15 m3 (2 buc) TP**

Valoarea de deviz 7 785,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,3400	65,00	867,10
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4000	65,00	91,00
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3600	65,00	23,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,2960	65,00	1 189,24
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
6.	9312040019600	Sapator	h-om	0,2440	65,00	15,86
		Total manopera				2 198,30

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4100	338,00	138,58
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,7251	21,00	15,22
3.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,5352	35,00	53,72
4.	25132066215001	Banda de avertizare	m	10,8000	1,20	12,96
5.	252121671000115	Teava PE 100, SDR 21 PN 6 d=32mm	m	10,0300	9,43	94,58
6.	25231567138116	Racord compresiune PE cu filet d32 mm	buc	4,1200	34,00	140,08
7.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,5250	16,00	8,40
8.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	3,8640	16,00	61,82
9.	272120411501010	Teu egal din fonta zincata, montaj filet interior DN32*32*32	buc	2,0200	30,00	60,60
10.	272120411781011	Niplu din fonta zincata, cu filet exterior DN32	buc	8,0800	18,00	145,44
11.	272120411781012	Mufa din otel cu filet exterior sudura DN32	buc	4,0400	15,00	60,60
12.	27212041178109	Cot 90* din fonta zincat, montaj cu filet interior DN32*32*32	buc	4,0400	28,00	113,12
13.	29131242018070	Robinet din fonta zincata cu sertar montaj filet interior, DN32	buc	4,2000	162,00	680,40
14.	291312420428	Supapa de retinere din fonta zincata, montaj filet interior, DN32	buc	4,0600	161,00	653,66
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5600	16,00	8,96
		Total materiale de construcții				2 248,14

Utilaje de construcții:

1.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,4000	86,00	34,40
2.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
		Total utilaje de construcții				146,40

Total	lei	4 592,84
Asigurari sociale	24,00 %	527,59
Total	100,00 +	5 120,43
Transportarea materialelor	10,00 %	224,81
Total	100,00 +	5 345,24
Cheltuieli de regie	14,50 %	775,06
Total	100,00 +	6 120,30
Beneficiu de deviz	6,00 %	367,22

Total	100,00 +	6 487,52
TVA	20,00 %	1 297,50

Total deviz:

7 785,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din s.
Ciuciulea, r. Glodeni**

Investitor Primaria s.Ciuciulea

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			386,10 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	338,00	346,45
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,35 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	16,00	1,60
		1.2. Conducte				
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. Teava PE 100, SDR 21 PN 6 d=32mm	m			28,90 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	252121671000115	Teava PE 100, SDR 21 PN 6 d=32mm	m	1,0030	9,43	9,46
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	280,00	11,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	86,00	3,44
6	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune PE cu filet d32 mm	buc			57,77 22,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	65,00	22,75
	25231567138116	Racord compresiune PE cu filet d32 mm	buc	1,0300	34,00	35,02
7	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 32 mm. Robinet din fonta zincata cu sertar montaj filet interior, DN32	buc			220,16 32,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	65,00	32,50
	29131242018070	Robinet din fonta zincata cu sertar montaj filet interior, DN32	buc	1,0000	162,00	170,10
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	16,00	15,46
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	16,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
8	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2", Supapa de retinere din fonta zincata, montaj filet interior, DN32	buc			177,72 14,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	65,00	14,30
	291312420428	Supapa de retinere din fonta zincata, montaj filet interior, DN32	buc	1,0000	161,00	163,41
9	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2", Cot 90* din fonta zincat, montaj cu filet interior DN32*32*32	buc			67,66 35,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	65,00	35,75
	27212041178109	Cot 90* din fonta zincat, montaj cu filet interior DN32*32*32	buc	1,0000	28,00	28,28
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	21,00	0,81
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	35,00	2,83
10	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2", Teu egal din fonta zincata, montaj filet interior DN32*32*32	buc			89,66 53,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	65,00	53,95
	272120411501010	Teu egal din fonta zincata, montaj filet interior DN32*32*32	buc	1,0000	30,00	30,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0550	21,00	1,17
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1200	35,00	4,24
11	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2", Niplu din fonta zincata, cu filet exterior DN32	buc			57,56 35,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	65,00	35,75
	272120411781011	Niplu din fonta zincata, cu filet exterior DN32	buc	1,0000	18,00	18,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	21,00	0,81
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	35,00	2,83
12	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2", Mufa din otel cu filet exterior sudura DN32	buc			54,53 35,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	65,00	35,75
	272120411781012	Mufa din otel cu filet exterior sudura DN32	buc	1,0000	15,00	15,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	21,00	0,81
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	35,00	2,83

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția sistemului de canalizare
exterior pe teritoriul Gimnaziului din
s. Ciuciulea, r. Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Statie de epurare, W=15 m3, 2buc, SAC

Valoarea de deviz 1 119 275,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Complex statie de epurare tehnologia ecologic 15 m3(instalatie patru camera la segment premium - 15000 -1 buc.,bioreactore anaerobe - tot setul,separator de grasimi -3 buc, filtru aerob -tot setul,conexiuni tot setul, sistem de aerisire tot setul, sistem de repartizare uniforma a apelor uzate -1 set,rezervor de nivel si de retinere a biopeliclei - 1 set, set pentru statia de pompare cu sistem de automatizare cu program de software: pompe, senzorii din inox - - tot setul, aditiv special p/u mortar tot setul,pilnie p/u betonul special - tot setul, gel p/u toate conexiunile tot setul	buc	2,000	448 321,00 0,00	896 642,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			896 642,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			10 759,70
		Total Utilaj Inclusiv salariu				907 401,70
		2. Lucrari de montare				
2	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone	t	2,000	1 364,15 1 214,85	2 728,30 2 429,70
		<i>Total</i>	lei			2 728,30
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			583,13
		<i>Total</i>				3 311,43
		<i>Trasnsportarea materialelor</i>	10 %			16,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				3 327,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 846,57
		<i>Total</i>				5 174,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			310,46
		<i>Total</i>				5 484,72
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 484,72 2 429,70
		3. Lucrari de constructie				
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,181	$\frac{1\,374,86}{573,31}$	$\frac{248,85}{103,77}$
4	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	9,125	$\frac{1\,483,60}{292,50}$	$\frac{13\,537,87}{2\,669,06}$
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	91,250	$\frac{9,24}{2,60}$	$\frac{843,29}{237,25}$
		<i>Total</i>	lei			14 630,01
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			722,42
		<i>Total</i>				15 352,43
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			997,04
		<i>Total</i>				16 349,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 370,67
		<i>Total</i>				18 720,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 123,21
		<i>Total</i>				19 843,35
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				19 843,35 3 010,08

		Total	lei	932 729,77
		TVA	20 %	186 545,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 119 275,72 5 439,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de canalizare exterior pe
teritoriul Gimnaziului din s. Ciuciulea, r.
Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Statie de epurare, W=15 m3, 2buc, SAC**

Valoarea de deviz 1 119 275,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	37,4125	65,00	2 431,81
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,6500	65,00	237,25
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	37,3800	65,00	2 429,70
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5964	65,00	103,77
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6500	65,00	237,25
Total manopera						5 439,78

Materiale:

1.	00000000000022	Complex statie de epurare tehnologia ecologic 15 m3(instalatie patrucamera segment premium - 15000 -1 buc.,bioreactore anaerobe -tot setul,separator de grasimi -3 buc, filtru aerob -tot setul,conexiuni tot setul, sistem de aerisire tot setul, sistem de repartizare uniforma a apelor uzate -1 set,rezervor de nivel si de retinere a biopeliculei - 1 set, set pentru statia de pompare cu sistem de automatizare cu program de software: pompe, senzorii din inox - -tot setul, aditiv special p/u mortar tot setul,pilnie p/u betonul special - tot setul, gel p/u toate conexiunile tot setul	buc	2,0000	448 321,00	896 642,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	6,4833	280,00	1 815,32
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,0390	338,00	2 379,18
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5000	10,00	5,00
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,8000	20,00	16,00
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,4000	21,00	8,40
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	27,3750	22,00	602,25
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,4000	23,00	9,20
9.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 630,3725	1,95	5 129,23
10.	2663102100001-0	Beton clasa...(pt.informatie) nu sefoloseste	m3	9,4934	0,00	0,00
11.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	2,0000	32,00	64,00
12.	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	6,0000	5,00	30,00
13.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	6,0000	5,00	30,00
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7771	16,00	44,43
Total materiale de constructii						906 775,01

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0274	85,00	2,33
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1642	410,00	67,32
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,4750	84,00	459,90
4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5201	120,00	62,41
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,7068	85,00	145,08
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3400	400,00	136,00
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,2812	400,00	912,48
Total utilaje de constructii						1 785,52

Total	lei	932 729,77
-------	-----	------------

TVA	20 %	186 545,95
Total deviz:		1 119 275,72

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sistemului de canalizare exterior pe teritoriul Gimnaziului din s. Ciuciulea, r. Glodeni **Investitor Primaria s.Ciuciulea**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Complex statie de epurare tehnologia ecologic 15 m3(instalatie patrucamerala segment premium - 15000 -1 buc.,bioreactore anaerobe -tot setul,separator de grasimi -3 buc, filtru aerob -tot setul,conexiuni tot setul, sistem de aerisire tot setul, sistem de repartizare uniforma a apelor uzate -1 set,rezervor de nivel si de retinere a biopeliculei - 1 set, set pentru statia de pompare cu sistem de automatizare cu program de software: pompe, senzorii din inox - -tot setul, aditiv special p/u mortar tot setul,pilnie p/u betonul special - tot setul, gel p/u toate conexiunile tot setul	buc			448 321,00 0,00
	0000000000022	Complex statie de epurare tehnologia ecologic 15 m3(instalatie patrucamerala segment premium - 15000 -1 buc.,bioreactore anaerobe -tot setul,separator de grasimi -3 buc, filtru aerob -tot setul,conexiuni tot setul, sistem de aerisire tot setul, sistem de repartizare uniforma a apelor uzate -1 set,rezervor de nivel si de retinere a biopeliculei - 1 set, set pentru statia de pompare cu sistem de automatizare cu program de software: pompe, senzorii din inox - -tot setul, aditiv special p/u mortar tot setul,pilnie p/u betonul special - tot setul, gel p/u toate conexiunile tot setul	buc	1,0000	448 321,00	448 321,00
		<i>Total</i>	lei			896 642,00
		2. Lucrari de montare				
2	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone	t			1 364,15 1 214,85
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,6900	65,00	1 214,85
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,0000	32,00	32,00
	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	3,0000	5,00	15,00
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	3,0000	5,00	15,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,2000	21,00	4,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4000	20,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	10,00	2,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,2000	23,00	4,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1700	400,00	68,00
		<i>Total</i>	lei			2 728,30
		3. Lucrari de constructie				
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 374,86 573,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,31
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	85,00	801,55
		<i>Total</i>	lei			248,85
4	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 483,60 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100001-0	Beton clasa...(pt.informatie) nu sefoloseste	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,95	562,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	338,00	260,73
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	280,00	198,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,71
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,84
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	410,00	7,38
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,00	50,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 537,87
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			9,24 2,60
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	22,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	85,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			843,29

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

CERERE DE PARTICIPARE

Către: PRIMARIA CIUCIULEA

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1747226615425, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Lucrări de termoizolare a blocului de studii IP Gimnaziul Ciuciulea cu schimbarea tâmplăriei și construcția sistemului de canalizare individual, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către PRIMARIA CIUCIULEA

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări de termoizolare a blocului de studii IP Gimnaziul Ciuciulea cu schimbarea tâmplăriei și construcția sistemului de canalizare individual nr. ocds-b3wdp1-MD-1747226615425 prin procedura de achiziție LP, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 17.08.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Declarație privind garanția

Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 10 ani garanție, după recepția lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolare a blocului de studii IP Gimnaziul Ciuciulea cu schimbarea tâmplăriei și construcția sistemului de canalizare individual nr. ocds-b3wdp1-MD-1747226615425

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		120 zile (conform solicitării)			
1.	Lucrări de termoizolare a blocului de studii IP Gimnaziul Ciuciulea cu schimbarea tâmplăriei și construcția sistemului de canalizare individual	-	-	-	-
	Pregătirea șantierului				
	Termoizolarea Blocului de studii și schimbarea tâmplăriei	-	-	-	-
	Alimentarea cu energie electrică	-	-	-	-
	Rețea exterioară de canalizare	-	-	-	-
	Rezervor din beton armat, W=70 m3, TP	-	-	-	-
	Sistem de canalizare. Plan General	-	-	-	-
	Statie de epurare, W=15 m3 (2 buc) TP	-	-	-	-
	Rezervor din beton armat, W=70 m3, Statie de pompare	-	-	-	-
	Statie de epurare, W=15 m3, 2buc, SAC	-	-	-	-

O F E R T Ă

Către: PRIMARIA CIUCIULEA

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant al ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de termoizolare a blocului de studii IP Gimnaziul Ciuciulea cu schimbarea tîmplăriei și construcția sistemului de canalizare individual pentru suma de 5999769,93 lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1199953,99 lei.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[•] nu depunem ofertă alternativă.

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

16.06.2025

*Semnătura
autorizată
digitală*

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Costiș Ion reprezentant împuternicit al SRL Profact Construct în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1747226615425, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Costiș Ion	2000035020587

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC

mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75 bloc. V et. 9 oficiu 913, www.profactconstruct.md,
email: profactconstruct@gmail.com, tel. 079985999; c/f – 1010600024992,

DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	SIARSAP ocds-b3wdp1-MD- 1747226615425
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	PRIMARIA CIUCIULEA
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601002463

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL „Profact Construct”
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	2071
2A.4	Oraș/Localitate	Chișinău

2A.5	Adresa juridică	str. Alba Iulia 75 bl. V et.9 oficiu 913
2A.6	Pagina web	www.profactconstruct.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Costiş Ion
2A.7.1	Telefon	+37379985999
2A.7.2	Adresa de e-mail	profactconstruct@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600024992
2A.9	Numărul cod TVA	0506329
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	S.R.L.
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Costiş Ion 100%
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	Profact Construct SRL
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	Profact Construct SRL
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Costiş Ion
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37379985999
2B.5	Adresa de e-mail	Profactconstruct@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☒ Nu

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național- Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat	☒ Da ☐ Nu

3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu

3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu

3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare nr. MD0104106 si Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice (Construcțiile de

		clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările)
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? - Avizul Inspecției de Stat în Construcții; - Certificatul de atestare a dirigintelui de șantier. Prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea și sănătatea în muncă în cadrul companiei și a certificatului de instruire a acestuia în domeniul SSM, valabil.	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	Adresa de internet: text

	Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	43133413
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare 43133413 lei Perioada 2024</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	32009219
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: 32009219 lei Valoare Perioada <u>3 ani</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 43133413 Anul 2024 Valoarea 46326576 Anul 2023 Valoarea 32573502 Anul 2022 Valoarea medie totală 40677830
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anușul	☒ Da ☐ Nu

	de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? <i>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr. 14</i>	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? <i>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului conform anexei nr.15</i>	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea	☒ Da ☐ Nu

	contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier, conform specificului lucrărilor	
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2024
		Angajați [44]
		Anul 2023
		Angajați [44]
		Anul 2022
		Angajați [44]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? - Declarație privind experiența similară, anexa nr. 12; Lista lucrărilor executate și finisate în ultimul an de activitate, conform anexei nr. 13,	☒ Da a ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km, 13930006,61
		<i>iulie</i>
		Nr. 1 din 15 noiembrie 2022
		Primăria s. Tomai r-nul Leova
		Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia 1663805 ,32
		<i>iunie</i>
		Nr.4 din 25.08.2021
		Primaria or.Cimislia
	<i>Alte contracte</i>	

		Reparația casei de cultură comuna Tipala
		Primăria Tipala
		Reparația capitală a Casei de Cultura din s. Calinești
		Primăria s. Călinești
		Alimentarea cu apă a or. Fălești din râul Prut” (Lucrări de reabilitare II)
		PRIMARIA CIUCIULEA
		Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinari Vechi, r-nul Soroca
		Primăria s. Căinari Vechi, r-nul Soroca
		etc
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date	Adresa de internet:

	națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRA NSt : text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRANS Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ ☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text

		Referința exactă a documentației: text
--	--	--

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca PRIMARIA CIUCIULEA, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru aciziționarea Lucrări de termoizolare a blocului de studii IP Gimnaziul Ciuciulea cu schimbarea țimplăriei și construcția sistemului de canalizare individual , nr. ocds-b3wdp1-MD-1747226615425

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. „Profact Construct” SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

16.06.2025

*Semnătura
autorizată
digitală*

Anexa nr. 16

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT

mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75 bloc. V et. 9 oficiu 913, www.profactconstruct.md,
email: profactconstruct@gmail.com, tel. 079985999; c/f – 1010600024992,

ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Nume: Costiș Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Profact Construct SRL

Anexa nr. 17

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ Nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, faxale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 18

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu sunt

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A

mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75 bloc. V et. 9 oficiu 913, www.profactconstruct.md,
email: profactconstruct@gmail.com, tel. 079985999; c/f – 1010600024992,

OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu sunt

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
.....

Terț susținător,
.....
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu sunt

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**Terț susținător profesional****Nu este**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

16.06.2025

Semnătura
autorizată
digitală



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 2311992

Din
От 15.06.2025 23:11



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1010600024992

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

79.54 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

30.06.2025 23:11



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 15.06.2025 23:11

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

Informatii generale despre ofertant.

1. **Denumirea/numele:** SRL "Profact Construct".
2. **Codul fiscal:** 1010600024992.
3. **Adresa juridică:** mun. Chișinău str.Alba Iulia 75 bl.V et.9
4. **Adresa fizică:** s. Nimoreni r-nul Ialoveni
5. **Telefon:** 079985999.
6. **E-mail:** profactconstruct@gmail.com/ profactconstruct@mail.ru
7. **Pagina web:** WWW.profactconstruct.srl
8. **Certificatul de înregistrare:** MD0104106, din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
9. **Rechizite bancare:**
Cont: MAIB "Moldova Agroindbank"
IBAN – MD84AG000000022515337012
AGRNMD2X
TVA – 0506329
10. **Obiectul de activitate, pe domenii:** Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
11. **Licența:** Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
12. **Principala piață de afaceri:** Instituții de stat.
13. **Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:**

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2022	32 573 502	1.700.264,75
2	2023	46 326 576	2 594 948
3	2024	43 133 413	2 334 172
Valoarea totală: 40677830,33 lei			

14. **Lichiditatea generală 2024** – 190%
15. **Număr mediu de angajați 2022-2024** = 44

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40704260

Cod IDNO: 1010600024992

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Alba-Iulia nr.75 bl.V et.9 of.913

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322589170

WEB:

E-mail: larisa_pielart@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popusoi Larisa Tel. 069733400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Costis Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	3413864	12424206
3. Mijloace fixe, total	080	5804507	9254072
din care:			
3.1. clădiri	081	728155	1269273
3.2. construcții speciale	082	600379	516698
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1829729	2245848
3.4. mijloace de transport	084	2520638	5078835
3.5. inventar și mobilier	085	8500	3400
3.6. alte mijloace fixe	086	117106	140018
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9218371	21678278
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9218371	21678278
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1830770	4600283
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		477139
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1830770	5077422
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12986579	2621507
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	163420	196753
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1098578	1581812
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		355667
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14248577	4755739
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	3200666	1759770
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19280013	11592931
	TOTAL ACTIVE	430	28498384	33271209

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	367645	367645
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	367645	367645
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10602912	10602911
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5111331
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10602912	15714242
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10970557	16081887
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1163905	6290530
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1934103	3057003
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1934103	3057003
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	3369850	

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	677245	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1056480	1758890
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8201583	11106423
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	8487943	4192047
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	37240	237240
	6. Datorii față de personal	760	203525	1360752
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	55771	132366
	8. Datorii față de buget	780	541765	160494
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	9326244	6082899
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	28498384	33271209

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	46326576	43133413
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2164941	3171422
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	323396	728200
venituri din contracte de construcție	013	43838239	39233791
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	37026720	34566562
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1017607	1796007
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	36009113	32770555
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9299856	8566851
Alte venituri din activitatea operațională	040	2917845	1501419
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1310194	2791021
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2081833	1169373
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8825674	6107876
Venituri financiare, total	090	1127	24226
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		6
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1127	24219

Cheltuieli financiare, total	100	300932	590407
din care:	101	297945	575742
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2987	14665
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-299805	-566181
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	207478	932060
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	38225	660013
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	169253	272047
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-130552	-294134
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8695122	5813742
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1056480	702411
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7638642	5111331

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	367645			367645
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	367645			367645
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10602912		1	10602911
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5111331		5111331
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10602912	5111331	1	15714242
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	10970557	5111331	1	16081887

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	45574671	63570241
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35201462	66777502
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2935197	3872722
Dobânzi plătite	040	297945	575742
Plata impozitului pe venit	050	244550	
Alte încasări	060	441017	4415374
Alte plăți	070	4250813	4392336
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3085721	-7632687
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4804886	11219505
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5509945	4969974
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-705059	6249531
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2380662	-1383156
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1005	-57740
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	821009	3200666
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3200666	1759770

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nr. 4896/24 din 15.08. 2024

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Profact Construct" IDNO 1010600024992 conform cererilor 8963/24 din 12.08.2024 În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională,,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A,B.
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,G.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar Inspectorat

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.08.15 08:31:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

Ex: P. Vasilica
Tel: 0068302334

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et. 4, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Vatra”

Republica Moldova, MD-2055

mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă, 9

Tel.: (373 22) 59-66-63

09. NOV. 2018

Data _____

Республика Молдова, MD-2055

мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Штефан Водэ, 9

Тел.: (373 22) 59-66-63


Nr. 358/14-12

Certificat

Prin prezenta, **BC„MOLDINDCONBANK,, S.A** sucursala „Vatra” codul băncii MOLDMD2X304, confirmă că "Profact Construct" SRL (IDNO1010600024992) dispune de cont bancar nr. MD46ML000000000225130486 în MDL.

Certificatul este întocmit într-un singur exemplar fără drept de a fi multiplicat.

Cu respect,
Director al sucursalei „Vatra”
BC „Moldindconbank” SA



Nicoara Veaceslav

Ex.Chiriac Tatiana
Tel.022-31-615692

Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT


Se acordă doamnei / domnului **Costiș Ion**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Ostafii Ion**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Zbanț Nicolae**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Tomșa Andrei**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil pînă la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Durnea Vadim**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 128026 din 09.02.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"PROFACT CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600024992**

Data înregistrării de stat: **20.07.2010**

Sediu: **MD-2071, strada Alba-Iulia 75/V et.9, of. 913, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Lucrări de finisare a construcțiilor;**
- 3. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;**
- 4. Închirierea bunurilor imobiliare proprii;**
- 5. Fabricarea articolelor din lemn;**
- 6. Fabricarea de structuri și tîmplării metalice pentru construcții;**
- 7. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 8. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 9. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 10. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
- 11. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;**
- 12. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile;**
- 13. Reparații de articole de confecții, acoperăminte pentru cap și articole de galanterie textilă;**

Capitalul social: **367645 Lei**

Administrator(i): **COSTIȘ ION**

Asociați:

- 1. COSTIȘ ION, partea socială 367645 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **COSTIȘ ION.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 09.02.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



ISOTRANS

Servicii complete în certificări ISO



imab

International Management
Accreditation Board

Accreditation Certificate

No: I.RO.2021.0141

CERTIFICAT Nr. S438

ISOTRANS

Certifica organizatia

PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cu sediul in Chisinau, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V, et. 9, (of.) 913,

Republica Moldova, CUI: 1010600024992

Care are documentat un

Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale

conform cerintelor standardului

ISO 45001 : 2018

pentru urmatoarele domenii de activitate:

- Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucii, consolidari, restaurari
- Lucrari de finisare a constructiilor

Data emiterii : 14.08.2024

Valabil pana la urmatoarea viza anuala din data de 13.08.2025



Director General

Pruna Radu



Pentru verificarea autenticitatii certificatului, va rugam accesati isotrans.ro/certificate



ISOTRANS

Servicii complete în certificări ISO



imab

International Management
Accreditation Board

Accreditation Certificate

No: I.RO.2021.0141

CERTIFICAT Nr. M821

ISOTRANS

Certifica organizatia

PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cu sediul in Chisinau, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V, et. 9, (of.) 913,

Republica Moldova, CUI: 1010600024992

**Care are documentat un
Sistem de Management de Mediu**

conform cerintelor standardului

ISO 14001 : 2015

pentru urmatoarele domenii de activitate:

- Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, restaurari
- Lucrari de finisare a constructiilor

Data emiterii : 14.08.2024

Valabil pana la urmatoarea viza anuala din data de 13.08.2025



Director General

Pruna Radu



Pentru verificarea autenticitatii certificatului, va rugam accesati isotrans.ro/certificate



ISOTRANS

Servicii complete în certificări ISO



imab

International Management
Accreditation Board

Accreditation Certificate

No: I.RO.2021.0141

CERTIFICAT Nr. C1424

ISOTRANS

Certifica organizatia

PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cu sediul in Chisinau, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V, et. 9, (of.) 913,

Republica Moldova, CUI: 1010600024992

**Care are documentat un
Sistem de Management al Calitatii**

conform cerintelor standardului

ISO 9001 : 2015

pentru urmatoarele domenii de activitate:

- Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, restaurari
- Lucrari de finisare a constructiilor

Data emiterii : 14.08.2024

Valabil pana la urmatoarea viza anuala din data de 13.08.2025



Director General

Pruna Radu



Pentru verificarea autenticitatii certificatului, va rugam accesati isotrans.ro/certificate