

Aprobat:

Coordonat:

**Achizitionarea lucrarilor de
inlocuire partiala a invelitorii
acoperisului Gimnaziul Miclesti
r-ul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2013

**Achizitionarea lucrarilor de inlocuire partiala a invelitorii acoperisului Gimnaziul
Miclesti r-ul Criuleni**

Valoarea de deviz 317 512,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (pentru montarea ulterioara)	m2	643,33	40,10 39,60	25 797,53 25 475,87
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	643,33	10,65 9,90	6 851,46 6 368,97
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	53,38	16,88 16,50	900,79 880,77
4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	30,00	86,07 52,80	2 582,16 1 584,00
5	CE30A1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	696,71	77,18 23,93	53 774,08 16 668,78
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,81	140,37 46,75	815,57 271,62

1	2	3	4	5	6	7
7	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	5,81	30,55 9,35	177,49 54,32
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	696,71	25,33 13,75	17 646,17 9 579,76
9	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	53,38	138,99 113,30	7 419,17 6 047,95
10	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	53,38	52,00 38,50	2 775,76 2 055,13
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (existenta) (Norma Tigla Existenta = 0)	m2	643,33	81,56 63,25	52 467,43 40 690,62
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (gr. min 0,45 mm)	m2	53,38	254,84 63,25	13 603,46 3 376,28
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	91,83	137,55 22,00	12 631,22 2 020,26

Cheltuieli directe	lei	197 442,29
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	27 617,84
Transport	5,00 %	4 025,13
Total	100,00 +	229 085,26
Cheltuieli de regie	10,00 %	22 908,53
Total	100,00 +	251 993,78
Beneficiu de deviz	5,00 %	12 599,69
Total	100,00 +	264 593,47
TVA	20,00 %	52 918,69

Total deviz: **317 512,17**
Incluziv salariu **115 074,34**

Intocmit (Covrig Cristian)
(funcția, semnătura)

Verificat (Covrig B.)
(funcția, semnătura)